

Förslag
till

AB.2-1082

Odensala prästgård torrlägningsföretag

i Odensala socken och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1944 av

Nils Risberg
Statens lantbruksingenjör.

förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningssökandens vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § att företaget skall benämnas. Odensala prästgård torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Företaget berör ej något av de förhållanden, som omförmälas i vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §§.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Sökanden äger all i företaget ingående mark.

Företagets omfattning och avloppsdikets läge.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. För områdets avdikning föreslås upprepning och nedläggning av rörledning i det genom området

gående avloppet, vilket å kartan betecknats med A-B. Avloppet har jämväl markerats med tvenne jämnlöpande röda linjer för öppen ledning och en tjockare röd linje för täckt ledning.

Nederbördsområde, vattenmängd och lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har uttagits dels genom besiktning å marken dels med tillhjälp av ovannämnda översiktskarta och har beräknats till

vid punkt D till 0,45 km²

" " G " 0,30 "

" " L " 0,15 "

" " M " 0,10 "

Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen beräknats till 150 liter pr. sek. och km² och medelavrinningen till 15 liter pr. sek. och km². Maximi- och medelvattenmängden skulle sålunda bli

	max 1/sek.	medel 1/sek.
vid punkt D	67	6,7
" " G	45	4,5
" " L	22	2,2
" " M	15	1,5

För sträckan B+14-M föreskrives täckt ledning i lutning 2.0:1000, sträckan B+14-D av 15" rör, sträckan D-G av 12" rör samt sträckan G-M av 9" rör. Vid utloppet inlägges ett s.k. trumöga och vid utloppet anordnas intagsbrunn. Ledningen förses med 6 st. inspektionsbrunnar i läge som såväl plan- som profilritningen utvisar.

För såväl inspektions- som intagsbrunnar äro särskilda ritningar upprättade.

Rörledningarna skola täckas av ett minst 0.60 meter tjockt jordlager.

Avloppets djup har föreslagits med hänsyn till en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt full torrläggning av i företaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen är avloppets djup vid var och en av de längs detsamma nedslagna avvägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinjen vid ett flertal ställen angivits. Avloppets dimensioner å olika platser av detsamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna.

Broar.

Företagets utförande medför ej ombyggnad av vare sig bro eller trumma.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppet, har den av företaget berörda marken blivt kartlagd och nätavyägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppet tillagts erforderligt fall. I företaget ingående mark utgöres av åker och har densamma markerats med gul färg. Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan.

Jordvärdering.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke inom detta företag.

Nuvarande och blivande värdet samt förbättringsvärdet.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar sammanlagt en areal av 8,28 hektar. Dess blivande värde utgör

12.932,80 kronor

Dess nuvarande värde utgör

8.052:- kronor

Förbättringsvärde sålunda

4.880,80 "

Vattendomstolsavgift.

Då vattendomstolsavgiften för detta företag skulle uppgå till lägre belopp än 10 kronor skall dylik avgift ej utgå.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark, som åtgår för avloppets utvidgning och ersättning för intrång genom jordupplag, föreskriva synmännen jämlikt sakägarens därom gjorda uttalande att sådan ej skall utgå.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synmännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i vattenlagen 9 kap., dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen

andra stycket stadgas.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas fixpunkter anbragta på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. De skola noga bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Skall berg, varå fixpunkt utsatts, sprängas eller borttagas, får detta ej ske förrän ny fixpunkt av lantbruksingeniör blivit utsatt. Borttages eller fördärvas desamma uppsåtligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 14 §.

Företagets förhållande till järnväg.

Då företaget innebär såväl nedläggning av rör som fördjupning av öppet avloppsdike utefter Statens Järnvägars banvall har förslaget i denna del översänts till Statens Järnvägar med anhållan om i vattenlagen föreskrivet yttrande. I skrivelse den 7 september 1944 har Statens Järnvägar lämnat sådant yttrande samt påyrkat vissa åtgärder, vilka skulle för torrlägningsföretaget medföra proportionsvis höga kostnader, varför förslaget har omarbetats på sätt närmare

finnes angivet i undertecknads skrivelse till Statens Järnvägar

den 9 september 1944. Utföres företaget i överensstämmelse här-

med har järnvägen enligt skrivelse den 9 september 1944 intet

att erinra mot förslaget.

Vid arbetets utförande skall iakttagas att på en gång
högst 4 m. lång schakt färdigställ^s och återfyllles samt att spräng-
ning utföres under vederbörande banbefäls kontroll.

Arbetet skall såväl ombesörjas som bekostas av före-
taget.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synmännen skäligt
medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall utföras i full överensstämmelse med
det nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som pro-
filritningen och får börjas efter den 15 november 1944 och skall
vara fullbordat senast före den 1 november 1946. Har företaget
icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget
förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom före-
tagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansö-
kan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd
erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras
under dess utförande skall det avsynas eller inspekteras av i
länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller annan av
vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

Det här föreslagna avloppet skall första gången
under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt där-
efter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras ren-
sas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta ar-
bete vara fullbordat senast före den 1 oktober det år rensning
sålunda skall företagas.

Dämning i avloppet.

Dämning i avloppet eller annan åtgärd varigenom
skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga
villkor företagas.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning
skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stockholm.
För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat

från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till vattendomstolen.

Odensala den 12 september 1944

L. Lindgren

Statens lantbruksingenjör.

G. H. Eriksson *L. H. Karlsson*
Biträdande gode män

Att besvär icke blivit inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid hos vattendomstolen anförda över den syneförrättning, vid vilken förestående utlåtande avgivits, betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 16 november 1944.

Ex officio:

L. Lindgren



Känsligt
Eni Kunnat

136/46

DIARIE Nr 02515
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1948

R a p p o r t.

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen n:r 404/46

Företagets namn: Odensala prästgård torrlägningsföretag i

Odensala socken och Stockholms län.

Planen fastställd den 10 maj 1946


Bidrag från statens avdikningsanslag 1.390:-

Lån från statens avdikningslånefond 2.090:-

Förtroendeman för företaget kyrkoherde C.W. Palm, Odensala prästgård, Odensala.

Avsyningen verkställdes av lantbruksingeniör Nils Risberg den 23 juli 1948. Därvid befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget tillstyrkes till godkännande.

Stockholm den 27 juli 1948



Lantbruksingeniör i Stockholms län.

46
lj 19/
ma