

Förslag

till

PIPARTORP-SVARTKÄRRETS DIKNINGSFÖRETAG

i Sorunda socken av Stockholms län
upprättat vid syn enligt vattenlagen

år 1950 av

Arvid Sjöstrand


lantbrukskonsulent.

[illegible]

Biträdande gode män:
Th. Heim Dahl. Hugo Petersson Sax.

ÖVERSIKTSKARTA.

Trosa 67



Skala 1:100 000.

Pipartorp den 12 december 1950.

Amide J. J. J. J.

lantbrukskonsulent

Utlåtande.

Synemännens utlåtande beträffande förbättrad utdikning av mark tillhörande Pipartorp 1², 1³ och 1⁴ i Sorunda socken och Stockholms län, avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagen.

Mom. 1.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens förordnande av den 5 juli 1948 erhöll undertecknad i uppdrag att handlägga förenämnda förrättning och har, på grund härav och i anslutning till förrättningsökandens vid undersökningen framställda yrkanden, föreliggande plan för avdikning upprättats.

Mom. 2.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget c:a 6 km väster om Tungalsta station. Å bifogade översiktskarta har avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även respektive nederbördsområdets yttergränser markerats med en blå linje. Avdikningsområdet ligger intill fastigheternas övriga ägor och utgöres av odlad jord.

Mom. 3.

Företagets natur och benämning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. av vattenlagen. Jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § ha synemännen bestämt att företaget skall benämnas PIPARTORP - SVARTKÄRRETS dikningsföretag.

Mom. 4.

Laga hinder.

Företaget berör ej något av de förhållanden, som omförmäles i vatten-

lagens 7 kap. 38 och 39 §§. Mot syneförrättningens handläggning eller företags utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ~~ej~~ ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Mom. 5.

Uppmätning.

För bestämmandet av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppet har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och rutavvägd samt begränsad medelst en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenyta, varvid marklägen på längre avstånd från avloppet tilldelats erforderligt fall. De ägofigurer, som av förrättningsmannen ansetts vattenskadade, ha på plankartan markerats med gul kantfärg, och de ägofigurer, som endast erhålla brukningsbåtnad, ha å plankartan helt belagts med svag gul färg. Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan.

Mom. 6.

Företagets omfattning och avloppsdikets läge.

Dikningsföretaget har givits den omfattning, som hithörande plankarta visar och har fullständig beskrivning häröver upprättats. Av densamma framgår att den vattenskadade marken utgör 8,57 ha. Förutom denna mark erhålla även angränsande ägofigurer, om sammanlagt 7,00 ha, brukningsbåtnad. För områdets avdikning föreslås fördjupning av befintligt avlopp och nedläggning av cementrör. Avloppet har å plankartan betecknats dels med bokstäver dels med tvenne jämnlöpande röda linjer för öppet avlopp och en röd linje för täckt ledning.

Mom. 7.

Nederbördsområde och vattenmängd.

Å profilritningen har vid olika punkter å avloppet angivits respektive nederbördsområdets storlek. Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen från åkern beräknats till 2,0 liter per sekund och hektar samt till 1,0 lit. per sek. och hektar från skogsmark. Medelavrinningen har be-

räknats till 0,15 lit. per sek. och hektar.

Mom. 8.

Jordvärdering.

Företaget omfattar enbart åker. Vid båtnadsuppskattning har tagits hänsyn till markens naturliga godhet och beskaffenhet i avseende på matjord och alv samt till torrlägningsgraden i förhållande till medelvattenytan i diket före och efter företagets utförande. Då ägoområdet erhåller särskild fördel genom igenläggning av för närvarande öppet avloppsdike, har detta område åsatts brukningsbåtnad.

Mom. 9.

Förbättringsvärde och brukningsbåtnad.

Förbättringsvärde	Kr. 5853:60
Brukningsbåtnad	<u>Kr. 1389:-</u>
Summa båtnad	Kr. 7242:60

Mom. 10.

Vattendomstolsavgift.

Emedan företagets förbättringsvärde understiger 10.000 kronor behöver icke någon vattendomstolsavgift ~~erläggas~~ erläggas för detta företag.

Mom. 11.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas fixpunkter anbragta på sätt av plan- och profilritningarna framgår. De skola noga förvaras och få ej döljas av jord eller annat. Skall sten eller berg, varå fixpunkten utsatts, borttagas, får detta ej ske förrän ny fixpunkt av vederbörande tjänsteman blivit utsatt. Borttages eller fördärvas densamma uppsåtligt är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i 13. kap. 14 § vattenlagen.

Mom. 12.

Arbetets utförande.

På grund av vad som ovan anförts lämnas härmed medgivande till företagets

utförande. Företaget skall utföras i full överensstämmelse med det härtill hörande förslaget, med hänsyn till såväl plan- som profilritning. Arbetet får på-börjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och skall företaget vara fullbordat den ... 30 nov. 1957... Har företaget icke bragts till slut inom nyss nämnda tid, vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visar sig eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan, genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång, anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst 10 år.

Mom.13.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats (bil.K.). Avdikningsområdet utgöres av en samfällighet. Samfälligheten skall betraktas som en avdelning och har i tabellen angivits huruvida delägarna äro sökande till företaget eller ej. Deltagnings skyldigheten är grundad på värdet av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Mom.14.

Avsyrning.

Sedan arbetet inom företaget blivit färdigt, och om så erfordras under dess utförande skall det avsynas eller inspekteras av den tjänsteman vederbörande myndighet därtill förordnat.

Mom.15.

Underhåll.

Sedan företaget utförts skall det framdeles underhållas. Eventuellt uppkommande skador på brunnar och rörledningar skola omedelbart repareras. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som gäller för kostnadernas fördelning för avloppets första upptagande.

Mom.16.

Dämning, anläggning av vattenställe.

Dämning, eller annan åtgärd, varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor företagas eller tålas, och skall därest skada

uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgörande, av denna omedelbart avhjälpas.

Mom.17.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 73 § och 11 kap. 85 § äger den som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar, räknat från denna dag, till Österbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Mom.18.

Utlåtandets underställning.

Emedan i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 73 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning som finnes angiven för laga kraftägnade dom, för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till vattendomstolen.

Pipartorp den 12 december 1950

Am'd Aijstraud
lantbrukskonsulent.

Biträdande gode män.

Th. Heim Dahl

Hugo J. J. J. J.


Att besvär icke blivit inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tiden hos vattendomstolen anförda över den syneförrättning vid vilken förestående utlåtande avgivits, betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 15 februari 1951.



Ex officio:

Gundel Johansson

Stämpel: 2:-



R A P P O R T

över verkställd avsyning

Företag: Pipartorp - Svartkärrets dikningsföretag i Sorunda socken och
Stockholms län.

Förtroendeman Arr. Carl Kollberg, Pipartorp, Hemfosa.

Förrättn.avslutad den 12 december 1950.

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 30 november 1957

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 30 november 1957

Vid förrättningen, som verkställets av lantbruksassistent Walter Soo
den 7 augusti 1951 har befunnits att företaget är utfört enligt den
av lantbrukskonsulent Arvid Sjöstrand upprättade förslaget.

Stockholm den 12 oktober 1951.

Arvid Sjöstrand
lantbrukskonsulent / W. Soo
lantbruksassistent

Rätt avskrivet intyga:

E. Samuelson *P. Hasselblad*