

Förslag
till

~~Sundby-Degennas torrlägningsföretag~~
~~Sundby-Skarpens torrlägningsföretag~~
~~Sundby-Ovre Årassa torrlägningsföretag~~
~~Degerfors kommunala torrlägningsföretag~~

i Orns socken och Stockholms län.
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1947 av
Nils Risberg
Lantbruksingenjör i Stockholms län.


KOSTNADSFÖRELNINGSLÄNGD

Fastighet	Registreringsnummer	Mantal	Ägares namn	Ej sökande	Deltager i kostnaden														
					Värde före företaget		Värde efter företaget		Förbättrings värde		med procent	för torr-läggningen med		för förrättningen med					
					kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre				
<u>Sundby-Dejernäs Förläggningsoföretag</u>																			
Sundby utgård 2'		avs.	Ester Carlsson		länsök							10350 90	42.27	8287 03	280 36				
Dejernäs 1'		1/2	Dalarö-Örnö-Eltä pastorat		länsök		län					4653 -	19.00	3724 95	126 02				
Sundby utgård 3'		avs.	Ester Carlsson		länsök							8252 10	33.70	6606 89	223 51				
" " 1'		avs.	Einar Villborg		länsök							1231 20	5.03	986 13	33 36				
Summa												24487 20	100.00	19.605 -	663 25	79.304			
<u>Sundby-Skarvängen Förläggningsoföretag</u>																			
Sundby utgård 1'		avs.	Einar Villborg		Ej statsunderst. länsök							461 90	100.00	500 -	12 54	1496			
<u>Sundby-Örnö Brassa Förläggningsoföretag</u>																			
Sundby utgård 1'		avs.	Einar Villborg		länsök	län						2242 50	100.00	2168 -	60 71	7262			
<u>Dejernäs-Dammkärr Förläggningsoföretag</u>																			
Dejernäs 1'		1/2	Dalarö-Örnö-Eltä pastorat		Ej statsunderst. länsök							3682 30	100.00	3830 -	99 77	11207			

All deltagningsskyldighet är grundad på såväl utslags- som brukningsbättrad.

Dejernäs den 31 oktober 1947
Einar Villborg

Översiktskarta



Blad n:r 68, Dalarö

Skala 1:100000

Utlåtande.

Synemännens utlåtande rörande förbättrad utdikning av mark tillhörande Sundby utgård och Degernäs i Ornö socken och Stockholms län, avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagen 10 kap. 32 och följande paragrafer.

Läge

Förrättningen har uppdelats i fyra företag. Å bifogade översiktskarta hava desamma markerats med gul färg varjämte yttergränserna för respektive företags nederbördsområden markerats med en blå linje.

Nederbördsområde.

Avdikningsområdena tillhöra icke något namngivet vattensystem. De ligga mellan de enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med n:r:is 62 och 63 betecknade nederbördsområdena.

Förordnande.

För denna förrättning har länsstyrelsen utfärdat förordnande den 13 december 1946.

Benämning.

Samtliga företag skola betraktas som dikning. Jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § skola de benämnas

1. Sundby-Degernäs torrlägningsföretag
2. Sundby-Skarpängen torrlägningsföretag
3. Sundby-Övre Åvassa torrlägningsföretag
4. Degernäs-Dammkärret torrlägningsföretag. *Wlförus ej.*

Hinder mot företagen

Företagen beröra ej något av de förhållanden, som omförmälas i vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §§.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagens utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej

heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagens omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. För de olika områdenas avdikning föreslås dels upprensning och dels nedläggning av cementrör i de diken, vilka å kartan markerats dels med bokstäver dels med dubbla röda linjer för öppen ledning och en grövre röd linje för täckt ledning.

Åker har betecknats med gul och skogsmark med röd samt äng med grön färg. Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättingens jämförelseplan.

Vattenmängd.

För företagen n:ris 1-3 har maximilavrinningen beräknats till 1.2 liter pr. sek. och km^2 och för företaget n:r 4 1.25 liter pr. sek. samt medelavrinningen till 0.12 liter pr. sek. och km^2 och 0.125 liter pr. sek. och km^2 respektive.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppens utvidgning samt för intrång genom jordupplag föreskriva synemännen jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande att sådan skall utgå.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i vattenlagen 9 kap., dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats för varje särskilt företag. Av desamma framgå att varje företag har betraktats som en samfällighet. Avdelningsbildning förekommer ej.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande

Företagen skola om någon av intressenterna vill fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningen och får börjas efter den 1 januari 1948 och skola vara fullbordade senast före den 1 november 1953. Hava företagen icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om icke fullbordat företag förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med det icke utförda företagets fullbordande på högst itio år

Rörledningarna skola täckas med ett minst 0.60 meter tjockt jordlager.

Underhåll.

Företagen skola vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som gäller för kostnadernas fördelning för avloppens första upptagande.

Dämning.

Dämning eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor företagas.

Beträffande de särskilda företagen gälla:

Sundby-Degernäs torrlägningsföretag

För denna samfällighet föreskrives upptagande av avloppet B-C.

För detta avlopp har nederbördsområdet beräknats vid punkt 13 till 1.80 km²

" " 21 " 0.56 "

" " C " 0.31 "

Nuvarande och blivande värdet samt alstrings- och brukningsbåtnad.

Nuvarande värde	8.232,30 kronor	
Blivande "	<u>30.388,50</u>	"
Alstringsbåtnad	22.156,20	")
Brukningsbåtnad	2.331:-	")
		24.487,20 kronor

Vattendomstolsavgift

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till länsstyrelsen erläggas en avgift av 1.50 kronor för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgår till 24.487,20 kronor skall till länsstyrelsen erläggas ett belopp av 36.72[✓] kronor. och skall bestyrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas länsstyrelsen. Vattendomstolsavgiften skall erläggas så snart utlåtandet vunnit laga kraft.

Sundby-Skarpängen torrlägningsföretag

För denna samfällighet föreskrives upptagandet av avloppet A-B.

För detta avlopp har nederbördsområdet beräknats till 2.0 km².

Nuvarande och blivande värdet samt förbättringsvärdet.

Nuvarande värdet	1.388:- kronor
Blivande värdet	<u>1.849,90</u> "
Förbättringsvärde	461.90 "

Vattendomstolsavgift.

Då vattendomstolsavgiften ej skulle uppgå till 15 kronor behöver någon vattendomstolsavgift ej erläggas för detta företag. ✓

Sundby-Övre Åvassa torrlägningsföretag.

För denna samfällighet föreskrives upptagandet av avloppet E-D.

För detta avlopp har nederbördsområdet beräknats till 0.56 km².

Nuvarande och blivande värdet samt förbättringsvärdet.

Nuvarande värde	950.30 kronor
Blivande värde	<u>3.192.80</u> "
Förbättringsvärde	2.242:- "

Vattendomstolsavgift.

Då vattendomstolsavgiften ej skulle uppgå till 15 kronor behöver någon vattendomstolsavgift ej erläggas för detta företag. ✓

Degernäs-Dammkärret torrlägningsföretag

För denna samfällighet föreskrives upptagandet av avloppet F-G-H.

För detta avlopp har nederbördsområdet beräknats vid punkt 6+40 till 24 hektar

" " 4 " 18 "
" " 2+48 " 8 "
" " H " 1 "

Nuvarande och blivande värdet samt alstrings- och brukningsbåtnad

Nuvarande värde	1.409:- kronor
Blivande värde	<u>4.617,30</u> "
Alstringsbåtnad	3.208,30 "
Brukningsbåtnad	474:- "

Vattendomstolsavgift.

Då vattendomstolsavgiften ej skulle uppgå till 15 kronor behöver någon vattendomstolsavgift ej erläggas för detta företag.

För samtliga företag gälla: ✓

Inspektions- och intagsbrunnar.

Rörledningarna skola förses med det antal inspektions- och intagsbrunnar som plan- och profilritningarna utvisa.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stockholm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till vattendomstolen.

Degernäs den 31 oktober 1947

Henric Dickberg
Lantbruksingeniör i Stockholms län.


Hel Johansson *Oskar Gjöberg*

Biträdande gode män.

Att besvär icke blivit inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid hos vattendomstolen anförda över den syneförrättning, vid vilken förestående utlåtande angivits; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 28 februari 1948.

Ex officio:

Anders Nilsson



VATTENDOMSTOL