

14/31

Förslag
till

Glömsta-Flemmingsberg torrlägningsföretag

i Huddinge socken och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1929 av
Nils Risberg
Statens Lantbruksingeniör.

KOSTNADSFÖRDELNING

Fastighet	Registrernummer	Mantal	Ägares namn	Sökande		Ej sökande	
				kr.	öre	kr.	öre
Hörsnäs	1 ²⁸	ant	Stall Wilhelm Thorsen	48	60		
"	1 ¹¹	"	Arthur Engen Thorsen	194	40		
"	1 ⁴²	"	Carl Eng Eng	300	60		
"	1 ⁷⁸	"	John Eng	57	60		
Wistberg (Hörsnäs)	3 ¹⁷⁵	"	E. Thorsen	225	-		
" (Hörsnäs. smitt 8)	3 ¹⁰	"	Carl G. Stahl	606	60		
" (" m:o 4)	3 ⁹	"	Thorsen Thorsen	235	80		
" (Hörsnäs m:o 12)	3 ¹⁸¹	"	St. B. Thorsen Thorsen	268	80		
" (" " 8)	3 ¹⁷⁹	"	"	208	80		
" (" " 9)	3 ¹⁸⁰	"	"	198	-		
" (Hörsnäs smitt 12)	3 ¹²	"	Bredbergs och Thorsen	1443	60		
" " 13)	3 ¹³	"	Thorsen Thorsen	1357	20		
" " 47)	3 ⁵³	"	Grete Thorsen	1074	60		
" " 45)	3 ⁹²	"	St. Th. Thorsen	1458	60		
" " 48)	3 ⁵⁴	"	Thorsen Thorsen	624	60		
" " 49)	3 ⁵⁵	"	"	1679	40		
" " 3 ¹	2		G. Thorsen	5130	-		
" (Hörsnäs smitt 5)	3 ⁵⁶	ant	Thorsen Thorsen	1022	40		
" " 3 ⁹⁰	"	"	B. Thorsen	828	-		
Thorsen Thorsen	1 ¹	.					
Hörsnäs	1 ¹	3	St. B. Thorsen	14999	40		
Hörsnäs	1 ¹	ant	"	100	80		
"	1 ¹⁷	"	"	270	-		
Thorsen	2 ⁹	4/22	"	153	-		
" (smitt m:o 52)	2 ⁶	ant	G. St. Thorsen	8192	40		
" (" " 42)	2 ⁵	"	St. Thorsen	1234	80		
"	2 ["]	2/22	St. Thorsen	3477	60		

13052 2610

2685,50

Grete

MADSFÖRDELNINGSLÄNGD

namn			Deltager i kostnaden													
			Sökande		Ej sökande		Förbättrings värde		med pros cent	för torrläggningen med		för förättningen med				
			Värde före företaget	Värde efter företaget	kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre			
													</			

KOSTNADS FÖR DELNINGSI

Fastighet	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens namn	Sökande		Ej sökande		Varde före företaget	kr.	öre
Hästa	210	1/22	Anders Paulson			1	2.370 60			
" (svada 2:10 72)	211	200	H. A. Paulson, S. E. Paulson			1				
"	2	"	Jonas Paulson			1	228 60			
"	225	"	O. E. Melander			1	390 60			
" (svada. no 64)	218	"	J. W. Lööfberg			1	428 40			
" (" " 62)	212	"	O. W. Paulson			1	275 40			
Almsta	158	"	O. P. Paulson			1	10.877 40			
"	1	"	Edman Paulson				53.955 -			8
			Samma							

Utt
sed ut
ningen
Emil

*Allt som
satt ut på
ningen*

Emil

TNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

res namn	Sökande		Ej sökande		Värde		Värde		Förbättringsvärde		Deltager i kostnaden	för torrläggningen med		för förättningen med	
	Värde före företaget	Värde efter företaget	Förbättringsvärde	med proscent	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre		
Carlsby	1	2.370 60	4.532 40	2.161 80	7.90	2.057 23	98 35								
St. G. Holsten	1														
	1														
	1	228 60	270 -	41 40	0.15	39 06	1 87								
	1	390 60	486 -	95 40	0.35	91 15	4 38								
	1	428 40	581 40	153 -	0.56	145 83	6 97								
	1	275 40	306 -	30 60	0.11	28 65	1 37								
	1	10.877 40	16.110 -	5.232 60	19.12	4.979 02	238 04								
Summa		53.955 -	81.324 -	27.369 -	102.08	26.040 92	1.244 98								
Allt utläggningsskyldehet är grundad på värde av den tillhandlaten rimmet sken av alla mingen uppkommande jämförelse															
Stadning den 14 november 1929															
M. G. G. G. G.															
Stadens handskningsskylde															
Emil Andersson															
G. G. G. G. G.															
G. G. G. G. G.															

All deltagaravgiften är grundad på vär-
 det av den betrodde som minst skänkt av del-
 tagaren uppkommande förfärdkostning

Skuldring den 14 Mars 1909
 Rits Guldberg.
 Skattns handhållningsman
 Emil Anderson.
 Ritsölandets gode män



U t l å t a n d e

Synemännens utlåtande rörande utdik-
ning av mark tillhörande Flemmingsberg,
Vistaberg, Kjåsta och Glömsta i Huddinge
socken och Stockholms län, avgivet vid
syneförrättning enligt vattenlagen år 1929

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde ligger ome-
delbart söder om landsvägen Huddinge-Fittja. Det sträc-
ker sig i öst-västlig riktning med den östra delen om-
kring 2 km. syd-väst om Huddinge kyrka och den längst
i väster belägna delen vid Tullinge utfartsväg. Å
bifogade översiktskarta har avdikningsområdet marke-
rats med gul färg varjämte även nederbördsområdet mar-
kerats med en blå linie. Avdikningsområdet utgöres
av endast odlad jord och omfattar en areal av samman-
lagt 47,85 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör Tyresåns vatten-

system samt det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april

1922 med n:o 62 betecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshavandes resolution av den 12 september 1928 förordnades undertecknad att handlägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningsökandenas vid undersökningen och vid sammanträden i ärendet framställda yrkanden följande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Glömsta-Flemmingsbergs torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade mar-

ken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. Som vattenskadad har all den mark betraktats, som innehar ett höjdläge lägre än 1.2 meter över nuvarande medelvattenytan vid närmaste punkt i avloppsdike dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för längre från avlopp belägen mark. För områdets avdikning föreslås ett huvudavlopp å kartan betecknat med A-B-C-D-E-F samt fyra sidodiken å kartan betecknade med B-G, C-H, D-I och E-K.

Arbetet påbörjas vid den å kartan samt å profilritningen med n:o 52 markerade punkten. 544 meter längre uppkorsar avloppet Statens Järnvägars dubbelspår.

Erforderligt avlopp erhålles genom upprensning av Järnvägens kulvert. Densamma behöver sålunda ej förändras. Upprensningen av kulverten ävensom upprensning av avloppet å den del som ligger inom järnvägens område är järnvägen skyldig att utan ersättning verkställa. Om tiden för rensningens verkställande skall torrlägningsföretagets styrelse underrätta järnvägen minst en månad varefter järnvägen är skyldig att hava arbetet

fullbordat inom 14 dagar för så vitt ej natur hinder omöjliggör
arbetets utförande. På banvallens västra ända gör avloppet en
rätvinklig krök mot norr. Från 45+55 till bron för östra
utfartsvägen från Flemmingsberg går avloppet utefter en väg.
Å denna sträcka skall erforderlig utvidgning av avloppet ske
mot söder, varjämte all dikesjord skall uppläggas på av-
loppets södra sida. Bron för utfartsvägen från Flemmingsberg
skall ombyggas. På norra sidan om bron fortsätter avloppet
i rak riktning till punkt 40+30 i rågången mellan Flemmings-
berg och Vistaberg, varefter det viker mot väster utöver mark
tillhörande Vistaberg. Vid 40+30 omsluter sig sidogrenen B-G
Genom detta sidodike avbördas vattnet från avdikningsområdets
östra del. Vid 38+44 inkommer sidodiket C-H avledande vatt-
net från en del norr om landsvägen Huddinge-Fittja liggande
områden under Vistaberg. Vid D skall sidoavloppet D-I uppta-
gas för att avleda vattnet från en del mark tillhörande Flem-
mingsberg. Vid 35+24 korsar avloppet rågången mellan Vista-
berg och Flemmingsberg. Genom att avloppet mellan punkt B
och 35+24 går helt på Vistabergs mark och de från Vistaberg
avskilda fastigheterna hava ägor på ömse sidor om avloppet

erfordras uppförandet av ett flertal ägovägsbro-
ar. Vid punkt 33 korsar avloppet västra utfarts-
vägen från Flemmingsberg. Bron för denna utfarts-
väg skall jämväl ombyggas. Avloppet fortsätter
över mark tillhörande Flemmingsberg och korsar
rågången mellan Flemmingsberg och Kjästa vid 27+
30. Vid 26+28 korsar avloppet utfartsvägen från
Katrineberg. Bron för denna utfartsväg skall om-
byggas. Vid punkt E eller vid 21+47 ansluter sig
sidoavloppet E-K. Detta avlopp avleder vattnet
från en del områden norr om landsvägen Huddinge-
Fittja. Huvudavloppet fortsätter över Kjästa
mark fram till Tillinge utfartsväg.

Avloppen hava jämväl markerats
med tvenne jämnlöpande röda linier.

Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet för huvudavloppets
nedre del beräknas till 7.9 km.² Med hänsyn till
nederbördsområdets beskaffenhet har maximineder-
börden beräknats till 150 sekl. pr. km.² och me-

delvattenmängden till 15 sekl. pr. km.² Maximivattenmängden skulle sålunda bli 1.19 m³/sek. och medelvattenmängden 0.12 m³/sek.

För huvudavloppet föreslås följande dimensioner.

a) sträckan A-35+90 (1610 meter)

Bottenlutning 0.4:1000

Bottenbredd 1.0 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av 1.05 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.35 meter

b) sträckan 35+90-19+60 (1620 meter)

Bottenlutning 0.4:1000

Bottenbredd 0.50 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av 0.90 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.35 meter.

c) sträckan 19+60-14+40 (550 meter)

Bottenlutning 2.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

För sidoavloppet B-G föreslås följande dimensioner:

a) sträckan B-0+50 (50 meter)

Bottenlutning 10.6:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

b) sträckan 0+50-4 (350 meter)

Bottenlutning 1.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

c) sträckan 4-5+30 (150 meter)

Bottenlutning 5.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

För sidoavloppet C-H föreslås följande dimensioner:

ner:

a) sträckan 0-1 (100 meter)

Bottenlutning 3.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

b) sträckan 1-2+40 (140 meter)

Bottenlutning 4.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

För sidoavloppet D-I (44 meter)

Bottenlutning 2.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

För sidoavloppet E-K.

a) sträckan 0-0+50 (50 meter)

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

b) sträckan 0+50-1 (50 meter)

Bottenlutning 13.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till

en i förhållande till kostnaden för företagets utförande

så vitt möjligt fullständig torrläggning av sökandenas i fö-

retaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen äro avloppens djup vid var och en av de längd dessamma nedslagna avvigningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinjen vid ett flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av dessamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna, samt av grävningstabellen.

Arbetets utförande.

Företaget skall om intressenterna vilja fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och får påbörjas efter den 15 januari 1930 och skall vara fullbordat senast innan den 1 november 1932. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vere frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt mon skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets full-

bordande på högst tio år.

Då ingen delägare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse, vilken enligt beslut skall bestå av 5 ledamöter.

Val av styrelse skall anmälans till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande. Jämlikt 9 kap. 21 § vattenlagen är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens Befallningshavande må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppet upptagna jordmassan skall såväl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas ^{av} vid sidan avloppen men får ej läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter och skda jordvallarna på lämpliga

ställen dock minst på var femtonde meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

Broar.

Företagets utförande medför ombyggnad av 4 st. broar för utfartsvägar samt 8 st. broar för ågovägar. Broarna för de enskilda utfartsvägarna hava funnits före den 1 januari 1921.

Samtliga broar skola ombyggas på torrläggningsföretagets bekostnad på sätt särskild förslagsritningar utvisar.

Genom upptagande av sidoavloppet C-H erfordras fördjupning av en trumma för landsvägen. Då enligt erhållna uppgifter denna trumma omlagts och fördjupats senare än den 1 januari 1880 och det nu gäller att torrlägga till 1.2 meters djup ovanför liggande åker, vilken jämväl vid tiden för vägens tillkomst var att hänföra till sådant ägoslag, att de väghållnings-

skyldiga att bekosta arbetet med anordnandet av erforderligt avlopp och hava de jämväl åtagit sig att ombesörja arbetets utförande. Torrlägningsföretagets styrelse skall minst en månad före den tid, då de önska, att trummans ombyggnad skall påbörjas underrätta vägstyrelsen om nämnda tidpunkt. Efter denna tid skall vägstyrelsen hava utfört arbetet på en tid av 1 månad.

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt därefter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år, rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som här nedan angives för kostnader-

nas fördelning för avloppens första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinjen erhåller det å profilritningen angivna höjdläget.

Allt underhållsarbete äger företagets styrelse vidtaga utan övriga intressenters hörande.

De nyuppförda broarnas underhåll skall bekostas av den eller de som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tålas, och skall därest skada uppstår genom delägars eller annans påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Rättas ej sådant förhållande skyndsamt sedan den försumlige varder anmodad, må den, som lider men av försummelsen, jämlikt vattenlagen 1, kap. 16 § kalla två ojäviga män att hålla besiktning och äger sedan bristen blivit av dem vitsordad, att på den försumliges bekostnad verkställa arbetet.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppen, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall.

Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnader-
nas fördelning lämpligen kunnat träffas har ägoogradering varit nödvändig och har densamma verkställts efter följande grunder.

Genom grävning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur upptaxerats pr. hektar, och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer, införda i kolumn 13 av värderingslängden. För ägofigurer, vilka äro belägna lägre än 1.2 meter över en höjd belägen i jämn-

höjd med blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bli-
va fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen ö-
ver eller i jämnhöjd med 1.2 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrläggningsgraden 1.0 d.v.s. de bli fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrläggningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord, som först efter upptagande av ytterligare avlopp d.v.s. sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avloppen, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikningen har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställts.

För beräkning av nuvarande värdet har den regeln följts, att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick, värdelös och sålunda komma genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna

full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfredsställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppen, samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som uträknats på grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till dess yttinnehåll beräknade och införda.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 46,90 hektar.

Dess blivande värde utgör	81.324.- kronor
" nuvarande " "	<u>52.955.- "</u>
Förbättringsvärde sålunda	27.369.- "

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till Koningens Befallningshavande erläggas en avgift av en korna för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstodarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgår till 27.369.- kronor. skall till Konungens Befallningshavande erläggas ett belopp av 27,37 kronor och skall bestyrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas länsstyrelsen.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppens utvidgning föreskriva synemännen jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande att sådan ej skall utgå.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för jord-
upplag föreskriva synmännen jämlikt intressenternas därom
gjorda uttalande att sådan skall utgå.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av an-
nan intressent i företaget för bortköning av jordvallarna
eller undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt
detta arbete, äger han därefter åter fritt disponera över
den mark, som varit täckt av jordvallarna.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes
meddelande icke kunnat av synmännen förutses, må den som li-
der skadan eller intrånget framställa anspråk på ersätt-
ning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall
sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas
hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgång-
en av den för företags fullbordande i detta utlåtande eller
ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden.

Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap.

57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild

tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta ut-
låtande, varför här endast hänvisas till nämnda hand-
lingar. Företaget har betraktats som en avdelning
och har i tabellen angivits huruvida delägare är sö-
kande till företaget eller ej. All deltagningsskyldig-
het är grundad på värdet av den båtnad som vinnes
genom av dikningen uppkommande jordförbättring. Del-
ägare som ej sökt företaget eller förenat sig med sö-
kanden om företaget är ej skyldig att vidkännas större
bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot
värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes. Då
någon framställning att få erlægga bidrag till kostna-
den för företags utförande på visst antal år ej an-
förts har någon sådan fördelning ej heller verkställts.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökande-
na och skola för dessa kostnader slutliga fördelning
gälla enahanda grunder som gälla för fördelning av
kostnaderna för företaget. Fördelning av syneförrätt-
ningskostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabell.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas tre fixpunkter anbragta på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. Eras lägen i plan samt deras höjder över antaget horisontalplan äro å såväl plan- som profilritningen angivna. De skola noga bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Borttages eller fördärvas desamma uppsåtligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 14 §

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga nådon underställning av detta utlåtande till vattendomstolen ej erfordras, kommer i en-

lighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägnade dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden någon intressent inlämnat sina till vattendomstolen ställda besvär.

Huddinge den 14 november 1929

Nils Risberg

Statens Lantbruksingenjör.

Emil Andersson

G. Gustafsson

Biträdande gode män.

Rätt avskrivet betyga:

S. Perin *H. Andersson.*

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Företagets namn Glömsta-Flemmingsberg torrlägningsföretag i Huddinge socken och Stockholms län.

Planen fastställd den 6 februari 1931

Lån från Statens avdikningslånefond 13.050.- kronor

Statsbidrag från Statens avdikningsanslag 13.680.- "

Styrelsens ordförande Henning Larsson, Granbo, Huddinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 21 april 1934.

Arbetet är utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med följande avvikelser:

1. att på grund av vägomläggning sträckan 40+1-B-40+46 av huvudavloppet A-B-C har förlagts så att avloppet går i rät linje mellan 40+1-40+46.
2. att sträckan B0+20 av sidodiket B-G har förlagts så att avloppet i stället vid 0+20 viker mot sydväst till 40+46 vid huvudavloppet.
3. Avloppet A-B-C-D-E-F.

Bron för utfartsväg vid 41+40 (föreslagen kostnad 2.500.- kronor) utförd i enlighet med ritningen för bron vid 31+95 (föreslagen kostnad 700.- kronor). På grund av vägomläggning har bron vid 41+40 kunnat utföras på enklare sätt. Vidare har pålning företagits sträckorna 32+95-32+99, 40+1-40+24 och 48+53-48+70 i överensstämmelse med bifogad ritning. Merkostnad för ras och pålning utgör 1.970.- kronor.

4. Avloppet C-H.

Avloppet har utförts som täckt ledning med 9" runda

Grd
18.6.34

cementrör. Sträckan 0-1 är bottenlutningen 2:1000 och för sträckan 1-2+40 är bottenlutningen 4:1000. Bottenhöjderna vid 0, 1 och 2+40 äro resp. +4.62, +4.82 och +5.38. Inspektionsbrunnar äro lagda vid 0+40, 0+80, 1+25 och 1+62 och 2 samt intagsbrunn vid 2+40

Kostnad.


240 lm. 9" rör med läggning och täckning á 3,50 kr.	840.-	kr.
Lera 60 kbm. á 1.- kr.	60.-	"
Inspektionsbrunnar och intagsbrunn 6 st. á 10.- kr.	60.-	"
Förstärkning av utloppet	20.-	"
Grusbädd 240 lm. á 0.30 kr.	72.-	"
Summa Kronor	1.052.-	

fastställt i förslaget
Föreslagen kostnad + ersättning för jordupplag 1.071,20 kronor.

5. Avloppet B-G.

Sträckan 4+45-5+30 har av jordägaren av fastigheten Vista-
berg 3¹⁰ förflyttats så att den i stället är förlagd i rågången mellan Vistaberg 3⁹ och 3¹⁰ i sydlig riktning fram till vägen, varefter den fortsätter i östlig riktning utefter vägen till punkten G. Siltolutningen är i huvudsak 1:1.25. Bottenhöjden vid 5+30 är +5.90. Grävningskostnaden för denna sträcka har i förslaget beräknats till (170 kbm. á 1.- kr.) 170.- kronor. Omläggning av avloppet B-G har verkställts på grund av framställning från ägaren av fastigheten Vistaberg 3¹⁰, vilken har för avsikt att utfylla marken på sitt område omkring det nuvarande avloppet och därför icke önskar hava ett öppet avlopp genom området.

Arbetet föreslås till godkännande under förutsättning att intressenternas ansökan om ändring i planen godkännes.
Stockholm den 24 april 1934


Statens Lantbruksingeniör.