


Ser. E XIII *komb*

2451-4



C _____ 4*0501

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

C-4-0501

Handlingar

angående

Ensta-Sylta dikningsföretag 1948
i Stockholms-Näs socken av Upsala län
upprättade vid laga syneförrättning
åren 1947 - 1948.

stämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget.

Gränsmärken må ej ändras till sina planlägen.

II Fixpunktsbeskrivning

Företagets jämförelseplan bestämmes av följande fixpunkter.

Fixpunkt 1= +10.55. Ring (o) i berghäll omkring 270 m. S.

om diket vid 2+23.

" 2= +17.74. Triangel (Δ) i berghäll omkring 20 m.

N. om punkten v.

" 3= +18.35. Triangel (Δ) i berghäll omkring 11 m.

V. om diket vid 34+33.

" 4= +25.71. Ring (o) i jordfast sten omkr. 240 m.

V. om diket vid 19+50.

Örårker den 13 juli 1948.


Ulf Olsson
Statens lantbruksingenjör.

Kennar Lind

Biträdande synemän.

H. G. Pettersson

Ö V E R S I K T S K A R T A.



Skala 1:50 000

Öråker den 13 juli 1948.

Kjell Oksa
Statens lantbruksingenjör.

Utlåtande angående bättre torrläggning av ägor, tillhörande Sylta, Oppsyla, Skälby samt Sylta och Vickberga i Stockholms-Näs socken av Upsala län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag få synmännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggningssmöggheter och bättre bruksförhållanden för ett åkerområde, tillhörande de i ingressen omnämnda fastigheterna i Stockholms-Näs socken. För ändamålet erfordras utförande av täckta avloppsledningar till en längd av omkring 4.2 kilometer. Synmännen anse företaget vara att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. av vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts, och ej heller hava synmännen kunnat utröna, att sådant här föreligger. Företaget berör såväl allmän väg som järnväg. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen i skrivelser den 10 juni 1948 se Bil. N:r 2, 13 härom underrättat såväl vägförvaltningen i länet som ock distriktchefen för Statens järnvägars första distrikt och delgivit vederbörande myndighet planen i de delar densamma berör deras förvaltningsområden. Från vägförvaltningen har inkommit yttrande, daterat den 21 juni 1948 och från distriktchefen den 8 juli 1948 se Bil. N:r 2. De föreskrifter beträffande landsväg resp. järnväg, som av vederbörande myndigheter gjorts, skola

vid arbetets utförande beaktas.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsråde, som på hit-hörande översiktskarta, Bil. Litt. E, inritats med en heldragen blå linje, avvattnas till Tibbleviken. Det tillhör alltså flod-område n:r 61, Mälaren-Norrström.

Avrinningen vid normalt högvatten från öppna områden har upp-skattats till 1.5 liter för sekund och hektar och från skogs-mark till 0.8 liter.

Dimensioneringen av företagets avloppsledningar har verkställts med hänsyn till sålunda erhållna nederbördsmängder samt före-fintligna lutningsförhållanden och sammantställts i efterföljan-de

1.5 lit. från öppen mark.
0.8 " " övrig "

Tabell I.

Läge	Neder-börds-område	Normal högvat-tenav-rinning	Botten-lutning	Rördi-mension	Rörledn. kapacitet
	hektar	lit/sek	o/oo	cm	lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
g ¹		0.5	7.5	7.5 ✓	1.9
46+46	2.3	3.5	2.0	12.5 ✓	4.0
g	16	24	11.2	18.5 ✓	28
f	26	39	11.2	22.5 ✓	46
d	32	46	11.2	22.5 ✓	46
q	3	3	~~30.1~~ 17.65	7.5 ✓	3
			17.65	12.5 ✓	12.5
p	5	7	34.51	10.0 ✓	9.0
11+00			10.0	7.5 ?	2.2
n	8	12	18.33	12.5 ✓	12.5
c	48	70	12.0	30.0 ✓	105

1.	2.	3.	4.	5.	6.
j	20	21	5.92	22.5 ✓	32.0
b	79	103	12.0	30.0 ✓	105
v	0.5	0.8	22.41	7.5 ✓	3.3
t	0.4	0.4	2.00	7.5 ✓	1.0
s	0.5	0.5	4.00	7.5 ✓	1.4
r	0.8	1.0	2.5	7.5 ✓	1.0
k	1.5	2.0	16.0	7.5 ✓	2.8
l	1.2+kloak	2.0	20.79	7.5 ✓	3.2
l+3	87	115	10.0	30.0 ✓	115 ^{x)}
i	29	32	5.92	22.5 ✓	32.0
h	30	34	10.0	22.5 ✓	44.0
z	1.0	1.5	3.8	10.0 ✓	2.8
52+85	2.5	3.5	3,8	12.5 ✓	5.5
y	6.5	9.0	2.0	18.5 ✓	12.0
x	10.0	12.0	2.0	18.5 ✓	12.0
50+11	16	17.5			
ö	0.6	0.8	3.5	7.5 ✓	1.3
62+71	1.2	1.7	3.5	10.0 ✓	2.8
60+62	4.0	4.0	2.0	12.5 ✓	4.0

x) 20 cm:s uppdämning

Mom. 4.

Namn och omfattning. Synemännen anse företaget lämpligen böra be-nämnas Ensta-Sylta dikningsföretag 1948. Detsamma har uppdelats i två skilda samfälligheter, kallade I och II, vilka givits den om-fattning, som hithörande plankarta närmare utvisar. På grund av yrkandenaisyneprotokollet, § 5 ha till utförande föreskrivits föl-jande arbeten, nämligen:

inom dikningssamfälligheten I:

diket a-a¹

inom dikningssamfälligheten IIdile t b-b¹-c-d-e-f-g-g¹

d:o f-p

d:o e-t

d:o e-u-v

d:o d-s

d:o e-m-n-o-q

d:o m-u

d:o b¹-rd:o b¹-h-h¹-i-j

d:o h-l

d:o h¹-h²

d:o i-k

d:o j-ö

d:o j-x-y-z

d:o x-x¹

d:o y-y¹, allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta och profilritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning. Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § föreskrives, har av synemännen företagits på sätt närmare framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A.

Mom. 6.

Kostnadernas fördelning. Såsom redan ovan i mom. 4 omnämnts har företaget uppdelats i två olika dikningssamfälligheter. Någon ytterligare uppdelning av företaget i avdelningar, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen har här icke ansetts erforderlig.

Kostnaderna för utförandet och underhållet av samfälligheten I skola bestrides av fastigheten Sylta 2⁵.

Inom samfälligheten II skola kostnaderna för företagets utförande såväl som för det framtida underhållet fördelas direkt i förhållande till värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procentiska fördelningstal, som i överensstämmelse härmed äro uträknade och införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. C. Synekostnader och andra gemensamma utgifter skola i första hand uppdelas emellan de två samfälligheterna, så att dikningssamfälligheten I bestrider 5.57 % därav och dikningssamfälligheten II bestrider 94.43 % därav.

Inom samfälligheterna fördelas dessa kostnader därefter enligt samma grund som arbetskostnaderna.

Kostnaderna för syneförrättningen skola i den ordning, som på överlämnad arvodesräkning finnes angiven, av sökandena solidariskt förskjutas.

Mom. 7.

Ersättningar skola i samband med detta företag icke utgå.

Mom. 8.

Domstolsavgift. Avgift enligt vattenlagens 11 kap. 95 § skall här inom dikningssamfälligheten II utgå med kronor 41:41, beräknat efter en krona och femtio öre för tusen av den uppskattade båtnaden, kronor 27609:50.

Beloppet skall inbetalas till länsstyrelsen i Upsala, då förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 9.

Båtnadens beskaffenhet. Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag. Jordmänen utgöres i huvudsak av lermylla på lera.

Mom. 10.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll, närmare besett, stadga synemännen:

att företagets utförande skall ombesörjas av styrelse, som av deltagarna utses,

att det åligger styrelsen att föra noggranna räkenskaper över utgifter och inkomster samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att vid arbetenas utförande skola iakttagas de bestämmelser angående täckta avlopp m.m., vilka införts i arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. D, samt

att företagets rensbrunnar skola tillses och rensas minst en gång varje år efter vårfloden.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1953.

För avgörande om företaget må anses fullbordat skall sådan besiktning, som i vattenlagen 13 kap. 1 § omförmäles, av den i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap.

73 § och 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivit utlåtnade att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutas, ingiva sina besvär i 3 exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm.

I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar,

klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Detta utlåtande skall gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom finnes angiven, så vida icke inom den i mom. 12 angivna tid, besvär anföras och på grund därav ändring häri göres.

Öraker den 13 juli 1948.

Kjell Olsson
Statens lantbruksingenjör.

Emil Lind H. G. Pettersson
Biträdande synemän.

BESLUT

DEN 3 AUG 1951

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning.

LANTBRUKSSTYRELSEN

12 JUL 1951

DIARIENR 1047

SAK nr

Företag: Ensta - Sylta dikningsföretag 1948 i Stockholms-Näs socken
(namn, socken och län)

av Upsala län.

Ordf. i styrelsen: Inspektor Eric Thorell, Örakers gård, Kungsängen.

~~Medlemmarna i styrelsen:~~

Arbetsplanen fastställd den 21 juni 1951

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 8.400:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 13.070:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av l:e assistenterna Harald Henricson och
Sven Johansson, har befunnits att företaget är utfört i överens-
stämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget och
förordas till godkännande. Enligt företedda räkenskaper har kostnaden
för dikningssamfälligheten I uppgått till kronor 1.285:75 och

" " II " " " 21.797:73

Summa kronor 23.083:48

8.400^v 13.070^v
7.680^v 12.060^v
7.000^v 11.000^v
680^v 1.060^v

U p s a l a den 9 juli 1951.

Stig Olsson
Statens lantbruksingenjör.