

38

228
27

D 1*0133

20146

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 OKT. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927

för

"torrlägningsföretaget Ekeby - Lövlund" i Frustuna socken av

SÖDERMANLANDS LÅN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingsström vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med ettusensexhundranittio (1.690) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med sexhundratio (610) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha ~~va~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga ~~a~~ och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss}_{mig} Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lövlund Gnesta den 5 Oktober 1929.

C. O. Andersson Boas Lovland

G. Sodergren, Ekeby

Att

E. A. Anderson vel G. Förlingren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni 1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 19 oktober 1929.

Linnéus och Carl Linné
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D _____ 1*0133

20146

DIARIE Nr

K. LANTMÄSSIGHETEN

16 OKT. 1929

Avskrift.

Torrlägningsföretaget

Ekeby-Lövlund

i Frustuna socken av Södermanlands län.

1.
Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrlägningsföretaget

E K E B Y - L Ö V L U N D

i Frustuna socken av Södermanlands län,

upprättat år 1926 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
27 juni 1927 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 augusti 1927
På Kungl. Lantbrukstyrehusets vägnar:

Albert Smith

Avskriften bekräftar i tjänstens vägnar:
Martin Lingström

Avskrift.

Betänkande rörande torrlägnings-

företaget Ekeby - Lövlund i Frustuna so-
socken av Södermanlands län, upprättat
i och för erhållande av statsunderstöd
år 1926.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet
förrordnande har under år 1926 syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ekeby och lägenhe-
ten Lövlund i Frustuna socken av Södermanlands län hållits av under-
tecknad och avslutats den 6 augusti 1926. Såsom framgår av här bi-
fogat bevis (Bil.A) har besvär över syneförrättningen icke inom fö-
reskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil.F.) och rit-
ning (Bil.G.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 6 km. sö-
der om Frustuna kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna
å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats
medelst gul färgbeteckning.

Torrlägningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 10,315 har,
varav 3,555 har åker, 1,825 har äng och odlingsmark samt 4,935 har
skogs- och betesmark. Jordmänen utgöres av dy eller dymylla på ler-

botten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade föreningsskrivelse (Bil.B.) hava samtliga intressenter överenskommit att göra gemensam ansökning om erhållande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag ~~om~~ lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A - B.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m.samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtan- de verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola en ägobro vid 6+54 och en bro för vinterväg vid 1+24 ombyggas av trä i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslagetslämnade anvisningar.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i sitt nuvarande vattenskadade

tillstånd som i det skick de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnes införd i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Markernas värde före och efter torrläggningen utvisas därjämte av efterföljande tabell.

	Hela torrläggingsområdet							
	Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter			
			torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	3	555						
Annan mark	6	760						
Summa	10	315	2297	28	5516	-	3218	72

Kostnad

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande beräknats efter en timpenning av 0,70 kr. till 1900:-kr. Härtill kommer dessutom kostnaden för syneförrättningen 315;16 kr. samt för detta betänkande med bilagor 89;20 kr.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 2304;36 kr. och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil.C.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes även i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil.D.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Anslags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil.D.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 610:-kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 1690:-kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

- Bil. A. Bevis, att besvär icke anförts över syneförrättningen.
- Bil. B. Föreningsskrivelse.
- Bil. C. Kostnadsförslag.
- Bil. D. Tabell, utvisande låne- och anslagssökandenas areal, andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.
- Bil. E. Arvodesräkning.
- Bil. F. Avskrift av synehandlingarna.
- Bil. G. Ritningskopia.

Nyköping i oktober 1926.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingenjör Martin Lingström med biträde av gode män verkställd, den 6 augusti 1926 avslutad syneförrättning rörande torrlägningsföretaget Ekeby - Lövlund i Frustuna socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 25 oktober 1926.

Ex officio:

Lennart Almquist.

Stämpel: En krona 75 öre.

Statens lantbruksingenjör M. Lingström.

F Ö R E N I N G .

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget Ekeby - Lövlund i Frustuna socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1:0) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det förslag, som upprättats av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning, avslutad den 6 augusti 1926, dock med iakttagande av de ändringar i förslaget, som Kungl. Maj:t möjligen kan finna skäligt föreskriva såsom villkor för arbetsplanens fastställande.

2:0) Överenskomma vi att till arbetets utförande göra ansökan om erhållande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond.

3:0) Lämna vi den under förenämnda syneförrättning valda arbetsstyrelsen för företaget i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser, m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

4:o) Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar och därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

5:o) Skulle någon av oss brista i fullgörandet av nu åtagna skyldigheter, äger arbetsstyrelsen att på laglig väg och den försumliges bekostnad söka honom därför.

Sålunda överenskommet försäkras:

Gnesta den 6/8 1926.

C. A. Andersson ägare af Lövlund.

G. F. Södergren dels för egen del och dels enligt

fullmakt för övriga delegare i 1/2 mt. Ekeby n:r 1.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Martin Lingström

Aug. Andersson.

K O S T N A D S F Ö R S L A G .

Avloppsgraven A - B enligt i synehandlingarna	
intaget, detaljerat kostnadsförslag	1900:- kr.
Kostnad för laga syneförrättningen	315:16 "
" " betänkandet med bilagor	89:20 "
Summa	<u>2304:36 kr.</u>

Nyköping i oktober 1926.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Notis

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 2.304 kronor 36 öre
Stockholm den 22 augusti 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Friick

Noteringen bestrykes å tjänstens vägnar:
Martin Lingström

Gabell.

Bil. 2.

utvisande län- och andlagskändisens areal, andelskostnader samt län- och andlagsbelopp.

Söcher och herrar	Mantal	Registernummer.	Ägares namn m.m.	Ägofigurer	Areal			Bätnad			Andel i kostna- den för			Summa kostnad.		Relativ kostnad		Andlag län.	
					Fåhr	Annan mark	Summa	Mr.	öre	Mr.	öre	Mr.	öre	Mr.	öre	%	-	Mr.	öre
<u>Snustarna</u>			<u>Andag, Andagen, Stilla</u>																
<u>Andag</u>	1/2	1'	<u>Andagen, Andag, Andag</u>																
			<u>Andag, Andag, Andag</u>	1-10	-	2 20.0	2 20.0	299 70	176 91	29 34	8 31	214 56	0 716 26 70	57 29	157 27				
			<u>Andag, Andag, Andag</u>	1-58	3 55.5	4 56.0	8 11.5	2 919 02	1 723 09	285 82	80 89	2089 80	0 716 26 70	557 97	1 531 83				
<u>Andag (Andag)</u>	an. 2.		<u>Andag</u>	-	3 55.5	6 76.0	10 31.5	3 218 72	1 900 -	315 16	89 20	2 304 36	-	615 26	1 689 10				

Andagskostnader 1920.

Andagskostnader

Andagskostnader

1929 den 19 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrlägningsföretaget Ekeby - Lövlund" i
Frustuna socken av Södermanlands län.

Lån 1.690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 27 juni 1927.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn m.m.
<u>Frustuna.</u>			
Ekeby	1/2	1	Gustaf Södergren, Hilda Gustafsson, Henrik Södergren, Judith Södergren
" (Lövlund)avs.		2	C.A.Andersson

Stockholm den 19 oktober 1929.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f

ARVODESRÄKNING.

upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörs-
taxan den 31 december 1920.

Upprättande av betänkande med bilagor, 2 dagar

den 22 och 23 oktober 1926, § 44 24:- kr.

Avskrift av betänkandet och synhandlingarna § 55 27:- "

Översiktskarta till avskriften, § 41 4:- "

Kopia å väv av planritningen, § 49 16:05 "

" " " " profil- sektions- och broritningar § 52 11:95 "

Utlägg för lösen av laga kraftbevis 3:20 "

Inbindning av handlingarna, 2 ex. 3:- "

Summa kronor 89:20

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom 3 må-
nader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till
Nyköpings rådhusrätt.

Nyköping den 30 oktober 1926.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Bil. F.

H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

E K E B Y - L Ö V L U N D

i Frustuna socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning år 1926 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

13.

Protokoll, fört vid sammanträden

under laga syneförrättning för torrlägg-
ning av vattensjuka marker, tillhörande
Ekeby och lägenheten Lövlund i Frustuna
socken av Södermanlands län.

Den 14 juli 1926.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.)
av Konungens Befallningshavande förordnad (Bil. B.) att handlägga
denna syneförrättning, hade genom i sockenkyrkan uppläst (Bil. C¹)
och i ortstidning införd (Bil. C²) kungörelse sammanträde med in-
tressenterna utsatts att hållas ovanstående dag hos lantbrukaren
C. A. Andersson, Lövlund, kl. 11 f. m., varjämte särskilda under-
rättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bi-
fogade förteckning (Bil. D.)

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

C. A. Andersson, ägare av lägenheten Lövlund,

Gustaf Södergren, " " 1/2 mtl. Ekeby n:r 1,

Carl Eriksson, " " 1/2 " " n:r 2,

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kal-
lelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen:

A. P. Karlsten, Kärv och

Aug. Andersson, Grinda.

§ 1.

Ansöknings till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes med anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar av de vattenskadade markerna samt avloppet genom desamma blivt genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

C. A. Andersson, Lövlund, yrkade, att det nuvarande avloppet från de vattenskadade markerna måtte upptagas och fördjupas fram till den s. k. Stora Karinggölen för torrläggning av hans marker till lagenligt djup och att i samband därmed erforderliga broar över avloppet måtte ombyggas.

§ 5.

På fråga av förrättningsmannen förklarade intressenterna att de icke gjorde anspråk på ersättning för den mark, som komme.

att tagas i anspråk för avloppets breddning eller för jordupplag.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna skulle verkställas omedelbart efter sammanträdet slut samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å järnvägshotellet i Gnesta fredagen den 6 augusti 1926 kl. 11 f.m.

Härefter förklarades dagens sammanträde avslutat.

Lövlund pr. Gnesta den 14 juli 1926.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström,

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat.

Lövlund som ovan:

Aug. Andersson A. P. Karlsten

Biträdande godemän.

Den 6 augusti 1926.

Förestående dag kl. 11 f.m. inställde sig undertecknade syne-
män å järnvägshotellet i Gnesta för att fortsätta denna syneför-
rättning.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare tillstådes-
kommit:

16.
C. A. Andersson, ägare av lägenheten Lövlund,

Gustav Södergren, Ekeby, dels för egen del och dels såsom ombud för

övriga delägare i 1/2 mtl. Ekeby 1¹, enl. fullmakt (Bil. E.)

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för företaget samt för kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet, varjämte ur kostnadsfördelningslängden upplästes det för varje fastighet beräknade andelen i kostnaden för företaget.

§ 8.

Beslöts att tillsätta en arbetsstyrelse av två personer för företaget.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos:

C. A. Andersson, Lövlund och

Gustaf Södergren, Ekeby, båda med adress Gnesta.

C. A. Andersson, Lövlund, utsågs till sammankallande och kassör i arbetsstyrelsen, med uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

Enligt stadgande i 7 kap. 64 § vattenlagen må de med företaget förenade angelägenheter behandlas vid allmänt sammanträde med intres-

senterna, varvid envar av dem äger rösträtt enligt det andelstal, som vid denna förrättning kommer att föreskrivas såsom bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget. Kallelse till sådant sammanträde skall av den sammankallande i arbetsstyrelsen antingen skriftligen delgivas samtliga intressenter minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 2 veckor där förut kungöras såväl i församlingskyrkan som i minst en av ortens tidningar.

§ 9.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen må föras vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig dagarvoden under sammanlagt $3\frac{1}{6}$ dagar för i arvodesräkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 11.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Gnesta den 6 aug. 1926.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem läm-

nat utan anmärkning och varder härmed justerat.

Gneste som ovan:

Aug. Andersson

A. P. Karlsten

Biträdande godemän.

Bil. A.

N:o 1 D. R. 1925.

Til Länstyrelsen, Nyköping.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig tjänsteman att utföra undersökning enligt vattenlagen i och för torrlägg av vattensjuk mark å egnahemslägenheten Lövlund i Frustuna Söcken.

För arbetets utförande kommer bidrag att sökas från "Allm. Avdikningsanslaget" och lån ur "Odlingslånefonden". Den areal, som kommer att förbättras genom dikningsföretaget, omfattar c:a åta 8 tunland odlad jord och minst lika mycket odlingsbar jord. Avståndet från Gnesta järnvägsstation är c:a sju 7 km.

Meddelande till undertecknad kan adresseras till C.A. Andersson, Lövlund, Gransjö, Gnesta.

Lövlund den 3/2 1925.

C.A. Andersson, Lövlund.

Bil. B.

Länstyrelsen i Södermanlands län.

R E S O L U T I O N .

N:o 1 D.R. 1925.

I anledning af en från C.A. Andersson, Lövlund, Gransjö, Gne-

sta, hit inkommen ansökning om förordnande för behörig tjänsteman att utföra undersökning enligt vattenlagen för i och för torrläggning af vattensjuk mark å egnahemslägenheten Löflund i Frustuna socken förordnas Landbruksingeniören Martin Lingström att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; Skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas ofvannämnde landbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis. Nyköping i landskansliet den 5 februari 1925.

L. Reuterskiöld.

Utan avgift.

/ W. Fahlcrantz.

Bil. C¹.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivt av Konungens Befallningshavande för ordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ekeby n:r 1 och 2 samt lägenheten Lövlund i Frustuna socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren C.A. Andersson, Lövlund, onsdagen den 14 juli 1926 kl. 11 f.m., då veder-

börande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 18 juni 1926.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Frustuna sockens kyrka söndagen den 20/6 1926,

intygas av

Ernst Birke.

Bil. C².

Södermanlands Läns Tidning.

Nyköping den 26/6 1926. Torrlägningsföretaget Ekeby och Lövlund.

N:o 938.

Debet.

Att betalas kontant.

Mm. Gång. Netto Kr.

23/6 3885 Sammanträde hos Lantbruk. C.A.

Andersson, Lövlund 14/7 75 1 Kronor 12:-

Kvitteras Nyköping den 17/8 1926.

Länstidningens Expedition

g. A.A.

Bil. B.FÖRTECKNING

Över underrättelser om sammanträde den 14 juli 1926 för laga syneförrättning, avseende torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ekeby n:r 1 och 2 samt lägenheten Lövlund i Frustuna socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare avsända den 22 juni 1926.

Namn.	Adress.
C.A. Andersson	Lövlund, Gransjö, Gnesta.
Carl Eriksson	Ekeby, "
Gustav Södergren	" "

Nyköping den 22 juni 1926.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.FULLMAKT.

Härmed befullmäktiga vi vår fader, Gustav Södergren, Ekeby, att föra vår talan och bevaka vår rätt vid sammanträden rörande utdikning av mark tillhörande Ekeby och Lövlund i Frustuna socken, Södermanlands län, och innefattas häri även rätt för honom att å våra väg-

nar söka avdikningslån och anslag.

Ekeby, Gnesta den 1 aug. 1926.

Henric Södergren.

Judith Södergren.

Hilda Gustafsson.

Emil Gustafsson.

Bevittnas:

C.H. Eriksson.

E. Karlsson.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurans n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>1/2 m. Ekeby 1.</u>								
	Gustaf Södergren, Hilda Sofia Gustafsson								
	Gustaf Henrik Södergren, Judith Elfried Södergren								
1	Betesmark, dy på lera, Skogbo.						48.5		
2	D., " " " "						70.0		
3	D., dy jord " "						13.0		
4	Lina Käringsgölen								
5	Arbetsmark								
6	Betesmark, dy på lera, Skogbo.						09.0		
7	D., dy jord " "						46.0		
8	D., dy på lera " "						30.0		
9	D., " " " "						03.5		
10	Arbetsmark								
	Summa						2 30.0	2 20.0	
	<u>Ans. Ekeby 2.3 / Lövlund /</u>								
	C. A. Andersson								
11	Betesmark, dy på lera, Skogbo.						03.0		
12	Arbetsmark,								
13	Odlingssmark, dy på lera, Skogbo.				08.0				
14	Backe								
15	Odlingssmark, dy på lera, Skogbo.				40.0				
16	Skog, dy på lera		24.5						
17	D., " " " "		41.5						
18	D., " " " "		42.0						
19	D., " " " "		25.0						
20	Betesmark, lera, något stenbunden						05.5		
21	Skog, dy på lera		14.0						
	Transport	1 47.0			48.0		08.5		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	147.0			48.0		08.5		
22	Åker, dynyssa på lera	42.5							
23	Betsenmark, lera, skogles.						07.0		
24	Å., " "						11.0		
25	Å., " "						04.0		
26	Åker, dyjord	02.0							
27	Åug, " "				05.0				
28	Betsenmark, dyjord, skogles.						11.0		
29	Å., dy på lera, "						110.0		
30	Å., dyjord, "						32.5		
31	Å., dy på lera, "						35.0		
32	Odlingssmark, lera				08.5				
33	Å., dynyssa på lera				88.5				
34	Åug, dyjord				08.0				
35	Stora Käringgölen								
36	Åug, dyjord				02.0				
37	Åker, "	09.5							
38	Å., dynyssa på lera	15.0							
39	Åug, lera, "				01.0				
40	Åker, lernyssa på lera	11.0							
41	Å., " " "	08.0							
42	Ågöväg								
43	Åug, lera				04.0				
44	Åker, dynyssa på lera	04.0							
45	Åug, " " "				01.5				
46	Å., " " "				03.0				
47	Åker, " " "	15.5							
48	Å., dyjord	31.0							
49	Åug, " "				07.0				
50	Å., " "				06.0				
51	Åker, "	45.0							
52	Å., dynyssa på lera	13.0							
	Transport	343.5			182.5		219.0		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
13.									1588 50	568 49	1020 01						9.311
				900	30	270	630	1.0	382 50	114 75	267 75						
				300	90	270	30	1.0	21 -	18 90	2 10						
				300	80	240	60	1.0	33 -	26 40	6 60						
				300	75	225	75	1.0	12 -	9 -	3 -						
				400	25	175	525	1.0	14 -	3 50	10 50						
				500	25	125	375	1.0	25 -	6 25	18 75						
				300	20	60	240	1.0	33 -	6 60	26 40						
				300	45	135	165	1.0	330 -	148 50	181 50						
				300	40	120	180	1.0	97 50	39 -	58 50						
				300	55	165	135	1.0	105 -	57 75	47 25						
				600	85	510	90	1.0	51 -	43 35	7 65						
				600	40	240	360	1.0	531 -	212 40	318 60						
				500	25	125	375	1.0	40 -	10 -	30 -						
92.5																	
				500	20	100	350	0.9	9 -	2 -	7 -						
				700	25	175	525	1.0	66 50	16 62	49 88						
				900	50	450	450	1.0	135 -	67 50	67 50						
				500	90	450	50	1.0	5 -	4 50	50						
				900	95	855	45	1.0	99 -	94 05	4 95						
				900	95	855	45	1.0	72 -	68 40	3 60						
05.0																	
				500	80	400	100	1.0	20 -	16 -	4 -						
				900	80	720	180	1.0	36 -	28 80	7 20						
				500	90	450	50	1.0	7 50	6 75	7 5						
				500	80	400	100	1.0	15 -	12 -	3 -						
				900	30	270	630	1.0	139 50	41 85	97 65						
				700	25	175	525	1.0	217 -	54 25	162 75						
				500	20	100	350	0.9	31 50	7 -	24 50						
				500	20	100	350	0.9	27 -	6 -	21 -						
				700	25	175	525	1.0	175 -	43 75	131 25						
				900	30	270	630	1.0	117 -	35 10	81 90						
110.0									4435 50	1769 46	2666 04						9.311

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	343.5	182.5	219.0					
53	Åker, dygind	15.5							
54	St. dynufla på lera	16.5							
55	Betsmark, lera						25.5		
56	Agvåg								
57	Backe								
58	Betsmark, lera						29.0		
	<u>Summa</u>	<u>355.5</u>	<u>182.5</u>	<u>273.5</u>	<u>811.5</u>				

Samman -

1/2 m. Ekeby 1'									
Gustaf Sörögren, Hilda Sofia Gustafsson									
Gustaf Maurik Sörögren, Judith Eugenia Sörögren								220.0	220.0
1/2 m. Ekeby 2' Lövåsa									
C. A. Muterö									
	<u>Summa</u>	<u>355.5</u>	<u>182.5</u>	<u>273.5</u>	<u>811.5</u>				
	<u>Summa</u>	<u>355.5</u>	<u>182.5</u>	<u>493.5</u>	<u>1031.5</u>				

Gvista

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
110.									4435.50	1769.46	2666.04						9.311
				700	25	175	525	1.	108.50	27.12	81.38						
				900	30	270	630	1.	148.50	44.55	103.95						
				300	40	120	180	1.	76.50	30.60	45.90						
02.5								1									
01.5																	
				300	75	225	75	1.	87.-	65.25	21.75						
114.	925.5								4856.-	1936.98	2919.02						90.689
										Summa							100.000

drag.

27.	2.47.								660.-	360.30	299.70						9.311
114.	925.5								4856.-	1936.98	2919.02						90.689
141.	1172.5								5516.-	2297.28	3218.72						100.000

den 6 augusti 1926.

Å Kjäreus vägnar:

Paulin Lingshörn

Skånska lantbruksskolan

Aug. Andersson

A. P. Karlsten

Pihälska gårdarna.

Kostnadsförslag

För förläggning av vattenrännika marker, tillhörande Ekeby och ligenheten Lövland i Frustuna socken av Södermanlands län; upprättat vid laga synförrättning år 1926.

Timfemning 0.70 kr.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppsgravnen A-B.</u>						
^A 1+20-2+20	100	Bergsprängning	25	14.-	350	-		
		Schaktning av lera	50	0.90	45	-		
		D. " dygjd m. mgt. rötter	70	0.65	110	50	505	50
		Res för vinterväg vid 1+24 enligt						
		Specificerat kostnadsförslag					70	-
3-4+50	150	Schaktning av dygjd m. mgt. rötter	200	0.65	130	-		
		D. " lera	160	0.90	144	-		
		D. " sten o. grusblandad lera	40	2.-	80	-		
		Bergsprängning	20	12.-	240	-	594	-
4+50-6	150	Schaktning av dygjd m. mgt. rötter	105	0.50	52	50		
		D. " lera	290	0.80	252	-	304	50
^B 6-7+15	115	D. " dygjd m. mgt. rötter	160	0.50	80	-		
		D. " lera	80	0.80	64	-		
		D. " grus och sten	2	2.-	4	-	148	-
		Res för vid 6+54 enligt Specificerat						
		Kostnadsförslag					110	-
		För arbetskostnaden och oförbrukade						
		utgifter tilläggas c:a 10 % av						
		förskänt belopp.					168	-
	515	Summa timor					1900	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Specificerade köksinrednings</u>						
		<u>för broar av trä</u>						
		<u>Pro för vinterväg vid 1+24</u>						
		2st. biddbjäcker: $2 \times 0.15 \times 0.15 \times 3.4$	0.15					
		4st. underlag: $4 \times 0.15 \times 0.125 \times 2.4$	0.18					
		Bräplank: $3 \times 2.4 \times 0.075$	0.54					
		Stöplank och överlag: $2 \times 0.375 \times 0.075 \times 3 +$ $+ 2 \times 2.6 \times 0.1 \times 0.1$	0.22					
		Summa virke	1.09	50.-	54	50		
		Planering av vägbanan m.m.			15	50		
		Summa körn			70	-		
		<u>Agorns vid 6+54</u>						
		2st. biddbjäcker: $2 \times 0.20 \times 0.20 \times 3.4$	0.26					
		4st. underlag: $4 \times 0.20 \times 0.15 \times 4.2$	0.50					
		Bräplank: $3 \times 4.2 \times 0.075$	0.94					
		Stöplank ö överlag: $2 \times 0.475 \times 0.075 \times 3 +$ $+ 2 \times 4.4 \times 0.1 \times 0.1$	0.30					
		Summa virke	1.94	50.-	97	-		
		Spik, tjäna m.m.			13	-		
		Summa körn			110	-		
		Gnesta den 6 augusti 1926						
		Nilsen Lingshörn						
		Ståhus lantbruksskolelärare						

Kostnadsfördeklaringslängd
 för anläggning av vattenledningsanläggningar, liksom
 Ekeby nr. 1 i egenheten Lövland i Truslunda socken
 av Bäckmanlunds län; upprättad vid laga syn-
 förrättning år 1926.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare.	Så skade till förtaget.	Jordförbättringsvärde.	Reparationstol.	Kostnad för		Summa kostnad.
				anläggningsskade.	laga synförrättningar	
	kr. ö öre	%	Kronor och öre.			
<u>1/2 m. Ekeby 1.</u>						
Gustaf Eriksson, Hilda Sofia Gustafson						
Gustaf Henrik Eriksson, Judith Eufemia Eriksson -	299 70	9.311	176 91	29 34	206 25	
<u>Nos. Ekeby 2^a Lövland</u>						
C. A. Andersson	2919 02	90.689	1723 09	285 82	2008 91	
Summa	3218 72	100.000	1900 -	315 16	2215 16	

Görda den 6 augusti 1926
 i Lövlandens vägnar.
 Nils Eriksson
 Skattekontrollör

Aug. Andersson

A. P. Karlsten

Riksdagens godkännande.

Grävningstabell


Friforrläggning av vattenpiska marker, Leiknäs
 socken och lägenheten Lövend i Fruslunda
 socken av Södermanlands län; upprättad vid
 nya synskrivning år 1926.

Läge.	Avstånd	Djup.	Botten- bredd.	Dag- bredd.	Stöpt.	Anmärkingar.
	M e t e r					
1+20	—	—	0.8	—	1:0.1	Grävningen börjar vid 17. Bottenlängd
1+35	15	2.45	"	1.30	"	vid 17 = 3.25. Bottenlutning i sträckan
1+50	15	1.82	0.3	4.85	1:1.25	17-5 = 0.5:1000. Fjöring i berg c:a 8 m. öster
2	50	1.77	"	4.75	"	om 1+20, höjdlängd = 4.54. Ber för vinkering
3	56	1.51	"	4.10	"	vid 1+24 bygges enf. ritning
3+50	50	1.78	0.8	3.70 (4.75)	1:0.1	
4	50	1.81	0.3	4.85	1:1.25	
4+50	50	1.88	"	5.00	"	
5	50	1.47	"	4.00	"	
6	100	1.44	"	3.90	"	
6+50	50	1.46	"	3.95	"	Fjöring i berg c:a 23 m. nordväst om 6+55;
7	50	1.22	"	3.35	"	höjdlängd = 6.12. Agsten vid 6+12 ombygges enf. ritning
7+15	15	—	"	—		
<u>Sum</u>	<u>551</u>					

Gnada den 6 augusti 1926.

Fränkingström

Ståleus lantbrukningsvärd



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Ekeby och lägenheten Lövlund i Frustuna socken av Södermanlands län.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 6 km. söder om Frustuna kyrka omkring tvenne mindre vattensamlingar, benämnda Stora och Lilla Karinggölen, och finnes detsamma närmare angivet å motstående översiktskarta, där detsamma markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrlägningsområdet omfattar en areal av 10,315 har, varav 3,555 har åker, 1,825 har äng och odlingsmark samt 4,935 har skogs- och betesmark.

Jordmånen består närmast omkring de båda gölarna av djup dyjord och i övrigt huvudsakligen av dy eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har föreslagits upptagande av det från Stora Karinggölen gående avloppet, å hithörande plan- och profilritningar betecknat med A - B.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerha är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 1,6 km². Avrinningen har beräknats till 80 sekundliter pr. km².

vid flöden eller till 0,128 kbm. pr. sek. från området i dess helhet.

Bottenbredden har föreslagits till 0,3 m. och sidolutningen till 1:1,25 utom i bergskärning, där bottenbredden föreslagits till 0,8 m. och sidolutningen till 10:1. Bottenlutningen är överallt 0,5 : 1000.

Vid flöden kommer vattendjupet i avloppet härigenom att uppgå till 0,53 m. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängden i avloppet kan beräknas till 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet att uppgå till omkring 0,15 m.

Avloppets djup under markytan och dimensioner & övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna samt här bifogad grävningstabell.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola en ägobro vid 6+54 och en bro för vinterväg vid 1+24 ombyggas av trä i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat sig icke önska ersättning vare sig för jord, som tages i anspråk för avloppets utvidgning eller för jordupplag, varför synemännen föreskriva, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma för uppläggning av slam o.d. vid framtida rensningar i avloppet. Därest dessa rens-

ningsarbeten utföras enligt här nedan i detta utlåtande lämnade bestämmelser, blir mängden av sådant slam relativt obetydlig och därav orsakad skada icke nämnvärd.

Såväl vid avloppets första upptagande som även vid framtida rensningar skall emellertid iakttagas, att skada å växande gröda må så vitt möjligt undvikas.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kr., uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande och brobyggnader till 1900:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Uppmätning, nätavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och nätavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 m:s höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. Vid bestämmande av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna under förutsättning av fullständig torrläggning och omsorgsfull skötsel. De därvid erhållna värdena pr. har äro införda i kol. 15 av värderings-

längden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Därvid har en graderingsskala använts, i vilken det nuvarande värdet av mark, som är belägen å samma höjd, som nämnda vattenstånd, antagits till 0 procent av värdet i fullt torrlagt skick och sålunda ansetts för närvarande värdelös, medan den mark, som är belägen å 1,4 m:s höjd över medel vattenståndet, ansetts redan vara fullständigt torrlagd och sålunda icke förbättras genom företaget. Med ledning av den verkställda ytt-avvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procenttal och det därav uträknade nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumn.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har angivet i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdet samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumn 20 - 25 av värderingslängden. För samtliga i företaget ingående har nuvarande värdet beräknats till 2297:28 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats 5516:- kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 3218:72 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de äro enligt vattenlagens föreskrifter att anse såsom en samfällighet med avseende på åtgärder för ökad torrläggning. Någon anledning till uppdelning ~~i avdelning~~ i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till värdet av den å desamma uppkommande båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent blivit uträknade och införda i såväl 28 kolumnen av värderingslängden och dess sammandrag som även i särskilt upprättad kostnadsfördelningslängd. Nämnda andelstal skola sålunda ligga till grund för fördelningen på de olika fastigheterna av såväl ^{läggnings} torr- som förrättningskostnaderna.

För den händelse att torrlägningskostnaderna skulle genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra orsaker komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför, än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år efter det denna förrättning vunnit laga kraft, och skall i sin helhet vara fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke bör göras brantare än 1:1,0, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och i övrigt på de platser, där så kan vara erforderligt för ytvattnets fria avrinnande.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så på-yrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall avloppsgraven för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar, vilka skola verkställas minst vart tredje år efter avloppets första upptagande. Uppkomna islämningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas på de olika intressenterna enligt samma grunder, som enligt ovan gälla för fördelningen av kostnaderna för avloppets första upptagande.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift skulle, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, komma att understiga 10 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm, ingiva sina, till vattendomstolen ställda besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrlägningsföretaget Ekeby - Lövlund i Frustuna socken av Södermanlands län".

Gnesta den 6 augusti 1926.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Andersson

A.P. Karlsten

Biträdande godemän.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				37 85
		Avvägning:				
1925	29/17	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	1	12,00	12	-
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	har	3,55	0,66	2 34
		avvägda punkter	st.	25	0,02	50
		i annan mark, medelantal 5 punkter pr har	har	6,76	1,32	8 92
		avvägda punkter	st.	35	0,04	1 40
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0,4	2,50	1 -
		i annan mark	„	2,35	5,00	11 75
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	st.	58	0,05	2 90
			har	10,35	0,10	1 03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	58	0,03	1 74
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	-	1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	49	0,06	2 94
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	49	0,12	5 88
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt ^{av} belopp ell. vall	„	0,5	3,50	1 75
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	3	0,15	45
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	14	0,25	3 50
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
			„			
			„			3 90
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2	--
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
						2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ^{minsta avlopp}	km.		3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„		1,00	1 -
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				4 50
		nämligen m ² sektion på	„			
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„		6,00	
		2) „ „ över „	„		10,00	
		Överföres				109 45

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				109 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	12	0,03	36	136
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	—	2,00	—	3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp <i>munka avlopp</i> ”		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			190	590
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	2	3 —	6 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäknad	2	3 —	6 —	12 —
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	60	0,01		60
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	6	3,00	18 —	
1926	14/1 6/8	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1/2	12,00	18 —	
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
1926	4/8	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....	1/3	12,00	4 —	
1926	3/2	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/3	12,00	4 —	
		<i>Övernikelskarta § 41</i>			4 —	48 —
		Summa kronor				180 31
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal <i>18</i> ar ägofigurer st.	50	0,07	406	
		har <i>10.315</i> 0,14			144	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			137	
		Överföres			1387	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 87	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	60	0,02	1 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	12	0,05	60	17 42
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp .. „	0,5	6,00	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5 13	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			7 80	15 93
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar .. „		5,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	24	0,75		18 -
		<i>Översäkrad till avskriften f 4</i>				4 -
		Summa kronor				55 35
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				12 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne <i>2 ex.</i>				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				59 50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				79 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				180 31
		Lösen för kopior och avskrift				55 35
		Övriga förrättningskostnader				79 50
		Summa kronor				315 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Gusta den 6 aug. 1926

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:


Aug. Andersson

H. P. Karlsten

Kronor kvitteras:

den 19

Förestående avskrift sid 1-44 bestyrkes af Gänstens vägnar.
Martin Ringström.



Godk. 19 okt. 1929.

228/27

20147

DIARIE N: 7
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1929

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 mars 1929.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Ekeby - Lövlund i Frustuna socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 27 juni 1927.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 610:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1.690:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1930.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren C.A. Andersson, Lövlund, Gnesta.



Avsyningen verkställdes av undertecknad den 13 oktober 1929.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 15 oktober 1929.

Å tjänstens vägnar:

Martin Långström.

Statens lantbruksingeniör.