D 1★0138

43.

1652

KONTRAKT.

18 JAN.1928

Sedan Kungl. Maj:t den 25 november 1927 för

"Torrläggningsföretaget Staf - Rinkeby - Skälby" i Hölö socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M.Lingström

vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tretusenetthundratjugo /3.120/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusenetthundrasjuttio /1.170/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha/r undertecknad....., som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/er och förbind/er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

10. 1926 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skaf pr. Hölö den 16/1 1928.

Sten Boije af Gennäs

Att agaranen Sten Boije af Gennäs,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Elin Gustafsson — Sigrid Norgren

Adress Nöckne, Mörkö. — Adress Hölö

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november 1927 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 19 januari 19 28.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D 1★0138

1652

Inkom 18 JAN. 1928

Torrläggningsföretaget

Staf-Rinkeby-Stadby

i Hölö socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrläggningsföretaget

S T A F - R I N K E B Y - S K Ä L B Y

i Hölö socken av Södermanlands län,

upprättat år 1927 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 november 1927 (1927) har jag blivit anmodad att efterrätta vid arbetet tillhörande.

Stockholm den 20 december 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestyrkes å Styrelsens vägnar:

Martin Lingström

Betänkande rörande torrläggningsföretaget Staf - Rinkeby - Skälby i Hölö socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1927.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1926 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Staf, Rinkeby, Skälby m. fl. i Hölö socken av Södermanlands län hållits av undertecknad och avslutats den 22 november 1926. Såsom framgår av här bifogat bevis, (Bil. A.) har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. F.) och ritning (Bil. G.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 2 km. norr om Hölö kyrka samt omkring 3 km. öster om Hölö järnvägsstation och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 15,64 har åker Jordmånen utgöres av lermylla på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogad föreningsskrivelse (Bil. B.) hava samtliga intressenter med undantag av Gunnar Karlsson, Litsleby, vilken endast önskar anslag utan återbetalningsskyldighet, överenskommit att göra gemensam

ansökning om erhållande av såväl anslag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond.till företagets utförande.

Torrläggningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits dels upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna öppna avloppsdiket A-B-C, dels utförande av ett täckt sidodike av cementrör å den å ritningarna angivna sträckan B-D, då rörledning därstädes visat sig vara fördelaktigast.

Sträckan 13+91 - 14+13 av avloppet A-B-C har likaledes föreslagits till utförande såsom täckt rörledning, då härstädes eljest särskild brobyggnad måste utföras.

Vad beträffar nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnad.

I samband med torrläggningsarbetets utförande skall en trumma av 38 cm:s cementrör anordnas vid punkt 5+29 i enlighet med härför upprättad ritning.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen fin-

nes införd i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Markernas värde före och efter torrläggningen utvisas därjämte av efterföljande tabell.

	Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandenas andel.							
	Areal.		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad.		Areal.		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad.	
	Har	ar	Kr. öre		Kr. öre		Kr. öre		Har	ar	Kr. öre		Kr. öre		Kr. öre	
Åker	15	64							15	54						
Summa	15	64	9365	75	15326	75	5961	--	15	54	9285	57	15226	75	5941	--

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens upptagande och bro-byggnad beräknats efter en timpenning av 0,70 kr. till 3260:- kronor. Härtill kommer dessutom jordersättningar 562:05 kr., kostnaderna för syneförrättningen 379:60 kr. samt för detta betänkande med bilagor 104:63 kr.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 4306:28 kronor och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil. C.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil. D.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Anslags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil. D.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrun-

dat tal 1170:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 3120:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

Bil. A. Bevis, att besvär icke anförts över syneförrättningen.

Bil. B^1 - B^3. Föreningsskrivelse med tillhörande fullmakter.

Bil. C. Kostnadsförslag.

Bil. D. Tabell, utvisande låne- och anslagssökandenas areal, andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Bil. E. Arvodesräkning.

Bil. F. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. G. Ritningskopia.

Nyköping i januari 1927.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Martin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 22 november 1926 avslutad syneförrättning, avseende torrläggningsföretaget Staf - Rinkeby - Skälby i Hölö socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 25 januari 1927.

Ex officio:

Claes Johanson

Stämpel: En krona 75 öre.

Linen en krona 45 »

Inga 3 kr. 20 öre

Bil. B[1].

F Ö R E N I N G.

Emellan undertecknade, intressenter i torrläggningsföretaget Staf-Rinkeby - Skälby i Hölö socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad.

1:o) Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond.

2:o) Lämna vi den för företaget valda arbetsstyrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3:o) Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar och därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Staf pr. Hölö den 22/11 1926.

Carl August Andersson Fru Anna Boije /genom Sten Boije

Klara M. Jansson/ gen. Gustaf Simon Jansson, enligt fullmakt.

Gunnar Karlsson (önskar endast bidrag)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Alf Lundberg Karl Andersson

Bil. B[2].

Fullmakt för Agronom Sten Boije af Gennäs att å mina vägnar underteckna ansökning för erhållande av statsbidrag och avdikningslån till torrläggningsföretaget Staf - Rinkeby - Skälby i Hölö socken av Södermanlands län.

Stockholm den 21/11 1926.

Anna Boije af Gennäs

f. Holmberg.

Fru Anna Boije af Gennäs egenhändiga namnteckning bevitnna:

E. Johansson Ingrid Österberg

Godkännes:

Sten Boije af Gennäs, f.d. Rektor.

f.d. Rektor Sten Boijes egenhändiga namnteckning bevittna:

Ester Hjerpe Natalia Andersson

Bil. B[3].

Fullmakt för Gustaf Simon Jansson, Rinkeby, att å mina vägnar underteckna ansökan om statsbidrag och utdikningslån till utdikningsföre-

taget Staf - Rinkeby - Skälby.

Rinkeby pr. Hölö d. 22 nov. 1926.

Klara M. Jansson

Fru Klara M. Janssons, Rinkeby, egenhändiga namnteckning bevittnas på en gång närvarande

Nils A. Greén

Sven Venngren

Bil. C.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppsgravarna A-B-C och B-D enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag 3260:-- kr.

Jordersättningar enligt i synehandlingarna intagen jordersättningslängd 562:05 "

Kostnad för laga syneförrättningen 379:60 "

" " betänkandet med bilagor 104:63 "

Summa kronor 4306:28

Nyköping i januari 1927.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4:306 kronor 28 öre, varav sökandens andel 4:293 kronor 4 öre.

Stockholm den 20 december 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestyrkes på Sjöstrands vägnar:

Martin Lingström

Bil. D.

Tabell,

utvisande låne och anslagssökandens areal, andel i kostnaden samt lån- och anslagsbelopp.

Socken och hemman.	Mantal.	Registernummer.	Ägarens namn. m.m.	Ägofigurer.	Areal. Åker.		Areal. Summa.		Båtnad.		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Lagasyne-förrättningen.		Belän-handet m.m.		Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek, procent av kostnaden.	Anslag.		Lån.	
					Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		%	Kr.	öre	Kr.	öre
Hölö.																										
Skälby	1/8	17	Aug. Andersson	1-4	1	37.5	1	37.5	292	50	169	99	–	–	18	63	5	13	193	75	0.662	25.45	49	31	144	44
D:o	1/4	13	D:o	D:o	5-12	1	82.5	1	82.5	631	50	367	02	–	–	40	22	11	09	418	33	„	„	106	46	311	87
D:o	1/4	14	D:o	D:o	13-19	2	92.0	2	92.0	1571	50	913	30	–	–	100	07	27	58	1040	95	„	„	264	92	776	03
Runkeby	3/8	1	Fru Klara M. Jansson	20-27	2	38.0	2	38.0	664	75	386	34	–	–	42	33	11	67	440	34	„	„	112	07	328	27
Slaf	2½	1-5	Fru Anna Boije af Gennäs	28-35	3	49.0	3	49.0	1503	50	873	78	–	–	95	74	26	39	995	91	„	„	253	46	742	45
				36-45	3	55.0	3	55.0	1277	25	–	–	1100	–	81	34	22	42	1203	76	0.942	31.98	384	96	818	80
Liksleby	1/8	12	Gunnar Karlsson	46		10.0		10.0	20	–	11	62	–	–	1	27		35	13	24	0.662	25.45	3	37	–	–
			Summa		15	64.0	15	64.0	5961	–	2722	05	1100	–	379	60	104	63	4306	28	–	–	1174	55	3121	86

1561 25

Nyköping i januari 1927

Karlin Ljungström

Slaters landbruksingenjör.

Bil. E.

A R V O D E S R Ä K N I N G,

upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan den 31 december 1920.

Upprättande av betänkande med bilagor, 2 dagar den	
22 och 24 januari 1927, § 44	24:-- kr.
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 55	33:-- "
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:-- "
Kopia å väv av planritningen, § 49	19:77 "
" " " " profil- sektions- och broritningar, § 52	17:66 "
Utlägg för lösen av laga kraftbevis	3:20 "
Inbindning av handlingarna, 2 ex.	3:---"
Summa kronor	104:63

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Nyköpings rådhusrätt.

Nyköping den 9 mars 1927.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående avskrift, sid. 1 - 12, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Bil. F.

Avskrift.

H A N D L I N G A R

rörande

torrläggningsföretaget

S T A F - R I N K E B Y - S K Ä L B Y

i Hölö socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning

år 1926 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Staf, Skälby och Rinkeby m.fl. i Hölö socken av Södermanlands län.

Den 3 november 1926.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad,(Bil.B.) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i sockenkyrkan upplåst, (Bil.C[1].) och i ortstidning införd, (Bil. C[2].) kungörelse sammanträde med intressenterna utsatts att hållas ovanstående dag kl. 11,30 f.m. hos agronomen Sten Boije af Gennäs å Staf, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning, (Bil. D.)

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställeskommit:

Agronomen Sten Boije af Gennäs, såsom ombud enligt fullmakt,(Bil.E[1] för fru Anna Boije af Gennäs, äg. av 2[1]/2 mtl. Staf.

Gustaf Simon Jansson, såsom ombud för fru Klara M. Jansson, ägare av 3/8 mtl. Rinkeby enl. fullmakt,(Bil.E[2])

Aug. Andersson, ägare av 5/8 mtl. Skälby n:o 1.

Gunnar Karlsson, " " 1/8 " Litsleby n:o 1.

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillställeskommit skiftesgodemännen

Alf Lundberg, Husby, och

Karl Andersson, Grävsta.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes med anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar av de vattenskadade markerna samt avloppen genom desamma blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Agronomen Sten Boije af Gennäs yrkade å sin huvudmans vägnar, att det nuvarande avloppet från Staf måtte upptagas fram till avvägningspunkten 15+65 i gränsen mellan Staf och Rinkeby samt att ett sidodike måtte upptagas över Stafs marker från punkt 7+29 i huvudavloppet fram till avvägningspunkten 11+33. Agronom Boije yrkade därjämte, att sidodiket måtte om möjligt utföras såsom täckt ledning av cementrör, samt att i samband med det öppna avloppets upptagande erforderliga broar över detsamma måtte ombyggas.

§ 5.

Aug. Andersson, Skälby, yrkade ersättning för den mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets breddning och för jordupplag.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna skulle verkställas omedelbart efter sammanträdets slut, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Staf måndagen den 22 november 1926, kl. 11,30 f.m.

Härefter förklarades dagens sammanträde avslutat.

Staf pr. Hölö den 3 november 1926.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat.

Som ovan:

Alf Lundberg Karl Andersson

Biträdande godemän.

Den 22 november 1926.

Förestående dag kl. 11,30 f.m. inställde sig undertecknade synemän åter hos agronomen Sten Boije af Gennäs å Staf för att fortsätta denna syneförrättning.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

Agronomen Sten Boije af Gennäs såsom ombud för fru Anna Boije af

Gennäs.

Rektor Sten Boije af Gennäs.

Gustaf Simon Jansson, såsom ombud för fru Klara M. Jansson, Rinkeby, enl. fullmakt, (Bil. E^2)

Aug. Andersson, Skälby.

Gunnar Karlsson, Litsleby.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för företaget samt för kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 8.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågs agronomen Sten Boije af Gennäs, med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

Enligt stadgande i 7 kap. 64 § vattenlagen må de med företaget förenade angelägenheter behandlas vid allmänt sammanträde med intressenterna, då envar av dem äger rösträtt enligt det andelstal, som vid denna syneförrättning föreskrivits såsom bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget. Kallelse till sådant sammanträde skall av styrelsen antingen skriftligen delgivas samtliga

intressenter minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 2 veckor därförut, kungöras såväl i församlingskyrkan som ock i minst en av ortens tidningar.

§ 9.

Gustaf Simon Jansson förklarade å sin huvudmans vägnar, att han icke önskade ytterligare fördjupning av avloppsgraven B - C för torrläggning av Rinkeby mark.

§ 10.

Synemännens utlåtande upplästes, varjämte jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen må föras vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig dagarvoden för sammanlagt $4^{1}/2$ dagar för i arvodesräkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 12.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Staf pr. Hölö den 22 november 1926.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat.

Som ovan:

Alf Lundberg Karl Andersson

Biträdande godemän.

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande

i Södermanlands län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Staf, Skälby, Rinkeby och Litsleby i Hölö socken av Södermanlands län.

Av företaget synes följande fastigheter och ägare komma att beröras:

2 1/2 mtl. Stav, ägare Fru Anna Boije af Gennäs.

5/8 " Skälby, " Aug. Andersson.

3/8 " Rinkeby, " Klara Jansson.

1/8 " Litsleby," Karl Gunnar Karlsson.

Stav pr. Hölö den 16 aug. 1926.

Anna Boije af Gennäs.

Bil. B.

R E S O L U T I O N.

N:o 16 D.R.1926.

På därom af Fru Anna Boije af Gennäs, Staf pr. Hölö, gjord, af Kungl. Landtbruksstyrelsen denna dag hit öfverlämnad ansökning om för-

ordnande för vederbörande landtbruksingeniör att enligt gällande Vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Staf, Skälby, Rinkeby och Litsleby i Hölö socken, förordnas Landtbruksingeniören M. Lingström att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas ofvannämnde landtbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 2 oktober 1926.

L. Reuterskiöld.

/ S. Ljungstedt

Utan avgift.

Bil. C 2.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med afseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Staf, Skälby, Rinkeby och Litsleby i Hölö socken av Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos agronomen Sten Boije af Gennäs å Staf onsdagen den 3 november 1926 kl. 11,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 12 oktober 1926.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Hölö sockens kyrka söndagen den 17/10 1926, intygas av:

Bror Strömberg

p.l.

9.

Bil. C 2.

SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING.

Nyköping den 20/10 1926 Torrläggningsföretaget Staf, Skälby m.fl. N:o 2229.

	Att betalas kontant.	Mm. Gång.	Netto Kr.
16/10 6196	Sammanträde å Staf 3/11	75 1	Kronor 12:-

Kvitteras

Nyköping den 23/11 1926.

Länstidningens Expedition
/E.H.

Bil. D.

FÖRTECKNING

över underrättelser om sammanträde den 3 november 1926 för laga syneförrättning avseende torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Staf, Skälby, Rinkeby och Litsleby i Hölö socken av Södermanlands län; till nedanstående sakägare avsända den 12 oktober 1926.

Namn.	Adress.
Fru Anna Boije af Gennäs	Staf, Hölö.
" Klara Jansson	Rinkeby, "
Aug. Andersson	Skälby, "
Gunnar Karlsson	Litsleby, "

Nyköping den 12 oktober 1926.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E[1].

Fullmakt för Agronom Sten Boije af Gennäs att vid sammanträden under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka mark̊er, tillhörande Staf, Skälby, Rinkeby och Litsleby i Hölö socken av Södermanlands län, den 3 november 1926 föra min talan och utöva min rösträtt, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Staf den 23 oktober 1926.

Anna Boije af Gennäs

f. Hölmberg.

Ägare till 2[1]/2 mtl. Staf.

Godkännes.

Sten Boije af Gennäs.

f.d. rektor.

Fru Anna Boije af Gennäs och f.d. Rektor Sten Boije af Gennäs egenhändiga namnteckningar bevittna:

Magnus Jansson — Stav, Hölö.

Knut Jansson — Stav, Hölö.

Bil. E[2].

F U L L M A K T.

Härmed lämnas fullmakt åt Gustaf Simon Jansson att vid syneförrättning för vattenavledning å Stafs och Rinkeby m.fl. marker min ta-

lan föra.

Rinkeby per Hölö den 3 nov. 1926.

Klara M. Jansson

Fru Clara Maria Janssons egenhändiga namnteckning bevittna på en gång närvarande:

Sten Boije Ida Janson.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Skälby

Hemmanets littera och ägofigurens n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	1/8 mtl. Skälby 1:7								
	Aug. Andersson								
1	Åker, lermylla på lera		22.5						
2	D:, D: „ D:		95.0						
3	Dålpreglad								
4.	Åker, lermylla på lera		20.0						
	Summa		137.5						137.5
	1/4 mtl. Skälby 1:3								
	Aug. Andersson								
5	Åker, lermylla på lera		36.0						
6	D:, D: „ D:		36.0						
7	Dålpreglad								
8	Åker, lermylla på lera		40.5						
9	D:, D: „ D:		12.5						
10	D:, D: „ D:		24.5						
11	D:, D: „ D:		10.5						
12	D:, D: „ D:		22.5						
	Summa		182.5						182.5
	1/4 mtl. Skälby 1:4								
	Aug. Andersson								
13	Åker, lermylla på lera		10.0						
14	D:, D: „ D:		13.5						
15	Dålpreglad								
16	Åker, lermylla på lera		53.5						
17	D:, D: „ D:		27.5						
18	D:, D: „ D:		105.0						
19	D:, D: „ D:		32.5						
	Summa		292.0						292.0

längd för torrläggningsföretaget Staf-Ruukeby-

i Hölö socken av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernådd torrläggningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde				
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1000	90	900	100	1.0	225	–	202	50	22	50			
				1000	80	800	200	1.0	950	–	760	–	190	–			
	03.5																
				1000	60	600	400	1.0	200	–	120	–	80	–			
	03.5		141.0						1375	–	1082	50	292	50			4.907
				1000	65	650	350	1.0	360	–	234	–	126	–			
				1000	55	550	450	1.0	360	–	198	–	162	–			
	02.5																
				1000	70	700	300	1.0	405	–	283	50	121	50			
				1000	90	900	100	1.0	125	–	112	50	12	50			
				1000	80	800	200	1.0	245	–	196	–	49	–			
				1000	65	650	350	1.0	105	–	68	25	36	75			
				1000	45	450	550	1.0	225	–	101	25	123	75			
	02.5		185.0						1825	–	1193	50	631	50			10.594
				1000	45	450	550	1.0	100	–	45	–	55	–			
				1000	55	550	450	1.0	135	–	74	25	60	75			
	15.5																
				1000	30	300	700	1.0	535	–	160	50	374	50			
				1000	45	450	550	1.0	775	–	348	75	426	25			
				1000	50	500	500	1.0	1050	–	525	–	525	–			
				1000	60	600	400	1.0	325	–	195	–	130	–			
	15.5	3	67.5						2920	–	1348	50	1571	50			26.363
													Transport				41.864

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	3/8 mtl. Rinkeby 1'.								
	Fru Klara M. Jansson								
20	Åker, lermylla på lera		36.0						
21	D:, D: „ D:		30.5						
22	D:, D: „ D:		41.0						
22a	D:, D: „ D:		24.5						
23	D:, D: „ D:		25.0						
24	D:, D: „ D:		46.5						
25	D:, D: „ D:		17.5						
26	D:, D: „ D:		17.0						
27	Åsluppsäng								
	Summa	2	38.0					2	38.0
	2½ mtl. Skaf 1'-5'.								
	Fru Anna Boije af Gennäs								
28	Åsluppsäng								
29	Åker, lermylla på lera		82.5						
30	D:, D: „ D:		10.5						
31	D:, D: „ D:		56.0						
32	D:, D: „ D:		51.5						
33	D:, D: „ D:		75.0						
34	D:, D: „ D:		13.5						
35	D:, D: „ D:		60.0						
36	D:, D: „ D:		06.0						
37	D:, D: „ D:		02.5						
38	D:, D: „ D:		09.0						
39	D:, D: „ D:		32.5						
40	D:, D: „ D:		49.0						
41	Åsgård								
42	Åker, lermylla på lera		30.0						
43	D:, D: „ D:		66.5						
44	D:, D: „ D:		89.5						
45	D:, D: „ D:		70.0						
	Summa	7	04.0					7	04.0

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
											Transport						41.864
				1000	75	750	250	1.0	360 -		270 -		90 -				
				1000	45	450	350	0.8	244 -		137	25	106	75			
				1000	35	350	350	0.7	287 -		143	50	143	50			
				1000	65	650	350	1.0	245 -		159	25	85	75			
				1000	90	900	100	1.0	250 -		225 -		25 -				
				1000	80	800	200	1.0	465 -		372 -		93 -				
				1000	30	300	350	0.65	113	75	52	50	61	25			
				1000	25	250	350	0.6	102 -		42	50	59	50			
	03.5																
	03.5	2	41.5						2066	75	1402 -		664	75			11.152
				1000	70	700	300	1.0	825 -		577	50	247	50			
				1000	85	850	150	1.0	105 -		89	25	15	75			
				1000	35	350	650	1.0	560 -		196 -		364 -				
				1000	65	650	350	1.0	515 -		334	75	180	25			
				1000	50	500	500	1.0	750 -		375 -		375 -				
				1000	40	400	600	1.0	135 -		54 -		81 -				
				1000	60	600	400	1.0	600 -		360 -		240 -				
				1000	65	650	350	1.0	60 -		39 -		21 -				
				1000	65	650	350	1.0	25 -		16	25	8	75			
				1000	80	800	200	1.0	90 -		72 -		18 -				
				1000	70	700	300	1.0	325 -		227	50	97	50			
				1000	80	800	200	1.0	490 -		392 -		98 -				
	04.5																
				1000	80	800	200	1.0	300 -		240 -		60 -				
				1000	60	600	400	1.0	665 -		399 -		266 -				
				1000	60	600	400	1.0	895 -		537 -		358 -				
				1000	50	500	500	1.0	700 -		350 -		350 -				
	04.5	7	08.5						7040 -		4259	25	2780	75			46.649
											Transport.						99.665

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	1/8 mtl. Liksleby 1:2								
	Gunnar Karlsson								
46.	Åker, lermylla på lera		10.0						10.0
	Samman-								
	1/8 mtl. Skälby 1:7								
	Aug. Andersson	1	37.5					1	37.5
	1/4 mtl. Skälby 1:3								
	Aug. Andersson	1	82.5					1	82.5
	1/4 mtl. Skälby 1:4								
	Aug. Andersson	2	92.0					2	92.0
	3/8 mtl. Rinkeby 1:								
	Fru Klara M. Jansson	2	38.0					2	38.0
	2 1/2 mtl. Skaf 1:-5:								
	Fru Anna Boije af Gennäs	7	04.0					7	04.0
	1/8 mtl. Liksleby 1:2								
	Gunnar Karlsson		10.0						10.0
	Summa	15	64.0					15	64.0

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
										Transport							99.665
			10.0	1000	80	800	200	1.0	100 –		80 –		20 –				0.335
											Summa						100.000
		Drag															
	03.5	1	41.0						1375 –		1082	50	292	50			4.907
	02.5	1	85.0						1825 –		1193	50	631	50			10.594
	15.5	3	07.5						2920 –		1348	50	1571	50			26.363
	03.5	2	41.5						2066 75		1402 –		664	75			11.152
	04.5	3	08.5						7040 –		4259	25	2780	75			46.649
			10.0						100 –		80 –		20 –				0.335
	29.5	15	93.5						15326 75		9365	75	5961 –				100.000

Skaf pr. Hölö den 22 november 1926.

Å kjärkens vägnar:

Charlin Ljungström

Skatens kontorsbiträde

Alf Lundberg

Karl Andersson

Bitr. styrelseledamöter.

Jordersättningslängd

för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Slaf, Rinkeby, Skäby m. fl. i Hölö socken av Södermanlands län; upprättad vid laga syneförrättning år 1926.

Fastighetens namn, register, nummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avloppsgraven A-B-C.									
1/8 mtl. Skäby 1:7	0.2	9:-	1 80						
Aug. Andersson	0.4	8:-	3 20						
	0.6	6:-	3 60	8 60	6.4	10:-	64 —	64 -	72 60
1/4 mtl. Skäby 1:3	0.5	6.50	3 25						
Aug. Andersson	0.6	5.50	3 30						
	0.5	7:-	3 50						
	0.6	4.50	2 70	12 75	6.6	10:-	66 -	66 -	78 75
1/4 mtl. Skäby 1:4	2.1	3:-	6 30						
Aug. Andersson	2.1	4.50	9 90						
	1.2	5:-	6 -						
	0.9	5.50	4 95						
	0.4	6:-	2 40	29 55	19.6	10:-	196 -	196 -	225 55
2½ mtl. Slaf 1-5:	1.0	3.50	3 50						
Fru Anna Baije af Geijerstam	0.4	4:-	1 60						
	1.0	5:-	5 -						
	0.4	6:-	2 40						
Transport			12 50	50 90				326 -	376 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transport			12 50	50 90				326 –	376 90
2/2 mtr. Slaf 1-5. Fru Anna Boije af Gennäs	1.5	7:-	10 50	23 –	12,1	10:-	121 –	121 –	144 –
3/8 mtr. Runeberg 1.	0.8	3.50	2 80		2.3	7:-	16 10		
Fru Klara M. Jansson	0.4	4.50	1 80		0.9	8:-	7 20		
	0.3	7.50	2 25	6 85	1.1	10:-	11 –	34 30	41 15
Summa Kronor.				80 75				481 30	562 05

Slaf den 22 november 1926.

Axel Lindblom

Slafvens Landbruksförening

Kostnadsförslag

för torrläggning av våtängsmarken, tillhörande Blaf. Runeby, Skälby m. fl. i Hölö socken av Södermanlands län; upprättat vid lega syneförrättning år 1926.

Timpenning 0.70 kr.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppsgraven A-B-C.						
A 2+90–5	210	Schaktning av lera	380	0.85	323	–		
B 5–7+29	229	Dː Dː	750	0.85	637	50	960	50
		Ombyggnad av ägobro vid 5+29 enl. specificerat Kostnadsförslag					150	–
B 12-7+29 13+91	191	Schaktning av lera	580	0.85	493	–		
13+91–14+13	22	Rörledning av 15 cm:s /6"/ Cementrör enligt Specificerat Kostnadsförslag			131	92		
C 14+13–15 65	152	Schaktning av lera	270	0.85	229	50	854	42
		För arbetets tvungna och oförutsedda utgifter lämnas c:a 10% av föreslående belopp	1980				195	08
Sm	804	Summa Kronor					2160	–
		Avloppet B-D.						
B 7+29–11+33	404	Rörledning av 22.5 cm:s /9"/ cementrör, a° sträckan 7+29–8+75 och 15 cm:s /6"/ cementrör a° sträckan 8+75–11+33						
		Inköp av 192 st. 9" Cementrör, 76 cm. långa, st.	192	1.40	268	80		
		Dː " 340 " 6" " " " st.	340	0.90	306	–		
		Frakt Skyttern-Skälby 16 ton, 25 km.	400	0.30	120	–		
		Schaktning av lera	130	0.80	104	–		
	404	Transport			798	80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	404	Transport			798	80		
		Nedläggning av rören och återfyllning						
		146 lm. 9"	lm.	146	0.25	36	50	
		258 " 6"	lm.	258	0.15	38	70	
		3 st. Samlingsbrunnar av 60 cm:s						
		cementrör med cementbotten		3	40	120	–	
		Kringmurning kring nedre rörmynningen						
		och slevsättning i öppna avloppsdiket	m^2	5	2.50	12	50	1006	50
		För arbeten tillägg och oförutsedda						
		utgifter tillägges c:a 10 % av för-						
		stående belopp						93	50
Sma	404	Summa Kronor						1100	–
		Sammandrag.						
	804	Avloppsgraven A-B-C						2160	–
	404	Avloppet B-D						1100	–
Sma	1218	Summa Kronor						3260	–
		Specificerad Kostnadsförslag för						
		förledning å Skriften 13+21 14+13						
		Inköp och frakt av 29 st. 6" cementrör	st	29	1.08	31	32	
		Schaktning av lera		6	0.80	4	80	
		Nedläggning av rören och återfyllning	m.	22	0.15	3	30	
		Skyddsmur och plåtarbete vid övre						
		rörmynningen med gamen				80	–	
		Kringmurning kring nedre rörmyn-						
		ningen och slevsättning i öppna						
		avloppsdiket	m^2	5	2.50	12	50	
		Summa Kronor				131	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Specificerat kostnadsförslag för ångbro vid s +29						
		Inköp och fuskt av 8 st. 15 cm-stolpar	st.	8	3.75	30	–	
		Läggning av piren	st.	8	0.50	4	–	
		Skyddsmuren av betong kring bägge pörmyrningarna	st.	2	50.–	100	–	
		Återfyllning och vägbanans iordningställande				16	–	
		Summa kronor				150	–	
		Skaf pr. Hölö den 22 november 1926.						
		Karlin Ljungström						
		Skaftuna lantbrukssingenjör						

Kostnadsfördelningslängd

för torrläggning av vattensjuka marken, belägen Skaf, Rinkeby, Skälby m. fl. i Hölö socken av Södermanlands län; upprättad vid laga syneförrättning år 1926.

Fastighetens namn, registernummer och ägare.	S=skilde till företaget.	Jordförbättringsvärde	Reparationsstal inom avdelningen.	Kostnad för torrläggningsarbetet.	Kostnad för ledningsrätt, vägar.	Summa torrläggningskostnad.	Reparationsstal för företaget i sin helhet.	Kostnad för synneförrättningen enligt reparationsstal.	Kostnad för synneförrättningen belopp.
		Kr. ö öre	%	Kronor och öre			%	%	Kr. ö öre
Avdelning I. Ägofig 1-35, 46									
1/8 mtl. Skälby 1:7 Aug. Andersson	–	292 50	6.245	134 89	35 10	169 99	4.448	4.907	18 63
1/4 " D:o 1:3 D:o D:o	–	631 50	13.483	291 24	75 78	367 02	9.603	10.594	40 22
1/4 " D:o 1:4 D:o D:o	–	1571 50	33.552	724 72	188 58	913 30	23.896	26.363	100 07
2/8 " Rinkeby 1:1 Fru Klara M. Jansson	–	664 75	14.193	306 57	79 77	386 34	10.108	11.152	42 33
2½ " Skaf 1:5 Fru Anna Boije af Gennäs	S	1503 50	32.100	693 36	180 42	873 78	22.861	25.222	95 74
1/8 " Liklaby 1:2 Gunnar Karlsson	–	20 –	0.427	9 22	2 40	11 62	0.304	0.335	1 27
Summa		4683 75	100.000	2160 –	562 05	2722 05	71.220	78.573	298 26
Avdelning II. Ägofig 36-45.									
½ mtl. Skaf 1:5 Fru Anna Boije af Gennäs	S	1277 25	100.000	1100 –	– –	1100 –	28.780	21.427	81 34
Summa		1277 25	100.000	1100 –	– –	1100 –	28.780	21.427	81 34
Sammandrag.									
Avdelning I.		4683 75	100.000	2160 –	562 05	2722 05	71.220	78.573	298 26
D:o II.		1277 25	100.000	1100 –	– –	1100 –	28.780	21.427	81 34
Summa		5961 –	–	3260 –	562 05	3822 05	100.000	100.000	379 60

Skaf pr. Hölö den 22 november 1926.

A. Björkman vägman.
Carlin Lindström
Skaftuna lantbruksingenjör
Alf Lundberg
Karl Andersson
Bihållande godemän

Grävningstabell

för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Stef. Rinkeby, Skälby m. fl. i Hölö socken av Södermanlands län; upprättad vid laga syneförrättning år 1926.

Läge	Avstånd	Djup.	Botten-bredd.	Dag-bredd	Slänt.	Anmärkningar.
	Meter.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Avloppsgraven A-B-C.			
A 2+90	—	—	0.50	x)	1:1.25	Fixp. pinne i sten c:a 5 m. väster om 0; $\frac{-32}{\text{höjdläge}}$ +3.36
3	10	0.65	"	2.65	"	Bottenläge vid A 7=+5.29. Bottenlutning å
+50	50	1.13	"	3.45	"	sträckan A 2+90 – B 7+29 = 1:1000
+71	21	1.29	"	3.75	"	
4	29	1.25	"	3.65	"	
+50	50	1.45	"	4.15	"	
5	50	1.57	"	4.45	"	Ågobro vid 5+29 ombyggeo enl. pilning
+50	50	1.57	"	4.45	"	x) Dagbredd = nuvarande.
6	50	1.56	"	4.40	"	
+50	50	1.59	"	4.50	"	
7 B	50	1.76	"	4.90	"	
+29=12	29	1.52	"	4.30	"	Bottenläge vid 7 B +29 = 12 = +5.72
+50	50	1.36	"	4.15	"	
13	50	1.46	"	4.40	"	
+50	50	1.29	"	4.00	"	Bottenläge vid 13+50 = +5.87
+91	41	—	"	—	"	D 2 " 13+91 = +6.10. Rörledning av 15 cm. is
14	9	1.40	—	—	—	6" cementrör å sträckan 13+91 – 14+13. Rörets botten-
+50	50	1.24	0.50	3.35	1:1.25	läge vid 13+91 = +6.30; vid 14+13 = +6.43. Slambrunn
15	50	1.21	"	3.30	"	vid 14+13; brunnens bottenläge = +5.93. Botten-
+50	50	1.14	"	3.35	"	lutning å sträcken 14+13 – 15+65 = 2,5:1000. Botten-
+65	15	—	"	—	"	läge vid 15+65 = +6.80. Fixp. pinne i sten c:a 105 m.
						Söder om 15+50; höjdläge = +10.44
Sma	804					

ÖVERSIKTSKARTA



Avloppet D-D (Rörledning)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
D $h=(7+29)$	—	1.34	—	—	—	Rörets bottenläge vid 7^{+29}_{D} = + 5.90. Bottenlutning
$7+50$	21	1.38	Å sträckan 7^{+29}_{B} – 8^{+75} rörledning av 22.5 cm:s (9") cementrör.			å sträcken 7^{+29}_{B} – 8^{+75} = 3.8 : 1000. Rörets botten-
8	50	1.44				läge vid 8^{+75} = + 6.45. Samlingsbrunn vid
8^{+50}	50	1.57	—	—	—	8^{+75}. Bottenläge + 5.95.
$+75$	25	1.60 / 1.55	—	—	—	Grävningsdjupet räknat till rörens övre undersida
9	25	1.49	—	—	—	Rörets bottenläge vid 8^{+75} + 6.50 Bottenlutning
$+50$	50	1.54	—	—	—	å sträcken 8^{+75} – 9^{+76} = 10 : 1000. Bottenläge vid
$+76$	26	1.38	Å sträckan 8^{+75} – 11^{+33}_{D} rörledning av 15 cm:s (6") cementrör.			9^{+76} = + 7.50. Samlingsbrunn vid 9^{+76}; Botten-
10	24	1.30				läge + 6.75. Bottenlutning å sträcken 9^{+76} – 11^{+33}_{D} =
$+50$	50	1.38	—	—	—	6.67 : 1000. Bottenläge vid 11^{+33}_{D} = + 8.55. Tvp.
11	50	1.17	—	—	—	kurs i berg c:a 55 m. väster om 11^{+25}; höjd-
D $+33$	33	1.30	—	—	—	läge = + 12.045
Sm=	404					

Skof. pr. Hälö den 22 november 1926.

Karlin Lindström

Skolans lantbrukingenjör.

U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Staf, Rinkeby, Skälby och Litsleby i Hölö socken av Södermanlands län.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 2 km. norr om Hölö kyrka samt omkring 3 km. öster om Hölö järnvägsstation och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet består i sin helhet av åker och omfattar en areal av 15,64 har.

Jordmånen utgöres överallt av lermylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av ifrågavarande marker föreslagits, dels upptagande av ett öppet avloppsdike, å hithörande plan- och profilritningar betecknat med A-B-C, och dels utförande av ett täckt sidodike av cementrör å den å ritningarna angivna sträcken B - D. Täckt rörledning å sistnämnda sträcka ställer sig nämligen icke dyrbarare än öppet dike å samma sträcka, om hänsyn även tages till markåtgången genom avloppets breddning och uppläggning av jordvallarna, och medför rörledningen dessutom stora fördelar ifråga om såväl framtida underhållet som brukningen av kringliggande marker.

Sträckan 13+91 - 14+13 av avloppet A - B - C har likaledes föreslagits till utförande såsom täckt rörledning, då härstädes eljest särskild brobyggnad måste utföras.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 0,4 km^2. De framrinnande vattenmängderna äro således relativt obetydliga och utan inverkan på dimensionerna å det öppna avloppsdiket, som föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,5 m., sidolutningen 1:1,25 och en minsta bottenlutning av 1,0 : 1000.

För de föreslagna rörledningarna hava nederbördsområdena förutom å tillgängliga kartor även uppskattats å marken och hava nederbördsområdena därvid befunnits utgöra för avloppet B-D, 8 har till punkt 9+76, 15 har till punkt 8+75 samt 20 har nedanför punkt 8+75. Vid punkt 14+13 i avloppet A-B-C är nederbördsområdet 7 har. Efter en beräknad avrinning vid flöden av 1,0 sekundliter pr. har och med användande av Hessles formel $v = K(1+\frac{1}{g}R)\sqrt{RI}$ och koefficienten K = 40 har befunnits, att för sträckan B - 8+75 erfordras en inre diameter å rören av 22,5 cm. (9") och för övriga sträckor erfordras en inre diameter å rören av 15 cm. (6").

För upptagande av dagvattnet skola 3 st. samlingsbrunnar av cement anordnas å avloppet B - D å härför å ritningarna angivna ställen. Brunnarna skola hava en inre diameter av 0,6 m. samt vara försedda med cementbotten, belägen 0,5 m. under avledande rörledningens botten.

Vid punkt 14+13 skola skyddsmur och slambrunn anordnas av betong, varjämte nedre rörmynningarna skola kringmuras och öppna avloppet invid desamma stenbeklädas till 2 m:s längd.

Avloppems djup under markytan samt dimensioner och fallförhållan-

den utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna samt här bifogad grävningstabell.

Brobyggnad.

I samband med torrläggningsarbetets utförande skall en trumma av 38 c:ms cementrör anordnas vid punkt 5+29 i enlighet med härför upprättad ritning.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden, skall ersättningar utgå till vederbörande jordägare för den mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens utvidgning och uppläggning av jordvallarna längs desamma. Vid beräkningen av ersättningsbeloppens storlek hava synemännen tillämpat följande grunder.

För mark, som går förlorad genom avloppens breddning, skall ersättning utgå efter markens fulla värde i nu befintligt skick efter de à priser pr. har, som för resp. ägofigurer blivit av synemännen beräknade och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av jordvallarna, däri inberäknat 1,o meters frikant mellan avloppet och vallens fot, skall ersättas med sitt fulla värde i det skick, vari marken beräknas komma efter torrläggningens utförande och efter de à priser pr. har, som för resp. ägofigurer framgå av kolumnerna 15 och 19 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för var je fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 562,05 kronor.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Jordägare, som sålunda åtnjutit ersättning som ovan sägs, må därefter icke kunna göra anspråk på bidrag från övriga intressenter i företaget till bestridande av kostnad för jordvallarnas bortkörande eller undanskaffande på annat sätt. Vill jordägare på egen bekostnad verkställa detta arbete, äger han att därefter åter fritt disponera över den mark, som varit täckt av jordvallarna, och för vilken han åtnjutit ersättning med belopp, motsvarande markens fulla värde efter torrläggningens genomförande.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt härnedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden av det slam, m.m. som därvid kommer att uppläggas å avloppens kanter relativt obetydlig, liksom även därigenom orsakad skada och intrång. Jordägare skola därför utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda må så vitt möjligt undvikas.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kr., uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens upptagande och brobyggnader till 3260:- kronor, inberäknats 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i sitt nuvarande, vattenskadade tillstånd, som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens genomförande. Vid bestämmande av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna under förutsättning av fullständig torrläggning och ändamålsenlig skötsel. De därvid erhållna värdena pr. har äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Därvid har en graderingsskala använts, i vilken det nuvarande värdet av mark, som vore belägen å samma höjd, som nämnda vattenstånd, antagits till 0 procent av värdet i fullt torrlagt skick och sålunda ansetts för närvarande värdelös, , medan den mark, som är belägen å 1,4 meters höjd över medelvattenstånden, ansetts redan vara fullständigt torrlagd, och sålunda icke förbättras genom företaget. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procenttal och det därav uträknade nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16

och 17 kolumn.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen och är förbättringsvärdet pr. har angivet i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdet samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumn 20 - 25 av värderingslängden. För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 9365:75 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 15326:75 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 5961:- kronor.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom 2 år efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 3 år.

Vid arbetets utförande bör iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,o meters avstånd från avloppens kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke bör göras brantare än 1:1,o skola genomgrävas för alla tillstötande diken och i övrigt på de platser, där så kan vara erforderligt, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna. Vid utförandet av rörledningarna skola mallar

anordnas så, att djupet å varje rör kan noggrant kontrolleras.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppsgravarna för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, vilka skola verkställas minst vart tredje år efter deras första upptagande. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma procenttal, som enligt följande gälla för fördelningen av kostnaderna för avloppens första upptagande.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift skulle, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, komma att understiga 10 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser böra betraktas såsom en torrläggningssamfällighet.

För att utröna, huruvida de med företaget förenade kostnaderna skola uppdelas på skilda avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen, har därför relativa kostnaderna undersökts för dels mark-

området kring öppna avloppet A-B-C, ägofigurerna 1-35, 46, och dels markområdet kring avloppet B-D, fig. 36-45. Relativa kostnaden för markområdet kring avloppet A-B-C är sålunda 0,581, för markområdet kring avloppet B-D 0,862 och för området i sin helhet 0,641. Som relativa kostnaden för markområdet kring avloppet B-D sålunda överstiger relativa kostnaden för området i sin helhet, skall företaget uppdelas i två avdelningar, nämligen avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-35,46 med torrläggningskostnad 2722:05 kronor och avdelning II, omfattande ägofigurerna 36-45, med torrläggningskostnaden 1100:- kronor.

Inom varje avdelning skola kostnaderna fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till de å desamma uppskattade förbättringsvärdena genom torrläggningen. Efter de sålunda för varje fastighet beräknade kostnadsandelarna hava andelstal i procent uträknats för torrläggningskostnadernas fördelning inom företaget i dess helhet och införts i särskild kolumn av kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas på de olika intressenterna efter det på varje fastighet belöpande förbättringsvärdet i förhållande till företaget i dess helhet. Särskilda reparationstal hava härför uträknats och införts såväl i 28 kolumnen av värderingslängden som kostnadsfördelningslängden.

För den händelse torrläggningskostnaden skulle genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra omständigheter komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till före-

taget, ej må påföras större kostnad härför, än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, för-delas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från denna dag till Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm, ingiva sina besvär.

I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas torrläggningsföretaget Staf - Rinkeby - Skälby i Hölö socken av Södermanlands län.

Staf pr. Hölö den 22 november 1926.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Alf Lundberg

Karl Anderson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrläggningsföretaget Staf - Rinkeby - Skälby i Hölö socken av Södermanlands län; upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan den 31 dec. 1920.

Arbete	Paragraf	Kronor	öre	Kronor	öre
Kallelser	5	4	--		
Ägomätning 1:4000	6 - 9	34	92		
Avvägning, längdmätning o.d. 1 1/2 dag den 19-20/8 1926	44	18	--		
Ytavvägning och avvägning av begränsningskurva	11	21	30		
Arealuträkning	13	3	94		
Ägobeskrivnings- och värderingslängd	14,17,18	13	36		
Uppritning av längdprofil	20	8	20		
" " tvärsektioner	22	8	20		
Hydrografisk utredning och förslagets upprättande	24,25	21	50		
Införande å kartan av höjdsiffror och avlopp	39,27	3	90		
Grävningstabell	28	5	--		
Kostnadsförslag	29	8	08		
Förslag till trumma	36	6	--		
Jordersättningslängd	42	8	50		
Utlåtande	43	24	--		
Översiktskarta	41	4	--		
Sammanträden den 3 ö 22 nov. 1926, 2 dagar	44	24	--		
Kostnadsfördelningslängd, den 21/11 1926, 1/2 dag	44	6	--		
Utredning å lantmäterikontoret om fastighetsgränser o.d. den 12/10 1926, 1/2 dag.	44	6	--	228	90
Lösen för:					
Kopia av plankartan	49	21	15		
" " längdprofil, tvärsektioner och trumma	52	23	55		
Transport		44	70	228	90

Arbete	Paragraf	Kronor	öre	Kronor	öre
Transport		44	70	228	90
Avskrift av synehandlingarna med översiktskarta	55,41	28	--	72	70
Härtill kommer:					
Annonskostnader om sammanträde		12	--		
Inbindning av förrättningshandlingarna, 2 ex.		33	--		
Lösen av förordnandet		6	--		
Arvode till godemännen enligt egna räkningar		57	--	78	--
Summa kronor				379	60

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Jönåkers, Rönö och Hölebo häradsrätt.

Staf pr. Hölö den 22 november 1926.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga

Alf Lundberg Karl Anderson

Biträdande godemän.

Förestående avskrift sid 1-36. bestyrkes å tjänstens vägnar.

Martin Lingström

Godk. 19/1 1928

298/27

1653

Inkom till K. Lantbruksstyrelsen den 18 JAN. 1928

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1927 angående torrläggningsföretaget Staf - Rinkeby - Skälby i Hölö socken av Södermanlands län.



Planen fastställd den 25 november 1927.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag 1.170:- kronor.

lån från statens avdikningslånefond 3.120:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1930.

Vid den 23 september 1927 verkställd besiktning och av undertecknad den 16 januari 1928 verkställd avsyning av ovan angivna företag, har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Nyköping den 17 januari 1928.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.