298
28

41

D 1★0146

24972

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 juni 1928 för

"Bogsten - Svärsta torrläggningsföretag av år 1927" i Bettna socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med fyratusenniohundraåttio (4.980) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusentvåhundrafyrtio (2.240) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage och förbinde ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Undertecknat på Bettna den 11. Okt. 1928

B. Palmgren
tjänstgörande
Bettna

Nils Johansson
Arrendator Bogsten
ad. Bettna

Att undertecknade B. Palmgren, Nils Johansson och Nils Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl A. Ekerman
amanuens.
Adress Svärdsta Bettna

Gerda Hall
Lantbrukare
Adress Svärdsta, Bettna.

Med stöd av Kungl. brevet den 29 juni 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 11 december ***19*** 28.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D____1*0146

24972

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1928

Avskrift.

Bogsten-Svärsta

torrläggningsföretag av år 1927

i Bettna socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande B O G S T E N - S V Ä R S T A torrläggningsföretag av år 1927

i Bettna socken av Södermanlands län;

upprättat år 1928 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 juni 1928 fastställd tid efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 augusti 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smitt.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Betänkande, rörande Bogsten - Svärsta torrläggningsföretag av år 1927 i Bettna socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1928.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1927 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Bogsten och Svärsta i Bettna socken av Södermanlands län hållits av undertecknad och avslutats den 17 maj 1927. Såsom framgår av här bifogat bevis (Bil. A.) har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. F.) och ritning (Bil. G.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna 3 - 5 km. öster om Bettna kyrka samt 5 - 7 km. väster om Husby-Oppunda kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 17,115 har, varav 16,845 har åker och 0,27 har betesmark.

Jordmånen utgöres å områdets mellersta del av djup dyjord men i övrigt av ler- eller dymylla på lerbotten.

Torrläggningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syne-

förrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C. Å sträckorna 3-5, 14+70-15+50 samt 18-19+33, där avloppet går fram genom högre belägen mark, har rörledning av, å sträckan 3-5, 22,5 cm:s cementrör och å sträckorna 14+70-15+50 och 18-19+33, 45 cm:s cementrör föreslagits till utförande, då ett öppet dike skulle bliva dyrbarare i fråga om såväl första upptagandet som även framtida underhållet.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppet dimensioner och fallförhållanden, hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med torrläggningsarbetets utförande skall en ägobro vid punkt 13+6 ombyggas av 21" (53 cm:s) cementrör i enlighet med härför upprättad ritning.

På grund av anordnandet av rörledningar å de förut angivna sträckorna bliva brobyggnader i övrigt icke erforderliga.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogad föreningsskrivelse med tillhörande fullmakter (Bil. B^1 - B^3) hava samtliga intressenter i företaget överenskommit att göra gemensam ansökning om erhållande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningskånefond till företagets utförande.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i

företaget ingående markerna såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens genomförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnes införd i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Markernas värde före och efter torrläggningen utvisas därjämte av efterföljande tabell.

	Hela torrläggningsområdet							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	16	845						
Betesmark		270						
Summa	17	115	9.000	10	17.106	25	8.106	15

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande och brobyggnad beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 6.200:-- kronor. Härtill komma dessutom jordersättningar 482:34 kronor, kostnaderna för syneförrättningen 430:68 kronor samt för detta betänkande med bilagor 114:05 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 7.227:07 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil.C.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i

synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil.D.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Anslags- och lånebelopp.

Såsom framgår av härbifogad tabell (Bil.D.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 2.240:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 4.980:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

Bil. A. Bevis, att besvär icke anförts över syneförrättningen.

Bil. B^{1}-B^{3}. Föreningsskrivelse med tillhörande fullmakter.

Bil. C. Kostnadsförslag.

Bil. D. Tabell, utvisande låne- och anslagssökandenas areal, andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Bil. E. Arvodesräkning.

Bil. F. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. G. Ritningskopia.

Nyköping i januari 1928.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingenjör Martin Lingström med biträde av gode män verkställd, den 17 maj 1927 avslutad syneförrättning, avseende Bogsten - Svärsta torrläggningsföretag av år 1927 i Bettna socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 6 december 1927.

Ex officio:

Lennart Almqvist.

Stämpel: En krona 75 öre.

Bil. B[1].

F Ö R E N I N G.

Emellan undertecknade, intressenter i Bogsten - Svärsta torrläggningsföretag i Bettna socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1:o) Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga sy-

neförrättning år 1927 upprättat förslag.

2:o) Lämna vi den för företaget valda arbetsstyrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3:o) Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, och därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Svärdsta pr. Bettna den 17/5 1927.

B. Palmgren
Agronom

Egare av 3/4 mtl. Bogsten.

K.G. Karlsson K.A. Johansson

Fru Anna Lilliehöök, genom Dick Blaauw enligt fullmakt.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Åke Joachimsson
adr. Linköping.

Berta Gustavsson
adr. Bogslöt, Nyköping.

Bil. B[2].

Fullmakt för konsul Dick Blaauw, Svärdsta, att å mina vägnar tala och svara i alla ärenden, som rör det under innevarande år igångsatta torrläggningsföretag af vattenskadade marker å Svärdsta & Bogstens hemman i Bettna socken, äfvensom att underteckna nödiga handlingar i ärendet till Konungen, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och andra myndigheter och att ingå förening med andra intressenterna samt befullmäktiga annan person att i hans ställe handla.

Stockholm den 1 januari 1927.

Anna Lilliehöök

Fru Anna Lilliehööks egenhändiga namnteckning bevittnas av oss på en gång närvarande:

G. Eriksson Sophie Douglas

Bil. B[3].

F U L L M A K T

för konsul D. Blaauw att å mina vägnar underteckna ansökning om erhållande av statsbidrag och avdikningslån för Svärsta andel i Bogsten - Svärsta torrläggningsföretag av år 1927 i Bettna socken av Södermanlands län.

Stockholm den 14/12 1927.

Anna Lilliehöök

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

O. Kvist F. Nilsson

Bil. C.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppsgraven A-B-C enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag ..... 6.200:-- kr.

Jordersättningar enligt i synehandlingarna intagen jordersättningslängd ..... 482:34 "

Kostnad för laga syneförrättningen ..... 430:68 "

" " betänkandet med bilagor ..... 114:05 "

Summa kronor 7.227:07

Nyköping i januari 1928.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift

Vid Arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.227 kronor 7 öre

Stockholm den 8 augusti 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Bil. 2.

Tabell

utvisande läne-och anslagssökandenes areal, andel i kostnaden samt läne-och anslagsbelopp.

Socken och hemman	Mantal.	Registernummer	Ägares namn, m.m.	Ägofigurer.	Areal: Åker		Annan mark		Summa		Bokad.		Andel i kostnaden för: Nedre företaget		Övre företaget.		Laga syneförrättningen		Betänkandet.		Summa kostnad		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Anslag		Lån	
				m:r.	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr:	öre	Kr:	öre	Kr:	öre	Kr:	öre	Kr:	öre	Kr:	öre		%	Kr:	öre	Kr:	öre
Bettna.																												
Svärsta	1	11	Fruchtma Lilliehöök	1-17	4	06.5		05.0	4	11.5	1945	29	1719	01	-	-	103	35	27	37	1849	73	0.95	32.20	595	61	1254	12
Nrs. Bogsten	-	18	Gustaf Karlsson	18-21		26.5	-	-		26.5	102	95	90	96	-	-	5	47	1	45	97	88	0.95	32.20	31	52	66	36
" Dt	-	17	" "	22-24		12.5	-	-		12.5	22	99	20	29	-	-	1	22		32	21	83	0.95	32.20	7	03	14	80
Bogsten	3/4	12	B. Palmgren	25-51	7	74.0	-	-	7	74.0	4019	69	3552	08	-	-	213	57	56	56	3822	21	0.95	32.20	1230	75	2591	46
				52-62a	2	60.5		22.0	2	82.5	1142	01	-	-	736	70	60	67	16	07	813	44	0.71	26.60	216	38	597	06
Bogsten	0.244	15	Klas Johansson	63-71	2	04.5	-	-	2	04.5	873	22	-	-	563	30	46	40	12	28	621	98	0.71	26.60	165	45	456	53
			Summa	-	16	84.5		27.0	17	11.5	8106	15	5382	34	1300	-	430	68	114	05	7227	07	-	-	2246	74	4980	33

Nyköping i januari 1928.
Martin Lingström
Statens kulturtekniker.

Bil. E.

A R V O D E S R Ä K N I N G,

upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan den 31 december 1920.

Upprättande av betänkande med bilagor, 2 dagar den 13 och 16 januari 1928, § 44 ..... 24:-- kr.

Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 55 ..... 34:50 "

Översiktskarta till avskriften, § 41 ..... 4:-- "

Kopia å väv av planritningen, § 49 ..... 25:57 "

" " " " profil- sektions- och broritningar, § 52 20:93 "

Utlägg för lösen av laga kraftbevis ..... 3:05 "

Inbindning av handlingarna, 2 ex. ..... 2:-- "

Summa kronor 114:05

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Nyköpings rådhusrätt.

Nyköping den 26 januari 1928.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Handlingar

rörande

Bogsten-Svärsta torrläggningsföretag av år 1927

i Bettna socken av Södermanlands län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1927 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll förd vid sammanträden under laga syneförrättning för förrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Bagsten och Svärsta i Bottna socken av Södermanlands län.

Den 27 april 1927.

Sedan underteckknad blivit på därom gjord ansökning /Bil. A./ av Konungens Befallningshavande förordnad /Bil. B./ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i socken kyrkan uppläst /Bil. C./ och i ortstidning införd /Bil C.2/ kungörelse sammanträde med intressenterna utsatts att hållas ovanstående dag kl. 10 f.m. hos agronomen B. Palmgren, Bagsten, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sökägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. D./

Till sammanträdet hade följande sökägare tillträdeskommit.

Agronom B. Palmgren, ägare av 3/4 mtl. Bagsten no 1
Klas Johansson, ägare av 0.244 mtl. Bagsten no 1
Nils Johansson, arrendator av 5:e 5:e
Gustaf Karlsson, ägare av lägenhete Bagsten 17 & 18.
Konsul D. Blaauw såsom ombud för fru Anna Liljeschöök, ägare av 1/8 mtl. Svärsta no 1/utan fullmakt/

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillträdeskommit skiftesgodemännen.

Gust. Persson, Lena gård och
Carl Björberg, Tvalsta.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes med anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2

Här anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka sonare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar av de vattenskadade markerna samt avloppet genom desamma blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan och profilritningar förevisades i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Agronom B. Palmgren, Bagsten, yrkade att det nuvarande avloppet genom markerna måtte upptagas fram till avvägningspunkten O. i gränsen mellan hans mark och O. 244 mtl. Bagsten no 1. Avloppet skulle upptagas till så stort djup, att hans marker blevo fullständigt förlagda, dock högst till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat.

§ 5.

Konsul D. Blauw, Svärsta, yrkade att erforderliga broar över avloppet måtte ombyggas, samt att ersättning skulle utgå för den mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets breddning och jordupplag. Intressenterna överenskomma härvid, att ersättning skulle beräknas efter markernas nuvarande värde. Intressenterna förklarade därjämte, att de icke yrkade ersättning för avloppets breddning eller

jordupplag å sträckan 0-5+50.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade nu gällande villkor för erhållande av bidrag och lån från statens avdikningsfonder.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna komme att verkställas omedelbart efter sammanträdets slut, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos konsul D. Blaauw, Svärsta, tisdagen den 17 maj 1927 kl. 10 f. m.

Härefter förklarades dagens sammanträde avslutat.

Bogsten, pr. Bottna den 27 april 1927

A. tjänstens vägnar:
Martin Lingström
Statens jordbeskrivningsman.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat:
Som ovan.

Biträdande godemän
Carl Sjöberg. Gustaf Persson.

Den 17 maj 1927.

Förestående dag kl. 10 f. m. inställde sig undertecknade synemän hos Konsul D. Blaauw, Svärsta, för att förrätta denna synesförrättning.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare tillträdeskommit:

Agronom B. Palmgren, ägare av 3/4 mtl. Bogsten no 1
Klas Johansson, ägare av 0.244 mtl Bogsten no 1
Nils Johansson, arrendator " " " " "

Gustaf Karlsson ägare av fägenheterna Bogsten 1 & 18.
Konsul D. Blaauw såsom ombud för fru
Anna Tillihöök, ägare av Imkf. Svärsta no 1.
Skogschefen Åke Joachimsson, Stridaberg,
såsom biträde åt Konsul D. Blaauw.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till fastläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för företaget samt för kostnadernas fördelning m. m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förrättningsvärdet, varjämte ur kostnadsfördelningslängden upplästes den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 9.

Beslöts att tillsätta en arbetsstyrelse av 3 personer för företaget:

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos.
Agronom B. Palmgren, Bogsten.
Skogschefen Åke Joachimsson, Stridaberg och
Arrendator Nils Johansson, Bogsten.
Agronom B. Palmgren, Bogsten pr Bettna,
utsågs till sammankallande i arbetsstyrelsen
med uppdrag att mottaga och förvara till
företaget hörande kartor och handlingar,
vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för
envar, som önskade granska eller taga av-
skrift av desamma.

Förrättningsmannen meddelade, att anmälan
om förestående val av arbetsstyrelse skulle jämlikt 7 kap. 62 § vattenlagen göras hos Konungens
Befallningshavande i länet, innan arbete å

annans mark verkställes eller åtgärd företages för annan vidtages.

Enligt stadgande i 7 kap. 64 § vattenlagen må de med företaget förenade angelägenheter behandlas vid allmänt sammanträde med intressenterna, varvid envar av dem äger rösträtt enligt det andelstal, som vid denna förrättning kommer att föreskrivas såsom bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget. Kallelse till sådant sammanträde skall av den sammankallande i arbetsstyrelsen antingen skriftligen delgivas samtliga intressenter minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 2 veckor förut kungöras såväl i församlingskyrkan som även i minst en av ortens tidningar.

§ 10.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen må föras vid Österbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han under synneförrättningen tillgodaräknat sig dagarvode för sammanlagt 5 dagar för i arvodesräkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 12.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Svärsta pr. Baltna den 17 maj 1927.

I tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Förestående protokoll är för sakägarna upplåt, av dem lämnat utan anmärkning och

varder härmed justerat.

Svärsta som ovan

Carl Sjöberg. Gustaf Persson.

Bikädande godemän.

Bil. A.

Nr 17 DR 1926.

Till Konungens Befallningshavande
i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för nedanbörande Statens landtbruksingenjör att enligt gående vattenlag hålla syneförrättning för fastläggning av vattenspeka marker, tillhörande Bogsten och Svärsta m. fl. i Bettna socken av Södermanlands län

Följande fastigheter och ägare synas komma att av företaget beröras.

3/4 mtl. Bogsten nr 1 äg. B. Palmgren.
1/4 " Bogsten nr 1 " Johansson.
1 1/2 " Svärsta " D. Blaauw.
läg. Valsborg " V. Karlsson.

Bogsten pr Bettna den 3 Okt. 1926.

B. Palmgren.
Agronom.

Bil. B.

Resolution.
N:o 17 D R. 1926.

I anledning av en från Agronom B. Palmgren, Bogsten pr Bottna, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande landtbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Bogsten och Svärdsta m. fl. i Bottna socken, förordnas Landtbruksingenjören M. Lingström att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas, skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas ovannämnde landtbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med besked. Nyköping i länsstyrelsen den 5 oktober 1926.

L. Reuterskiöld.

/ W. Fahlerantz.

Bil C.1

Kungörelse

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syne(med avseende å företag för tarrläggning) förrättning av vattensjuka marker, belägna Bogsten och Svärsta i Beltna socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos agronomen B. Palmgren, Bogsten, ondsdagen den 27 april 1927, kl. 10 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillvarataga sin talan.

Nyköping den 5 april 1927.

Martin Lingström
Statens jordbruksingenjör.

Uppläst i Beltna kyrka söndagen den 10/4 1927 i enlighet av:

Georg Kling.
v. Pastor.

Bil C.2

Södermanlands Läns Tidning.

Nyköping den 12/4 1927.

Tarrläggningsföretaget Bogsten-Svärsta. Debet.

11/4 2148 Sammanträde vid Bogsten 27/4 Kr. 11.68.

Meddelas
Nyköping den 30/5 1927
Tidningens Expedition
E. N.

Bil. D.

Förteckning.

över underrättelser om sammanträde den 27 april 1927 för laga syneförrättning, avseende torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Bagsten och Svärsta i Bettna socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare avsända den 5 april 1927.

Namn.	Adress.
Agronomen B. Palmgren	Bagsten Bettna
Konsul D. Blaauw	Svärsta "
Frk Anna Liljehöök	" "
Karl Johansson	Bagsten "
Gustaf Karlsson	" "

Nyköping den 5 april 1927.

Martin Lingström.

Statens kulturtekniker.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

förrättningsförslag av år 1927.

Hemmanets littera och ägofigurens n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Nedre företaget.								
	Inbl. Svärsta 1.								
	Fru Anna Tilliehööke								
1	Åker, lermylla på lera		19.5						
2	" " "		11.0						
3	" dymylla "		50.5						
4	" dy "		69.0						
5	" dymylla "		03.0						
6	" " "		31.0						
7	" dy "		31.0						
8	" dymylla "		16.5						
9	Avelsprogård								
10	Åker, lermylla på lera		61.0						
11	" dymylla "		22.0						
12	" " "		21.5						
13	" lermylla "		20.5						
14	" " "		42.0						
15	" dymylla "		06.5						
16	" " "		01.5						
17	Betesmark, dy "						05.0		
	Summa	4	06.5				05.0	4	11.5
	Avs. Bogsten 1:8								
	Gustaf Karlsson								
18	Avelsprogård								
19	Åker, dyjord		08.0						
20	" dymylla på lera		11.0						
21	" lermylla "		07.5						
	Summa		26.5						26.5

längd för torrläggningsföretaget Bogsten - Svärsta

i Botkyrka socken av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernådd torrläggningsgrad	Ägofigurens						Repartitionstal inom vardera företaget.		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde				
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1050	90	945	105	1.0	204	75	184	27	20	48			
				1050	75	787	263	1.0	115	50	86	57	28	93			
				1050	55	577	473	1.0	530	25	291	38	238	87			
				1000	25	250	750	1.0	690	-	172	50	517	50			
				1000	50	500	500	1.0	30	-	15	-	15	-			
				1050	70	735	315	1.0	325	50	227	85	97	65			
				1000	30	300	700	1.0	310	-	93	-	217	-			
				1050	40	420	630	1.0	173	25	69	30	103	95			
	27.0																
				1050	65	682	368	1.0	640	50	416	02	224	78			
				1000	30	300	700	1.0	220	-	66	-	154	-			
				1000	40	400	600	1.0	215	-	86	-	129	-			
				1050	85	892	158	1.0	215	25	182	86	32	39			
				1050	65	682	368	1.0	441	-	286	44	154	56			
				1050	90	945	105	1.0	68	25	61	42	6	83			
				1050	80	840	210	1.0	15	75	12	60	3	15			
				300	90	270	30	1.0	15	-	13	50	1	50			
	27.0	4	38.5						4210	-	2264	71	1945	29	31.938		23.998
	02.5																
				900	40	360	540	1.0	72	-	28	80	43	20			
				1000	60	600	400	1.0	110	-	66	-	44	-			
				1050	80	840	210	1.0	78	75	63	-	15	75			
	02.5		29.0						260	75	157	80	102	95	1.690		1.270
													Tkpt.		33.628		25.268

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport								
	Avs. Bogsten 17.								
	Gustaf Karlsson								
22	Åker, lermylla på lera		05.0						
23	D:o, dymylla " D:o		07.5						
24	D:o, lermylla " D:o		03.0						
	Summa		12.5						12.5
	3/4 mtl. Bogsten 12.								
	B. Palmgren.								
25	Åker, lermylla på lera		06.0						
26	Backe								
27	Åker, lermylla på lera		28.5						
28	D:o dymylla " D:o		08.5						
29	D:o dyjord		55.5						
30	D:o dymylla på lera		07.5						
30a	D:o D:o " D:o		05.0						
31	D:o dyjord	1	57.0						
32	D:o D:o		06.0						
33	D:o D:o		36.0						
34	D:o dy på lera		13.0						
35	D:o dymylla " D:o		30.5						
36	D:o lermylla " D:o		09.5						
37	D:o dymylla " D:o		02.5						
38	D:o D:o " D:o		07.0						
39	D:o D:o " D:o		42.0						
40	D:o D:o " D:o		20.0						
41	D:o lermylla " D:o		13.5						
42	D:o D:o " D:o		17.5						
43	D:o D:o " D:o		88.0						
44	Avlappsgrav								
45	Åker lermylla på lera		45.0						
45a	D:o D:o " D:o		05.0						
	Transport	6	03.5						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
															33.638		25.268
				1050	85	892	158	1.0	52	50	44	60	7	90			
				1000	70	700	300	1.0	45	-	31	50	13	50			
				1050	95	997	53	1.0	31	50	29	91	1	59			
			12.5						129	-	106	01	22	99	0.377		0.283
				1050	95	997	53	1.0	63	-	59	82	3	18			
	01.5																
				1050	60	630	420	1.0	299	25	179	55	119	70			
				1000	50	500	500	1.0	85	-	42	50	42	50			
				1000	30	300	700	1.0	555	-	166	50	388	50			
				1000	65	650	350	1.0	75	-	48	75	26	25			
				1000	65	650	350	1.0	50	-	32	50	17	50			
				900	30	270	630	1.0	1.413	-	423	90	989	10			
				900	30	270	630	1.0	54	-	16	20	37	80			
				900	35	315	585	1.0	324	-	113	40	210	60			
				1000	65	650	350	1.0	130	-	84	50	45	50			
				1000	40	400	600	1.0	305	-	192	-	183	-			
				1050	70	735	315	1.0	99	75	69	82	29	93			
				1000	35	350	650	1.0	25	-	8	75	16	25			
				1000	35	350	650	1.0	70	-	24	50	45	50			
				1000	35	350	650	1.0	420	-	147	-	273	-			
				1000	35	350	650	1.0	200	-	70	-	130	-			
				1050	90	945	105	1.0	141	75	127	57	14	18			
				1050	90	945	105	1.0	183	75	165	37	18	38			
				1050	50	525	525	1.0	924	-	462	-	462	-			
	15.0																
				1050	55	577	473	1.0	472	50	259	65	212	85			
				1050	90	945	105	1.0	52	50	47	25	5	25			
	16.5								5942	50	2671	53	3270	97	34.005		25.551

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	6	03.5						
46	Åker, lermylla på lera		85.0						
47	do " do		02.5						
48	do do " do		09.5						
49	do do " do		43.5						
50	do do " do		24.0						
51	do do " do		06.0						
	Summa	7	74.0					7	74.0
	Övre fäbodlaget.								
	3/4 mkl. Bogsten 1:2								
	B. Palmgren.								
52	Åker, dymylla på lera		22.0						
53	do do " do		07.0						
54	do do " do		44.5						
55	do dy " do		42.5						
56	do dymylla " do		23.0						
57	do dy " do		30.0						
58	Ägovägg								
59	Betesmark, dymylla på lera						22.0		
60	Åker lermylla " do		01.5						
61	do do " do		68.5						
62	do do " do		21.5						
62a	Kvelappsgrav								
	Summa	2	60.5				22.0	2	82.5
	0.244 mkl. Bogsten 1:5								
	Klas Johansson								
63	Åker, lermylla på lera		29.0						
64	do dy " do		12.0						
65	do do " do		21.0						
66	do lermylla " do		11.0						
67	do dymylla " do		67.0						
	Transport	1	40.0						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	165								5·942	50	2·671	53	3·270	97	34.005		25.551
				1050	50	525	525	1.0	892	50	446	25	446	25			
				1050	95	997	53	1.0	26	25	24	92	1	33			
				1050	95	997	53	1.0	99	75	94	71	5	04			
				1050	60	630	420	1.0	456	75	274	05	182	70			
				1050	60	630	420	1.0	252	-	151	20	100	80			
				1050	80	840	210	1.0	63	-	50	40	12	60			
	16.5	7	90.5						7732	75	3713	06	4019	69	65.995		49.588
													Summa		100.000		75.139
				1000	80	800	200	1.0	220	-	176	-	44	-			
				1000	90	900	100	1.0	70	-	63	-	7	-			
				1000	55	550	450	1.0	445	-	244	75	200	25			
				1000	40	400	600	1.0	425	-	170	-	255	-			
				1000	60	600	400	1.0	230	-	138	-	92	-			
				1000	45	450	550	1.0	300		135	-	165	-			
	02.5																
				400	90	360	40	1.0	88	-	79	20	8	80			
				1050	95	997	53	1.0	15	75	14	95	-	80			
				1050	55	577	473	1.0	719	25	395	24	324	01			
				1050	80	840	210	1.0	225	75	180	60	45	15			
	15.5																
	18.0	3	00.5						2738	75	1596	74	1142	01	56.669		14.088
				1050	75	787	263	1.0	304	50	228	23	76	27			
				1000	40	400	600	1.0	120	-	48	-	72	-			
				1000	30	300	700	1.0	210	-	63	-	147	-			
				1050	60	630	420	1.0	115	50	69	30	46	20			
				1000	55	550	450	1.0	670	-	368	50	301	50			
									1420	-	777	03	642	97	56669		14.088

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	1	40.0						
68	Belopprsgrad								
69	Åker, dyjord		10.0						
70	do, fr		20.0						
71	do, dymyllajord		34.5						
	Summa	2	04.5					2	04.5
	Samman-								
	Nedre Jordlaget.								
	Imkl. Svärsta 1								
	Fru Anna Lilliehöök	4	06.5				05.0	4	11.5
	Ass. Bogsten 1:8								
	Gustaf Karlsson.		26.5						26.5
	Ass. Bogsten 1:7.								
	Gustaf Karlsson.		12.5						12.5
	3/4 mkl. Bogsten 1:2								
	B. Palmgren.	7	74.0					7	74.0
	Summa	12	19.5				05.0	12	24.5
	Övre Jordlaget.								
	3/4 mkl. Bogsten 1:2								
	B. Palmgren.	2	60.5				22.0	2	82.5
	0.244 mkl. Bogsten 1:5								
	Klas Johansson	2	04.5					2	04.5
	Summa	4	65.0				22.0	4	87.0
	Sluts-								
	Nedre Jordlaget	12	19.5				05.0	12	24.5
	Övre ——"——	4	65.0				22.0	4	87.0
	Summa	16	84.5				27.0	17	11.5
					Svärdsta				

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
									1420	-	777	03	642	97	56.669		14.088
	07.0																
				900	40	360	540	1.0	90	-	36	-	54	-			
				900	50	450	450	1.0	180	-	90	-	90	-			
				1000	75	750	250	1.0	345	-	258	75	86	25			
	07.0	2	11.5						2.035	:-	1.161	78	873	22	43.331		10.773
													Summa		100.000		24.861
-	drag.																
	27.0	4	38.5						4210	-	2.267	71	1945	29	31.938		23.998
	02.5		29.0						260	75	157	80	102	95	1.690		1.270
			12.5						129	-	106	01	22	99	0.377		0.283
	16.5	7	90.5						7.732	75	3.713	06	4.019	69	65.995		49.588
	46.0	12	70.5						12.332	50	6.241	58	6.090	92	100.000		75.139
	18.0	3	00.5						2738	75	1.596	74	1.142	01	56.669		14.088
	07.0	2	11.5						2.035	-	1.161	78	873	22	43.331		10.773
	25.0	5	12.0						4.773	75	2.758	52	2.015	23	100.000		24.861
	mandrag.																
	46.0	12	70.5						12.332	50	6.241	58	6.090	92			75.139
	25.0	5	12.0						4.773	75	2.758	52	2.015	23			24.861
	71.0	17	82.5						17.106	25	9.000	10	8.106	15			100.000

pr Bottna den 17 maj 1927.

Å fjämateng vägnar:
Martin Lingström.
Statens fastighetsingenjör.

Carl Sjöberg
Biträdande godemän

Gustaf Persson

Jordersättningslängd

för förrättning av vattenskiftade marker, tillhörande Bagsten och Svärsta i Bettna socken av Södermanlands län; upprättad vid laga syneförrättning år 1927.

Fastighetens namn, register, nummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning	
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa		
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nedre Fårelaget										
	1.2	2.50	3 -		5.1	2.50	12 75			
	1.6	3:-	4 80		6.5	3:-	19 50			
	0.65	4:-	2 60		3.0	4:-	12 -			
	0.5	4.25	2 10		2.0	4.20	8 40			
Imbl. Svärsta 1:	0.2	5:-	1 -		0.8	5:-	4 -			
Fru Anna Lilliehöök	0.25	5.77	1 44		1.0	5.75	5 77			
	1.7	6.82	11 59		7.15	6.82	48 76			
	0.35	7.35	2 57		1.2	7.35	8 82			
	0.35	7.87	2 75		1.35	7.87	10 62			
	0.4	8.92	3 57		1.45	8.92	12 93			
	0.35	9.45	3 30		1.35	9.45	12 75			
	1.8	10.50	18 90	57 62	6.8	10.50	71 40	227 70	285 32	
	0.45	3.60	1 62		1.25	3.60	4 50			
Arv. Bagsten 1:	0.4	6:-	2 40		1.1	6:-	6 60			
Gustaf Karlsson	0.2	8.40	1 68	5 70	0.75	8.40	6 30	17 40	23 10	
	1.7	2.70	4 59		8.0	2.70	21 60			
Transport			4 59	63 32			21 60	245 10	308 42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transport			4 59	63 32			21 60	245 10	308 42
	1.2	3:-	3 60		5.1	3:-	15 30		
	0.55	3.15	1 73		3.0	3.15	9 45		
3/4 mtl. Bogsten 1.2	1.10	3.50	3 85		3.9	3.50	13 65		
B. Palmgren.	0.5	4:-	2 -		1.95	4:-	7 80		
	1.8	5.25	9 45		7.6	5.25	39 90		
	0.35	5.77	2 02		1.2	5.77	6 92		
	0.45	6.50	2 93		1.25	6.50	8 13		
	0.5	10.50	5 25	35 42	1.5	10.50	15 75	138 50	173 92
Summa				98 74				383 60	482 34

Svarta den 17 maj 1927

Martin Lingström

Statens fiskeriinspektör.

Kostnadsförslag.

för förläggning av cementerade marker, tillhörande Bogsten och Svärsta i Bettna socken av Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning år 1927.

Timpenning 0.70 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppsgraven A-B.						
19+50–19+38	17	Schaktning av sten o grus	25	2.50	62	50	62	50
19+33–18	133	Rörledning av 18"/45cm:s cementrör						
		Bergsprängning	10	12:-	120	-		
		Schaktning av sten o grus	40	2:-	80	-		
		" " lera	15	0.80	12	-		
		Inköp av 175 st. cementrör, 76 cm. långa st	175	3.70	647	50		
		Järnvägsfrakt Stigsnäs-Bettna ton	21	2.50	52	50		
		Landsvägsfrakt Bettna-Bogsten 4 km kmtr	84	0.40	33	60		
		Läggning av rören och återfyllning km	133	1.25	166	25		
		Skyddsmurar av betong vid övre och nedre rörmynningarna med galler			80	-		
		Stamkrum vid övre rörmynningen			40	-	1231	85
18+15+50	250	Schaktning av lera	630	0.80	504	-	504	-
15+50–14+70	80	Rörledning av 18"/45cm:s cementrör						
		Schaktning av grus o sten	40	1.75	70	-		
		Inköp av 105 st. cementrör, 76 cm. långa st	105	3.70	388	50		
		Järnvägsfrakt Stigsnäs-Bettna ton	13	2.50	32	50		
		Landsvägsfrakt Bettna-Bogsten 4 km. kmtr	52	0.40	20	80		
		Läggning av rören och återfyllning km	80	1.25	100	-		
		Skyddsmurar av betong vid övre och						
	480	Transport 1.423			611	80	1798	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	480	Transport	1423		611	80	1798	35
		nedre förmynningarna med galler			80	-		
		Slaubrunn vid övre förmynningen			40		731	80
14+70–12+50	220	Schaktning av lera	500	0.80	400	-		
		Ombyggnad av ägobro vid 13+6 enl.						
		specificerat kostnadsförslag			170	-	570	-
12+50–10+50	200	Schaktning av lera	600	0.90	540	-		
		do " grus 3 sten	5	2.-	10	-		
		do " dyjord	240	0.60	144	-	694	-
10+50–8	250	do " do	500	0.50	250	-		
8–5+50	250	do " do	100	0.50	50	-		
		do " lera	440	0.80	352	-	652	-
		För arbetets tillsyn och oförutsedda						
		utgifter tillägges c:a 10% av före-						
		stående belopp					453	85
Sma	1400	Femmahundra	3868				4900	-
		Avloppsgraven B–C.						
5+50–5	50	Schaktning av lera	70	0.80	56	-	56	-
5–3	200	Rörledning av 9"/22.8 cm:s/ cementrör						
		Schaktning av lera	35	0.80	28	-		
		do " grus o. sten	25	1.50	37	50		
		Inköp av 264 st. cementrör, 76 cm. långa st.	264	1.35	356	40		
		järnvägspahet Stigtomta–Bettna ton	11	2.50	27	50		
		Landsvägspahet Bettna–Bogsten 5 km. km.	55	0.40	22	-		
		Läggning av röret och återfyllning kr.	200	0.30	60	-		
		Skyddsmurar av betong vid övre och						
		nedre förmynningarna med galler			80	-		
		Slaubrunn vid övre förmynningen			40	-	651	40
3–1+50	150	Schaktning av lera	360	0.80	288	-		
1+50–0	150	do " do	250	0.80	200	-	488	-
		För arbetets tillsyn och oförutsedda						
		utgifter tillägges c:a 10% av föreskående belopp					104	60
Sma	550	Sma kronor:	1270				1300	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sammandrag						
	1400	Avlappsgraven A-B.	3808				4900	-
	550	— " — B-C.	1270				1300	-
Sma	1950	Summa kronor	5078				6200	-
		Specificerat kostnadsförslag						
		för ägolera vid 13+6.						
		Inköp och frakt av 8st. 53cm:s/21"/						
		cementrör st.	8	7:-			56	-
		Rustädd av 0.10 m:s virke					10	-
		Läggning av rören st.	8	1:-			8	-
		Skyddsmurar av betong kring						
		rörmynningarna st	2	40:-			80	-
		Återfyllning och planering						
		av vägbanan.					16	-
		Summa kronor					170	-

Svärsta den 17 maj 1927.

Martin Lingström

Statens järnvägsingenjör.

Kostnadsfördelningslängd

för karrläggning av vattensjuka marker, belägna Bogsten och Svärsta i Baltna socken av Södermanlands län; upprättad vid laga syneförrättning år 1927.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	S-sökande till företaget	Jordförbättringsvärde	Reparitionstal	Kostnad för		Summa kostnadsbelopp	Kostnad för syneförrättningen.	
				karläggningsarbeten.	fordersättningar.		enligt reparitionstal	belopp
		Kr. ö öre	%	Kronor och öre			%	Kr. ö öre
Nedre företaget.								
Imtl. Svärsta 1.								
Fru Anna Lilliehöök	-	1945 29	31/1938	1564 96	154 05	1719 01	23.998	103 35
Ävs. Bogsten 1:8.								
Gustaf Karlsson.	-	102 95	1.690	82 81	8 15	90 96	1.270	5 47
Ävs. Bogsten 1:7.								
Gustaf Karlsson	-	22 99	0.377	18 47	1 82	20 29	0.283	1 22
3/4 mtl. Bogsten 1:2.								
B. Palmgren	S	4019 69	65.995	3233 76	318 32	3552 08	49.588	213 57
Summa		6090 92	100.000	4.900 -	482 34	5.382 34	75.139	323 61
Övre företaget.								
3/4 mtl Bogsten 1:2.								
B. Palmgren.	S	1142 01	56669	736 70	- -	736 70	14.088	60 67
0.244 mtl Bogsten 1:5								
Klas Johansson.	-	873 22	43.331	563 30	- -	563 30	10.773	46 40
Summa		2015 23	100.000	1.300 -	- -	1.300 -	24.861	107 07
Sammandrag								
Nedre företaget		6090 92	100.000	4.900 -	482 34	5.382 34	75.139	323 61
Övre d:o		2015 23	100.000	1.300 -	- -	1.300 -	24.861	107 07
Summa		8106 15	-	6.200	482 34	6682 34	100.000	430 68

Svärsta len

17 maj 1927.

Å tjänstens vägnar:
Martin Ljungström
Statens fastighetsingenjör.

Carl Påberg. Gustaf Persson.
Biträdande gademän.

Grävningstabell

för läggning av vattenspika marker, tillhörande Bogsten och Svärsta i Bältna socken av Södermanlands län; upprättad vid laga syneförrättning år 1927.

Läge.	Avstånd.	Djup.	Botten bredd.	Dag- bredd.	Slänt.	Anmärkningar.
	Meter.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Avlappet A - B.			
F. 19+50	-	1.24	0.30	4.05	1:1.5	Bottenläge vid F = 2.15
19+33	17	2.85 / 2.75	0.30	9.45	-	dr " 19+33 = 2.20
19	33	3.28	-	-	-	Rårledning av 45 cm:s cementrör på sträckan 19+33 – 18 enl. ritning
18+50	50	3.14	-	-	-	Rårets bottenläge vid 19+33 = 2.30
18	50	2.20	0.30	6.75	1:1.5	dr dr " 18 = 2.57 Slam-
17+50	50	1.59	"	7.90	"	brum vid 18 enl. ritning.
17	50	1.42	"	4.60	"	Bottenlutning på sträckan 18+15+50 = 05:1000.
16+50	50	1.35	"	4.35	"	
16	50	1.44	"	4.50	"	Fixp. i berg ca 36 m. norr om 15+64, höjdläge
15+50	50	2.10 / 2.00	"	6.60	"	= 7.07. Bottenläge vid 15+50 = 2.70
15	50	2.96	"	-	"	Rårledning av 45 cm:s cementrör på sträckan 15+50 – 14+70 enl. ritning
14+70	30	1.98	0.3	6.90	1:1.5	Rårets bottenläge vid 15+50 = 2.80, Slambrunn vid 14+70
14+50	20	1.90	"	6.00	"	dr dr " 14+70 = 2.96
14	50	1.39	"	4.50	"	Bottenlutning på sträckan 14+70 – 8 = 05:1000
13+50	50	1.27	"	4.15	"	
13	50	1.46	"	4.55	"	Asfalt vid 13+6 ombyggas enl. ritning
12+50	50	2.10	"	6.35	"	
12	50	2.50	"	8.00	"	
11+50	50	2.63	"	7.55	"	
11	50	1.59	"	5.85	"	
10+50	50	-	"	-	"	Fixp. i berg ca 34 m. norr om 10+24, höjd-
10	50	1.39	"	3.80	1:1.25	läge = 5.855.
Tillf.	950					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Trpl.	950					
9	100	1.34	0.30	3.65	1:1.25	Bottenläge vid 8=3.30. Bottenlut-
8	100	1.29	"	3.55	"	ning å sträcken 8-6+50 = 2.0:1000
7	100	1.51	"	4.10	"	
6+50	50	1.47	"	4.00	"	Bottenläge vid 6+50 = 3.60. Botten
6	50	1.55	"	4.10	"	lutning å sträcken 6+50 - 5+50 = 3.5:1000
B. 5+50	50	1.34	"	4.05	"	Bottenläge vid B. = 3.95
Summa	1400					
		Avlappat B - C.				
B. 5+50	-	0.69	0.30	2.40	1:1.25	Bottenläge vid B = 4.60
5	50	1.65 1.55	0.30 -	4.55	" -	Dr " " 5 = 4.65. Rörled-
4+50	50	2.13	-	-	-	ev 37.5 cm:s cementrör ning å sträckan 5-3 enl. rätning
4	50	3.03	-	-	-	Rörets bottenläge vid 5 = 4.75
3+50	50	2.88	-	-	-	
3	50	1.83	0.30	4.50	1:1.25	Dr " " 3 = 5.15
2+50	50	1.64	"	4.40	"	Slambrunn vid 3 enl. rätning.
2	50	1.52	"	4.10	"	Bottenläge vid 2 = 5.20
1+50	50	1.65	"	4.45	"	Fixp. i berg 42 cm. söder om 1+18, höjd-
1	50	1.50	"	4.05	"	läge = 8.735. Bottenläge vid 1 = 5.30.
0+50	50	1.13	"	3.15	"	
0 C.	50	1.17	"	3.25	"	Bottenläge vid C = 6.20
Summa	550					

Skärsta den 17 maj 1927.

Martin Lingström

Statens kulturtekniker

ÖVERSIKTSKARTA

Utlåtande

angivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Bagsten och Svärsta i Bettna socken av Södermanlands län

Torrläggningsområdet är beläget 3-5 km. öster om Bettna kyrka samt 5-7 km. väster om Husby-Oppunda kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å medföljande översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeläggning.

Torrläggningsföretaget omfattar en areal av 17.115 har, varav 16.845 har åker och 0.27 har betesmark.

Jordmånen består å områdets mellersta del av djup dyjord men i övrigt av ler- eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Påhanden till företaget har under syneförrättningen ytkat, att erforderligt avlopp måtte upptagas för om möjligt fullständig torrläggning av hans i företaget ingående marker. Med anledning härav har föreslagits upptagande av det å tillhörande plan- och profilritningar angivna avlappet A-B-C.

Å skäckorna 3-5, $14+70$ - $15+50$ samt $18-19+33$, där avlappet går fram genom lägre belägen mark, hava täckta ledningar av cementrör föreslagits till utförande, då verkställda beräkningar givit vid handen, att rörledningar därstädes ställa sig billigare än öppet dike.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avlappet från markerna är å översiktskartan innesluten av en heldragen blå

linje, och omfattar en areal av 1.20 km.^{2} Genom en streckad blå linje har därjämte nederbördsområdet för sträckan B-C avskilts, och omfattar detta senare en areal av 0.20 km.^{2} Avrinningen vid flöden har beräknats till 100 sekundliter pr km^2 eller till 0.12 m.^{3}/sek. från området i dess helhet och 0.02 m.^{3}/sek. ~~3/sek.~~ från området kring sträckan B-C. Vid medelvattenföring har framrinnande vattenmängden beräknas till 1/10 av flödvattenmängden. För de öppna sträckorna av avloppet har föreslagits en bottenbredd av 0.3 m.; en sidolutning av 1:1.5 å sträckan 7-10^{+50} samt 1:1.25 å sträckan 10^{+50} - B-C. och en minsta bottenlutning av 0.5 : 1000. Därigenom komma de framrinnande vattenmängderna att avbördas vid ett vattendjup, som icke kommer att överstiga 0.48 m. å sträckan A-B och 0.23 m. å sträckan B-C. Vid medelvattenföring kommer vattendjupet icke att överstiga 0.2 m.

Dimensionerna å de föreslagna förledningarna hava beräknats med användande av Hessles formel $v = k\left(1 + \frac{\sqrt{R}}{2}\right)\sqrt{R}\,i$. För avledande av de framrinnande vattenmängderna vid flöden erfordras en inre diameter å rören av 45 cm. (18") å sträckorna 14^{+70}-15 och 18-19^{+33} (koeff. k = 43) samt å 22.5 cm. (9") å sträckan 3-5 (koeff. k = 40).

Vid förledningarna skola anordnas skyddsmurar av betong samt galler vid övre och nedre mynningarna samt slamkrumar vid övre rörmynningarna.

Avloppets djup under marknytan samt dimensioner i övrigt utreises närmare av de upprättade profil och sektionsritningarna samt här bifogad gräfningstabell.

Brobyggnader.

Tvenne med parrläggningsarbetet utförande skola en ägabro vid punkt 13^{+6} ombyggas av 21"/53 cm:s cementrör i enlighet med härför upprättad ritning.

På grund av anordnandet av förledningar å de förut

angivna sträckorna bliva förbyggnader i övrigt icke erforderliga

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framstående yrkande skall ersättning utgå till verborande jordägare för den mark, som å sträckan A-B kommer att tagas i anspråk för såväl avlappets utvidgning som upplägging av jordvallarna längs detsamma. Den mark som således tages i anspråk skall ersättas efter sitt fulla värde i nu befintligt skick efter de a priser pr. har, som för resp. ägofigurer blivit av synemännen beräknade, och som finnes införda i kolumn 17 av värderingslängden.

Jemlikhet med av intressenterna gjord förklaring finna synemännen därjämte skäligt föreskriva, att ersättning för avlappets breddning och upplägging av jordvallarna icke skall utgå för sträckan B-C.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnes de sålunda för varje fastighet å sträckan A-B uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till 482:34 kronor, varav 98:74 kronor för avlappets breddning och 383:60 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Jordägare, som sålunda åtnjutit ersättning, må därefter icke kunna göra anspråk på bidrag från övriga intressenter i företaget till bestridande av kostnad för jordvallarnas bortförande eller utplanering.

Därest regelbundna rensningar av avlappet verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden av det slam m.m., som därvid kommer att upplaggas å avlappets kanter relativt obetydlig. Jordägare skola därför utan ersättning tillerkänna för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avlappet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avlappet första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda må så vitt möjligt undvikas.

Kostnad

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en limpenning av 0.70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avlappets upptagande och förledningar till 6.200:- kronor, varav 4.900:- kronor för sträckan A-B och 1.300: kronor för sträckan B-C.

I denna belopp äro även inräknade 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1.4 m:s höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd, som i det skick, vari de beräknas komma efter förrläggningen. Vid bestämmande av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt till gängse prisförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Därvid har en gradueringsskala använts, i vilket det nuvarande värdet av mark, som vore belägen å samma höjd som nämnda vattenstånd, antagits till 0 procent av värdet i fullt förbättrat skick och sålunda ansetts för

närvarande värdelös, medan den mark, som är belägen å 1.4 m:s höjd över medelvattenståndet, ansetts redan vara fullständigt torrlagd och således icke förbättras genom företaget. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procental och det därav uträknade nuvarande markvärdet pr. har. hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdet samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 9.000:10 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 17.106:25 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår således till 8.106:15 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Såsom framgår av bifogade plan och profilritningar linjas å sträckan 5-5+50 av avlappet från markerna så betydande fallbrott, att ovanför dessamma belägna marker kunna fullständigt torrläggas oberoende av nedanförliggande markers torrläggning. Synemännen hava därför funnit skäligt föreskriva, att vid kostnadernas fördelning de nedanför och ovanför fallbrottet belägna markerna skola betraktas såsom kunna skilda torrläggningssamfälligheter, benämnda "nedre företaget" och "övre företaget." Nedre företaget omfattar således ägofigurerna 1-51 med förbättringsvärdet 6.090:92 kronor och upptagande av av-

loppet 7-B med därtill hörande jordersättningar. Övre företaget omfattar ägolägenheterna 52-71 med förbättringsvärdet 2 015: 23 kronor och upptagande av avloppet B-C.

Någon anledning till uppdelning i avdelningar inom de båda samfälligheterna enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke.

Samtliga på vardera samfälligheter belöpande kostnader skola därför fördelas efter det å varje fastighet uppskattade förbättringsvärdet genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet inom de båda samfälligheterna beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent uträknats och införts såväl i 26 kolumnen av värderingslängden som även i hithörande kostnadsfördelningslängd.

Kostnaderna för denna syneförrättning även som andra för företaget i sin helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas på de olika intressenterna efter det å varje fastighet belöpande förbättringsvärdet i förhållande till företaget i dess helhet. Särskilda repartitionstal hava härför uträknats och införts såväl i 28 kolumnen av värderingslängden som i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden.

För den händelse torrläggningskostnaderna skulle genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra omständigheter komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktighet, som här sagts.

Arbetets utförande

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes föreligga mot ifrågavarande karrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom 2 år från det denna syneförrättning vunnit laga kraft och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 5 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avlappet upptagna jord eller stenmassorna skola upplägges på minst 1:0 m:s avstånd från avlappets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avlappet icke bör göras brantare än 1:1.0 skola genomgräsas för att icke tillstötande diken samt i övrigt på de platser, där så kan vara erforderligt, för att ytvattnet skall kunna fritt avrinna. Vid utförande av förledningarna skola mallar anordnas, så att djupet å varje rör kan noggrant kontrolleras.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av desamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens fastighetsingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget erhållna förbättringsresultatet skall avlappsgraven för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar, som skola verkställas minst vart tredje år efter dess första upptagande. Uppkomna islamningar och vattbildningar skola därvid avlägsnas och avlappet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder

som gäller för avlappets första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående bro-byggnad skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som tidigare haft underhållet om hand.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 10 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han att inom 60 dagar från denna dag till Österbygdens vattendomstol, adr Stockholm, ingiva sina besvär. Besvären, vilka skola ingivas i 3 exemplar, skola fullständigt upptaga klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Bagsten-Svärsta torrläggningsföretag av år 1927 i Bettna socken av Södermanlands län.

Svärsta pr. Bettna den 17 maj 1927.

På tjänstens vägnar:
Martin Lingström
Statens kulturingenjör.

Carl Sjöberg. Gustaf Person.
Biträdande godemän.

Cru 25/1 28.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Bogsten - Svärsta torrläggningsföretag av år 1927 i Bettna socken av Södermanlands län; upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan den 31 december 1920.

Arbete	Paragraf	Kronor	öre	Kronor	öre
Kallelser	5	4	50		
Ägomätning, 1:4000	6 - 9	46	95		
Avvägning, längdmätning o.d., 2 1/2 dagar den 11-13/10 1926	44	30	--		
Ytavvägning och avvägning av begränsningskurva	11	24	50		
Arealuträkning	13	5	40		
Ägobeskrivnings- och värderingslängd	14,17,18	18	97		
Uppritning av längdprofil	20	10	--		
" " tvärsektioner	22	9	25		
Hydrografisk utredning och förslagets upprättande	24,25	27	36		
Införande å kartan av höjdsiffror och avlopp	39,27	4	07		
Grävningstabell	28	5	--		
Kostnadsförslag	29	14	--		
Förslag till broar	36	6	--		
Jordersättningslängd	42	14	--		
Utlåtande	43	24	--		
Översiktskarta	41	4	--		
Sammanträden den 27/4 och 17/5 1927, 1 1/2 dagar	44	18	--		
Kostnadsfördelningslängd, den 14/5 1927, 1/2 dag	44	6	--		
Utredning å lantmäterikontoret om fastighetsgränser o.d. den 19/10 1926, 1/2 dag	44	6	--	278	--
Lösen för:					
Kopia av plankartan	49	27	49		
Transport		27	49	278	--

Arbete	Paragraf	Kronor	öre	Kronor	öre
Transport		27	49	278	--
Kopia av längdprofil, tvärsektioner och broar	52	27	91		
Avskrift av synehandlingarna med översiktskarta	55,41	28	--	83	40
Härtill kommer:					
Annonskostnader om sammanträde ...		11	68		
Inbindning av förrättningshandlingarna, 2 ex.		2	--		
Lösen av förordnandet		6	--		
Arvode till godemännen enligt egna räkningar		49	60	69	28
Summa kronor				430	68

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Oppunda häradsrätt.

Svärdsta pr. Bettna den 17 maj 1927.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning intyga:

Carl Sjöberg Gustaf Persson

Biträdande godemän.

Cm 27/1 28

Föreliggande avskrift sid. 1-48. bestyrkes å Tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

I N T Y G.

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid Bogsten - Svärsta torrläggningsföretag av år 1927 i Bettna socken av Södermanlands län.

Svädsta Bettna den 15/11 1928.

C. Carlson — Carl A. Åhrman

adr. Rosenhill, Bettna — adr. Svädsta Bettna

298/28

DIARIE N:r 10336
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1929

B E V I S

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 mars 1929.

Företagets namn: Bogsten - Svärsta torrläggningsföretag av år 1927 i Bettna socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 29 juni 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.240:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.980:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 december 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1931.

Arbetsstyrelsens ordf: Arrendatorn Carl A. Åkerman, Svärdsta pr. Bettna.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 22 april 1929. Därvid befanns sträckan A - 17 vara i huvudsak utförd, varjämte erforderliga cementrör till sträckan 14+70 - 15+50 framskaffats till arbetsplatsen.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser motsvarar

det utförda arbetet	2.250:--	kr.
vartill komma förrättningskostnader	544:73	"
Summa kronor	2.794:73	

utgörande omkring 39 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 7.227:07 kronor.

Nyköping den 23 april 1929.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r
10336/29

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Bogsten - Svärsta torrl.företag av år 1927" i Bettna sn av

Södermanlands **län**

Arb. plan: 29/6 28

Kontrakt: 11/12 28

Fullbordas: 1/9 31

Statsbidrag: 2.240

Lån: 4.980

Beräkn. kostnad: 7.227:07

Tillstyrkt utbet. d. 11/12 28

av statsbidrag: 750 **kr.**

av lån: 1.700 **kr.**

Utfört arbete enligt Lingström **den** 22/4 1929

kr. = c:a 39 **%**

0.48 · 2'240 = 1100
750
350

0.48 · 4'980 = 2'400
1'700
700

Ordf. i arb. styrelsen | Arrendator Carl A. Åkerman,

Ende ~~intressent~~ | Svärdsta, Bettna

Rekv.: er **bifogad** e

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 350 **kr.**

av lån 700 **kr.**

Stockholm den 10/5 19 29

/

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

298/28

15575

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JULI 1929

B E V I S

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 mars 1929.

Företagets namn: Bogsten - Svärsta torrläggningsföretag av år 1927 i Bettna socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 29 juni 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.240:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.980:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 december 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1931.

Arbetsstyrelsens ordf: Arrendatorn Carl A. Åkerman, Svärdsta, pr. Bettna.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 15 juli 1929. Därvid befanns sträckan A - 12+50 vara i huvudsak utförd, varjämte ett övertag upptagits å sträckan 11+40 - B. Rörledningen å sträckan 5 - 3 var även i huvudsak utförd.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser motsvarar det utförda arbetet ..... 4.150:-- kr.

vartill komma:

jordersättningar.....	482:34 "
förrättningskostnader.....	544:73 "
Summa kronor	5.177:07

utgörande omkring 71 % av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 7.227:07 kronor.

Nyköping den 16 juli 1929.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

D. N:r 15575/29

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Bogsten - Svärsta torrl. företag av år 1927" i Bettna skn av Södermanlands län

..... län

Arb. plan: 29/6 28

Kontrakt: 11/12 28

Fullbordas: 1/9 31

Statsbidrag: 2.240

Lån: 4.980

Beräkn. kostnad: 7.227:07

Tillstyrkt utbet. d. 11/12 28 & 10/5 29 av statsbidrag: 1.100 kr.

av lån: 2.400 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. M. Lingström den 16 / 7 1929

5.177:07 kr. = c:a 71 %

0.71 · 2'240 = 1600
1100
500

0.71 · 4'980 = 3500
2400
1100

Ordf. i arb. styrelsen | Agronom B. Palmgren, Bogsten, Bettna.

~~Ende intressent~~ |

Rekv. äro bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 500 kr.

av lån 1'100 kr.

Stockholm den 30 2/8 1929

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

13/6 28

298/26

Godkänt den 1 februari 30

2196

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JAN. 1930

B E V I S

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 mars 1929.

Företagets namn: Bogsten - Svärsta torrläggningsföretag av år 1927 i Bettna socken av Södermanlands län.
Planen fastställd den 29 juni 1928.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.240:- kronor.
Lån från statens avdikningslånefond 4.980:- kronor.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 december 1928.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1931.
Arbetsstyrelsens ordförande: Arrendatorn Carl A. Åkerman, Svärdsta pr. Bettna.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 14 december 1929. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört enligt den fastställda arbetsplanen fast med det undantag, att å sträckan 11+45 - 12+40 i stället för öppet dike hade nedlagts rörledning av 21" cementrör med skyddsmurar och slambrunn i likhet med, vad som föreskrivits för övriga i företaget ingående rörledningar. Vid upptagandet av denna sträcka visade nämligen avloppet benägenhet att rasa och skjuta igen, varför för undvikande av dyrbara pålnings- och förstärkningsarbeten denna sträcka utfördes såsom täckt ledning av cementrör. Kostnaden för utförandet av denna sträcka såsom rörledning har beräknats uppgå till 1.200:- kronor, vilket belopp med omkring 550:- kronor överstiger kostnaden för öppet dike, inberäknat jordersättning, men med omkring 600:- kronor understiger beräknad kostnad för öppet dike med pålförstärkning.

Som rörledningen är utförd på ett ändamålsenligt sätt och med fullt tillräckliga dimensioner för vattnets avledande, förordas företaget i sin helhet till godkännande.

Nyköping den 16 januari 1930.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

*/ samma avlopp stå vedanför med samma vattenmängd
men något bättre fallförhållande 18 cm cementrör
skulle ev

Uppdämn. 2à3 cm.