

70

302
30

D 1-0172

156.11

KONTRAKT.

DIARIE Nr 4351
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 21 november 1930 för
"torrlägningsföretaget Dalsjö" i Torsåkers socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström
vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusentvåhundrafyrtio (2.240)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tvåtusenetthundratio (2.110) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, har undertecknad, som ^{ensam intressent i} ~~av vederbörande intressenter enligt~~
~~företett protokoll utsetts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~ för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vix} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ^{KOSS} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sala den 3 Febr 1931.

[Signature]
ägare till 6/10 mark Salaja 1^o
ägare till Hets fastigheten nr. 1 i Salokärran
Sala Taxeringsvärde kr 60,000:—
ägare till Hets fastigheten nr. 2 i Salokärran
Taxeringsvärde kr 17,000:—

Att *Grasslund P. A. A. Andersson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

[Signature]
Sala
Adress

[Signature]
Sala
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 21 november
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 februari 1931

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D _____ 1-0172

DIARIE Nr 4351
K. LANTBRUKSTYRELSEN
21 FEB. 1931

Avskrift.

Torr läggningsföretaget

Dalsjö

i Torsäkers socken av Södermanlands län.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrlägningsföretaget

D A L S J Ö

i Torsåkers socken av Södermanlands län,

upprättat år 1930 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 november 1930 fastslädd till
sifferräddelse vid arbetets utförande.

Hockholmen den 20 december 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bekräftas i tjänstens vägnar:
Martin Lingström

2

Betänkande rörande torrlägningsföre-

taget Dalsjö i Torsåkers socken av Söder-

manlands län, upprättat i och för erhållan-

de av statsunderstöd år 1930.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1930 syneförrättning enligt vattenlagen för torrlägnings av vattensjuka marker, tillhörande Dalsjö i Torsåkers socken av Södermanlands län hållits av undertecknad och avslutats den 19 juli 1930. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil.D.) och ritning (Bil.E.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 4 km. sydväst om Torsåkers kyrka samt omkring 4 km. norr om Lästringe kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrlägningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 10,675 har, varav 9,405 har åker, 1,12 har äng och 0,15 har betesmark. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten utom å ett mindre område omkring avloppet D - E, där jordmånen utgöres av djupare dyjord.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C-D-E. Å sträckan 21+80 - 23, där avloppet går fram genom högre belägen mark, som tidigare visat benägenhet att rasa, har rörledning av 30 cm:s cementrör föreslagits till utförande, då täckt ledning å denna sträcka visat sig vara lämpligare och billigare än öppet dike.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en ågovägsbro vid punkt 19+25 ombyggas av cementrör i enlighet med härför upprättad ritning.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Markernas värde före och efter torrläggningen utvisas därjämte av efterföljande tabell.

	Areal		V ä r d e				Båtnad	
			före		efter			
			torrläggningen.					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	9	405						
Annan mark	1	27						
Summa	10	675	5.280	20	9.845	50	4.565	30

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande med rörledning och brobyggnad beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 3.800:- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för denna syneförrättning 254:28 kronor, varjämte i kostnaderna även synas böra ^{ingå} kostnaden för en tidigare verkställd laga syneförrättning 460:86 kronor samt för detta betänkande med bilagor 85:55 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 4600:69 kronor och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil. A.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil.B.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil.B.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i av-

rundat tal 2.110:- kronor, och dels lån från statens avdikningslåne-
fond med i avrundat tal 2.240:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bi-
 drags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed till-
 styrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till företaget
 beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av
 3 år.

Bilagor.

- Bil. A. Kostnadsförslag.
- Bil. B. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandens areal,
 andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.
- Bil. C¹ - C². Arvodesräkningar.
- Bil. D. Avskrift av synehandlingarna.
- Bil. E. Ritningskopior.

Nyköping i juli 1960.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppet A - B - C - D - E enligt i synehandlingarna intaget,
 detaljerat kostnadsförslag 3.800:--

Kostnad för laga syneförrättningen 254:28

" " tidigare laga syneförrättning 460:86 715:14

" " betänkandet med bilagor 85:55

Summa kronor 4.600:69

Nyköping i juli 1930.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Vid subteplausus faskelämnare har kost-
 naden i förslaget beräknats till 4.600. kronor 69 öre.

Stockholm den 20 december 1930

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Avskriften bestrykes i Gäddens vägnar.
 Martin Lingström

Del D.

Storvands byrå och Lantbrukarens avdelning, anslutna till byrå och Lantbrukarens avdelning.

Secten och hemman.	Mantal.	Registernummer.	Ägares namn.	Ägofigurer.			Area.			Båtnad.			Andel i kostnaden för						Summa kostnad.	Relativ kostnad	Bidrag		Lån.
				n:o	Har	Ar	Har	Ar	Har	Ar	Ar.	Ar.	Ar.	Ar.	Ar.	Ar.	Ar.	Ar.			Ar.	%	
Storvands byrå	6/10	13	Storvands byrå	1-6	1850	085	1935	47060	300-	-	-	-	5646	676	363	22	0.77	41.95	15237	21085			
	6/10	13	Storvands byrå	7-17	1985	3095	060	3155	108090	-	825-	-	15536	1857	998	83	0.92	47.20	47145	52738			
	6/10	13	Storvands byrå	18-26	34	2025	-	2025	990-	-	-	-	800-	-	15056	1801	968	57	0.98	49.20	49106		
	6/10	13	Storvands byrå	27-31	35-51	2435	1435	3560	3024-	-	-	-	-	-	1875-	35286	4221	2270	09	1.12	51	1012-	1012-
Storvands byrå				1-51	9405	1270	14675	456530	300-	825-	800-	1875-	76514	8555	4600	69	-	-	-	-	-	211333	224139

Storvands byrå och Lantbrukarens avdelning, anslutna till byrå och Lantbrukarens avdelning.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Dalsjö i Torsåkers socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 31 december 1920.

Upprättande av betänkande med bilagor, 1 dag den	
26 juli 1930, § 44	12:--
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 55	28:50
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 49	16:76
" " " " profil- sektions- och broritningar, § 52	17:29
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna , 2 ex.	<u>3:--</u>
Summa kronor	
	<u>85:55</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Jönåkers, Rönö och Höllebo häradsrätt.

Nyköping den 8/8 1930.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Allt berättas icke inom den i 11 kap.
85 § vallanlagen friestekvinnas tid anförts
över en enligt uppgift av Statens
lantbrukingenjörin Avelin Leupstörn
med biträde av gäst värn handlagd,
den 19 juni 1930 avslutad symförelse-
ning, avseende korvlaggningsföreläset
Dalejs i Torrsåkers socken, Lärman-
lands län; beläggat Hockholmen i Öster-
långdals vattenverkslots kaveli den
20 September 1930.

Ex officio:

H. Fagerström

Lörsedel: En krona 75 öre.

Avskriften bestrykes i Gäddens vägnar:
Martin Engström

Avskrift.

A R V O D E S R Å K N I N G

för år 1923-1924 verkställd syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av vattensjuka marker, tillhörande Dalsjö, Petersborg m.fl. fas-
tigheter i Torsåkers socken av Södermanlands län; upprättad enligt ne-
danstående paragrafer i arvodestaxan för lantbruksingeniörer av den 31
december 1920.

	f. arvodestaxan	Arvode
Undersökning och avvägning av avloppen samt djuppejlingar i Dalsjön, d. 5, 6, 13 och 14 dec. 1922, ¹ 3 / 2 dagar à 12:- kr.	44	42:--
Ägomätning samt kartans förseende med rubrik m.m.	6-8	146:54
Ytavvägning samt bestämmande genom avvägning av begräns- ningskurva	11	44:58
Arealuträkning och ägobeskrivning	13-14	17:64
Jordvärdering och beräkning av markförbättring	17-18	20:26
Utredning i lantmäterikontoret av hävd och ägogränser, den 6 juli 1923, 1 dag	44	12:--
Uppritning av längdprofiler och tvärsektioner	20-22	19:95
Hydrografisk utredning, upprättande av förslag till vat- tenavlopp samt dess insättning på kartan	25, 27	11:35
Kostnadsberäkning	29	14:01
Förslag till brobyggnader	34	12:--
Översiktskarta	41	4:--
Sammanträden med sakägare och gode män, d. 16 juli 1923 och 18 februari 1924; ¹ 1 / 2 dag	44	18:--
Kungörelser och kallelser	5	6:50
Summa kronor		368:83

Tillkommer:

Utlägg av undertecknad för kungörelser enligt till synehandlingarna bi-

16.
fogade räkningar, Bil. B² och D² kr. 23:25
Godemännen enligt egna räkningar " 68:78

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, i vad den avser under-
tecknad tillkommande arvode eller lösen, äger att inom 3 månader från
nedanstående dag klander därå anhängiggöra genom stämning till Höle-
bo och Rönö häradsrätt.

Dalsjö den 18 februari 1924.

Olof Fredholm

Statens lantbruksingeniör.

En med förestående lika lydande räkning har till förrättnings-
sökanden överlämnats, intygas:

Dalsjö som ovan:

Hjalm. Strömwall

T.W. Jernström

Biträdande godemän.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Avskrift.

H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

D A L S J Ö

i Torsåkers socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträde under
laga syneförrättning för torrläggning av vat-
tenskadade marker, tillhörande $\frac{6}{10}$ mtl.
Dalsjö i Torsåkers socken av Söderman~~lan~~-
lands län.

Den 19 juli 1930.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil.A.) av Kon-
nungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil.B.) att handlägga de-
na syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas före-
stående dag kl. 12 m.d. hos arrendatorn E.Andersson, Dalsjö, till vil-
ket sammanträde intressenterna blivit särskilt kallade.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kallelse
av förrättningemannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

nämndemannen Carl Nilsson, Lötendal, och

lantbrukaren Ernst Gtoth, Barlinge.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

Grosshandlaren K.A. Andersson, Sala, ägare av $\frac{6}{10}$ mtl. Dalsjö 1^3 ,
genom kontorschefen Henning Gustafson
enligt fullmakt (Bil. C.)

Arrendatorn E. Andersson, Dalsjö.

Hjalmar Andersson, Solberga, såsom ombud för A.E. Anderssons sterb-
hus, ägare av $\frac{1}{2}$ mtl. Solberga 1^1 .

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Kogungens Befallningshavandes

i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmälades icke mot förrättningsmannen eller de biträdande gode männen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar och avvägningar av avloppet genom markerna blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättad ~~plan~~ och profilritning ävensom plankarta över markerna framlades vid sammanträdet.

§ 4.

Kontorschefen H. Gustafson vidhöll å sin huvudmans vägnar den gjorda ansöknings om förrättningen, under yrkande, att erforderligt avlopp måtte upptagas för om möjligt fullständig torrläggning av de i företaget ingående markerna.

§ 5.

På fråga av förrättningsmannen förklarade de närvarande sakägarna, att de icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets breddning eller uppläggning av jordsträngarna längs detsamma.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade torrlägnings-

17.

förslaget, varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för företaget samt för kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes den för företaget beräknade jordförbättringen samt ur kostnadsfördelningslängden den å varje avdelning beräknade ~~beräknade~~ kostnaden för företaget.

§ 7.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen må inom sextio dagar här^{an}efter föras vid Österbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig dagarvoden för sammanlagt $4 \frac{1}{2}$ dagar för i arvodesräkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 9.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av grosshandlaren K.A. Andersson, Sala.

§ 10.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Dalsjö pr. Gnesta den 19 juli 1930.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan

anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan.

Carl Nilsson

Ernst Groth

Biträdande godeman.

Bil. A.

N:o 17 D.R. 1930.

Till

Konungens Befallningshavande

N y k ö p i n g .

Undertecknad, ägare av ⁶/10 mtl. Dalsjö l³ i Torsåkers socken av Södermanlands län, får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör, att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande förenämnd egendom.

Företaget synes endast komma att beröra Dalsjö l³ och torde komma att beröra en areal av omkring 10 har åker.

Sala den ⁶/6 1930.

K.A. Andersson

Bil. B.

R E S O L U T I O N .

N:o 17 D.R. 1930.

Med anledning av en från grosshandlaren K.A. Andersson, Sala, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneför-

17.
rättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande 6/10
mtl. Dalsjö l³ i Torsåkers socken, förordnas statens lantbruksingeni-
ör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgär-
der, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta för-
ordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksin-
geniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis, Nyköping i
landskansliet den 7 juni 1930.

G. Sederholm.

/ S. Ljungstedt.

Utan avgift.

Bil. C.

F U L L M A K T

för Kontorschefen Henning Gustafson att vid sammanträdet den 19 juli
1930 angående torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Dalsjö
i Torsåkers socken, Södermanlands län, föra min talan och min rösträtt
bevaka.

Sala den 15 juli 1930.

K.A. Andersson

Bevittnas:

A. Wallin

S. Andersson

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurans n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmän	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Hogvins Dalejs 1 ³								
	K. E. Andersson								
	Nr. E. Andersson								
1	Äng, lera, stenbunden				02.0				
2	Åker, kornmark på lera	1	15.0						
3	Skogsskog								
4	Åker, kornmark på lera		70.0						
5	Äng, lera, stenbunden				03.0				
6	L., d., " d.				03.5				
7	Åker, kornmark på lera		06.5						
8	Äng, lera				02.5				
9	Åker, kornmark " d.		25.0						
10	L., d., " d.	1	17.0						
11	Skogsskog								
12	Åker, kornmark " d.		30.0						
13	L., d., " d.		35.0						
14	Väx								
15	Åker, kornmark " d.		10.0						
16	Äng, lera, stenbunden				03.5				
17	Åker, kornmark på lera		33.5						
18	L., d., " d.		10.0						
19	L., d., " d.		19.0						
20	Bäck								
21	L.								
22	L.								
23	Åker, kornmark på lera		40.5						
24	Väx								
	Transport		494.5		14.5				

längd för torrlägningsföretaget

Dalejö

i Torvåkers

socken av Länna län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget ernädd torrlägg- ningsgrad	Ä g o f i g u r e n s						S u m m a förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		förbättringsvärde		
hektar	ar	hektar	ar	kronor			kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				200	60	120	80	1.0	4-		2 40		1 60				
				1000	75	750	250	1.0	1150-		862 50		287 50				
	10.0			1000	75	750	250	1.0	700-		525-		175-				
				200	50	100	100	1.0	6-		3-		3-				
				200	50	100	100	1.0	7-		3 50		3 50				
				1000	75	750	250	1.0	65-		48 75		16 25				
				200	90	180	20	1.0	5-		4 50		50				
				1000	65	650	350	1.0	250-		162 50		87 50				
				1000	60	600	400	1.0	1170-		702-		468-				
	10.0			1000	55	550	450	1.0	300-		165-		135-				
				1000	60	600	400	1.0	350-		210-		140-				
	17.0			1000	60	600	400	1.0	100-		60-		40-				
				200	90	180	20	1.0	7-		6 30		70				
				1000	65	650	350	1.0	235-		152 75		82 25				
				1000	90	900	100	1.0	100-		90-		10-				
				1000	50	500	500	1.0	120-		60-		60-				
	06.0																
	30.0																
	16.0			1000	90	900	100	1.0	405-		364 50		40 50				
	08.5																
	97.5								4974-		3422 70		1551 30				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>Skovport</i>	4	94.5		14.5				
25	<i>Skov, Lermysen på lera</i>		10.0						
26	<i>d, d, " d,</i>		16.5						
26a	<i>d, d, " d,</i>		07.5						
27	<i>væg</i>								
28	<i>Skov, d, " d,</i>		76.0						
29	<i>Kolappesgræs</i>								
30	<i>Skov, Lermysen o d,</i>		43.0						
31	<i>d, d, " d,</i>		06.0						
32	<i>d, d, " d,</i>		22.5						
32a	<i>d, d, " d,</i>		09.0						
33	<i>d, d, " d,</i>		02.0						
34	<i>d, d, " d,</i>		10.0						
35	<i>Kug, lera</i>				35.0				
36	<i>d, d,</i>				20.0				
37	<i>Kolappesgræs</i>								
38	<i>Petersmark, lera, skovbevokset</i>						15.0		
39	<i>Skov, dy på lera</i>		31.0						
40	<i>d, Lermysen o d,</i>		17.0						
41	<i>væg</i>								
42	<i>Kug, lera</i>				27.0				
43	<i>d, d,</i>				06.0				
44	<i>Skov, Lermysen på lera</i>		49.0						
45	<i>d, dy jord</i>		61.0						
46	<i>Kug, lera, skovbevokset</i>				07.0				
47	<i>Kolappesgræs</i>								
48	<i>Skov, dy jord</i>		34.0						
49	<i>d, Lermysen på lera</i>		30.0						
50	<i>d, d, " d,</i>		21.5						
51	<i>Kug, lera</i>				02.5				
	<i>Summa</i>	9	40.5	1	12.0		15.0	10	67.5

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
97.5									4974 -	3422.70	1551.30						
				1000	90	900	100	1.0	100 -	90 -	10 -						
				1000	45	450	550	1.0	165 -	74.25	90.75						
07.0				1000	70	700	300	1.0	75 -	52.50	22.50						
				1000	40	400	600	1.0	760 -	304 -	486 -						
08.0																	
				1000	40	400	600	1.0	430 -	172 -	258 -						
				1000	80	800	200	1.0	60 -	48 -	12 -						
				1000	45	450	550	1.0	225 -	101.25	123.75						
				1000	70	700	300	1.0	90 -	63 -	27 -						
				1000	60	600	400	1.0	20 -	12 -	8 -						
				1000	60	600	400	1.0	100 -	60 -	40 -						
				500	40	200	300	1.0	175 -	70 -	105 -						
				500	40	200	300	1.0	100 -	40 -	60 -						
10.0																	
				300	80	240	60	1.0	45 -	36 -	9 -						
				1000	25	250	750	1.0	310 -	77.50	232.50						
				1000	35	350	650	1.0	170 -	59.50	110.50						
01.5																	
				500	50	250	250	1.0	135 -	67.50	67.50						
				500	80	400	100	1.0	30 -	24 -	6 -						
				1000	35	350	650	1.0	490 -	171.50	318.50						
				900	15	135	765	1.0	549 -	82.35	466.65						
				200	80	160	40	1.0	14 -	11.20	2.80						
05.0																	
				900	20	180	720	1.0	306 -	61.20	244.80						
				1000	40	400	600	1.0	300 -	120 -	180 -						
				1000	25	250	750	1.0	215 -	53.75	161.25						
				300	80	240	60	1.0	7.50	6 -	1.50						
132.0	1199.5								9845.50	5280.20	4565.30						

Delegat den 19 juli 1930

J. Ljauhus vägnar:

Arvid Ljungbom

Sten Lantbrukningsnär

Carl Nilsson

Bibbent, sörmen

Ernst Gorth

Kostnadsförslag

För anläggningsförelaget Dalejö i Forsvikens
socken av Västermanlands län, upprättad
vid laga synföreläggning år 1930.
[Förhållning 0.70 kr.]

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Spoloppet A-B</u>								
A B 11-13+90	290	Skickning av lera	300	0.85	255-			
		Ar " grus och sten med rustika sprängstenar	5	4-	20-		275-	
		För arbete tillägg om oförut- setta utgifter tilläggas c:a 10 % av fristående belopp					35-	
	290	Summa Kronor					300-	
<u>Spoloppet B-C</u>								
B C 13+90-16+85	295	Skickning av grus och sten med rustika sprängstenar	60	3.50	210-			
		Bergsprängning	5	15-	75-			
		Skickning av lera med en- staka stenar	70	1.50	105-			
		Skickning av lera	450	0.80	360-		750-	
		För arbete tillägg om oförut- setta utgifter tilläggas c:a 10 % av fristående belopp					75-	
	295	Summa Kronor					825-	
<u>Spoloppet C-D</u>								
C 16+85-19	215	Skickning av lera	375	0.80	300-			
	215	Präparat			300-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2/5	Transport			300 -			
		Schaktning av lera med rustade						
		stenar	5	1.50	7.50			
		Bergsprängning	7	15.-	105.-			
D 19-20+60	160	Schaktning av lera	200	0.80	160 -		572.50	
		Ombyggnad av bås för äggring vid 19+25 ansl. spec. köksutfröj					140 -	
		För arbetsk. tvegen om oföränd- da utgifter tveigen c:a 10 % av fristående belopp					87.50	
Summa	375	Summa krönor					800 -	
		<u>Avloppet D - E.</u>						
D 20+60-21+80	120	Schaktning av lera	50	0.80	40 -			
		av " lera med röf- ter om slubbar	200	0.90	180 -		220 -	
21+80-23	120	Rörledning i skåcken 21+80-23						
		Schaktning av lera med ngt. rötter	10	0.90	9 -			
		av " " " " " sten	35	2.-	70 -			
		Bergsprängning	30	15.-	450 -			
		Inköp av 3000 st 12" rör, belong 1:3, 76 cm. lång	158	2.65	418.70			✓
		Frakt frakta - Detopi, 16 km. 10 ton, kurtm.	160	0.50	80 -			✓
		Grusbott. under rören i bergskärning	4	5.-	20 -			
		Läggning av rören och återfullning lera	120	0.50	60 -			
		Ryddemurar av belong med armer- ing vid rörmurargarna st.	2	40.-	80 -			
		Slambrens vid ära rörmurargarna			50 -		1237.70	
E 23+24-24+48	148	Schaktning av dy och lös lera	350	0.60	210 -		210 -	
		För arbetsk. tvegen om oföränd- rade utgifter tveigen c:a 10 % av fristående belopp					207.30	
Summa	388	Summa krönor					1875 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Lammandrag</u>						
	290	Kolappet A-B						300 -
	295	B B-C						825 -
	375	B C-D						800 -
	388	B A-E						1875 -
Summa	1348	Summa kronor						3800 -

Specificerat Kvalitetsförslag

för äggräporna vid 19+25.

Inköp av färdig av 375 cm s / 15" / m, be-

long 1:3, 76 cm. länga

St. 7 430 30 10 ✓

Laggnings av rören

" 7 050 3 50

Grusbädd under rören

6 -

Skyltstenmur av betong med

avmuring kring försmynnarna

St. 2 40 80 -

Återfyllning och planering av
vägbanan

20 40

Summa Kronor

140 -

Dalsjö den 19 juli 1930
Hans Ljungström
Lekså Lantbruksskolelärares

Kostnadsfördelningstaugd

för terrällggningsförelaget Dalejö i Torsåkers socken av sörermanlent lin, upprättat vid laga rymföreläggning år 1930.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare.	S = sökande till företaget	Jordförbättringsvärd	Reparationstal inom förelaget, dess bellet	Kostnad för		Summa kostnad.
				terrällggnings- arbetet	laga syme- föreläggning.	
	2	3	4	5	6	7
<u>Kostning I (Kostfigurer 1-6)</u>						
6/10 nyl. Dalejö 1 ³						
K. A. Andersson	S	470 60	7.895	300 -	20 08	320 08
Summa		470 60	7.895	300 -	20 08	320 08
<u>Kostning II (Kostfigurer 7-17, 19-25)</u>						
6/10 nyl. Dalejö 1 ³						
K. A. Andersson	S	1080 70	21.710	825 -	55 20	880 20
Summa		1080 70	21.710	825 -	55 20	880 20
<u>Kostning III (Kostfigurer 18, 26-34)</u>						
6/10 nyl. Dalejö 1 ³						
K. A. Andersson	S	990 -	21.053	800 -	53 53	853 53
Summa		990 -	21.053	800 -	53 53	853 53
<u>Kostning IV (Kostfigurer 35-51)</u>						
6/10 nyl. Dalejö 1 ³						
K. A. Andersson	S	2024 -	49.342	1875 -	125 47	2000 47
Summa		2024 -	49.342	1875 -	125 47	2000 47
<u>Lammandrag.</u>						
Kostning I		470 60	7.895	300 -	20 08	320 08
II		1080 70	21.710	825 -	55 20	880 20
III		990 -	21.053	800 -	53 53	853 53
Totalt		2541 30	50.658	1925 -	128 81	2053 81

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Transport	2541 30	50.658	1925-	128 81	2053 81	
Rosching IV	2024-	49.342	1875-	125 47	2000 47	
Summa	4565 30	100.000	3800-	254 28	4054 28	

Dalsjö pr. Gnesta den 19 juli 1930.

Årsljusstyrelsens vägnar:

Martin Ljungström

Ståleus lantbruksingenjör.

Ernst Groth

Carl Nilsson

Bihälsande godnatt.



OVERSIKTSKARTA

Skala 1:100,000

U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Dalsjö i Torsåkers socken av Södermanlands län.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 4 km. sydväst om Torsåkers kyrka samt omkring 4 km. norr om Låstringe kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats med delst gul färgbeteckning.

Plankartan över området har upprättats genom kopiering av en av dåvarande statens lantbruksingeniör Olof Fredholm vid laga syneförrättning åren 1923-1924 upprättad karta över de vattenskadade markerna. Denna förrättning blev emellertid på grund av laga hinder inställd före slutförandet.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 10,673 har, varav 9,405 har åker och 1,12 har Eng samt 0,15 har betesmark.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och utgöres till större delen av lermylla på lerbotten. Å ett mindre område omkring avloppet D - E utgöres jordmånen av djupare dyjord.

Företagets omfattning.

För torrläggning av de i företaget ingående markerna har enligt vid syneförrättningen framställt yrkande föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A - B - C - D - E.

Å sträckan 21+80 - 23, där avloppet går fram genom högre belägen mark, som tidigare delvis visat benägenhet att rasa, har rörledning av 30 cm:s cementrör föreslagits till utförande, då täckt ledning å denna

38.
sträcka visat sig vara lämpligare och billigare än öppet dike.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 5,7² km². Genom en streckad blå linje har därjämte nederbördsområdet för sträckan C - D - E utmärkts, och omfattar detta senare en areal av 0,5² km². Avrinningen vid flöden har beräknats till 80 sekundliter pr. km² eller till 0,44 m³/sek. för området i dess helhet och till 0,04 m³/sek. för sträckan C - D - E. De öppna delarna av avloppet hava föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1,5 å sträckan A - B - C samt med en bottenbredd av 0,3 meter och en sidolutning av 1:1,25 å sträckan C - D - E. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom komma de vid flöden framrinnande vattenmängderna att avbördas vid ett vattendjup, som icke å någon sträcka beräknas överstiga 0,65 meter. Vid medelvattenföring i avloppet, då framrinnande vattenmängderna beräknats till 1/10 av flödevattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,23 meter.

Dimensionen å den föreslagna rörledningen har beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2})\sqrt{RJ}$ och med koefficienten k antagen till 42. För avledande av den vid flöden framrinnande vattenmängden erfordras en inre diameter å rören av 30 cm. (12")

Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en ågovägsbro vid

punkt 19+25 ombyggas av cementrör i enlighet med härför upprättad ritning.

Ersättningar.

Intressenterna hava under synförrättningen förklarat sig icke göra anspråk på ersättning för mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppets breddning och för jordupplag, varför synemännen föreskriva, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar av avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda må så vitt möjligt undvikas.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna äro å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,5 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, gängse prisförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

30.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Därvid har en graderingsskala använts, i vilken det nuvarande värdet av mark, som vore belägen å samma höjd, som nämnda vattenstånd, antagits till 0 procent av värdet i fullt torrlagt skick, och sålunda ansetts för närvarande värdelös, medan den mark, som är belägen å 1,5 meters höjd över medelvattenståndet, ansetts redan vara fullständigt torrlagd, och sålunda icke förbättras genom företaget. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ågofigur beräknats, varefter ^{nuvarande} markens värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procenttal och det därav uträknade nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har införts i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdet samt jordförbättringsvärdet för varje ågofigur uträknats och införts i kolumnerna 20 - 25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 5.280:20 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 9.845:50 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 4.565:30 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande med rörledning och brobyggnad till 3.800:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser hava betraktats såsom en torrläggningssamfällighet. På grund av förefintliga fallförhållanden skall emellertid vid fördelningen av kostnaderna företaget jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelas i 4 olika avdelningar, nämligen

avdelning I. omfattande ågofigurerna 1 - 6 och upptagande av avloppet A - B med torrläggningskostnad 300:- kronor, förbättringsvärdet 470:60 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,637.

avdelning II. omfattande ågofigurerna 7 - 17 och 19 - 25 och upptagande av avloppet B - C med torrläggningskostnad 825:- kronor, förbättringsvärdet 1080:70 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,763.

avdelning III. omfattande ågofigurerna 18 och 26 - 34 och upptagande av avloppet C - D med torrläggningskostnad 800:- kronor, förbättringsvärdet 990:- kronor och relativa kostnaden sålunda 0,808.

avdelning IV. omfattande ågofigurerna 35 - 51 och upptagande av avloppet D - E med torrläggningskostnad 1875:- kronor, förbättringsvärdet

22.
2024;- kronor och relativa kostnaden sålunda 0,926.

Efter de å varje avdelning sålunda beräknade kostnadsandelarna
hava repartitionstal i procent uträknade och införts i kolumn 4 av
kostnadsfördelningslängden för fördelning av såväl torrlägnings- som
förrättningskostnaderna inom företaget i dess helhet.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas fö-
refinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt
medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade
bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna syneför-
rättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat
inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upp-
tagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters av-
stånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning
mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,0, skola genomgrävas för
alla tillstötande diken, och i övrigt på minst var 50:de meter, för
att ytvattnet må kunna fritt avrinna. Vid utförandet av rörledningen
skola därjämte flukter anordnas, så att djupet å varje rör skall kun-
na noggrant kontrolleras.

Underhåll.

För vidmakthållandet av det genom företaget ernådda torrlägnings-
resultatet, skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna

*Stämman
den 11
om den
kontrollen*

rensningar. Till rörledningen hörande slambrunn skall sålunda rensas minst en gång om året; de öppna delarna av avloppet böra därjämte gräskäras varje år och skola dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnad skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att svara för underhållet av den nu befintliga bron över avloppet.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 10 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, åger han, att inom sextio dagar från denna dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, insända sina besvär. I besvaren, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfill, och skola vid besvaren fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

37.
Företagets namn .

Företaget skall benämnas "torrlägningsföretaget Dalsjö i Tors-
åkers socken av Södermanlands län".

Dalsjö pr. Gnesta den 19 juli 1930.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Groth

Carl Nilsson

Biträdande godemän.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				20 57
1930	3,112 6	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal..... punkter pr har..... har				
		avvägda punkter				st.
		i annan mark, medelantal..... punkter pr har..... har				
		avvägda punkter				st.
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,50		
		i annan mark		5,00		36 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar, ...	53	0,05	2 65	
		 har	11,995	0,10	1 20	3 85
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	53	0,03	1 59	1 59
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5..... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	13	1,50	1 95	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	82	0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	41	0,12	4 92	15 79
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,448	3,50	5 07	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	8 07
		TVÄRSEKTIONER § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0,15	30	
		" " " såväl " som " "	31	0,25	7 75	8 05
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "				
		 "				
		 "				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	2	2,-	4 -	
		för vattenområdets areal	5,7	0,02	11	4 11
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,23	3,50	4 31	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,23	1,00	1 23	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 "minsk avlopp"	1	10,00	10 -	15 54
		Överföres				113 57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				113 57
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.		0,03	— —	— —
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1348	4,00	5 39	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			3 80	9 19
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet st.	1	3:-	3 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning st.	1	3:-	3 -	6 -
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01	— —	— —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8	3,00	24 -	24 -
1930	19/7	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
1930	17/7	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00	6 -	6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar		12,00		
		Översiktskarta § 41				4 -
		Summa kronor				174 76
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75	— —	7 -
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 23 ar ägofigurer st.	51	0,07	3 57	
		har 11995 0,14			1 68	5 25
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 01
		Överföres				13 56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				13 56
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	53	0,02	1 06	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	4 51
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1448	6,00	8 69	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10 46	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			3 90	23 05
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	24	0,75		18 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				63 12
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne..... 2 ex.				3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				13 40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				16 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				174 76
		Lösen för kopior och avskrift				63 12
		Övriga förrättningskostnader				16 40
		Summa kronor				254 28

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Jönköpings, Örebro och Skövde häradsrätt.

Skövde den 19 juli 1930

Anders Leuphorn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Carl Nilsson

Ewert Goth

Kronor kvitteras:

den 19.....

Förestående avskrift, sid 1 - 38 bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström,

1931 den 27 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmåns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929(nr 164)

Företagets namn: "Torrlägningsföretaget Dalsjö" i Torsåkers socken
av Södermanlands län.

Lån 2.240 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 21 november 1930.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagen fastighet.

Socken och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Torsåkers socken</u>			
Dalsjö	6/10	1 ³	K.J. Andersson

Stockholm den 27 februari 1931.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

A. Smith



B E V I S

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Dalsjö i Forsåkers socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 21 november 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.110:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.240:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Ende intressent: Grosshandlaren K. A. Andersson, Sala.

Besiktningen verkställdes av assistenten Hj. Strandin den 19 februari 1931. Därvid hade sträckorna A-B samt C-D-21+80 upptagits varvid ^{också} ännu återstod vissa kompletteringsarbeten.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 1.000:- kr.

Härtill komma förrättningskostnader 800:69 "

Summa kronor 1.800:69

utgörande omkring 39 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 4.600:69 kronor.

Nyköping den 20 februari 1931.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksingeniör.



302/30

17291

LANTBRUKSSYRELSEN

19 MAJ 1933

B E V I S

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 februari 1933.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Dalsjö i Torsåkers socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 21 november 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.110;- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.240;- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 februari 1931.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Ende intressent: Grosshandlaren K.A. Andersson, Sala.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 15 maj 1933. Därvid hade avloppet A-B-C-D-E upptagits, varvid dock återstodo en del kompletteringsarbeten.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 3.500:--
Härtill komma förrättningskostnader 800:69

Summa kronor 4.300:69

utgörande omkring 94 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 4.600:69 kronor.

Nyköping den 17 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.



P. M.

D. Nr 17291/33

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Dalsjö" i Torsåkers socken av
Södermanlands län

Arb. plan: 21/11 30

Kontrakt: 27/2 31

Fullbordas: 1/9 33

Statsbidrag: 2.110

Lån: 2.240

Beräkn. kostnad: 4.600:69

Tillstyrkt utbet. d. 27/2 31 av statsbidrag: 1.000 kr.

av lån: 1.100 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. *Lingström* N. Risberg den 17/5 1933

4.300:69 kr. = c:a 94 %

$$\begin{array}{r} 0,82 \cdot 2'110 = 1'700 \\ 1'000 \\ \hline 700 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,82 \cdot 2'240 = 1'800 \\ 1'100 \\ \hline 700 \end{array}$$

--Ordf. i arb. styrelsen } Grosshandl. K. A. Andersson, Box 15, Sala.

Ende intressent

Rekv. bifogad

av statsbidrag 700 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 700 kr.

Stockholm den 26/ 5 1933

Godk. $\frac{1}{2}$ 1934

302
80

DIARIE Nr 2391
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1934

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 februari 1933.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Dalsjö i Torsåkers socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 21 november 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.110:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.240:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 februari 1931.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Ende intressent: Grosshandlaren K.A. Andersson, Sala.

Avsyningen verkställdes av assistenten Hjalmar Strandin den 28 november 1933.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 24 januari 1934.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

