D____2*0176

8415

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MRS 1930

Avskrift.

Torrläggningsföretaget
Harsta-Kläfsta
i Tystberga socken av Södermanlands län.

74

166/30 D 2-0176

150,10

8415

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MRS 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 januari 1930 för

"torrläggningsföretaget Harsta - Kläfsta" i Tystberga socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med fyratusenniohundrafemtio (4.950) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med fyratusenniohundraåttio (4.980) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha/t undertecknad..., som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag(er) och förbind(er) ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

4

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Harsta pr. Tystberga den 22/3 1930.

Ivan Skog

Att Lantbrukaren Ivan Skog Harsta

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Karlsson
Adress Harstahopen Tystberga

Ferl Andersson
Adress Reglinge Tystberga

Med stöd av Kungl. brevet den 31 januari 1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 25 april 1930.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrläggningsföretaget

H A R S T A - K L Ä F S T A

i Tystberga socken av Södermanlands län,

upprättat år 1929 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 januari 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 februari 1930.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestyrkes å Styrelsens vägnar:

Martin Lingström.

Betänkande, rörande torrläggningsföretaget Harsta - Kläfsta i Tystberga socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1929.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under åren 1928-1929 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Harsta, Kläfsta, Rogsta och Reflinge i Tystberga socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 25 januari 1929. Såsom framgår av här bifogat bevis (Bil. A.) har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. F.) och ritningar (Bil. G^1 o G^2.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 2 km. väster om Tystberga kyrka samt 1-2 km. norr om Tystberga järnvägsstation och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 19,69 har åkerjord. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av ler- eller dymylla på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade föreningsskrivelse (Bil. B.) hava flertalet intressenter överenskommit att göra gemensam ansökning om erhållande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrläggningsåtgärder.

Fört torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C-D-E-F-G. Å sträckorna B-C och E-F, där avloppet går fram genom högre belägen mark, har detsamma tidigare visat benägenhet att rasa, varför ett upptagande av avloppet därstädes såsom öppet dike icke synes låta sig göras utan särskilda förstärkningsåtgärder. Av verkställda beräkningar framgår, att rörledning å dessa sträckor ställer sig billigare än öppet dike med pålning, varför rörledning av 53 cm:s cementrör föreslagits till utförande å sträckan B-C och rörledning av 38 cm:s cementrör å sträckan E-F.

Å sträckan C-5 har på grund av risken för ras därjämte pålning föreskrivits till utförande i enlighet med härför upprättad ritning.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Markernas värde före och efter torrläggningen utvisas därjämte av efterföljande tabell.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandenas andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	19	69							17	295						
Summa	19	69	8720	44	20646	50	11926	06	17	295	7865	02	18155	50	10290	48

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande och rörledningar beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 9.300:- kronor. Härtill komma dessutom jordersättningar 852:43 kronor, kostnaderna för syneförrättningen 453:61 kronor och för detta betänkande med bilagor 97:89 kronor samt avgift till vattendomstol 11:93 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 10.715:86 kronor och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnads-

förslag (Bil. C.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil. D.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil. D.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 3.320:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 6.380:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

Bil. A. Bevis, att besvär icke anförts över syneförrättningen.

Bil. B Föreningsskrivelse.

Bil. C. Kostnadsförslag.

Bil. D. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Bil. E. Arvodesräkning.

Bil. F. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. G^{1-}_{0} G^{2} Ritningskopior.

Nyköping i april 1929.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av Statens lantbruksingenior Martin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 25 januari 1929 avslutad syneförrättning rörande torrläggningsföretaget Harsta - Kläfsta i Tystberga socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 6 april 1929.

Ex officio:

Lennart Almqvist

Stämpel: En krona 75 öre.

Bil. B.

F Ö R E N I N G.

Emellan undertecknade, intressenter i torrläggningsföretaget Harsta - Kläfsta i Tystberga socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1:o/ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i

enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning åren 1928-1929 upprättat förslag.

2:o/ Lämna vi den för företaget valda arbetsstyrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3:o/ Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Harsta pr. Tystberga den 25/1 1929.

Oskar Andersson, Klefsta. A.G. Andersson, Björkbacken.

Karl Gustavsson, Rogsta. Clas Ericksson, Rogsta.

Clas Åkerblom, Harsta.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Martin Lingström Hj. Nyström

adr. Nyköping. adr. Baljesta.

Bil. C.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppet A-B-C-D-E-F-G enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag ..... 9.300:-- kr.

Jordersättningar enligt i synehandlingarna intagen jordersättningslängd ..... 852:43 "

Kostnad för laga syneförrättningen ..... 453:61 "

" " betänkandet med bilagor ..... 97:89 "

Avgift till vattendomstol ..... 11:93 "

Summa kronor 10.715:86

Nyköping i april 1929.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.715 kronor 86 öre, varav å länesinnehavarnas andel 9.257 kronor 31 öre. Stockholm den 22 februari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:
Martin Lingström

Bil. 2.

Tabell

utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Socknen och hemman.	Mantal.	Registernummer.	Ägares namn, m.m.	Ägofigurer	Areal. Åker	Annan mark.	Summa	Båtnad.	Andel i kostnaden för Avd. I.	Avd. II.	laga sy-nefördelningen.	betän-kandet.	avgift till vatt-endomsstyr.	Summa kostnad.	Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag	Lån.
				N:o	Har ar	Har ar	Har ar	Kronor öre	Kronor öre	Kronor öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kronor öre		%	Kronor öre	Kronor öre
Tjällbergs																		
Klefsta	1/4	3³	Oskar Andersson	2-15	3 99.5	— —	3 99.5	2172 65	1828 23	— —	81 69	17 63	2 17	1929 72	0.89	30.80	594 35	1335 37
Rellinge	ab.	15	Gustaf Andersson	16-21	1 85.0	— —	1 85.0	1221 50	1027 90	— —	45 93	9 91	1 22	1084 96	"	"	334 17	750 79
Rapsta	4/10	2²	Fru Louise Berg, Hänö	22-29	2 01.5	— —	2 01.5	1531 63	1288 84	— —	57 58	12 43	1 53	1360 38	"	"	419 —	— —
D	1/2	1³	Karl Gustafsson	30-38	2 53.0	— —	2 53.0	1873 —	1576 13	— —	70 42	15 20	1 87	1663 62	"	"	512 39	1151 23
D	1/2	1²	Clas Ericksson	39-42	1 86.5	— —	1 86.5	1488 55	1252 56	— —	55 96	12 08	1 49	1322 09	"	"	407 20	914 89
D	16/100	3⁴	Gustaf Andersson	43-53	1 98.5	— —	1 98.5	1445 33	1216 19	— —	54 34	11 72	1 45	1283 70	"	"	395 38	888 32
D	16/100	3⁴	D. D.	54-56	79.0	— —	79.0	286 55	— —	256 39	11 45	2 47	29	270 60	0.94	31.95	86 46	184 14
Harsta	1/3	3	C. F. Ekerblom	57-65	4 28.0	— —	4 28.0	1802 90	— —	1613 19	72 08	15 55	1 80	1702 62	"	"	543 99	1158 63
Rapsta	4/10	2³	Fru Louise Berg, Hänö	66.67	38.0	— —	38.0	103 95	— —	93 —	4 16	90	11	98 17	"	"	31 37	— —
			Summa		19 69.0		19 69.0	11926 06	8189 85	1962 58	453 61	97 89	11 93	10715 86			3324 31	6383 37

Nyköping i april 1929.

Martin Lundström

Statens lantbruksingenjör.

9.

1930 den 25 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggningsföretaget Harsta - Kläfsta" i Tystberga socken av Södermanlands län.

Lån 4.950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 januari 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägares namn, m.m.
Tystberga socken:			
Klefsta	1/4	3^3	Oskar Andersson
Reflingo	avs.	1^5	Gustav Andersson
Rogsta	1/2	1^3	Karl Gustafsson
d:o	1/2	1^2	Clas Ericksson
d:o	16/100	3^4	Gustav Andersson
Harsta	1/3	3^1	C.F. Åkerblom
~~Rogsta~~	~~4/10~~	~~2^2~~	~~Fru Louise Isæ~~, ~~Hans.~~

Stockholm den 25 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bil. E.

A R V O D E S R Ä K N I N G,

för betänkande m.m. rörande torrläggningsföretaget Harsta - Kläfsta i Tystberga socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan den 31 december 1920.

Upprättande av betänkande med bilagor, 1 dag den 8 april 1929, § 44	12:-- kr.
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 55	36:-- "
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:-- "
Kopia å väv av planritningen, § 49	22:70 "
" " " " profil- och sektionsritningar, § 52	17:99 "
Utlägg för lösen av laga kraftbevis	3:20 "
Inbindning av handlingarna, 2 ex.	2:-- "
Summa kronor	97:89

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Jönåkers, Rönö och Hölebo häradsrätt.

Nyköping den 30 april 1929.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående avskrift utl. 1-10 bestyrkes å tjänstens vägnar: Martin Lingström.

Avskrift.

H A N D L I N G A R

rörande torrläggningsföretaget

H A R S T A - K L Ä F S T A

i Tystberga socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning åren 1928-1929 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Harsta, Kläfsta, Rogsta och Reflinge i Tystberga socken av Södermanlands län.

Den 28 november 1928.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning /Bil. A./ av Konungens Befallningshavande förordnad /Bil. B./ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingskyrkan uppläst och i ortstidning införd kungörelse /Bil. C^1 o C^2./ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag kl. 10,30 f.m. hos lantbrukaren Ivan Skog, Harsta, varjämte särskilda underrättelser oms sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. D./

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Hj. Nyström, Baljesta, och

Klas Gustafsson, Sättra.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare tillstädeskommit:

C. F. Åkerblom, ägare av 1/3 mtl. Harsta 3^1.

Fru Louise Isoz, " " 4/10 " Rogsta 2^2 genom godsägaren J.H. Betjemann, Hässlö, enl. fullmakt /Bil. E./

Clas Ericksson, ägare av 1/2 mtl. Rogsta 1^2.

Karl Gustafsson, " " 1/2 " " 1^3.

Gustaf Andersson, " " 16/100 mtl. Rogsta 3^4, och avs. lägenheten Reflinge 1^5.

Oskar Andersson, ägare av 1/4 mtl. Kläfsta 3^3.

Arrendatorn Ivan Skog, Harsta.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka semare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar och avvä-gningar av de vattenskadade markerna samt avloppet genom desamma blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att det nuvarande avloppet måtte upptagas och fördjupas för torrläggning av deras i företaget ingående marker till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat. På särskild fråga förklarade samtliga närvarande intressenter sig villiga att själva och på egen bekostnad verkställa erforderlig ombyggnad av de broar, som kunde komma att beröras av företaget.

§ 5.

Oskar Andersson, Kläfsta, och godsägaren J.H. Betjemann, Hässlö, yrkade ersättning för den mark, som komme att tagas i anspråk för av-

loppets breddning och uppläggning av jordsträngarna längs detsamma, varjämte godsägare Betjemann å sin huvudmans vägnar reserverade sig överhuvud taget mot företagets utförande.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade intressenterna sig önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd, för den händelse företaget komme till utförande.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att gradering av de i företaget ingående markerna komme att verkställas omedelbart efter sammanträdets slut, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Ivan Skog, Harsta, fredagen den 25 januari 1929, kl. 10,30 f.m.

Härefter förklarades dagens sammanträde avslutat.

Harsta pr. Tystberga den 28 november 1928.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat.

Klas Gustafsson Hj. Nyström

Biträdande godemän.

Den 25 januari 1929.

Förestående dag kl. 10,30 f.m. inställde sig undertecknade synemän åter hos lantbrukaren Ivan Skog, Harsta, för att fortsätta denna syneförrättning.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare tillstädeskommit:

C.F. Åkerblom, ägare av $^{1}/_{3}$ mtl. Harsta 3^{1}.

Ivan Skog, arrendator " " "

Godsägaren J.H. Betjemann, Hässlö, såsom ombud för fru Louise Isoz, ägare av $^{4}/_{10}$ mtl. Rogstad 2^{2}.

Clas Ericksson, ägare av $^{1}/_{2}$ mtl. Rogstad 1^{2}.

Karl Gustafsson, " " $^{1}/_{2}$ " " 1^{3}.

Gustav Andersson, " " 16/100 mtl. Rogstad 3^{4} och läg. Reflinge 1^{5}.

Oskar Andersson, " " $^{1}/_{4}$ mtl. Kläfsta 3^{3}.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för företaget samt för jordersättningarna och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 9.

Beslöts att tillsätta en arbetsstyrelse av 3 personer för företaget.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos lantbrukarna

Ivan Skog, Harsta,

Oskar Andersson, Kläfsta, och

Karl Gustafsson, Rogsta.

Lantbrukaren Ivan Skog, adr. Harsta pr. Tystberga, utsågs till sammankallande och kassör i arbetsstyrelsen med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

Enligt stadgande i 7 kap. 64 § vattenlagen må de med företaget förenade angelägenheterna behandlas vid allmänt sammanträde med intressenterna, varvid envar av dem äger rösträtt enligt det andelstal, som vid denna syneförrättning föreskrivits såsom bestämmande för hans skyldighet, att taga del i kostnaderna för företaget. Kallelse till sådant sammanträde skall av den sammankallande i arbetsstyrelsen antingen skriftligen delgivas samtliga intressenter minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 2 veckor därförut kungöras såväl i församlingskyrkan, som även i minst en av ortens tidningar.

§ 10.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen må inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens Vattendomstol, adr. Stockholm.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig dagarvoden för sammanlagt 7 dagar för i arvodesräkningen

närmare angivna förrättningeåtgärder.

§ 12.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Harsta pr. Tystberga den 25 januari 1929.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av den lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan

Klas Gustafsson Hj. Nyström

Biträdande godemän.

Bil. A.

Nr. 14 D.R.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Harsta, Klövsta och Rogsta i Tystberga socken av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare synas komma att beröras av företaget

1/3 mtl. Harsta, ägare Clas Fredrik Åkerblom, arr. Ivan Skog.

1/3 " Klövsta, " Oskar Andersson.

1/2 " Rogsta, " Clas Edvard Eriksson.

1/2 " " " K. Andersson.

" /Björkbacken/, ägare Gustav Andersson.

1/2 mtl. Rogsta, under Björksund.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad Ivan Skog, adr. Harsta pr. Tystberga.

Tystberga den 16/8 1927.

C.F. Åkerblom Clas Ericksson Gustav Andersson

Bil. B.

RESOLUTION.

N:r 14 D.R. 1927.

Med anledning av en från C.F. Åkerblom m.fl., Tystberga, hit in-

kommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruks-
ingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Harsta,
Klövsta och Rogsta i Tystberga socken, förordnas lantbruksingeniören
M. Lingström att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i
ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jäm-
te ansökningen i ärendet tillställas ovannämnde lantbruksingeniör,
som har att om mottagandet hit inkomma med bevis. Nyköping i lands-
kansliet den 18 augusti 1927.

L. Reuterskiöld

Utan avgift. / Ivar Schalin.

Bil. C[1].

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande för-
ordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företaget för
torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Harsta, Kläfsta,
Rogsta och Reflinge i Tystberga socken av Södermanlands län, kommer
sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Ivan Skog,
Harsta, onsdagen den 28 november 1928, kl. 10,30 f.m., då vederböran-
de sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 7 november 1928.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Tystberga församlings kyrka söndagen den

11/11 1928, intygas av

Carl Lundberg

p.l.

2
Bil. C.

Södermanlands Läns Tidning.

Nyköping den 26/11 1928. N:o 2520

Torrläggningsföretaget Harsta, Kläfsta m.fl. Debet.

		Att betalas kontant.	Mm.	Gång.	Netto Kr
12/11	7032	Sammanträde 28/11 vid Harsta	73	1	
				Kronor	11:68

Kvitteras

Nyköping den 24/1 1929.

Länstidningens Expedition
/E.H.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G.

över underrättelser om sammanträde den 28 november 1928 för laga syneförrättning, avseende torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Harsta, Kläfsta, Rogsta och Reflinge i Tystberga socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare avsända den 9 november 1928.

Namn	Adress
Fru Louise Isoz	Hånö, Tystberga.
C.F. Åkerblom	Harsta, "
Karl Gustafsson	Rogsta, "
Clas Ericksson	" "
Gustaf Andersson	" "
Alfred Andersson	Kläfsta, "
Oskar Andersson	" "

Nyköping den 9 november 1928.

Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

F U L L M A K T.

Fullmakt för godsägaren J.H. Betjemann att vid sammanträde i Harsta den 28 Nov. 1928 under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Harsta, Rogsta m.fl. i Tystberga socken av Södermanlands län, föra min talan och utöva min rösträtt. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Hånö pr. Tystberga den 15 Nov. 1928.

F.P. Isoz Louise Isoz, f. Mörner.

Bevittnas:

Ebbe Andersson Lisa Lindmark.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	¼ mtl. Kläpsta 3:2								
	Aug. Andersson								
1	Avloppsgrav								
	Summa								
	¼ mtl. Kläpsta 3:3								
	Oskar Andersson								
2	Avloppsgrav								
3	Åker, lermyra på lera		02.5						
4	D:o, " " "		46.5						
5	D:o, " " "		04.0						
6	D:o, " " "		20.0						
7	D:o, " " "		38.5						
8	D:o, " " "		77.0						
9	D:o, dymyra " "		23.0						
10	D:o, lermyra " "		18.5						
11	D:o, " " "		09.0						
12	D:o, dymyra " "		36.0						
13	D:o, " " "		51.5						
14	D:o, " " "		39.5						
15	D:o, " " "		33.5						
	Summa	3	99.5					3	99.5
	Lds. Lägr. Reftinge 1:5								
	Oskar Andersson								
16	Åker, dymyra på lera		7.0						
17	D:o, lermyra " D:o		20.0						
18	Ägoväg								
19	Avloppsgrav								
	Transport		90.0						

längd för torrläggningsföretaget Karsta - Kläfsta

i Tystberga socken av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernådd torrläggningsgrad	Ägofigurens blivande värde		Ägofigurens nuvarande värde		Ägofigurens förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar											
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	03.0																
	03.0		03.0														
	24.5																
				1100	90	990	110	1.0	27	50	24	75	2	75			
				1100	40	440	660	1.0	511	50	204	60	306	90			
				1000	80	800	200	1.0	40	-	32	-	8	-			
				1100	90	990	110	1.0	220	-	198	-	22	-			
				1100	60	660	440	1.0	423	50	254	10	169	40			
				1100	55	605	495	1.0	847	-	465	85	381	15			
				1000	45	450	550	1.0	230	-	103	50	126	50			
				1100	80	880	220	1.0	203	50	162	80	40	70			
				1100	75	825	275	1.0	99	-	74	25	24	75			
				1000	35	350	650	1.0	360	-	126	-	234	-			
				1000	40	400	600	1.0	515	-	206	-	309	-			
				1000	25	250	750	1.0	395	-	98	75	296	25			
				1000	25	250	750	1.0	335	-	83	75	251	25			
	24.5		24.0						4207	-	2034	35	2172	65			
				1000	25	250	750	1.0	700	-	175	-	525	-			
				1100	45	495	605	1.0	220	-	99	-	121	-			
	15.0																
	07.0																
	12.0								920	-	274	-	646	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		90.0						
20.	Åker, dymyra på lera		75.0						
21	D:o, lermyra " D:o		20.0						
	Summa		185.0					185.0	
	4/10 mtl. Rogsta 2:2.								
	Fru Louisa Lovis, Hänö								
22	Åker, lermyra på lera		24.5						
23	D:o, " " "		18.0						
24	D:o, dymyra " "		60.5						
25	Avlappsgrav								
26	Åker, dymyra på lera		49.0						
27	D:o, lermylla " "		21.0						
28	D:o, " " "		14.5						
29	D:o, dymyra " "		34.0						
	Summa	2	01.5					2	01.5
	1/2 mtl. Rogsta 1:2								
	Karl Ignatiusson								
30	Åker, dymyra på lera		34.0						
31	D:o, lermyra " "		07.0						
32	D:o, " " "		01.5						
33	D:o, dymylla " "		74.0						
34	Avlappsgrav								
35	Åker, dymyra på lera		80.0						
36	D:o, " " "		33.5						
37	D:o, lermyra " "		10.5						
38	D:o, " " "		12.5						
	Summa	2	53.0					2	53.0
	1/2 mtl. Rogsta 1:2								
	Clas Ericsson								
39	Åker, dymyra på lera	1	05.0						
40	Avlappsgrav								
41	Åker, dymyra på lera		70.0						
	Transport	1	75.0						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	12.0								920	-	274	-	646	-			
				1000	35	350	650	1.0	350	-	262	50	487	50			
				1100	60	660	440	1.0	220	-	132	-	88	-			
	12.0	1	97.0						1890	-	668	50	1221	50			
				1100	40	440	660	1.0	49	50	19	80	29	70			
				1100	40	440	660	1.0	198	-	79	20	118	80			
				1000	25	250	750	1.0	605	-	151	25	453	75			
	04.0																
				1000	20	200	800	1.0	490	-	98	-	392	-			
				1100	30	330	770	1.0	231	-	69	30	161	70			
				1100	35	385	715	1.0	159	50	55	82	103	68			
				1000	20	200	800	1.0	340	-	68	-	272	-			
	04.0	2	05.5						2073	-	541	37	1531	63			
				1000	25	250	750	1.0	340	-	85	-	255	-			
				1100	35	385	715	1.0	77	-	26	95	50	05			
				1100	40	440	660	1.0	16	50	6	60	9	90			
				1000	25	250	750	1.0	740	-	185	-	555	-			
	05.0																
				1000	25	250	750	1.0	800	-	200	-	600	-			
				1000	25	250	750	1.0	335	-	83	75	251	25			
				1100	40	440	660	1.0	115	50	46	20	69	30			
				1100	40	440	660	1.0	137	50	55	-	82	50			
	05.0	2	58.0						2561	50	688	50	1873	-			
				1000	20	200	800	1.0	1050	-	210	-	840	-			
	05.0																
				1000	20	200	800	1.0	700	-	140	-	560	-			
	05.0								1750	-	350	-	1400	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	1	75.0						
42	Åker, lermylla på lera		11.5						
	Summa	1	86.5					1	86.5
	16/100 mtl. Rogsta J:4								
	Aspelin Andersson								
43	Åker, dymylla på lera		48.5						
44	Avlappsäger								
45	Åker, dymylla på lera		69.5						
46	D:o, lermylla " "		14.5						
47	D:o, " " "		20.0						
48	D:o, dymylla " "		10.0						
49	D:o, " " "		12.0						
50	D:o, lermylla " "		13.0						
51	Ångsåg								
52	Åker, " " "		04.0						
53	D:o, " " "		07.0						
54	D:o, " " "		11.0						
55	D:o, " " "		29.0						
56	D:o, " " "		39.0						
	Summa	2	77.5					2	77.5
	1/3 mtl. Harsta J:1								
	C. F. Åkerblom								
57	Avlappsäger								
58	Åker, lermylla på lera	1	17.5						
59	D:o, " " "		35.0						
60	D:o, " " "		29.0						
61	D:o, " " "	1	10.0						
62	D:o, " " "		50.0						
63	D:o, " " "		15.0						
64	D:o, " " "		57.5						
65	D:o, " " "		14.0						
	Summa	4	28.0					4	28.0
	Transport								

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	05.0								1750	–	350	–	1400	–			
				1100	30	330	770	1.0	126	50	37	95	88	55			
	05.0	1	91.5						1876	50	387	95	1488	55			
				1000	25	250	750	1.0	485	–	121	25	363	75			
	12.5																
				1000	20	200	800	1.0	695	–	139	–	556	–			
				1100	25	275	825	1.0	159	50	39	87	119	63			
				1100	40	440	660	1.0	220	–	88	–	132	–			
				1000	25	250	750	1.0	100	–	25	–	75	–			
				1000	30	300	700	1.0	120	–	36	–	84	–			
				1100	45	495	605	1.0	149	–	64	35	78	65			
	01.0																
				1100	70	770	330	1.0	44	–	30	80	13	20			
				1100	70	770	330	1.0	77	–	53	90	23	10			
				1100	80	880	220	1.0	121	–	96	80	24	20			
				1100	85	935	165	1.0	319	–	271	15	47	85			
				1100	50	550	550	1.0	429	–	214	50	214	50			
	14.5	2	92.0						2912	50	1180	62	1731	88			
	04.5																
				1100	50	550	550	1.0	1292	50	646	25	646	25			
				1100	50	550	550	1.0	385	–	192	50	192	50			
				1100	75	825	275	1.0	319	–	239	25	79	75			
				1100	75	825	275	1.0	1210	–	907	50	302	50			
				1100	75	825	275	1.0	550	–	412	50	137	50			
				1100	70	770	330	1.0	165	–	115	50	49	50			
				1100	40	440	660	1.0	632	50	253	–	379	50			
				1100	90	990	110	1.0	154	–	138	60	15	40			
	04.5	4	32.5						4708	–	2905	10	1802	90			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport								
	4/10 mtr. Ragata 2:2.								
	Fru Louise Soz. Häns.								
66	Åker, levmyra på Ö:a		12.5						
67	D:o, d:o d:o		25.5						
	Summa		38.0						38.0
	Samman -								
	1/4 mtr. Klåpta 3:2.								
	Alfr. Andersson								
	1/4 mtr. Klåpta 3:3.								
	Oskar Andersson	3	99.5					3	99.5
	Arv. Låg. Refsinge 1:5.								
	Anders Andersson	1	85.0					1	85.0
	4/10 mtr. Ragata 2:2.								
	Fru Louise Soz. Häns.	2	01.5					2	01.5
	1/2 mtr. Ragata 1:3.								
	Karl Ignatiusson	2	53.0					2	53.0
	1/2 mtr. Ragata 1:2.								
	Clas Ericsson	1	86.5					1	86.5
	16/100 mtr. Ragata 3:4.								
	Ignatz Andersson	2	77.5					2	77.5
	1/3 mtr. Harsta 3:1.								
	C. F. Åkerblom	4	28.0					4	28.0
	4/10 mtr. Ragata 2:2.								
	Fru Louise Soz. Häns		38.0						38.0
	Summa	19	69.0					19	69.0
				Harsta					

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1100	55	605	495	1.0	137	50	75	60	61	87			
				1100	85	935	165	1.0	280	50	238	42	42	08			
			38.0						418	–	314	05	103	95			
		drag.															
	03.0		03.0														
	24.5	4	24.0						4207	–	2034	35	2172	65			
	12.0	1	97.0						1890	–	668	50	1221	50			
	04.0	2	05.5						2977	–	541	37	1531	63			
	05.0	2	58.0						2561	50	688	50	1873	–			
	05.0	1	91.5						1876	50	387	95	1488	55			
	14.5	2	92.0						2912	50	1180	62	1731	88			
	04.5	4	32.5						4708	–	2905	10	1802	90			
			38.0						418	–	314	05	103	95			
	72.5	20	41.5						20646	50	8720	44	11.926	06			

Den 25 januari 1929.
I Gjelsens vägnar:
Martin Lindström
Gjelsens Centralkringenier
Klas Gustafson H. G. Ingström
Bikåkarbo gästgiveri.

Jordersättningslängd

för storlägning av vattensjuka marken, Lichörarna Karsta, Kläpsta, Ragsta och Replinge i Tystberga socken av Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1928–1929.

Fastighetens namn, register, nummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning	
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa		
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Avloppsgraven A-B-C-D-E.										
	1.4	2.50	3	50						
	1.6	3.50	5	60						
	0.7	4:-	2	80						
1/4 mtn. Kläpsta 3³	1.3	4.40	5	72						
Oskar Andersson	0.3	4.50	1	35						
	0.8	6.05	4	84						
	0.4	6.60	2	64	10.9	10:-	109	-		
	1.3	11:-	14	30	40	75	12.8	11:-	140 80	249 80	290	55
Arv. Replinge 1⁵	1.3	2.50	3	25						
Ignatius Andersson	1.3	3.50	4	55	7	80	7.8	10:-	78 -	78 -	85	80
4/10 mtn. Ragsta 2²	0.8	2:-	1	60						
Fru Louise Boy, Kina	0.8	2.50	2	-	3	60	5.0	10:-	50 -	50 -	53	60
1/2 mtn. Ragsta 1³												
Karl Ignatiesson	2.0	2:50	5	-	5	-	6.4	10:-	64 -	64 -	69	-
1/2 mtn. Ragsta 1²												
Clas Erickson	2.0	2:-	4	-	4	-	6.2	10:-	62 -	62 -	66	-
Transport					61	15				503 80	564	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transport				61 15				503 80	564 95
	0.9	2.-	1 80						
	1.6	2.50	4 -						
16/100 mtr Rogsta Sn.	0.3	3.-	90						
Gustav Andersson	0.3	4.40	1 32		8.9	10:-	89 -		
	0.3	4.95	1 48	9 50	2.4	11:-	26 40	115 40	124 90
Summa				70 65				619 20	689 85
Avloppsgraven E-F-G.									
	1.4	5.5	7 70						
16/100 mtr. Rogsta Sn.	0.5	8.8	4 40						
Gustav Andersson	0.4	9.35	3 74	15 84	8.4	11:-	92 40	92 40	108 24
1/3 mtr. Harsta Sn.	0.6	4.40	2 64						
C. F. Akerblom	0.6	5.50	3 30	5 94	4.4	11:-	48 40	48 40	54 34
Summa				21 78				140 80	162 58
Sammandrag.									
Avloppsgraven A-B-C-D-E				70 65				619 20	689 85
Dr E-F-G.				21 78				140 80	162 58
Summa				92 43				760 -	852 43

Harsta den 25 januari 1929.

Martin Lindgren

Gustaf Lenbomskogsmästare.

Kostnadsförslag

för Iordläggning av vattenledningsmarker, tillhörande Hasela, Klåpsta, Ragstad och Rellinge i Tystbergs socken av Södermanlands län, upprättat vid laga Lymotförrättning åren 1928-1929 / Tumpromiss 0.70 kr./.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppet A-B-C.						
A B 1+40 – 2+50	110	Schaktning av lera	30	0.80	24	–		
		Do " Sc med nyst flera	220	2:-	440	–	464	–
B C 2+50 – 4+50	200	Läggning av 5" [12"] cm:s Cementrör.						
		Inköp av 21" Cementrör, 90 cm långa st.	225	7.25	1631	25		
		Järnvägsfrakt Eustaberga-Tystberga ton	73	2.60	189	80		
		Landsvägsfrakt Tystberga-Klåpsta, 4 km. ton/km	292	0.70	204	40		
		Stampning lm.	200	2:-	400	–		
		Schaktning av lera med nyst flera	60	2:-	120	–		
		Do " lera	130	1:-	130	–		
		Rustbädd av 3" plank	45	40:-	180	–		
		Virke till Stampning	3	50:-	150	–		
		Nedläggning av rören och återfyllning lm.	200	1.50	300	–		
		Hydchonmurar av betong kring övre och yttre kommunikationerna med gavel st.	2	50:-	100	–		
		Slambrunn vid övre kommunikationen			80	–	3455	45
		För arbeten, ritningar och afbrutbedda utgifter, ingående c:a 10 % av föregående belopp					380	55
Summa	310	Summa Kronor					4300	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppet C-D-E.						
C 4+50–5	50	Schaktning av lera	250	1.0	250	–		
		Dv " dygrd	25	0.50	12	50	262	50
		Pålning å Schacken 4+50–5.						
		Virke:						
		100 St. 5 m:s pålar, 5" topp	10	30:–	300	–		
		50 St. Svärahvar, 3"×6" plank, 1.3 m. långa	0.75	40:–	30	–		
		0.5 m. höga väggar av 2" plank	2.5	40:–	100	–		
		Arbetskostnad: lm.	50	4:–	200	–	630	–
5–7	200	Schaktning av lera	560	0.90	504	–		
		d- " dygrd	150	0.50	75	–	579	–
7–9	200	d- " lera	540	0.85	459	–		
		d- " dygrd	160	0.50	80	–	539	–
9–11	200	d- " lera	500	0.85	425	–		
		d- " dygrd	140	0.50	70	–	495	–
E 11–13+10	210	d- " lera	500	0.80	400	–		
		d- " dygrd	120	0.50	60	–	460	–
		För arbetets ledning och åtskillnad mellan linjerna C:a 10 % av förslagets belopp					294	50
Summa	860	Summa Kronor					3.260	–
		Avloppet E-F-G.						
E 13+10 – F 14+30	120	Rörledning av 38 cm:s 15" cementrör.						
		Inköp av 15" Cementrör, 76 cm. långa st.	160	3.25	520	–		
		Järnvägsskär Enebyberga–Tyrbberga, ton	14	2.60	36	40		
		Landsvägsskär Tyrbberga–Ropsta, 4 km. kostn.	56	0.70	39	20		
		Schaktning av lera,	50	0.80	40	–		
		Stämpling lm.	120	1:–	120	–		
		Rustbädd av 2" plank	1.8	40:–	72	–		
		Nedläggning av rören och återfyllning lm.	120	1:–	120	–		
		Samlingsbrunn av 60 cm:s Cementrör vid punkt						
	120	Transport			947	60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120	Transport			947	60		
		13+85 med lock och cementbotten			75	–		
		Skyddsmurar av betong kring						
		övre och nedre grönsyrningarna						
		med gavel	st.	2	50:–	100	–	
		Slambrunn vid övre grön-						
		synningen				50	–	1172	60
14+30–16+30	200	Schaktning av lera	570	0.80	408	–	408	–
		För arbeten liggande och oförutsedda						
		utgifter tillägges c:a 10 % av för-						
		slående belopp					159	40
Summa	320	Summa Kronor					1740	–
		Sammandrag						
	310	Avloppet A-B-C					4.300	–
	860	do C-D-E					3.260	–
	320	do E-F-G					1.740	–
Summa	1490	Summa Kronor					9.300	–
		Beträffande Kostnadsberäkning.						
		Öppet dike och pålning i Sträckan 2-B-C.						
		(två skrackade betongledningar)						
C 2–4+50	250	Schaktning av lera med avst. till	400	2.50	1000	–		
		do i lera	880	1.25	1100	–	2100	–
		Pålning i Sträcken 2+80–4+50 enligt						
		förslag i Sträckan 4+50–5 lera	200	12.60	2520	–	2520	–
		För arbetets liggande och oförutsed-						
		da utgifter tillägges c:a 16 % av						
		föreslående belopp					480	–
Summa	250	Summa Kronor					5.100	–

Karlskoga den 25 januari 1929

Karlin Engström

Statens lantbruksingenjör

Kostnadsfördelningsplängd

för torrläggning av vattensjuka marker, belägna i Hagsta, Kläfsta, Ragsta och Refsinge i Sjöstorps socken av Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1928–1929.

Fastighetens namn, registernummer och ägare.	S = sökande till företaget.	Jordart och bättringsvärde.	Repartitionstal inom avdelningen.	Kostnad för torrläggningsföretaget.	Kostnad för jordegendomarna.	Summa torrläggningskostnad.	Repartitionstal för företaget i sin helhet.	Kostnad för jordegendomarna.
		Kr. ö. öre	%	Kronor och öre			%	Kr. ö. öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Avdelning I. Ägofigurerna 1–53.								
1/4 mtl. Kläfsta 3³.								
Oskar Andersson	–	2172 65	22,323	1674 23	154 –	1828 23	18.008	81 69
Avs. Refsinge 1⁵.								
Gustav Andersson	S	1221 50	12.551	941 32	86 58	1027 90	10.125	45 93
4/10 mtl. Ragsta 2².								
Fru Louise Sköld, Hänö	–	1531 63	15,737	1180 28	108 56	1288 84	12.695	57 58
1/2 mtl. Ragsta 1³.								
Karl Gustafsson	–	1873 –	19.245	1443 37	132 76	1576 13	15.525	70 42
1/2 mtl. Ragsta 1².								
Clas Ericksson	S	1488 55	15.294	1147 05	105 51	1252 56	12.337	55 96
16/100 mtl. Ragsta 3⁴.								
Gustaf Andersson	S	1445 33	14.850	1113 75	102 44	1216 19	11.979	54 34
Summa		9732 66	100.000	7500 –	689 85	8189 85	80.669	365 92
Avdelning II. Ägofigurerna 54–67.								
16/100 mtl. Ragsta 3⁴.								
Gustaf Andersson	S	286 55	17.064	235 15	21 24	256 39	2.525	11 45
1/3 mtl. Hagsta 3¹.								
C. F. Åkerblom	S	1802 90	82.197	1479 55	133 64	1613 19	15.890	72 08
Transport		2089 45	95.261	1714 70	154 88	1869 58	18.415	83 53

1.	2.	3.		4.	5.		6.		7.		8.	9.	
Transport		2089	45	95.261	1714	70	154	88	1869	58	18.415	83	53
4/10 mar. Rogsta 2:2.													
Fru Louise Rosq. Häsö	–	103	95	4.739	85	30	7	70	93	–	0.916	4	16
Summa		2193	40	100.000	1800	–	162	58	1962	58	19.331	87	69
Sammandrag.													
Avdelning I. Ägofigurerna 1–53		9732	66	100.000	7500	–	689	85	8189	85	80.669	365	92
" II. " 54–67		2193	40	100.000	1800	–	162	58	1962	58	19.331	87	69
Summa		11926	06	–	9300	–	852	40	10152	40	100.000	453	61

Karsta den 25 januari 1929.

Å Gävsteens vägnar:
Markus Lindström
Lokalens lantbruksinspektör.

Klas Gyslefjeson

Å Kristinedals gårdsäg.
K. E. Asplund

260.

ÖVERSIKTSKARTA

U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Harsta, Kläfsta, Rogstad och Reflinge i Tystberga socken av Södermanlands län.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 2 km. väster om Tystberga kyrka samt 1 - 2 km. norr om Tystberga järnvägsstation och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 19,69 har åkerjord.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av ler- eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

I enlighet med vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C-D-E-F-G. Å sträckorna B-C och E-F, där avloppet går fram genom högre belägen mark, har detsamma tidigare visat stor benägenhet att rasa och slamma igen. Ett upptagande av avloppet därstädes såsom öppet dike synes därför icke låta sig göras utan särskilda förstärkningsåtgärder. Verkställda beräkningar hava emellertid givit vid handen, att rörledningar å dessa sträckor ställa sig billigare än öppet dike och pålning, varför företaget föreslagits till utförande med rörledning av 53 cm:s cementrör å sträckan B - C och med rörledning av 38 cm:s cementrör å sträckan E - F.

Å sträckan C - 5 har även stor risk för ras ansetts föreligga, varför härstädes pålning föreslagits till utförande i enlighet med härför upprättad ritning.

Vattenmängd och dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 1,6 km^2. Genom en streckad blå linje har därjämte nederbördsområdet för sträckan E-F-G avskilts, och omfattar detta senare en areal av 0,7 km^2. Avrinningen vid flöden har beräknats till 100 sekundliter pr. km^2, eller till 0,16 m^3/sek. för sträckan A-B-C-D-E och till 0,07 m^3/sek. för sträckan E-F-G. De öppna delarna av avloppet hava föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,3 m., en sidolutning av 1:1,5 och med en minsta bottenlutning av 0,5:1000. Härigenom beräknas de framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett vattendjup av 0,54 m. å sträckan C-D och 0,38 m. å sträckan F-G. Vid medelvattenföring i avloppet, då framrinnande vattenmängden kan beräknas till $^1/_{10}$ av flodvattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,2 m.

Dimensionerna å de föreslagna rörledningarna hava beräknats med användande av Hessles formel $V = k/\ 1 + \frac{\sqrt{R}}{2}/\sqrt{RI}$. För avledande av de vid flöden framrinnande vattenmängderna erfordras en inre diameter å rören av 53 cm. för sträckan B-C och 38 cm. för sträckan E-F. Härvid har koefficienten k antagits till 44 för den större ledningen och till 40 för den mindre ledningen.

Vid rörledningarna skola anordnas skyddsmurar av betong och gal-

ler vid rörmynningarna, slambrunnar av betong vid övre rörmynningarna, storlek 1,o x 1,o m. samt en samlingsbrunn av 60 cm:s cementrör vid punkt 13+85. Samlingsbrunnen skall vara försedd med lock samt cementbotten. Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat sig villiga att på egen bekostnad verkställa erforderlig ombyggnad av de broar, spm kunde komma att beröras av företaget. Synemännen föreskriva därför, att några brobyggnader icke skola verkställas genom företagets försorg. Broar med vertikala landfästen, som eventuellt komma att uppföras över avloppet, skola givas en bredd i vattenöppningen av minst 1,o m. å sträckan C-E och 0,8 m. å sträckan F-G.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppets breddning och uppläggning av jordvallarna längs detsamma.

För mark, som går förlorad genom avloppets breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de à-priser pr. har, som för resp. ägofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av jordvallarna, däri inberäknat 1,o m:s frikant mellan avloppet och vallens fot, skall ersät-

tas med sitt värde i fullt torrlagt skick och efter de à-priser pr. har, som äro angivna i kolumn 15 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 852:43 kronor varav 92:43 kronor för avloppets breddning och 760:- kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Därest regelbundna rensningar av avloppet verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig. Jordägarna skola därför utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda må så vitt möjligt undvikas.

Kostnadsberäkning och ekonomisk utredning.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande och rörledningar till 9.300:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

För sträckan B-C hava därvid alternativa beräkningar verkställts för avloppets utförande dels såsom rörledning av 53 cm:s cementrör och

dels såsom öppet dike förstärkt medelst pålning. Kostnaden för öppet dike och pålning hava beräknats till 5.100:- kronor, eller till 800:- kronor mera, än som beräknats för rörledning. Härtill komma för öppet dike även jordersättningar, som beräknats till 220:- kronor. Som öppet dike sålunda ställer sig avsevärt dyrare än rörledning, och dessutom medför betydligt större kostnad även i avseende å det framtida underhållet, har förslaget med öppet dike icke ansetts kunna komma till utförande.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmande av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markens naturliga beskaffenhet samt till gängse prisförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Därvid har en graderinsskala använts, i vilken det nuvarande värdet av mark, som vore belägen å samma höjd, som nämnda vattenstånd, antagits till 0 procent

av värdet i fullt torrlagt skick, och sålunda ansetts för närvarande värdelös, medan den mark, som är belägen å 1,4 m:s höjd över medelvattenståndet, ansetts redan vara fullständigt torrlagd, och sålunda icke förbättras genom företaget. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har (medel)höjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procenttal och det därav uträknade nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdet samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20 - 25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 8.720:44 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 20.646:50 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 11.926:06 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För att utröna, huruvida den i företaget ingående marken skall för

kostnadernas fördelning jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen hänföras till olika avdelningar, har den relativa kostnaden beräknats för torrläggning av, dels markområdet kring sträckan C-D-E , och dels markområdet kring sträckan F-G. Härvid har befunnits, att markområdet kring sträckan C-D-E får en lägre relativ kostnad, om detta område torrlägges oberoende av markområdet kring sträckan F-G. Härvid är att märka, att för torrläggning av markområdet C-D-E erfordras upptagande av avloppet A-B-C-D-E, varvid dock sträckan D-E endast ned till den å profilritningen angivna streckade bottenlinjen. Kostnaden för fördjupningen från den streckade till den heldragna bottenlinjen å sträckan D-E, som beräknats till 60:- kronor, skall därför påföras markområdet F-G.

Företaget skall sålunda uppdelas i tvenne avdelningar, nämligen

avdelning I, omfattande ägofigurerna 1 - 53, med kostnad för torrläggning och ersättningar av 8.189:85 kronor, förbättringsvärdet 9.732:66 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,841.

avdelning II, omfattande ägofigurerna 54 - 67, med kostnad för torrläggning och ersättningar av 1.962:58 kronor, förbättringsvärdet 2.193:40 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,895.

Inom varje avdelning skola kostnaderna fördelas i förhållande till det å varje fastighet uppskattade förbättringsvärdet genom torrläggningen.

Efter de å varje fastighet sålunda beräknade kostnadsandelarna hava repartitionstal i procent uträknats för fördelning av såväl torrläggnings- som förrättningskostnaderna inom företaget i dess helhet och in-

förts i kolumn 8 av kostnadsfördelningslängden.

För den händelse torrläggningskostnaderna skulle genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra omständigheter komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför, än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande med rörledningar enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,o m:s avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,o, skola genomgrävas för alla tillstötande diken, och i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Som jordmånen å sträckorna C-E är av ganska lös beskaffenhet, synes det icke vara uteslutet, att vid arbetets utförande ras och för-

skjutningar kunna uppstå. För att emellertid om möjligt undvika ras, bör avloppet därstädes upptagas i två omgångar och jordsträngarna efter hand utplaneras.

Vid utförandet av rörledningarna skola flukter anordnas så, att djupet å varje rör kan noggrant kontrolleras.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållandet av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet, skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Till rörledningarna hörande slam- och samlingsbrunnar skola sålunda rensas minst en gång om året; de öppna delarna av avloppet böra därjämte grässkäras varje år och skola dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen, skola intressenterna i företaget såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av 11 kronor och 93 öre, motsvarande en för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma grund, som tillämpats

vid dess bestämmande och skall, innan arbetet må påbörjas, inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från denna dag till Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrläggningsföretaget Harsta - Kläfsta i Tystberga socken av Södermanlands län".

Harsta pr. Tystberga den 25 januari 1929.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Klas Gustafsson Hj. Nyström

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Torrläggningsföretaget Kurske-Kläfsta

i Tystberga *socken och* Södermanlands *län,*

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	11	0,50	5	50	5	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	3.25	3,00	9	75		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 35 ar st.	57	0.24	13	68		
		har	1969	0.78	15	36		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar st.	10	0.05		50		
		har	0.725	0.78		56	39	85
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.45	5:-	2	25	2	25
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark ~~st.~~	1	1,00	1	—	5	—
		Överföres					52	60

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					52	60
		Avvägning:						
1928	9.14.15 / 5	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7.2 punkter pr har ... har	19.69	0.66	13	—		
		avvägda punkter ... st.	140	0.02	2	80		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	3.25	2,50	8	12		
		i annan mark ... „		5,00			59	92
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 30 ar, ... st.	67	0.05	3	35		
		... har	20.415	0,10	2	04	5	39
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	67	0,03	2	01	2	01
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	0.1	1,50		15		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	114	0,06	6	84		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	87	0,12	6	84	17	80
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.7	3,50	5	95		
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3	—	8	95
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	7	0,15	1	05		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	29	0,25	7	25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „					8	30
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „	2	2.-	4	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	1.6	0,02		03		
		...					4	03
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1.3	3,50	4	55		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.3	1,00	1	30		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ minsta avvatt „	2	10,00	20	—	25	85
		Överföres					184	88

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					184	88
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	37	0,03	1	11	2	11
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1,74	4,00	6	96		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			14	40	21	36
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...						
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	140	0,01	1	40	1	40
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	42	0,25	10	50	12	—
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	10	3,00	30	—	30	—
1928	28/11	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00	24	—	24	—
1929	25/1							
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
1929	21/1	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* *„*	1	12,00	12	—	12	—
1928	26/6	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00	6	—	6	—
		Översiktskarta *§ 41* ...					4	—
1929	18/1	Förslag kungörelse	½	12:-			6	—
		Summa kronor ...					300	75
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...	1	1,75	1	75	8	75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 30 *ar ägofigurer* ... *st.*	67	0.07	4	69		
		har	20.45	0.14	2	86	7	55
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...					1	89
		Överföres ...					18	19

Yo.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				18 19
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	140	0,02	2 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	37	0,05	1 85	6 40
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ... *km.*		5,00		
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	1.7	6,00	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10 79	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...				
		längdprofilritningar ... *st.*	1	3,00	3 —	
		tvärsektions- och broritningar ... *„*		5,00		23 99
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	36	0,75		27 —
		Översiktskarta i d:o, *§ 41* ...				4 —
		Summa kronor				79 58
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...				8 —
		Annonskostnader ang. sammanträden ...				11 68
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 ex. ...				3 —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...				47 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ...				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd ...				
		Summa kronor				70 28
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode ...				303 75
		Lösen för kopior och avskrift ...				79 58
		Övriga förrättningskostnader ...				70 28
		Summa kronor				453 61

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Jönåkers, Röks ö Hölebo *häradsrätt.*

Varola *den* 25 januari *19* 29

Axelin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Klas Gustafsson — H. J. Ljungström

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19*...

...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Calc. 24/1 1929

Föreskrifte avskrift sid. 1-40, enligt vad a Gjuteriets vägnar:

Martin Lundström.

F U L L M A K T

för lantbrukaren Ivan Skog, Harsta, att å våra vägnar underteckna kontrakt och förbindelser m.m. för utbekommande av till torrläggningsföretaget Harsta - Kläfsta i Tystberga socken av Södermanlands län beviljat statsbidrag och avdikningslån.

Harsta pr. Tystberga den 22/3 1930.

Oskar Andersson ..... Karl Gustavsson .....

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Oskar Karlsson ..... Karl Andersson .....

adr. Harstahopen ..... adr. Repslagare, Tystberga.