240
31

64 forts.

D 1•0187

20485

KONTRAKT.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 12 juni 1931 för

"torrläggningsföretaget Myra - Kåxäng" i Helgona socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusenniohundratio (3.910) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenniohundra (2.900) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M.Lingström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~va~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Myra, Nyköping den 21/9 1931.

Ivan Hellman, Myra

Oskar Andersson Käxäng

Att lantbrukarna Ivan Hellman, Myra, och Oskar Andersson, Käxäng i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Thorsten Wester — Ivar Wester

Adress Norrköping — Adress Norrköping

Med stöd av Kungl. brevet den 12 juni 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 17 oktober ***19*** 31.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D___1•0187

DIARIE N:r 20485
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1931

Avskrift.

Torrläggningsföretaget Myra-Käxäng

i Helgona socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrläggningsföretaget

M Y R A - K Å X Ä N G

i Helgona socken av Södermanlands län,

upprättat år 1930 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 12 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid ärendets utförande

Stockholm den 31 juli 1931

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestyrkes på Styrelsens vägnar:

Martin Lingström

Betänkande rörande torrläggningsföretaget Myra - Kåxäng i Helgona socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1930.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1930 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Myra och Kåxäng i Helgona socken av Södermanlands län hållits av undertecknad och avslutats den 11 juni 1930. Såsom framgår av här bifogat bevis (Bil. A.) har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil.F.) och ritning (Bil.G.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 3 km. norr om Nyköping och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 17,915 har, varav 17,405 har åker, 0,085 har äng samt 0,425 har betesmark. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och utgöres till största delen av lermylla på lerbotten, delvis något sandblandad.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade föreningsskrivelse (Bil.B.) hava samtliga intressenter i företaget överenskommit att göra gemensam ansökning om erhållande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Vad beträffar komministerbostället $\frac{1}{8}$ mtl. Kåxäng 1^{1} har ansökning ingivits till Domkapitlet om medgivande för vederbörande arrendator att få komma i åtnjutande av ifrågavarande statsunderstöd.

Torrläggningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C. Å sträckan 2+30 - 3+70, där avloppet går fram genom högre belägen mark, som tidigare visat benägenhet att rasa och slamma igen, har förstärkning av avloppets botten och slänter medelst stensättning föreslagits till utförande. Å sträckan B-C har avloppet därjämte föreslagits till utförande såsom täckt ledning av cementrör.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en ägovägsbro vid

punkt 3+2 ombyggas av cementrör i enlighet med härför upprättad ritning.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Markernas värde före och efter torrläggningen utvisas därjämte av efterföljande tabell.

	Areal		V ä r d e				Båtnad	
			före		efter			
			torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	17	405						
Annan mark	0	510						
Summa	17	915	10.752	19	19.409	--	8.656	81

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande med rörledning och brobyggnad beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 5.900:- kronor. Härtill komma dessutom jordersättningar 423:50 kronor, kostnaderna för syneförrättningen 402:40 kronor samt för detta betänkande med bilagor 85:82 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 6.811:72 kronor och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil.C.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil.D.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil.D.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 2.900:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 3.910:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

Bil. A. Bevis, att besvär icke anförts över syneförrättningen.

Bil. B. Föreningsskrivelse.

Bil. C. Kostnadsförslag.

Bil. D. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Bil. E. Arvodesräkning.

Bil. F. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. G. Ritningskopia.

Nyköping i augusti 1930.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Martin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 11 juni 1930 avslutad syneförrättning, avseende torrläggning av mark i Helgona socken, Södermanlands län ("Torrläggningsföretaget Myra - Kåxäng i Helgona socken av Södermanlands län "); betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 12 augusti 1930.

Ex officio:

H. Fagerström.

Stämpel: En krona 75 öre. Statens lantbruksingeniör Martin Lingström.

Bil. B.

F Ö R E N I N G.

Emellan undertecknade, intressenter i torrläggningsföretaget Myra - Kåxäng i Helgona socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1:o/ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag

utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning år 1930 upprättat förslag.

2:o/ Lämna vi den för företaget valda arbetsstyrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3:o/ Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Myra pr. Nyköping den 11 juni 1930.

För C.A. Hellmans sterbhus,
Ivan Hellman enligt fullmakt.

Oskar Andersson,
Koxäng.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Sven Klaesson

E.F. Andersson.

Bil. C.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppet A-B-C enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag	5.900:--
Jordersättningar enligt synemännens utlåtande	423:50
Kostnad för laga syneförrättningen	402:40
" " betänkandet med bilagor	85:82
Summa kronor	6.811:72

Nyköping i augusti 1930.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

vid avverkningsarbetena Jordabalken har Kostnaden för förlaget beräknats till 6.811 Kronor 72 öre.

Stockholm den 31 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith

Avskriften bestyrkes å Länsstyrelsens vägnar.

Martin Lingström

Bil. D.

Tabell

utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Socken och hemman	Mantal.	Registernummer.	Ägares namn, m.m.	Ägofigurer.	Areal. Åker.	Areal. Annan mark.	Areal. Summa.	Båtload.	Andel i kostnaden för: Torr-läggningen.	Andel i kostnaden för: Lägg sjöar-förnätningen	Andel i kostnaden för: Betänkanden	Summa kostnad.	Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag	Lån.
				n:r	Har ar	Har ar	Har ar	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre		%	Kr. öre	Kr. öre
Helgona																
Skyra	1/2	1²	C. A. Hellmans efterlkes	1-31	8 41.5	03.5	8 45.0	4220 33	3082 83	196 18	41 84	3320 85	0.79	42.65	1416 34	1904 51
Dr:	1/3	15	" " "	32-50	5 29.5	05.0	5 34.0	2584 09	1887 57	120 12	25 62	2033 31	"	"	867 21	1166 10
Kåvänq	1/8	1'	Kommunalborgäre Herr Oskar Andersson	51-65	3 70.0	42.5	4 12.5	1852 39	1353 10	86 10	18 36	1457 56	"	"	621 65	835 91
			Summa		17 40.5	51.0	17 91.5	8656 81	6323 50	402 40	85 82	6811 72			2905 20	3906 52

Nyköpinq i augusti 1930

Martin Lieperkön

Södermanlands landsbygdsingenjör.

9.

Bil. E.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande m.m. rörande torrläggningsföretaget Myra - Kåxäng i Helgona socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande med bilagor, §§ 44,45	15:50
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	24:75
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	23:87
" " " " profil- sektions- och broritningarna,§§ 54,55 ...	11:70
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna, 2 ex.	2:--
Summa kronor	85:82

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Jönåkers, Rönö och Hölebo häradsrätt.

Nyköping den 16 augusti 1930.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

H A N D L I N G A R

rörande torrläggningsföretaget

M Y R A - K Å X Ä N G

i Helgona socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Myra och Kåxäng i Helgona socken av Södermanlands län.

Den 2 maj 1930.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil. A $\frac{1}{2}$ A.) av Konungens Befallningshavande förordnad (Bil. B.) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingskyrkan uppläst och i ortstidning införd kungörelse (Bil. C $\frac{1}{2}$ C.) sammanträde med intressenterna utsatts att hållas ovanstående dag klockan 10 f.m. å Myra gård, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil. D.)

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Sven Klaesson, Berga, och

E.F. Andersson, Ekeby.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare tillstädeskommit.

Ivan Hellman, såsom ombud för C.A. Hellmans sterbhus, ägare av $\frac{1}{2}$ mtl. Myra $1\frac{2}{3}$ och $\frac{1}{3}$ mtl. Myra $1\frac{5}{8}$.

Fru Valborg Hellman, Myra.

Kontraktsprosten H. Brandt, såsom konsistorieombud enl. förordnande (Bil. E.)

Oskar Andersson, arrendator av $\frac{1}{8}$ mtl. Kåxäng $1\frac{1}{4}$.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna samt avloppet genom desamma blivit genom förrättningemannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökanden till företaget yrkade, att erforderligt avlopp måtte upptagas för om möjligt fullständig torrläggning av de till Myra hörande i företaget ingående markerna, och att i samband därmed de av företaget berörda broarna måtte i erforderlig mån ombyggas. Sökanden uttalade sig därjämte för, att rörledning skulle komma till användning, där så kunde vara lämpligt.

§ 5.

Kontraktsprosten H. Brandt yrkade ersättning för den mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets breddning och uppläggning av jordsträngarna längs detsamma.

§ 6.

Upplystes, att allmänna vägen Stenbro - Olstorp vore byggd före år 1880.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd.

§ 8.

Som intet vidare fanns att avhandla vid dagens sammanträde, förklarades detsamma avslutat under meddelande, att gradering av de i företaget ingående markerna komme att verkställas omedelbart efter sammanträdets slut, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Myra gård onsdagen den 11 juni 1930, klockan 10 f.m.

Myra pr. Nyköping den 2 maj 1930.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan.

Sven Klaesson E.F. Andersson

Biträdande godemän.

Den 11 juni 1930.

Förestående dag klockan 10 f.m. inställde sig undertecknade syne-

män åter å Myra gård för att fortsätta denna syneförrättning.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare inf̊unnit sig:

Ivan Hellman, såsom ombud för C.A. Hellmans sterbhus, Myra, enligt fullmakt (Bil. A 2.)

Kontraktsprosten H. Brandt, såsom konsistorieombud enl. förordnande (Bil. E.)

Oskar Andersson, arrendator av Kåxäng.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för företaget samt för jordersättningarna och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 10.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågos lantbrukarna

Ivan Hellman, Myra, och

Oskar Andersson, Kåxäng,

varav den förstnämnde utsågs till sammankallande och kassör med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 11.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning

lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen må inom 60 dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, Stockholm,

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig dagarvoden för sammanlagt 4 1/2 dagar för i arvodesräkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Myra pr. Nyköping den 11 juni 1930.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna upplast, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan:

Sven Klaesson E.F. Andersson

Biträdande godemän.

Bil. A.

N:o 22 D.R. 1929.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Myra m.fl. i Helgona socken av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare synes komma att beröras av företaget.

1 mtl. Myra, ägare C.A. Hellmans sterbhus.

1/8 mtl. Koxäng, Komministerboställe, arrendator Oskar Andersson.

Myra pr. Nyköping den 21/9 1929.

För C.A. Hellmans sterbhus:

gm. Ivan Hellman,

samt enligt fullmakt.

Bil. A. 2

FULLMAKT

för lantbrukaren Ivan Hellman, Myra, att å våra vägnar underteckna ansökningsskrivelse för laga syneförrättning angående torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande 1 mtl. Myra i Helgona socken, ävensom att vid samtliga sammanträden för ifrågavarande förrättning vår talan föra och vår rätt bevaka, och innefattas häri även rätt för ombudet att å vå-

ra vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande.

Myra pr. Nyköping den 21/9 1929.

Inez Hellman Isedor Hellman

Ivan Hellman

Bevittnas:

Karin Broberg.

Anna Sandstedt.

För egen del och som förmyndare för Ingvar Hellman

Valborg Hellman.

Bevittnas:

Henrik Nyberg Rickard Andersson

I egenskap av överförmyndare för Ingvar Hellman

Percy Brown

Bil. B.

R E S O L U T I O N.

N:o 22 D.R. 1929.

Med anledning av en från C.A. Hellmans sterbhus, genom Ivan Hellman, Myra pr. Nyköping, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjukadade marker, tillhörande

Myra m.fl. fastigheter i Helgona socken, förordnas statens lantbruks-
ingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjäns-
teåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av det-
ta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas ovannämnde
lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 21 september 1929.

G. Sederholm.

S. Ljungstedt.

Utan avgift.

Bil. C 1.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande för-
ordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torr-
läggning av vattensjuka marker, tillhörande Myra och Kåxäng i Helgona
socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hål-
las å Myra gård fredagen den 2 maj 1930, klockan 10 f.m., då vederbö-
rande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes även komma att beröra kyrkoherdebostället Sten-
bro i Helgona socken och allmänna vägen Stenbro - Olstorp.

Nyköping den 5 april 1930.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Helgona församlings kyrka söndagen den 13 april 1930, inty-
gas av

Th. Arcini

komminister.

Bil. C 2.

Södermanlands Läns Tidning.

Nyköping den 30 april 1930. N:o 837

Herr Lantbruksingeniör Martin Lingström, Nyköping. Debet.

		Att betalas kontant.	Mm.	Gång.	Kronor.
7/4	2197	Kungörelse ang. syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Myra och Kåxäng	80	1	
		Kronor			12:80

Kvitteras

Nyköping den 24/5 1930.

Länstidningens Expedition.

E.H.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 2 maj 1930 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Myra och Kåxäng m.fl. i Helgona socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare avsända den 5 april 1930.

Namn	Adress
C.A. Hellmans sterbhus, Ivan Hellman	Myra, Nyköping.
Oskar Andersson	Kåxäng, "
Albert Pettersson	Stenbro, "
Rönö härads vägstyrelse	"
Länsstyrelsen	"

Nyköping den 5 april 1930.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

Till Kontraktsprosten H. Brandt.

Sedan för Domkapitlet anmälts, att sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Myra m.fl. i Helgona socken, blivit utsatt att hållas å Myra gård den 2 instundande maj klockan 10 f.m. samt att kommunistersbostället Kåxäng och kyrkoherdebostället Stenbro, båda i Helgona socken, härav beröras, förordnar Domkapitlet härmed Eder eller den ojävige prästman, som i Edert Ställe därtill av Eder utses, att såväl vid sagda sammanträde som ock under ärendets eventuellt fortsatta handläggning som konsistorieombud iakttaga och bevaka ifrågavarande boställens rätt och bästa.

Strängnäs Domkapitel den 9 april 1930.

Sam Stadener

Otto Norberg P.J. Gustafsson

Gunnar Tingdal Gustaf Löw

Gustaf Svengren

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	1/2 mtl. Skyra 1:2.								
	C. A. Hellmans arfvingar.								
	Fru Ulrika Hellman, Fröken Hellman,								
	Ivan Hellman, Inez Hellman,								
	Ingvar Hellman.								
1	Åker, lermyra på lera, ngt sandbl		43.0						
2	D:o, d:o " d:o d:o		24.0						
3	Utfarsväg								
4	Åker, d:o " d:o d:o		04.0						
5	D:o, d:o " d:o d:o		07.5						
6	D:o, d:o " d:o d:o		25.0						
7	D:o, d:o " d:o d:o		24.5						
8	D:o, d:o " d:o d:o		10.0						
9	D:o, d:o " d:o d:o		14.5						
10	D:o, d:o " d:o d:o		33.0						
11	D:o, d:o " d:o d:o		04.5						
12	D:o, d:o " d:o d:o		06.5						
13	D:o, d:o " d:o d:o		20.5						
14	D:o, d:o " d:o d:o		53.0						
15	D:o, d:o " d:o d:o		81.5						
16	Utfartsväg								
17	Äng, d:o " d:o					03.5			
18	Åker, d:o " d:o		47.5						
19	D:o, d:o " d:o		16.0						
20	D:o, d:o " d:o		71.0						
21	D:o, d:o " d:o		61.5						
22	D:o, d:o " d:o		25.0						
	Transport		569.5			03.5			

längd för torrläggningsföretaget Myra-Kåsäng

i Helgona socken av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernådd torrläggningsgrad	Ägofigurens blivande värde		Ägofigurens nuvarande värde		Ägofigurens förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar											
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1100	40	440	660	1.0	440	-	176	-	264	-			
				1100	90	990	110	1.0	264	-	237	60	26	40			
	03.0																
				1100	95	1045	55	1.0	44	-	41	80	2	20			
				1100	95	1045	55	1.0	82	50	78	37	4	13			
				1100	85	935	165	1.0	275	-	233	75	41	25			
				1100	40	440	660	1.0	269	50	107	80	161	70			
				1100	40	440	660	1.0	110	-	44	-	66	-			
				1100	85	935	165	1.0	159	50	135	57	23	93			
				1100	85	935	165	1.0	363	-	308	55	54	45			
				1100	50	550	550	1.0	49	50	24	75	24	75			
				1100	50	550	550	1.0	71	50	35	75	35	75			
				1100	85	935	165	1.0	225	50	191	67	33	83			
				1100	85	935	165	1.0	583	-	495	55	87	45			
				1100	40	440	660	1.0	896	50	358	60	537	90			
	07.0																
				600	60	360	240	1.0	21	-	12	60	8	40			
				1100	45	495	605	1.0	522	50	235	12	287	38			
				1100	40	440	660	1.0	176	-	70	40	105	60			
				1100	45	495	605	1.0	781	-	351	45	429	55			
				1100	50	550	550	1.0	676	50	338	25	338	25			
				1100	95	1045	55	1.0	275	-	261	25	13	75			
	10.0								6285	50	3738	83	2546	67			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	5	69.5		03.5				
23	Backe								
24	Alfarboda								
25	Åker, Lermyra på lera		19.5						
26	D, d. " d.		70.5						
27	D, d. " d.		17.0						
28	D, d. " d.		50.0						
29	D, d. " d.		24.5						
30	D, d. " d.		35.5						
31	D, d. " d.		55.0						
	Summa	8	41.5		03.5			8	45.0
	1/3 mil. efter Lapka 15.								
	C. A. Hellmans arfvingar								
32	Åker, lermyra på lera		80.0						
33	Arbetsgata								
34	Åker, d. " d.		11.0						
35	D, d. " d.		40.0						
36	D, d. " d.		08.0						
37	D, d. " d.		20.0						
38	D, d. " d.		45.5						
39	Äng, dymyra " d.				05.0				
40	Åker, lermyra " d.		07.0						
41	D, d. " d.		39.5						
42	D, d. " d.		10.0						
43	D, d. " d.		109.0						
44	D, d. " d.		32.5						
45	D, d. " d.		12.0						
46	D, d. " d.		04.5						
47	D, d. " d.		50.0						
48	D, d. " d.		28.5						
49	D, d. " d.		16.5						
50	D, d. " d.		15.0						
	Summa	5	29.0		05.0			5	34.0
	Transport								

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	10.0								6285	50	3738	83	2546	67			
	03.0																
	27.0																
				1100	90	990	110	1.0	214	50	193	05	21	45			
				1100	35	385	715	1.0	775	50	271	42	504	08			
				1100	80	880	220	1.0	187	-	149	60	37	40			
				1100	50	550	550	1.0	550	-	275	-	275	-			
				1100	30	330	770	1.0	269	50	80	85	188	65			
				1100	35	385	715	1.0	390	50	136	67	253	83			
				1100	35	385	715	1.0	605	-	211	75	393	25			
	40.0	8	85.0						9277	50	5057	17	4220	33			48.752
				1100	40	440	660	1.0	880	-	352	-	528	-			
	03.0																
				1100	40	440	660	1.0	121	-	48	40	72	60			
				1100	35	385	715	1.0	440	-	154	-	286	-			
				1100	35	385	715	1.0	88	-	30	80	57	20			
				1100	50	550	550	1.0	220	-	110	-	110	-			
				1100	55	605	495	1.0	500	50	275	27	225	23			
				600	60	360	240	1.0	30	-	18	-	12	-			
				1100	80	880	220	1.0	77	-	61	60	15	40			
				1100	75	825	275	1.0	434	50	325	87	108	63			
				1100	45	495	605	1.0	110	-	49	50	60	50			
				1100	45	495	605	1.0	1199	-	539	55	659	45			
				1100	75	825	275	1.0	357	50	268	12	89	38			
				1100	50	550	550	1.0	132	-	66	-	66	-			
				1100	60	660	440	1.0	49	50	29	70	19	80			
				1100	70	770	330	1.0	550	-	385	-	165	-			
				1100	90	990	110	1.0	313	50	282	15	31	35			
				1100	80	880	220	1.0	181	50	145	20	36	30			
				1100	75	825	275	1.0	165	-	123	75	41	25			
	03.0	5	37.0						5849	-	3264	91	2584	09			29.850

48.602

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Framfört								
	Egen. Fäväng i:								
	Kommissionsbostäen								
	prv. Oskar Andersson								
51	Betesmark, dymyra på lera						42,5		
52	Åker, lermyra på lera		11.5						
53	" " "	1	03.5						
54	" " "		20.5						
55	" " "		07.0						
56	" " "		30.0						
57	" " "		07.0						
58	Avloppsgrav								
59	Åker, " "		14.0						
60	" " "		16.5						
61	" " "		21.0						
62	" " "		65.5						
63	" " "		42.0						
64	" " "		15.0						
65	" " "		16.5						
	Summa	3	70.0				42.5	4	12.5
	1 mtl. Hjelms med Räkenskärrei:								
	Kyrkoherdebostäen								
	prv. Albert Pettersson								
66	Avloppsgrav								
	Summa								
	Sammandrag.								
	1/2 mtl. Hyra 1.2.								
	C. A. Hellmans ekonomihus	8	41.5		03.5			8	45.0
	1/3 mtl. Hyra 1.5.								
	C. A. Hellmans ekonomihus	5	29.0		05.0			5	34.0
	Framfört	13	70.5		08.5			13	79.0

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
																	78.602
				500	85	425	75	1.0	212	50	180	62	31	88			
				1100	75	825	275	1.0	126	50	94	87	31	63			
				1100	40	440	660	1.0	1138	50	455	40	683	10			
				1100	40	440	660	1.0	225	50	90	20	135	30			
				1100	75	825	275	1.0	77	-	57	75	19	25			
				1100	75	825	275	1.0	330	-	247	50	82	50			
				1100	45	495	605	1.0	77	-	34	65	42	35			
	23.5																
				1100	40	440	660	1.0	154	-	61	60	92	40			
				1100	80	880	220	1.0	181	50	145	20	36	30			
				1100	80	880	220	1.0	231	-	184	80	46	20			
				1100	50	550	550	1.0	720	50	360	25	360	25			
				1100	50	550	550	1.0	462	-	231	-	231	-			
				1100	80	880	220	1.0	165	-	132	-	33	-			
				1100	85	935	165	1.0	181	50	154	27	27	23			
	235	4	36.0						4282	50	2430	11	1852	39			21.398
	01.0																
	01.0		01.0														
													Summa				100.000
	40.0	8	85.0						9277	50	5057	17	4220	33			48.752
	03.0	5	37.0						5849	-	3264	91	2584	09			29.850
	43.0	14	22.0						15126	50	8322	08	6804	42			78.602

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Framsprt	13	70.5		08.5			13	79.0
	1/8 mtr. Kåkäng 1:								
	Kommunikationsbolaget								
	anv. Oskar Andersson	3	70.0				42.5	4	12.5
	1/8 mtr. Stenbo med Kåkängskärret 1:								
	Kyrkoherdebostället								
	anv. Albert Pettersson								
	Summa	17	40.5		08.5		42.5	17	91.5

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	43.0	14	22.0						15126	50	8322	08	6804	42			78.602
	23.5	4	96.0						4282	50	2430	11	1852	39			21.398
	01.0		01.0														
	67.5	18	59.0						19409	-	10752	19	8656	81			100.000

Skyra för Nyköping den 11 juni 1930.

På tjänstens vägnar:

Martin Lindström

Statens lantbruksingenjör.

Sven Klarson

E. F. Andersson

Biträdande godsägare.

Jordersättningslängd

för torrläggningsföretaget Myra - Käxäng i Helgona socken av Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning år 1930.

Fastighetens namn, register, nummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avloppet A-B.									
1/3 mtl. Myra 1:5.	0.9	4.40	3 96						
C. A. Hellmans arvingar	0.9	4.95	4 46	8 42	5.4	11:-	59 40	59 40	67 82
	2.4	4.40	10 56						
1/8 mtl. Käxäng 1'	0.4	4.95	1 98						
Kommunalbostäm	1.0	5.50	5 50						
arr. Oskar Andersson	0.5	8.25	4 12						
	1.4	8.80	12 32		4.5	8.80	39 60		
	0.7	11:-	7 70	42 18	2.1.0	11:-	264 -	303 60	345 78
1/16 mtl. Lenbyn med Käxängskärret 1'									
Kyrkobostäm									
arr. Albert Petersson	0.1	11:-	1 10	1 10	0.8	11:-	8 80	8 80	9 90
Summa				51 70				371 80	423 50

Myra per Käxäng den 11 juni 1930.

Axel Andersson

Gabriel Lenbom

Kostnadsförslag

för torrläggningsföretaget i Myra - Kåsäng i Helgona socken av Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning år 1930.

Diskontering 0.70 kr.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppet A-B-C.						
A 1-2	100	Schaktning av lera	60	0.80	48	–		
		D " lera med sten	15	3.50	52	50	100	50
2-4	200	D " lera	630	1.00	630	–		
		D " lera med sten	110	3.–	330	–		
		D " sten och grus	40	4.00	160	–		
		Stenbeklädnad av botten och slänter i Stäcken 2+30 – 3+70	m² 290	2.50	725	–	1845	–
		Ombyggnad av ångvinsbro vid 3+2 enl. specificerat kostnadsförslag					250	–
B 4-6+50	250	Schaktning av lera	700	0.90	630	–	630	–
B 6+50-10+77	347	Rörledning av 30 cm:s /12"/ cementrör						
		Inköp av 30 cm:s /12"/ rör, betong 1:3,						
		1 m. långa st.	457	2.65	1211	05		
		Frakt Eustaberga-Myra, 16 km., 29 ton, 1 ton	464	0.50	232	–		
		Schaktning av lera	300	0.80	240	–		
		Läggning av rören och återfyllning lera	347	0.40	138	80		
		Skyddsmur av betong, 1:3:5 med armering vid norra kommunikationen			50	–		
		Samlingsbrunnar av 60 cm:s Cementrör med lock och Cementbotten						
	897	Transport			1871	85	2825	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	897	Transport			1871	85	2825	50
		vid brunkerna 8+20, 9+55, 10+71 ö 10+77 st	4	40	160	–	2031	85
10+77–11+70	93	Rörledning av 22,5 cm:s/9"/ Cementrör						
		Inköp av 22,5 cm:s/9"/ rör, Bälinge 1:3,						
		76 cm. långa st	123	1.60	196	80		
		Frakt Enebybergs-Myra, 16 km,						
		om 5 ton kmton	80	0.50	40	–		
		Schaktning av lera	40	0.80	32	–		
		Läggning av rören om åker-						
		fyllning lm	93	0.30	27	90		
		Samlingsbrunn av 60 cm:s ce-						
		mentrör med lock om Cement-						
		kotten vid punkt 11+70			40	–	336	70
11+70–12+50	80	Rörledning av 15 cm:s/6"/ Cementrör						
		Inköp av 15 cm:s/6"/ Cementrör, be-						
		tong 1:3, 76 cm. långa st	106	1.–	106	–		
		Frakt Enebybergs-Myra, 16 km.						
		om 2.4 ton kmton	38.4	0.50	19	20		
		Schaktning av lera	10	0.80	8	–		
		Läggning av rören om åker-						
		fyllning lm	80	0.15	12	–		
		Samlingsbrunn av 60 cm:s ce-						
		mentrör med lock om Cement-						
		kotten vid punkt 12+50			40	–	185	20
		För oberäknade tillägg och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10						
		procent av föreliggande belopp					520	75
Summa	1070	Summa kronor					5900	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Specificerat Kostnadsförslag						
		för ångvägsbro vid 3+2.						
		Inköp och fäkt av 60 cm/m kulverkrör						
		av betong 1:3,75 cm. långa, St.	10	12.50	125	-		
		Läggning av rören "	10	1.50	15	-		
		Grusbädd under rören			8	-		
		Skyddsmur av betong 1:3:5 med						
		armering St.	2	40	80	-		
		Återfyllning och planering						
		av vägbanan "			22	-		
		Summa Kronor			250	-		
		Nyra för Inköpets del 11 juni 1923.						
		Hadvin Lingström						
		Statens lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningsgrund

för torrläggningsföretaget Shyra - Kåväng i Helgona socken av Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning år 1930.

Fastighetens namn, registernummer och ägare.	S=sökande till företaget.	Ingångsvärdesberäkning		Reducerings-tal.	Kostnad för		Summa		Fastighetsvärdets ökning	
					torrläggnings-företaget.	särskilda anläggningar.				
		Kr. ö öre		%	Kr. ö öre	Kr. ö öre	Kr. ö öre		Kr. ö öre	
1/2 mtl. Shyra 1:2 C. A. Hellmans stenbhus	S	4220	33	48.752	2876	37	206	46	2082	83	196	18
1/3 mtl. Shyra 1:5 C. A. Hellmans stenbhus	S	2584	09	29.850	1761	15	126	42	1887	57	120	12
1/8 mtl. Kåväng 1:1 Kommunalboställe arr. Oskar Andersson	-	1852	39	21.398	1262	48	90	62	1353	10	86	10
Summa		8656	81	100.000	5900	-	423	50	6323	50	402	40

Shyra fr. Stjärnsund den 11 juni 1930.

I Gårdsens vägnar:
Martin Lindström
Flodens lantbruksingenjör.

Sven Klaesson

E. F. Andersson
Delägande sakägare.

Lövi

U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Myra och Kåxäng i Helgona socken av Södermanlands län.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 3 kilometer norr om Nyköping och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 17,915 har, varav 17,405 har åker, 0,085 har äng samt 0,425 har betesmark.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och utgöres till allra största delen av lermylla på botten av lera, delvis något sandblandad.

Företagets omfattning.

I enlighet med vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av den å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgraven A-B-C. Å sträckan 2+30 - 3+70 går avloppet fram genom högre belägen mark, som tidigare visat benägenhet att rasa och slamma igen. Avloppet har därför å denna sträcka föreslagits till förstärkning medelst stenbeklädnad av botten och slänter. Å sträckan B-C har avloppet därjämte föreslagits till utförande såsom täckt ledning av cementrör, vilket ansetts vara lämpligare än öppet dike, dels ur brukningssynpunkt, och dels därigenom att det nuvarande öppna diket härstädes visat benägenhet att slamma igen.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan

inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 1,5 km^2. Nederbördsområdena för de olika sträckorna av rörledningen har direkt uppskattats på marken samt angivits å profilritningen vid platsen för varje brunn. Avrinningen vid flöden har beräknats till 100 sekundliter pr. km^2 eller till 0,15 m^3/sek. för området i dess helhet. Det öppna avloppet har föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,5 meter, en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenlutning av 0,5:1000. Härigenom kommer flodvattenmängden att avbördas vid ett vattendjup i det öppna avloppet av 0,5 meter. Vid medelvattenföring i avloppet, då framrinnande vattenmängden beräknats till $^1/_{10}$ av flodvattenmängden, kommer vattendjupet att uppgå till omkring 0,15 meter.

Dimensionerna å den föreslagna rörledningen har beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2})\sqrt{RJ}$ och med koefficienten k antagen till 42 för 12" rörledning, 40 för 9" rörledning och 38 för 6" rörledning.

Vid rörledningen skall anordnas en skyddsmur av betong med galler vid nedre rörmynningen samt 6 stycken samlingsbrunnar av 60 cm:s cementrör vid punkterna 8+20, 9+55, 10+71, 10+77, 11+70 och 12+50. Brunnarna skola vara försedda med ett flertal omkring 2 cm. stora hål för dagvattnets insläppande samt vara omgivna av ett minst 0,5 meter tjockt lager av grus och singel. Brunnarna skola därjämte förses med botten och lock av cement. Vid brunnarna må däremot s.k. vattenlås icke anordnas genom sänkning av de närmast desamma belägna rören, och må blivande täckdikessystem anknytas till rörledningen endast genom intag i de

olika brunnarna.

Avloppets dimensioner och fallförhållanden samt djup under markytan utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en ägovägsbro vid punkt 3+2 ombyggas av cementrör i enlighet med härför upprättad ritning.

På grund av anordnandet av rörledning bliva några brobyggnader i övrigt icke erforderliga. Vid passerandet av utfartsvägen vid punkt 10+72 skall rörledningen emellertid förses med rustbädd av 10 centimeters virke.

Allmänna vägen Stenbro - Olstorp passerar avloppet från markerna vid punkt 1+24. Den befintliga trumman därstädes har emellertid tillräckliga dimensioner för torrläggningsarbetets utförande enligt föreliggande förslag.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark, som kommer att tagas i anspråk för det öppna avloppets breddning och uppläggning av jordsträngarna längs detsamma.

För mark, som går förlorad genom avloppets breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de å-priser pr. har, som för respektive ägofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av jordsträngarna, däri inberäknat 1,o meters frikant mellan avloppet och vallens fot, skall er-

sättas med sitt värde i torrlagt skick och efter de à-priser pr. har, som äro angivna i kolumn 15 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 423:50 kronor, varav 51:70 kronor för avloppets breddning och 371:80 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Därest regelbundna rensningar av avloppet verkställes enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig. Jordägarna skola därför utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda må så vitt möjligt undvikas.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmandetav sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, gängse prisförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Därvid har en graderingsskala använts, i vilken det nuvarande värdet av mark, som vore belägen å samma höjd, som nämnda vattenstånd, antagits till 0 procent av värdet i fullt torrlagt skick, och sålunda ansetts för närvarande värdelös, medan den mark, som är belägen å 1,4 meters höjd över medelvattenståndet, ansetts redan vara fullständigt torrlagd, och sålunda icke förbättras genom företaget. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procenttal och det därav uträknade nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdet samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna

20 - 25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 10.752:19 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 19.409:- kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 8.656:81 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande med rörledning och brobyggnad till 5.900:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent blivit uträknade och införda i såväl 28 kolumnen av värderingslängden som även i särskild kolumn av kostnadsfördelningslängden.

För den händelse torrläggningskostnaderna skulle komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall, jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför, än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som har sagts.

Arbetets utförande.

Finner hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas föreligga mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år , efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 5 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,o meters avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,o, skola genomgrävas för alla tillstötande diken, och i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna. Vid utförandet av rörledningen skola därjämte flukter anordnas,så att djupet å varje rör skall kunna noggrant kontrolleras.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besikt-

ning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållandet av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet, skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Till rörledningen hörande samlingsbrunnar skola sålunda rensas minst en gång om året; de öppna delarna av avloppet böra därjämte gräsklippas varje år och skola dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnad skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att svara för underhållet av den nu befintliga bron över avloppet.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 10 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från denna dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn, m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning och skall benämnas "torrläggningsföretaget Myra - Kåxäng i Helgona socken av Södermanlands län."

Myra pr. Nyköping den 11 juni 1930.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Sven Klaesson E.F. Andersson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Torrläggningsföretag Nyra-Kåxäng

i Helgona *socken och* Västermanlands *län,*

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	10	0,50	5	-	5	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	26	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.1	6,00		60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 31 ar st.	56	0.24	13	44		
		har	17.405	0.78	13	58		
		äng och odlingsmark, medelareal 4 ar st.	2	0.05		10		
		har	0.085	1.46		12		
		annan mark och impediment, medelareal 14 ar st.	8	0.05		40		
		har	1.10	0.78		86	36	90
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ 10—15 ~~<10~~ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.3	5:-	1	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—	5	50
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					47	40

45.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 40
		Avvägning:				
1929	14.16/9	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	2	12,00	24 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8.5 punkter pr har ... har	17.49	0.66	11 54	
		avvägda punkter ... st.	150	0.02	3 —	
		i annan mark, medelantal 12 punkter pr har ... har	0.425	1.32	56	
		avvägda punkter ... st.	5	0.04	20	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	2.6	2,50	6 50	
		i annan mark ... „	0.1	5,00	50	46 30
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar, ... st.	66	0.05	3 30	
		... har	18.59	0.10	1 86	5 16
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	66	0,03	1 98	1 98
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	—	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	118	0,06	7 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	59	0,12	7 08	18 16
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	0.225	3,00	67	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.25	3,50	4 38	
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3 —	8 05
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	5	0,15	75	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	18	0,25	4 50	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	13	0.015	20	
		... „	5	0.01	05	
		... „				5 50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²	1.5	0,02	03	
		...				2 03
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning minsta arvode km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1	1,00	1 —	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 0.5 m² sektion på A—B ... „	0.55	0.25	14	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. minsta arvode	1	6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ... D ... „	4	10,00	20 —	30 64
		Överföres				165 22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				165 22
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	26	0,03	~~78~~	1 78
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		— —
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1.07	4,00	4 28	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...			14	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			5 90	10 32
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ... ~~*st.*~~	1	3:-	3 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ... ~~*st.*~~	1	3:-	3 -	6 -
		c) för grundförstärkning ... *m²*				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	155	0,01	1 55	1 55
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	16	0,25	4 —	5 50
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	9	3,00	27 —	27 —
1930	21/11 16	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
1930	10/6	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	⅓	12,00	4 —	4 —
1929	25/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	⅔	12,00	8 —	8 —
		Översiktskarta *§ 41* ...				4 —
		Summa kronor ...				251 37
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 49,*				
		1) 1:sta regalarket ...			7 —	
		övriga regalark ...	2	1,75	3 50	10 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 28 *ar ägofigurer* ... *st.*	66	0,07	4 62	
		har	18.59	0.14	2 60	7 22
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...				1 81
		Överföres ...				19 53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 53
		3) insättning av höjdlägestal ..... st.	155	0,02	3 10	
		„ „ *kanaler och diken, grundbelopp*			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	26	0,05	1 30	6 15
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp ..... „	1,25	6,00	7 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			7 15	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			3 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar ..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar ..... „		5,00		18 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ..... sid.	36	0,75		27 –
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 –
		Summa kronor				75 23
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 –
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 80	
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 ex.			3 –	15 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*				24 –
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				30 –
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				75 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				251 37
		Lösen för kopior och avskrift				75 23
		Övriga förrättningskostnader				75 80
		Summa kronor				402 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lönsboro, Rinö och Göteborg *härådsrätt.*

Lerum Gårdsköpings *den* 11 juni *19* 30

Gustaf Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Sven Klasson E. F. Andersson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

.....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Carl.

Förestående avskrift, sid. 1 - 47, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Emptinne

1931 den 17 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Torrläggningsföretaget Myra - Käxing" i Helgona socken av Södermanlands län.

Lån 3.910 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Helgona socken.			
Myra	1/2	1 2	C.A.Hellmans sterbhus
"	1/3	1 5	Detsamma
Käxing	1/8	1 1	Kommunisterboställe,arr. Oskar Andersson

Stockholm den 17 oktober 1931.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f

/

240
31

Sodk. 17/10 31

DIARIE N:r 20486
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT 1931

B E V I S

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Myra - Kåxäng i Helgona socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 12 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.900:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.910:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Ivan Hellman, Myra, Nyköping.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 oktober 1931. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 7 oktober 1931.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.