

65

260
71

D 1-0188

KONTRAKT

DIARIE Nr 1236
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JAN. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1931 för
"torrlägningsföretaget Ramsta - Dymmelsta" i Husby-Öppunda socken
av

SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels ett lån av tretusentrehundraåttio (3.380)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av tvåtusenniohundrasextio (2.960) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av lantbruksingenjören
Martin Lingström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha~~va~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag~~e~~ och förbind~~e~~ oss
mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

17

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ramsta & Dygnestå, Bettna den 5 December 1931.
Sven Andersson Pils. P. Svensson
Ramsta, Bettna Dygnestå, Bettna

Att agensare Sven Andersson, Ramsta och ingenjören
Pils P. Svensson, Dygnestå.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ingvid Pettersson
Adress Ramsta

Oscar Engström
Adress Ramsta, Bettna.

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 januari 1932.

Ant. Malmberg



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D 1-0188
1236

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JAN. 1932

Avskrift

Torrläggningsföretaget
Ramsta-Dymmelsta
i Husby Oppunda socken av Södermanlands län.

Lant. g. i. l. 26 31
6

FÖRTECKNING

Över fastigheter inom torrlägningsföretaget Ramsta - Dymmelsta i Husby-
Oppunda socken av Södermanlands län, vartill lån sökts från statens av-
dikningslånefond.

Husby-Oppunda socken.

1 mtl. Ramsta	2	1	}	ägare: Klaes Jansson.
3/4 " Täckberga	1	1		
Torpet Ängstugan	1	1		
Utjorden Täckberga	2	1		
0,56 mtl. Dymmelsta	1	2	}	ägare: Nils P. Svensson och Sven Svensson.
0,80 " Ekeby	1	2		

Nyköping den 27 oktober 1930.

Martin Ringström

Statens lantbruksingeniör.

Godkänt den $\frac{12}{12}$ 1933

$\frac{260}{31}$

DIARIE Nr 30726
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1933

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnan-
de av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 februari 1933.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Ramsta - Dym-
melsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.
Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.960:-kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.380:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 jan. 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronomen Sven Andersson,
Ramsta, Bettna.



Avsyningen verkställdes av assistenten Hj. Strandin den 27 no-
vember 1933.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstäm-
melse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkän-
nande.

Nyköping den 28 november 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

$\frac{26}{6} 31$

lån

3.380

2.800

bidrag

2.960

2.400

P. M.

D. Nr 18137/33

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Ramsta - Dynmelsta" i Husby-Oppunda socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

län

Arb. plan: 26/6 1931

Kontrakt: 26/1 32

Fullbordas: 1/9 33

Statsbidrag: 2.960

Lån: 3.380

Beräkn. kostnad: 6.344:55

Tillstyrkt utbet. d. 26/1 1932 m.fl. av statsbidrag: 2.100 kr.

av lån: 2.400 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. M. Lingström den 26/5 1933

5.944:55 kr. = c:a 94 %

$$\begin{array}{r} 0,82 \cdot 2'960 = 2'400 \\ 2'100 \\ \hline 300 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0,82 \cdot 3'380 = 2'800 \\ 2'400 \\ \hline 400 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen } Agronomen Sven Andersson, Ramsta, Bettina.

-Ende intressent

Rekv. bifogad

av statsbidrag 300 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 400 kr.

Stockholm den 31/5 1933

260/31

19102

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1932

B E V I S

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.



Företagets namn: Torrlägningsföretaget Ramsta-Dymmelsta
i Husby-Öppunda socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.960:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.380:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 januari 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronom Sven Andersson, Ramsta,
Bettna.

Besiktningen verkställdes av assistenten Hj. Strandin den
10 juni 1932. Därvid hade sträckorna A - 6 och 13+79 - D upptagits, varvid å
sträckan 3 - 6 återstod att å djupet upptaga 0,2 - 0,7 m.

Enligt det fastställda kostnadsförslaget å-priser har det
utförda arbetet beräknats motsvara 2.100:- kr.

 vartill komma förrättningskostnader 544:55 "

Summa kronor 2.644:55

utgörande omkring 42 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräk-
nade kostnaden för företaget 6.344:55 kronor.

Nyköping den 15 juni 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsheim

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr
19102

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrl.föret. Ramsta - Dymmelsta i Husby-Oppunda socken av

Södermanlands län

Arb. plan: 26/6 31

Kontrakt: 26/1 32

Fullbordas: 1/9 33

Statsbidrag: 2.960

Lån: 3.380

Beräkn. kostnad: 6.344:55

Tillstyrkt utbet. d. 26/1 32 av statsbidrag: 1.000 kr.

av lån: 1.100 kr.

Utfört arbete enligt st. lbsing. M. Lingström den 15 / 6 19 32.

kr. = c:a 42 %

0.50 . 2'960 = 1'520 0.50 . 3'380 = 1'700
1'000 1'100
500 600

Ordf. i arb. styrelsen } Agronomen Sven Andersson, Ramsta. Bettna.

~~Ende-intressent~~

Rekv. bifogad

av statsbidrag 500 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 600 kr.

Stockholm den 27/7 19 32.

260
31

27592

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1932B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Ramsta-Dymmelsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.960:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.380:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 januari 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronom Sven Andersson, Ramsta, Bettna.



Besiktningen verkställdes av tekniska biträdet Sverker Nilsson den 29 oktober 1932. Därvid hade sträckorna A- 10 och 13+79 - D i huvudsak utförts.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara	4.000:-- kr.
Härtill komma förrätningskostnader	<u>544:55 "</u>
Summa kronor	<u>4.544:55</u>

utgörande omkring 72 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 6.344:55 kronor.

Nyköping den 7 november 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Engström
Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr
27592/32

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägn.företaget Ramsta - Dymmelsta " i Husby-Öppunda sn av

Södermanlands län

Arb. plan: 26/6 31

Kontrakt: 26/1 32

Fullbordas: 1/9 33

Statsbidrag: 2.960

Lån: 3.380

Beräkn. kostnad: 6.344:55

Tillstyrkt utbet. d. 26/1 32 och 27/7 32 av statsbidrag: 1.500 kr.
av lån: 1.700 kr.

Utfört arbete enligt Lingström den 29 / 10 19 32

kr. = c:a 72 %

0.71 · 2960 = 2100
1500
600

0.71 · 3380 = 2400
1700
700

Ordf. i arb. styrelsen } Agronomen Sven Andersson,
Ende-intressent } Ramsta, Bettna

Rekv. bifogad e

av statsbidrag 600 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 700 kr.

Stockholm den 22 / 11 19 32

260
31

DIARIE Nr 18137
K LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1933

B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 februari 1933.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Ramsta - Dymmelsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.960:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.380:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 januari 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronomen Sven Andersson, Ramsta, Bettna.



Besiktningen verkställdes av undertecknad den 24 maj 1933. Därvid hade avloppsgravarna A-B-C-D och B-B¹ med undantag för trumman vid punkt 2+69 i huvudsak utförts.

Enligt det fastställda kostnadsförslaget à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 5.400:--
Härtill komma förrättningskostnader 544:55

Summa kronor 5.944:55

utgörande omkring 94 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 6.344:55 kronor.

Nyköping den 26 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget
R A M S T A - D Y M M E L S T A
i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län,
upprättat år 1930 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
26 juni 1931 fastslädd till följande
med arbetet utförande

Stockholm den 3/ augusti 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

i Avskriften bestrykes på följande vägnar:
Martin Lingström

2.

Betänkande rörande torrlägningsföre-

taget Ramsta - Dymmelsta i Husby-Oppunda

socken av Södermanlands län, upprättat i

och för erhållande av statsunderstöd år

1930.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1930 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggninga av vattensjuka marker, tillhörande Ramsta, Täckberga, Ängstugan, Dymmelsta och Ekeby i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 17 oktober 1930. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. E.) och ritning (Bil. F.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna 1-2 kilometer nordost om Husby-Oppunda kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrlägningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 16,225 har åker. Jordmänen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lera.

3.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade föreningsskrivelse (Bil. A.) hava samtliga intressenter i företaget överenskommit att göra gemensam ansökning om erhållande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B-C-D och B-B¹.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en bro för utfartsväg vid punkt 2+69 ombyggas av sten samt fyra ägo- eller ägovägsbroar vid punkterna 4+85, 5+69, 13+79 och 16+5 ombyggas av cementrör i enlighet med härför upprättade ritningar.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i ^{deras} ~~sitt~~ nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav ut-

4.

räknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markernas värde före torrläggningen uppskattats till 8.989:- kronor, efter torrläggningen uppskattats till 16.157:50 kronor, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 7.168:50 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens upptagande och brobyggnader beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 5.800:- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för syneförrättningen 444:15 kronor samt för detta betänkande med bilagor 100:40 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 6.344:55 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil. B.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil. C.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil. C.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 2.960:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 3.380:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

5.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 2 år.

Bilagor.

- Bil. A. Överenskommelse.
- Bil. B. Kostnadsförslag.
- Bil. C. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.
- Bil. D. Arvodesräkning.
- Bil. E. Avskrift av synhandlingarna.
- Bil. F. Ritningskopia.

Nyköping i oktober 1930.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget
Ramsta - Dymmelsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1:o/ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga synförrättning år 1930 upprättat förslag.

2:o/ Låmma vi den för företaget valda arbetsstyrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3:o/ Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, och därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Ramsta pr.

7.
Bettna den 17/10 1930.

Nils P. Svensson, dels för egen del och dels enl. fullmakt för

Sven Svensson, ägare av Dymmelsta och Ekeby.

Klaes Jansson, ägare till Ramsta med underlydande.

Klaes Janssons egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Hjalmar Johansson

Th. Schmidt

Lisma gård, Drefviken.

Bryggaregatan 5,

Stockholm.

Ingeniören Nils P. Svenssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Martin Lingström

Henrik Michalowski

adr. Nyköping.

adr. Malm, Bettna.

Bil. B.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppsgravarna A-B-C-D och B-B ¹ enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag	5.800:--
Kostnad för laga syneförrättningen	444:15
" " betänkandet med bilagor	100:40
Summa kronor	<u>6.344:55</u>

Nyköping i oktober 1930.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för fristaget beräknats till
6.344 kronor 55 öre.

Hockholmen den 31 augusti 1931.
För Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Robert Smith

Avskriften bestrykes i tjänstens vägnar:
Martin Lingström.

P. L. C.

Sebell

utvärnads bidrags- och lönsamhetsundersökning, avseende i Kustbevakningen samt bidrags- och lönsamhetsundersökning.

Söcher och hemman.	Mantal.	Registernummer.	Ägares namn, m.m.	Ägofigurer.	Areol.				Båtnad.	Andel i kostnaden för					Summa kostnad.	Relativ kostnad.	Bidrag	
					Åker.	Annan mark.	Summa.	Har ar		Har ar	Har ar	Har ar	avd. I.	avd. II.			loga synförrättningen.	betänkostnaden.
Stenby-Örskovs				170	Har ar	Har ar	Har ar	Har ar	170									
Stenby	1	2'	Stenby	1-6	1055	-	1055	20375	18459	-	-	1414	320	20193	0.99	100.26	101.67	
Stenby	3/4	1'	Stenby	7-12	5745	-	5745	2683	213075	-	-	18614	4408	265897	"	1320.18	1338.79	
Stenby	1'	1'	Stenby	13-20	140	-	140	3925	3557	-	-	272	61	2890	"	19.91	19.59	
Stenby	1'	1'	Stenby	21-23	145	-	145	50	4528	-	-	347	78	4953	"	24.59	24.94	
Stenby	2'	1'	Stenby	24-26	3215	-	3215	132875	120381	-	-	9218	2034	131693	"	653.81	663.02	
Stenby	0.56	12	Stenby	27-29	280	-	280	14	-	-	949	71	16	1016	0.78	4.12	6.04	
Stenby	0.80	12	Stenby	30-32	5645	-	5645	234978	-	-	189071	14479	3223	206823	"	838.67	1229.56	
Stenby	0.80	12	Stenby	33-35	16225	-	16225	716850	3900	1900	44445	10040	63445			2960	943383.61	

Uppräkning i oktober 1930.
Förbrukningskostnader
Förbrukningskostnader

ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Ramsta - Dymmelsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, upprättat enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	12:--
" " tabell, Bil. C., § 44	5:40
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	24:20
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	24:05
" " " profil- sektions- och broritningar, § 54 ..	24:75
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna, 2 ex.	<u>2:--</u>
Summa kronor	<u>100:40</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Oppunda häradsrätt.

Nyköping den 27 oktober 1930.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

R A M S T A - D Y M M E L S T A

i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län,
upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ramsta, Täckberga, Ångstugan, Dymmelsta och Ekeby i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Den 3 oktober 1930.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil.A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil.B.) att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas ovanstående dag klockan 10 f.m. hos agronomen Sven Andersson, Ramsta, till vilket sammanträde intressenterna blivit särskilt kallade.

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Henrik Michalowski, Malm, och

Erik Axberg, Valla.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

Fabrikören Klaes Jansson, ägare av 1 mtl. Ramsta 2¹,
3/4 " Täckberga 1¹,
Utjorden Täckberga 2¹ och
torpet Ångstugan 1¹.

Agronomen Sven Andersson, arrendator av Ramsta med underlydande.

Ingenjören Nils P. Svensson, ene delägare av 0,56 mtl. Dymmelsta 1²
och 0,80 " Ekeby 1².

13.
§ 1.

Ansökningsen till förrättningen samt Konungens Befallningshaverandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar och avvägningar av de vattensjuka markerna samt avloppen genom desamma blivt genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Ingenjören Nils P. Svensson, som numera jämte notarien Sven Svensson vore ägare av Dymmelsta och Ekeby, samt fabrikören Klaes Jansson vidhöll den gjorda ansökningsen om förrättningen under yrkande, att erforderliga avlopp måtte upptagas för torrläggning av de i företaget ingående markerna till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat, och att i samband därmed de över avloppen befintliga broarna måtte i erforderlig mån ombyggas.

§ 5.

Intressenterna förklarade, att de icke yrkade ersättning för den mark, som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning och uppläggning av jordsträngarna längs desamma.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd, för den händelse företaget komme till utförande.

§ 7.

Som intet vidare fanns att avhandla vid dagens sammanträde, förklarades detsamma avslutat under meddelande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos agronomen Sven Andersson, Ramsta, fredagen den 17 oktober 1930 klockan 10 f.m.

Ramsta pr. Bettna den 3 oktober 1930.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan.

Henrik Michalowski

Erik Axberg

Biträdande godemän.

Den 17 oktober 1930.

Förestående dag klockan 10 f.m. inställde sig undertecknade syne-
män åter hos agronomen Sven Andersson, Ramsta, för att fortsätta denna
syneförrättning.

15.
Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare ^{införut sig:} ~~tillstädeskom-~~

~~mit:~~

Agronomen Sven Andersson, såsom ombud för fabrikören Klaes Jansson,
enligt fullmakt (Bil.C.¹)

Ingeniören Nils P. Svensson, dels för egen del och dels såsom om-
bud för notarien Sven Svensson enligt
fullmakt (Bil.C.²)

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet
upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående mar-
kerna, varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för
företaget samt för kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden
upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur
kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i
kostnaderna för företaget.

§ 9.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågos

agronomen Sven Andersson, Ramsta, och

ingeniören Nils P. Svensson, Dymmelsta,

av vilka den förstnämnde utsågs till sammankallande och kassör med
uppdrag tillika att mottaga och förvara till företaget hörande handling-
ar och ritningar, vilka skulle finnas å Ramsta tillgängliga för envar,
som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 10.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämval besvarshänvisning

lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig dagarvoden för sammanlagt 6 dagar för i arvodesräkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 12.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Ramsta pr. Bettna den 17 oktober 1930.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan:

Henrik Michalowski

Erik Axberg

Biträdande godemän.

17.
Bil. A.

N:r 18 D.R. 1929.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Undertecknade ägare till egendomarna Dymmelsta och Ramsta i Husby-Oppunda socken anhålla härmed vördsamt om förordnade för Lantbruksingeniören i länet att utföra syneförrättning i och för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande ovannämnda egendomar.

Dymmelsta och Ramsta den 27 juli 1929.

S.P.Svenssons sterbhus

Bernh. Svensson

Ägare till Dymmelsta.

Adress: Torp, Bettna.

Klaes Jansson

Ägare till Ramsta.

Adress: Bettna.

Bil. B.

R E S O L U T I O N .

N:o 18 D.R. 1929.

Med anledning av en från fabrikören Klaes Jansson, Ramsta, Bettna, m.fl. hit inkommen ansökan om förordnande för vederbörande lantbruks-

ingeniör att verkställa syneförrättning i och för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande egendomarna Ramsta och Dymmelsta i Husby-
Oppunda socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län
att jämlikt bestämmelserna i vattenlagen i laga ordning verkställa de
tjänsteåtgärder, som i ansökningsen påkallas; skölande ett exemplar av
detta förordnande jämte ansökningsen i ärendet tillställas nämnde
lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.
Nyköping i landskansliet den 15 augusti 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivar Schalin

Elias Brandel

Utan avgift.

Bil. C ¹.

F U L L M A K T

för Agronomen Herr Sven Andersson å sammanträdet å Ramsta Gård den 17
oktober 1930 föra min talan; godkännande jag vad ombudet lagligen gör
och låter.

Stockholm den 9 oktober 1930.

Klaes Jansson

Fabrikör Klaes Janssons egenhändiga namnteckning bevitna:

Th. Schmidt

K. Hedberg.

F U L L M A K T

för ingenjören Nils P. Svensson, Torp, Bettna, att vid sammanträde för
laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vatten-
sjuka marker, tillhörande Ramsta och Dymmelsta m.fl. fastigheter i Hus-
by-Öppunda socken av Södermanlands län, min talan föra och min rätt be-
vaka, och innefattas här i även rätt för ombudet att å mina vägnar göra
ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från sta-
tens avdikningslånefond till företagets utförande.

Norrköping den / 1930.

Sven Svensson

Delägare av 56/100 mantal Dymmelsta 1² och
80/100 mantal Ekeby 1².

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

H. Westerlund

B. Melin

Skand.Kreditaktiebol.Norrköping.

Skand.Kredit AB. Norrköping

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens nr	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>1 mät. Raussta 2:</u>								
	Klass Jansson								
1	Åker, lermuxa på lera		17.0						
2	Å, d. " d.		32.5						
3	Å, d. " d.		14.5						
4	Åvolppsgrov								
5	Åker, lermuxa på lera		41.5						
6	Åfärdsväg								
	Summa	105.5						105.5	
	<u>3 mät. Läckberga 1:</u>								
	Klass Jansson								
7	Åker, lermuxa på lera		43.5						
8	Å, d. " d.		06.0						
9	Å, d. " d.		23.5						
10	Å, d. " d.		05.5						
11	Ågrväg								
12	Åvolppsgrov								
13	Åker, lermuxa på lera		36.5						
14	Å, d. " d.		64.5						
15	Å, d. " d.		27.5						
16	Å, d. " d.		22.5						
17	Å, d. " d.		33.0						
18	Å, d. " d.		35.5						
24	Å, d. " d.		24.0						
25	Å, d. " d.		09.5						
26	Å, d. " d.		05.0						
27	Å, d. " d.		49.5						
	Summa	391.5							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	3	91.5						
28	Koloppskog								
29	Åker, Lermysa på lera		58.0						
30	Å, d. " d.		69.0						
31	Koloppskog								
32	Agoväg								
33	Walleuplåt								
34	Åker, Lermysa på lera		15.5						
35	Å, d. " d.		40.5						
	Summa	5	74.5					5	74.5
	0.56 m. Symmetrisk 1 ²								
	M. P. Jönsson och Lenn Jönsson								
36	Åker, Lermysa på lera		66.0						
37	Å, d. " d.		55.0						
38	Å, d. " d.		02.5						
39	Å, d. " d.		19.0						
40	Å, d. " d.		10.0						
41	Å, d. " d.		59.5						
42	Å, d. " d.		25.0						
43	Å, d. " d.		45.0						
44	Koloppskog								
45	Åker, Lermysa " d.		12.5						
46	Å, d. " d.		27.0						
47	Å, d. " d.		11.5						
48	Å, d. " d.		14.0						
49	Å, d. " d.		02.5						
	Summa	3	49.5					3	49.5
	Trupet, Kyrklugan								
	Klas Jönsson								
19	Åker, Lermysa på lera		04.5						
20	Å, d. " d.		09.5						
	Summa		14.0						14.0
	Transport								

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
19.5									3915 -	2258 -	1657 -						
04.0																	
				1000	20	200	700	0.9	522 -	116 -	406 -						
				1000	30	300	700	1.0	690 -	207 -	483 -						
19.0																	
25.5																	
03.5																	
				1000	90	900	100	1.0	155 -	139 50	15 50						
				1000	70	700	300	1.0	405 -	283 50	121 50						
69.5	644.0								5687 -	3004 -	2683 -						
				1000	30	300	700	1.0	660 -	198 -	462 -						
				1000	70	700	300	1.0	550 -	385 -	165 -						
				1000	95	950	50	1.0	25 -	23 75	1 25						
				1000	25	250	700	0.95	180 50	47 50	133 -						
				1000	80	800	200	1.0	100 -	80 -	20 -						
				1000	75	750	250	1.0	595 -	446 25	148 75						
				1000	80	800	200	1.0	250 -	200 -	50 -						
				1000	50	500	500	1.0	450 -	225 -	225 -						
17.0																	
				1000	55	550	450	1.0	125 -	68 75	56 25						
				1000	75	750	250	1.0	270 -	202 50	67 50						
				1000	95	950	50	1.0	115 -	109 25	5 75						
				1000	95	950	50	1.0	140 -	133 -	7 -						
				1000	95	950	50	1.0	25 -	23 75	1 25						
17.0	366.5								3485 50	2142 75	1342 75						
				1000	55	550	450	1.0	45 -	24 75	20 25						
				1000	80	800	200	1.0	95 -	76 -	19 -						
	14.0								140 -	100 75	39 25						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>Fäusport</i>								
	<i>Ufjorden Läckberga 2.</i>								
	<i>Klass Jansson</i>								
21	<i>Skar, Lermysa på lera</i>		07.5						
22	<i>A, d. " d.</i>		07.0						
23	<i>Skoloppesgrav</i>								
	<i>Summa</i>		14.5						14.5
	<i>0.80 m. Ekeby 1.</i>								
	<i>Nik. P. Jansson och Lenn Jansson</i>								
50	<i>Skar, Lermysa på lera</i>		60.0						
51	<i>A, d. " d.</i>		40.0						
52	<i>A, d. " d.</i>		10.0						
53	<i>A, d. " d.</i>		25.5						
54	<i>A, d. " d.</i>		15.0						
55	<i>A, d. " d.</i>		11.5						
56	<i>A, d. " d.</i>		46.0						
57	<i>Skoloppesgrav</i>								
58	<i>Skar, Lermysa på lera</i>		107.5						
59	<i>A, d. " d.</i>		36.0						
60	<i>A, d. " d.</i>		26.0						
61	<i>A, d. " d.</i>		50.0						
62	<i>A, d. " d.</i>		29.5						
63	<i>A, d. " d.</i>		12.5						
64	<i>A, d. " d.</i>		10.0						
65	<i>A, d. " d.</i>		35.0						
66	<i>A, d. " d.</i>		19.5						
67	<i>A, d. " d.</i>		11.0						
68	<i>A, d. " d.</i>		07.0						
69	<i>A, d. " d.</i>		12.5						
	<i>Summa</i>		564.5						564.5

Kostnadsförslag

För torvläggning och förslags i Rausala - Symmetiska
i Husby-Öppunda socken av Lärmanland län,
uppkallat vid laga synesförvaltning år 1930
(Inprensning 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppsgraven B-C</u>						
A 0-1+50	150	Skaktning av lera	200	0.80	160	-		
1+50-3	150	A " d.	210	0.80	168	-		
		B " d. med en - plaka stenar	20	1.50	30	-		
		Anbyggning av brunn för utsläp- p vid 2+69 enligt specifikationen			330	-	688	-
3-5	200	Skaktning av lera	630	0.90	567	-		
		Anbyggning av ägarens vid 4+85 enligt specifikationen kost- nadsförslag			280	-	847	-
5-6+50	150	Skaktning av lera	360	0.90	324	-		
		Anbyggning av ägarens vid 5+69 enligt specifikationen kost- nadsförslag			300	-	624	-
B 6+50-8+9	159	Skaktning av lera	400	0.90	360	-		
B 8+9-10	191	A " d.	570	0.90	513	-		
C 10-12+50	250	B " d.	570	0.80	456	-	1329	-
		För arbetets kassan och ofri- skatta utgifter tilläggas ca						
	1250	Transport					3488	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1250	Transf. ant.					3488 -	
		10% av fristående belopp					348 -	
Summa	1250	Summa kronor					3830 -	
		<u>Skoloppgravarna C-D</u>						
C 12+50-14	150	Skrifning av lera	330	0.90	297 -			
		Ombyggnad av ägobas vid						
		13+79 enligt specificer. kostnadsförslag			250 -		547 -	
14-16	200	Skrifning av lera	610	0.80	488 -			
D 16-17+59	159	Är " d.	480	0.80	384 -			
		Ombyggnad av ägobas vid 16+5						
		enligt specificer. kostnadsförslag			250 -		1122 -	
		För arbetets lönen och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10% av						
		fristående belopp					171 -	
Summa	509	Summa kronor					1840 -	
		<u>Skoloppgravarna B-B'</u>						
B 20-20+58	58	Skrifning av lera	150	0.75	112.50		112.50	
		För arbetets lönen och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10% av						
		fristående belopp					17.50	
Summa	58	Summa kronor					130 -	
		<u>Lammandrag</u>						
	1250	Skoloppgravarna A-B-C					3830 -	
	509	A C-D					1840 -	
	58	B B'					130 -	
Summa	1817	Summa kronor					5800 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<u>Specifikt Kostnadsförslag</u>							
	<u>för brobyggnader</u>							
	<u>Summa för vägfartsväg vid 2+69</u>							
	Schaktning utöver avlägsnad Sektion		14	150	21	-		
	Rustbård av 20 cm:s virke		18	25:-	45	-		
	Grundmurar, delvis gammal sten		35	10:-	35	-		
	Front- och pitomurar, delvis gammal sten		84	15:-	126	-		
	Säckhauer		24	25:-	60	-		
	Rivning av gamla bron, planering av vägarbanor m.m.				43	-		
	<u>Summa kronor</u>				330	-		
	<u>Agovägsbro vid 4+85</u>							
	Inköp och frakt av 68 cm:s / 27" /							
	rör, belong 1:3, 10 m. längd st.		7	16:-	112	-		
	Rustbård av 15 cm:s virke				10	-		
	Nedläggning av rören st.		7	2:-	14	-		
	Styckdemurar av belong 1:3:5 med armering kring lösa rymningarna st.		2	50:-	100	-		
	Återfullning och planering av vägarbanor m.m.				44	-		
	<u>Summa kronor</u>				280	-		
	<u>Agovägsbro vid 5+69</u>							
	Inköp och frakt av 68 cm:s / 27" /							
	rör, belong 1:3, 10 m. längd st.		8	16:-	128	-		
	Rustbård av 15 cm:s virke				10	-		
	Nedläggning av rören st.		8	2:-	16	-		
	Styckdemurar av belong 1:3:5 med armering kring lösa							
	<u>Trussport</u>				154	-		

Kostnadsfördelningslängd
från fastläggningsfirsklaget Rauvola-Dymmelesta
i Husby-Öppunda socken av Länsmannalands
län, upprättad vid laga synförsamling år 1930.

Fastighetens namn, re- gisternummer och ägare.	S "Sittande till fastlaget."	Jordförbättringsvärde.		Repartitionsantal inom avdelningen.	Kostnad för				Summa kostnad.	Repartitionsantal för fast- retaget i dess belbet.	
		Ar. ö öre	%		Arbetet.	Laga typ- förändringen.					
				Ar. ö öre			%	Arbetet.	Laga typ- förändringen.	Summa kostnad.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Avdelning I. Skogsfirsklagen 1-46.</u>											
1 m. Rauvola 2'											
Klaes Jansson	S	203 75	4.733		184 59		14 14		198 73		3.183
3/4 m. Täckborga 1'											
Klaes Jansson	S	2683 -	62.327		2430 75		186 14		2616 89		41.909
Torpet Skogslugan 1'											
Klaes Jansson	S	3925	0.912		35 57		2 72		38 29		0.613
Myrden Täckborga 2'											
Klaes Jansson	S	50 -	1.161		45 28		3 47		48 75		0.781
0.56 m. Dymmelesta 1/2											
Milo P. Levenson ö Leu Levenson	S	1328 75	30.867		1203 81		92 18		1295 99		30.755
Summa		4304 75	100.000		3900 -		298 65		4198 65		67.241
<u>Avdelning II. Skogsfirsklagen 47-69.</u>											
0.56 m. Dymmelesta 1/2											
Milo P. Levenson ö Leu Levenson	S	14 -	0.489		9 29		71		10 -		0.160
0.80 m. Ekeby 1/2											
Milo P. Levenson ö Leu Levenson	S	2849 75	99.511		1890 71		144 79		2035 50		32.599
Summa		2863 75	100.000		1900 -		145 50		2045 50		32.759
<u>Lamm andrag.</u>											
Avdelning I.		4304 75	100.000		3900 -		298 65		4198 65		67.241
II.		2863 75	100.000		1900 -		145 50		2045 50		32.759
Summa		7168 50	-		5800 -		444 15		6244 15		100.000


Rauvola pr.

33.
Bella den 17 oktober 1930.

Å Gästernas vägnar:
Madelin Ljungström

Henrik Michalowski Erik Åberg
Bihåns gästmar.

ÖVERSIKTSKARTA.



U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ramsta, Täckberga, Ångstugan, Dymmelsta och Ekeby i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Torrlägningsområdet är beläget 1 - 2 kilometer nordost om Husby-Oppunda kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 16,225 har åker.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits breddning och fördjupning av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B-C-D och B-B¹.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 2,2 km.² Avrinningen vid flöden har beräknats till 80 sekundliter pr. km² eller till 0,18 m³ /sek. från området i dess helhet. Vid medelvattenföring i avloppen har framrinnande vattenmängden beräknats till 1/10 av flodvattenmängden. De olika avloppen skola upptagas med en bottenbredd av 0,5 meter och med en minsta bottenlutning av 0,5:1000. Sidolutningen

är 1:1,5 i avloppet A-B-C-D och 1:1,25 i avloppet B-B¹. Härigenom komma de framrinnande vattenmängderna att avbördas vid ett vattendjup, som icke å någon sträcka beräknas överstiga 0,5 meter vid flöden och 0,2 meter vid medelvattenföring.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna även utmärkts de beräknade vattenstånden vid flöden.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en bro för utfartsväg vid punkt 2+69 ombyggas av sten, samt fyra ägo- eller ägovägsbroar vid punkterna 4+85, 5+69, 13+79 och 16+5 ombyggas av cementrör i enlighet med härför upprättade ritningar.

Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat, att de icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag, varför synemännen föreskriva, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar i avloppen. Därest dessa rensningar utföras enligt i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir nämligen den mängd slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, mycket obetydlig. Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, gängse prissförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda med hänsyn till fullständig torrläggning uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Därvid har en graderingsskala använts, i vilken det nuvarande värdet av mark, som vore belägen å samma höjd, som nämnda vattenstånd, antagits till 0 procent av värdet i fullt torrlagt skick, och sålunda ansetts för närvarande värdelös, medan den mark, som är belägen å 1,4 meters höjd över medelvattenståndet, ansetts redan vara fullständigt torrlagd, och sålunda icke förbättras genom företaget. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ågofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procenttal och det

därav uträknade nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Vissa lågt belägna marker hava emellertid beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande förslag, ^{har} och för dessa ågofigurer därför det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden enligt reduktionstal, som införts i kolumn 19 av värderingslängden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har införts i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava de nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ågofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 8.989:- kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 16.157:50 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 7.168:50 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens upptagande och brobyggnader till 5.800:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhål-

lande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. På grund av det vid punkten C förefintliga fallbrottet skall emellertid vid fördelningen av kostnaderna företaget jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelas i två olika avdelningar. Härvid skall till avdelningen II, vars markområde är beläget ovanför punkten C, på grund av en lägre relativ kostnad än företaget i övrigt, förutom kostnad för egen dikning även läggas en för sträckan 11+50 - C ned till den streckade bottenlinjen beräknad kostnad av 60:- kronor.

Företagets har sålunda uppdelats i

avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-46 och upptagande av avloppsgravarna A-B-C och B-B¹, dock endast från streckade till heldragna bottenlinjen å sträckan 11+50 - C, med torrläggningskostnad 3.900:- kronor,

förbättringsvärdet 4.304:75 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,906.

avdelning II, omfattande ågofigurerna 47-69 och upptagande av avloppsgraven C-D och sträckan 11+50 - C ned till den streckade bottenlinjen, med torrläggningskostnad 1.900:- kronor, förbättringsvärdet 2.863:75

kronor och relativa kostnaden sålunda 0,663.

Inom varje avdelning skola kostnaderna fördelas i förhållande till det å varje fastighet uppskattade förbättringsvärdet genom torrläggningen.

Efter de å varje fastighet sålunda beräknade kostnadsandelarna hava repartitionstal i procent uträknats för fördelning av såväl torrläggnings- som förrättningskostnaderna inom företaget i dess helhet och in-

förts i kolumn 12 av kosthadsfördelningslängden.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,0, skola genomgrävas för alla tillstötande diken; och i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattenet må kunna fritt avrinna. Där avloppet går fram utefter ägovägen, skola de ur avloppet upptagna jordmassorna uppläggas endast å den från vägen vända sidan.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet, skola avloppsgravarna för framtiden underhållas genom re-

gelbundna rensningar. Avloppen böra sålunda gräskäras varje år och skeddassutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 10 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från denna dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrlägningsföretaget Ramsta-Dymmelsta

47.
i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län."

Ramsta pr. Bettna den 17 oktober 1930.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Henrik Michalowski

Erik Axberg

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Forrläggningförelägg*
Ramula-Symmetiska
i *Kusby-Öppunda* socken och *Lösermanland* län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	4	0,50	2	-	2	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje ”	42	3,00	12	60		
		i annan mark, raklinje ”		3,00				
		krokinje ”		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje ”		5,00				
		i annan mark, raklinje ”		5,00				
		krokinje ”		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ”						
		i åker, raklinje ”		1,00				
		krokinje ”		2,00				
		i annan mark, raklinje ”		2,00				
		krokinje ”		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 28 ar st.	58	0,24	13	92		
		 har	16,25	0,78	12	66		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar st.	11	0,05	5	5		
		 har	1,95	0,78	9	3	40	66
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje ”						
		i annan mark, raklinje ”						
		krokinje ”						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark /	1	1,00	1	-	5	-
		Överföres					47	66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 66
		Avvägning:				
1930.	3/2/16	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 46, mom. 4	21	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	har	16225 0,50	8 11	
		avvägda punkter	st.	114 0,03	3 42	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4,2 2,50	8 40	
		i annan mark	"	5,00		43 93
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar,	st.	69 0,05	3 45	
			har	1742 0,10	1 71	5 19
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	69 0,04	2 76	2 76
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 46, mom. 5	21	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		-	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	st.	116 0,06	6 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18, ägofigurer	"	58 0,12	6 96	13 92
		Längdprofil, § 19, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1817 3,50	6 36	
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 -	9 36
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	0,15		
		" " " såväl " som " "	"	38 0,25	9 50	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
		Stäcken J-B, 13-15+50 och B-B'	"	19 0,02	38	
		" O-3, B-13 och 15+50-D	"	21 0,01	21	10 09
		Hydrografisk utredning, § 23, grundbelopp	"		2 -	
		för vattenområdets areal	km.²	2,2 0,02	04	2 04
		Dimensionsberäkning, § 24,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1817 3,50	6 36	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1817 1,00	1 82	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²	"			
		nämligen 0,62 m² sektion på J-B, 13-15+50 och B-B'	"	08 0,01	25	
		0,3 " " O-3, B-13 och 15+50-D	"	10 0,15	15	8 58
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 " "	"	10,00		
		Överföres				143 53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				149 53
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	45	0,03	1 35	2 35
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 28. a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1817	4,00	7 27	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			40	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			5 80	13 47
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33 och 35.....				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	4	3:-	12 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	4	3:-	12 -	24 -
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	114	0,01	1 14	1 14
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 45..... sid.	8	3,00	24 -	24 -
1930	3/17/10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
1930	9/10	Särskild utredning, § 44 mom. 2 alternativt beräkningdagar	1	12,00	12 -	12 -
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 43, mom. 14 ..		12,00	4 10	4 10
1930	10/9	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Översiktskarta § 41				4 -
		Summa kronor				264 59
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 34,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	2	1,75	3 50	10 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 25 ar ägofigurer st.	69	0,07	4 83	
		har 1742,0	0,14	2 44	7 27	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 82
		Överföres				19 59

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 59
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	114	0,02	2 28	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,05	2 25	6 28
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 54.				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1817	6,00	10 90	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10 09	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			12 -	32 99
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 54	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				79 36
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne..... 2 u.				3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				51 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				40 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				100 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				264 59
		Lösen för kopior och avskrift				79 36
		Övriga förrättningskostnader				100 20
		Summa kronor				444 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Oppunda häradsrätt.

Rausela den 17 oktober 1930

Harald Leijohlin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Henrik Richultowski Erik Reberg
Kronor kvitteras:

den 19.....

Om 27/10. 30.

Förestående avskrift, sid. 1 - 45, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Arvid Lindeholm.

Avskrift.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av Statens lantbruksingeniör Martin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 17 oktober 1930 avslutad syneförrättning, avseende "torrläggningsföretaget Ramsta - Dymmelsta i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län", betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 23 december 1930.

Ex officio:

Gunnar Hägglund.

Stämpel: En krona 75 öre.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

1932 den 26 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terrällägningsföretaget Ramsta - Dymelsta" i Husby-
Oppunda socken av Södermanlands län.

Lån 3.380 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 26 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Husby-Oppunda socken.</u>			
Ramsta	1	1 2	Klaes Jansson
Täckberga	3/4	1 1	Densamme
Ängstugan	Torp	1 1	Densamme
Täckberga	utjord	2 2	Densamme
Dymelsta	0,56	1	Nils P. Svensson och Sven Svensson
Ekeby	0,80	2 1	Densamme

Stockholm den 26 januari 1932.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

I N T Y G .

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat
vid torrlägningsföretaget Ramsta - Dymmelsta i Husby-Oppunda socken
av Södermanlands län.

Nyköping den 22 december 1931.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Utdrag av protokollet i Strängnäs
Domkapitel den 10 september 1930.

§ 10.

Hade vederbörande kyrkoråd och kontraktsprosten H. Brandt avgivit infordrade yttranden rörande en anhållan från arrendatorn av lönebostället Kåxäng i Helgona socken O. Andersson om medgivande att få bliva delaktig i statsbidrag och avdikningslån för den å bostället belöpande andelen i kostnaderna för torrlägningsföretaget Myra - Kåxäng i nämnda socken; Och hade Domkapitlet ej något att häremot erinra.

In fidem:

Gustaf Svengren.

Statens lantbruksingeniör M. Lingström.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.