61

183/32.

D 1•0199

21988

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juni 1932 för

"torrläggningsföretaget Tuna by" i Ytter-Selö socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusenetthundrafyrtio (3.140) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfemhundratrettio (2.530) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, havd. undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~n och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

11. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144331

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Margretelund den 19 Augusti 1932.

Stallarbostaden

E. K. Wallin

Att Vaktmästaren E. K. Wallin

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Axel Hedberg Gustav Andersson

Adress Tuna Stallarbostaden Adress Tuna

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juni 1932 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 19 september ***19*** 32.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D 1*0199

21983

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1932

Avskrift.

Torrläggningsföretaget

Tuna by

i Ytter-Selö socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrläggningsföretaget

T U N A B Y

i Ytter-Selö socken av Södermanlands län,

upprättat år 1931 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 10 juni 1932 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 19 juli 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Betänkande rörande torrläggningsföretaget Tuna by i Ytter-Selö socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1931.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1931 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Tuna by i Ytter-Selö socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 24 november 1931. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. E.) och ritning (Bil.F.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 1,0 kilometer söder om Ytter-Selö kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å en till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats med gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 13,555 har, varav 10,225 har åker, 2,87 har äng samt 0,46 har betesmark.

Jordmånen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består av lermylla eller dyjord på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelse (Bil.A.) hava samtliga intressenter i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrläggningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits utförande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D-E och C-C^1. Å sträckorna B-C-D och C-C^1 hava därvid rörledningar av 15" respektive 6" cementrör föreskrivits till utförande i enlighet med det i förrättningshandlingarna angivna förslaget, alternativ I.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

På grund av anordnandet med rörledningar bliva några brobyggnader icke erforderliga.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade

tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 6.085:05 kronor före torrläggningen, 12.756:- kronor efter torrläggningen, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 6.670:95 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens upptagande och rörledningar enligt alternativ I beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 5.200:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Härtill komma dessutom ersättning enligt synemännens utlåtande med 20:- kronor samt kostnaderna för syneförrättningen 369:21 kronor och för detta betänkande med bilagor 84:55 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 5.673:76 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil.B).

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil.C.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil.C.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels

bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 2.530:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 3.140:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 2 år.

Bilagor.

Bil. A. Överenskommelse.

Bil. B. Kostnadsförslag.

Bil. C. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Bil. D. Arvodesräkning.

Bil. E. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. F. Ritningskopia.

Nyköping i december 1931.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressanter i torrläggningsföretaget Tuna by i Ytter-Selö socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning år 1931 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda arbetsstyrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angvina statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3./ Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överens-

kommet försäkras:

Margretelund pr. Stallarholmen den 24/11 1931.

P.O. Boije. C.K. Wallin. A. Pettersson.

K.G. Eriksson. K.G. Andersson. Jenny Lindblad.

J. E. Jansson. Anna och Augusta Eriksson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

J. Clemedson Erik Andersson

Adr. Stallarholmen. Adr. Stallarholmen.

Kostnadsförslag.

Avloppsdikena A-B-C-D-E och C-C' enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag, alternativ I	5.200:-
Ersättning enligt synemännens utlåtande	20:-
Kostnad för laga syneförrättningen	369:21
Do " betänkande med bilagor	84:55
Summa kronor	5.673:76

Nyköping i december 1931.
Martin Lingström
Statens lantbruksingenjör.

Anskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.673 kr. 76 öre.

Stockholm den 19 juli 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Anskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:
Martin Lingström.

9.

Bil. C.

Tabell

bidrags- och lånesökandenas areal, andel

Socken och hemman.	Mantal m.m.	Registernummer.	Ägares namn m.m.	Ägofigur.	Areal. Åker Har	Åker ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa Har	Summa ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	
Yttter-Selö.										
Tuna Öster eller Storgården	0.340	8^2	K. G. Eriksson	1.		20.0				20.0
Do " Do	0.164	8^4	C. R. Wallin	2.		26.0				26.0
Tuna Klyrkbacken	0.093	7^4	Do	3-10.	1	45.0		32.0	1	77.0
Do Do	0.11	7^{13}	Do	11-16.		78.5	1	48.0	2	26.5
Do Do	0.08	7^{12}	P. O. Boije	17-33.	1	50.0	1	53.0	3	03.0
Tuna	1/12	1^7	Fru Jenny E. Lindblad	34, 35.	1	10.0			1	10.0
Do	3/8	6^1	Do Do	36-40.	1	29.0			1	29.0
Do	5/16	3^3	Do Do	41-43.	1	33.0			1	33.0
Do (Ekenslund)	ass. lägg.	5^8	K. G. Andersson	44.		44.0				44.0
Do (Ekhaga)	"	5^9	Fru Anna Matilda Pettersson	45.		13.0				13.0
Do	25/144	2^5	Fr:na Anna o Augusta Charlotta Eriksson	46-50.	1	48.0			1	48.0
Do	45/144	2^4	J. E. Jansson	51.		26.0				26.0
			Summa		10	22.5	3	33.0	13	55.5

utbrisande
i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Båtnod.	Andel i kostnaden för						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
	torrläggnings-arbetet.		laga syneförrättningen.		betänkandet.									
Kronor	öre	Kronor	öre	Kronor	öre	Kronor	öre	Kronor	öre		%	Kronor	öre	Kronor	öre
9.		10.		11.		12.		13.		14.	15.	16.		17.	
40	-	31	32	2	21		51	34	04	0.85	44.75	15	23	18	81
26	-	20	36	1	44		33	22	13	"	"	9	90	12	23
740	30	579	26	40	97	9	38	629	61	"	"	281	75	347	86
1526	25	1194	28	84	47	19	34	1298	09	"	"	580	90	717	19
1370	40	1072	34	75	85	17	37	1165	56	"	"	521	59	643	97
800	-	625	98	44	28	10	14	680	40	"	"	304	48	375	92
766	50	599	78	42	42	9	71	651	91	"	"	291	73	360	18
572	50	447	98	31	69	7	26	486	93	"	"	217	90	269	03
110	-	86	08	6	09	1	39	93	56	"	"	41	87	51	69
39	-	30	54	2	16		50	33	20	"	"	14	86	18	34
550	-	430	34	30	44	6	97	467	75	"	"	209	32	258	43
130	-	101	74	7	19	1	65	110	58	"	"	49	48	61	10
6·670	95	5·220	-	369	21	84	55	5·673	76			2·539	01	3·134	75

Nyköping i december 1931.
Martin Lingström
Statens landbruksingenjör.

Bil. D.

Arvodesräkning

för betänkande m. m. rörande torrläggningsföretaget Tuna by i Ytter-Selö socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, §45	12:-
Do " tabell, Bil. C., §44	8:-
Avskrift av betänkandet ö nyssnämnda handlingarna, §57	35:85
Översiktskarta till avskriften, §41	5:-
1 kopia å väv av planritningen, §51	17:45
Do " do " profil ö sektionsritningar, §54	10:75
Införskaffande och löen av laga kraftbevis	3.50
Inbindning av handlingarna, 2 ex.	2:-
Summa kronor	84:55

Den, som med denna räkning icke är nöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag händer anföra genom stämning till Åkers och Selebo häradsrätt.

Nyköping den 31 december 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Coel

Avskrift.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingenjör M. Lingström med biträde av gode män handlagd, den 24 november 1931 avslutad ~~laga~~ syneförrättning, avseende " torrläggningsföretaget Tuna by i Ytter Selö socken av Södermanlands län"; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 21 april 1932.

Ex officio:

H. Fagerström.

Stämpel: En krona 75 öre.

Statens lantbruksingenjör M. Lingström.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

H A N D L I N G A R

rörande torrläggningsföretaget

T U N A B Y

i Ytter Selö socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Tuna by i Ytter Selö socken av Södermanlands län.

Den 30 september 1931.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil.A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil.B.) att handlägga denna syneförrättning hade genom i församlingskyrkan uppläst och i ortstidning införd kungörelse (Bil. C 1 - C 3 .) sammanträde med intressenterna utsatts att hållas ovanstående dag klockan 9,30 f.m. hos nämndemannen C.K. Wallin, Margretelund, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil.D.)

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

J. Clemedson, Ytter Selö prästgård, och

O. Wallqvist, Ullunda.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

C.K. Wallin, ägare av 11/100 mtl. Tuna Kyrkbacken 7 13, 93/1000 " " " 7 4 och 164/1000 " " Öster eller Storgården 8 4.

P.O. Boije, " " 8/100 " " Kyrkbacken 7 12.

K.G. Eriksson, " " 34/1000 " " Öster eller Storgården 8 2.

Axel Lindblad, såsom ombud för fru Jenny Lindblad, ägare av 1/12 mtl. Tuna 1 7, 5/16 mtl. Tuna 3 3 och 3/8 mtl. Tuna 6 1.

Fröken Augusta Eriksson, ene delägare av 25/144 mtl. Tuna 2:5.

K.G. Andersson, ägare av avs. läg. Tuna 5:8 (Ekenslund), dels för egen del och dels såsom ombud för fru Anna Matilda Pettersson, ägare av avs. läg. Tuna 5:9 (Ekhaga).

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattensjuka markerna samt av avloppen genom desamma blivit verkställda genom förrättningsmannens försorg. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderliga avlopp måtte upptagas för torrläggning av deras i företaget ingående marker till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat. Sökandena uttalade sig därvid för, att rörledningar om möjligt skulle komma till användning genom de höga skärningarna. Därjämte yrkades, att de av företaget berörda broarna skulle ombyggas i den mån, så erfordrades.

§ 5.

Intressenterna förklarade, att de icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning och uppläggning av jordsträngarna längs desamma, för den händelse rörledning komme till utförande genom de höga skärningarna.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att gradering av de i företaget ingående markerna komme att omedelbart verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos nämndemannen C.K. Wallin, Margretelund, tisdagen den 24 november 1931, klockan 10,30 f.m.

§ 7.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Margretelund den 30 september 1931.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

J. Clemedson O. Wallqvist.

Biträdande godemän.

Den 24 november 1931.

Förestående dag klockan 10,30 f.m. inställde sig undertecknade synemän åter hos lantbrukaren, nämndemannen C.K. Wallin, Margretelund, för att fortsätta denna syneförrättning.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

C.K. Wallin, Margretelund.

P.O. Boije, St. Framnäs.

Axel Lindblad, Tuna lillgård.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för de båda alternativa förslagen samt för kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget. På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Kemiska stationen i Västerås, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning (Bil.E.)

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd.

§ 10.

Till styrelse för företaget utsågs nämndemannen C.K. Wallin, adr. Margretelund pr. Stallarholmen, med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade granska

eller taga avskrift av desamma.

Till suppleant i styrelsen utsågs herr P.O. Boije, St. Framnäs.

§ 11.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt $5^{1}/4$ dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Margretelund pr. Stallarholmen den 24 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst och justerat: Som ovan.

J. Clemedson O. Wallqvist

Biträdande godemän.

Bil. A.

N:o 8 D.R. 1928.

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Tuna by i Ytter-Selö socken av Södermanlands län.

Av företaget synes följande fastigheter och ägare komma att beröras:

Tuna Kyrkbacke n:r 7-8..... ägare: C.K.Wallin.

" " " 7 ..... " P.O. Boije.

" " " 8 ..... " Karl Eriksson.

Tuna Lillgård " 3-4 ..... " Axel och Jenny Lindblad.

Tuna Nergård " 2 ..... " Anna och Augusta Eriksson.

Tuna n:r 5 (Ekbacken) ..... " Karl Andersson.

Margretelunds pr. Stallarholmen den 22 juli 1928.

C.K. Wallin P.O. Boije A. ō J. Lindblad.

Karl Eriksson.

Bil. B.

R E S O L U T I O N.

N:o 8 D.R. 1928.

Med anledning av en från C.K. Wallin, Margretelund, Stallarholmen, m.fl. hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Tuna by i Ytter-Selö socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas ovannämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis, Nyköping i landskansliet den 7 augusti 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Ljungstedt Herman V. Ekvall

Utan avgift.

Bil. C 1.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Tuna by i Ytter-Selö socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos nämndemannen C.K. Wallin, Margretelund, onsdagen den 30 september

1931, klockan 9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 7 september 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Ytter-Selö församlings kyrka söndagen den 13 september 1931, intygas av:

Toivo Ruhnbom,

v. pastor.

Bil. C 2.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Tuna by i Ytter-Selö socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos nämndemannen C.K. Wallin, Margretelund, onsdagen den 30 september 1931, klockan 9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 7 september 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Införd i Strängnäs tidning den 11/9 1931, intygas av

Aktiebolaget Strengnäs Tidning.

namn, oläsligt.

3
Bil. C .

Strängnäs den 12/9 1931.

Statens lantbruksingeniör i Söd. Län. Herr Martin Lingström,

Nyköping. Debet.

till Akt.-Bol. Strengnäs Tidning.

1931.	An. annons om:	Gånger	Kronor öre.
sept. 11	Syneförrättning, Tuna by, Ytter-Selö		10:50
	Kronor		10:50

Kvitteras den 12/9 1931. (pr. postförskott)

A.-B. Strengnäs Tidning.

C.W. Gustafsson

gm. L.L.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 30 september 1931 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Tuna by i Ytter-Selö socken av Söderman-

lands län, till nedanstående sakägare avsända den 12 september 1931.

Namn.	Adress.
C.K. Wallin	Margretelund, Stallarholmen.
P.O. Boije	Tuna, "
Karl G. Eriksson	" "
Axel Lindblad	" "
Jenny Lindblad	" "
Anna Eriksson	" "
Augusta Eriksson	" "
Karl Andersson	Ekenslund, "
Amna Matilda Pettersson	Ekhaga, "
Augusta Charlotta Eriksson	Tuna "
J.E. Jansson	" "

Nyköping den 12 september 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

Statens Kemiska Station.

Västerås.

A N A L Y S B E V I S N:r 359 a .

Å kemiska stationen i Västerås har på anmodan av Herr Nämndeman C.K. Wallin, Margretelund, Stallarholmen, undersökts prov av vatten,

insänt den 20 nov. 1931.

Det insända provet var förvarat i en långhalsad flaska, och har samma prov befunnits hålla:

Fria syror, beräknade som kolsyra (CO_2)	0,0374 gr.pr.lit.
Bunden kolsyra (CO_2)	0,0682 " " "
Aggressiv " "	0,021 " " "
Svavelväte	0

Västerås den 24 nov. 1931.

K. Högwall

Föreståndare.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	0.340 mtl. Tuna Öster eller Storgården 8[2].								
	K. J. Eriksson								
1	Åker, lermylla på lera		20.0						
	Summa		20.0						20.0
	0.164 mtl. Tuna Öster eller Storgården 8[4].								
	C. F. Wallin								
2	Åker, lermylla på lera		26.0						
	Summa		26.0						26.0
	0.093 mtl. Tuna Kyrkbacken 7[4].								
	C. F. Wallin								
3	Åker, lermylla på lera		13.0						
4	Ägovåg								
5	Åker, lermylla på lera		47.0						
6	Äng, dy på lera				24.0				
6a	Betesmark, dymylla på lera						02.0		
7	Avloppsgrav								
8	Äng, dy på lera				06.0				
9	Åker, dymylla på lera		30.0						
10	do, lermylla " do		65.0						
	Summa	1	45.0		30.0		02.0	1	77.0
	0.11 mtl. Tuna Kyrkbacken 7[13].								
	C. F. Wallin								
11	Åker, lermylla på lera		77.0						
12	Äng, dymylla " do				82.0				
13	Åker, do " do		01.5						
14	Äng, dy " do				05.0				
15	do do " do				61.0				
16	Avloppsgrav								
	Summa		78.5	1	48.0			2	65.5

längd för torrläggningsföretaget Tuna ley

i Ytter-Selö socken av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernådd torrläggningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde				
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1000	80	800	200	1.0	200	–	160	–	40	–			
			20.0						200	–	160	–	40	–			
				1000	90	900	100	1.0	260	–	234	–	26	–			
			26.0						260	–	234	–	26	–			
				1000	85	850	150	1.0	130	–	110	50	19	50			
	05.0																
				1000	60	600	400	1.0	470	–	282	–	188	–			
				800	40	320	480	1.0	192	–	76	80	115	20			
				400	95	380	20	1.0	8	–	7	60		40			
	04.0																
				800	15	120	680	1.0	48	–	48	80	7	20			
				1000	25	250	750	1.0	200	–	50	–	150	–			
				1000	60	600	400	1.0	650	–	390	–	260	–			
	09.0	1	89.0						1698	–	957	70	740	30			
				1000	45	450	550	1.0	770	–	346	50	423	50			
				900	15	135	765	1.0	738	–	110	70	627	30			
				1000	15	150	850	1.0	15	–	12	75	2	25			
				800	15	120	680	1.0	40	–	6	–	34	–			
				800	10	80	720	1.0	488	–	48	80	439	20			
	07.0																
	07.0	2	33.5						2051	–	524	75	1526	25			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	0.08 mtl. Tuna Tyrkbacken T.12								
	P. O. Boije								
17	Åker, lermylla på lera		87.0						
18	Do do " do		16.0						
19	Ägoväg								
20	Åker, do " do		19.0						
21	Do dymylla " do		05.0						
22	Avloppsgrav								
23	Åker, dymylla " do		05.0						
24	Äng, dy på lera				14.0				
25	Do do " do				13.0				
26	Do do " do				16.0				
27	Do do " do				19.0				
28	Do do " do				28.0				
29	Betesmark, dymylla på lera						11.0		
30	Äng, do " do				11.0				
31	Do do " do				08.0				
32	Åker, lermylla " do		18.0						
33	Betesmark, do " do						33.0		
	Summa		1 50.0		1 09.0		44.0	3	03.0
	1/2 mtl. Tuna 1.7								
	Fru Jenny E. Lindblad								
34	Åker, lermylla på lera		60.0						
35	Do do " do		50.0						
	Summa		1 10.0					1	10.0
	3/8 mtl. Tuna 6.								
	Fru Jenny E. Lindblad								
36	Åker, lermylla på lera		30.0						
37	Do do " do		41.0						
38	Do do " do		29.0						
39	Do do " do		29.0						
40	Utfartsväg								
	Summa		1 29.0					1	29.0

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1000	60	600	400	1.0	870	-	522	-	348	-			
				1000	90	900	100	1.0	160	-	144	-	16	-			
	03.0																
				1000	40	400	600	1.0	190	-	76	-	114	-			
				1000	25	250	750	1.0	50	-	12	50	37	50			
	02.0																
				1000	25	250	750	1.0	50	-	12	50	37	50			
				750	20	150	600	1.0	105	-	21	-	84	-			
				750	10	75	675	1.0	97	50	9	75	87	75			
				750	10	75	675	1.0	120	-	12	-	108	-			
				750	10	75	675	1.0	142	50	14	25	128	25			
				800	20	160	640	1.0	224	-	44	80	179	20			
				400	75	300	100	1.0	44	-	33	-	11	-			
				800	40	320	480	1.0	88	-	35	20	52	80			
				800	50	400	400	1.0	64	-	32	-	32	-			
				1000	40	400	600	1.0	180	-	72	-	108	-			
				400	80	320	80	1.0	132	-	105	60	26	40			
	05.0	3	08.0						2517	-	1146	60	1370	40			
				1000	25	250	750	1.0	600	-	150	-	450	-			
				1000	30	300	700	1.0	500	-	150	-	350	-			
		1	10.0						1100	-	300	-	800	-			
				1000	30	300	700	1.0	300	-	90	-	210	-			
				1000	35	350	650	1.0	410	-	143	50	266	50			
				1000	35	350	650	1.0	290	-	101	50	188	50			
				1000	65	650	350	1.0	290	-	188	50	101	50			
	01.0																
	01.0	1	30.0						1290	-	523	50	766	50			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	5/16 mtl. Tuna 3³.								
	Fru Jenny E. Lindblad								
41	Åker, lermylla på lera		23.0						
42	Do " do " do		70.0						
43	Do " do " do		40.0						
	Summa	1	33.0					1	33.0
	Hos. läg. Tuna 5⁸ (Ekenslund)								
	K. J. Anderston								
44	Åker, lermylla på lera		44.0						
	Summa		44.0						44.0
	Hos. läg. Tuna 5⁹ (Ekhaga)								
	Fru Anna Matilda Pettersson								
45	Åker, lermylla på lera		13.0						
	Summa		13.0						13.0
	25/144 mtl. Tuna 2⁵.								
	Fröknarna Anna o Augusta Charlotta Eriksson								
46	Åker, lermylla på lera		05.0						
47	Avloppsgrav								
48	Åker, lermylla " do		27.0						
49	Do " do " do		38.0						
50	Do " do " do		78.0						
	Summa	1	48.0					1	48.0
	45/144 mtl. Tuna 2⁴.								
	J. E. Janston								
51	Åker, lermylla på lera		26.0						
	Summa		26.0						26.0
	Sammandrag.								
	0.340 mtl. Tuna Öfver eller Storgården 8².								
	K. J. Eriksson		20.0						20.0
	0.164 mtl. Tuna Öfver eller Storgården 8⁴.								
	C. K. Wallin		26.0						26.0
	Transport		46.0						46.0

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				V													
				1000	75	750	250	1.0	230	-	172	50	57	50			
				1000	35	350	650	1.0	700	-	245	-	455	-			
				1000	85	850	150	1.0	400	-	340	-	60	-			
		1	33.0						1330	-	757	50	572	50			
				1000	75	750	250	1.0	440	-	330	-	110	-			
			44.0						440	-	330	-	110	-			
				1000	70	700	300	1.0	130	-	91	-	39	-			
			13.0						130	-	91	-	39	-			
				1000	70	700	300	1.0	50	-	35	-	15	-			
	02.0																
				1000	30	300	700	1.0	270	-	81	-	189	-			
				1000	50	500	500	1.0	380	-	190	-	190	-			
				1000	80	800	200	1.0	780	-	624	-	156	-			
	02.0	1	50.0						1480	-	930	-	550	-			
				1000	50	500	500	1.0	260	-	130	-	130	-			
			26.0						260	-	130	-	130	-			
			20.0						200	-	160	-	40	-			
			26.0						260	-	234	-	26	-			
			46.0						460	-	394	-	66	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		46.0						46.0
	0.093 mtl. Tuna Kyrkbacken T⁴.								
	C. K. Wallin	1	45.0		30.0		02.0	1	77.0
	0.11 mtl. Tuna Kyrkbacken T¹³.								
	C. K. Wallin		78.5	1	48.5			2	26.5
	0.08 mtl. Tuna Kyrkbacken T¹².								
	P. O. Boije	1	50.0	1	09.0		44.0	3	03.0
	1/12 mtl. Tuna 1⁷.								
	Fru Jenny E. Lindblad	1	10.0					1	10.0
	3/8 mtl. Tuna 6¹								
	Fru Jenny E. Lindblad	1	29.0					1	29.0
	5/16 mtl. Tuna 3³.								
	Fru Jenny E. Lindblad	1	33.0					1	33.0
	Nos. läg. Tuna 5⁸ (Ekenslund)								
	K. G. Andersson		44.0						44.0
	Nos. läg. Tuna 5⁹ (Ekhaga)								
	Fru Anna Matilda Pettersson		13.0						13.0
	25/144 mtl. Tuna 2⁵.								
	Fröknarna Anna o Augusta Charlotta Eriksson	1	48.0					1	48.0
	45/144 mtl. Tuna 2⁴.								
	J. E. Jonsson		26.0						26.0
	Summa	10	22.5	2	87.0		44.0	13	55.5

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
			46.0						460	-	394	-	66	-			
	09.0	1	86.0						1698	-	957	70	740	30			
	07.0	2	33.5						2051	-	524	75	1526	25			
	05.0	3	08.0						2517	-	1146	60	1370	40			
		1	10.0						1160	-	300	-	800	-			
	01.0	1	30.0						1290	-	523	50	766	50			
		1	33.0						1330	-	757	50	572	50			
			44.0						440	-	330	-	110	-			
			13.0						130	-	91	-	39	-			
	02.0	1	50.0						1480	-	930	-	550	-			
			26.0						260	-	130	-	130	-			
	24.0	13	79.5						12.756	-	6.085	05	6.670	95			

Margretelund den 24 november 1931.

På tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör

J. Clemedson

O. Wallgvist

Biträdande godeman

Kostnadsförslag

för korrigering inom Delägaret Tuna by i Gysinge-Söö socken av Västermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning år 1931.

(Timpenning 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Alternativ I.						
		Avlappet A-B-C-D-E.						
A B 0+70 – 1+25	55	Schaktning av lera	90	0.80	72	–	72	–
B D 1+25 – 5+50	425	Rörledning av 37.5 cm:s (15") rör.						
		Inköp av 37.5 cm:s (15") rör, betong 1:3,						
		76 cm. långa	st. 558	3.25	1813	50		
		Frakt Ingvarn-Tuna, 40 km. à 50 öre, kuttr	2000	0.25	500	–		
		Schaktning av grus och sten	15	3.50	52	50		
		" " lera	300	0.90	270	–		
		Provbädd av 2" virke (2 st. 2" x 4")	4	40:-	160	–		
		Läggning av rören o återfyllning	lm. 425	1:-	425	–		
		Samlingsbrunnar av 0.70 m:s rör, be-						
		tong 1:3 med lock och cementbotten						
		vid punkterna 1+92, 2+50, 3+28 o 5+25	st. 4	45:-	180	–		
		Skyddsmurar av betong 1:3:5 med						
		armering kring sammanpressningarna	st. 2	50:-	100	–		
		Slamkrum, betong 1:3:5, vid övre						
		sammanpressningen med galler			50	–	3551	–
D 5+50 – 7	150	Schaktning av lera	140	0.90	126	–		
		A " " lera och lös lera	375	0.70	262	50	388	50
E 7 – 8+50	150	A " " " "	225	0.70	157	50		
	750	Summa			157	50	4011	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	780	Transport			157	50	4011	50
		Schaktning av lera	50	0.80	40	–	197	50
		För arbetets leverans och oförut-						
		sedda utgifter beräknas c:a 10%						
		av föregående belopp					441	–
Summa	780	Summa kronor					4650	–
		Avloppet C – C'						
C 10 – C' 12	200	Rörledning av 15 cm:s/6"/tör.						
		Inköp av 15 cm:s/6"/rör, betong 1:3,						
		76 cm. långa St.	263	1:–	263	–		
		Inkl. Inskvarn-Tuna, 40 km. och						
		6 ton Enton	240	0.25	60	–		
		Schaktning av lera	100	0.90	90	–		
		Läggning av rören och återfyllning km	200	0.15	30	–		
		samlingsbrunn av 60 cm:s/rör,						
		betong 1:3, vid punkt C'			40	–	483	–
		För arbetets leverans och oförut-						
		sedda utgifter beräknas c:a 10 %						
		av föregående belopp					67	–
Summa	200	Summa kronor					550	–
		Sammandrag.						
	780	Avloppet A-B-C-D-E					4650	–
	200	D: C – C'					550	–
Summa	980	Summa kronor					5200	–
		Alternativ II.						
		Avloppet A – B – C – D – E						
1 – 3+50	250	Schaktning av grus och sten	50	3.50	175	–		
		D " lera	700	1:–	700	–		
3+50 D – 5+50	200	D " d.	1150	1.10	1265	–		
D 5+50 – E 8+50	300	Kostnad enligt alternativ I			586	–	2726	–
	750	Transport					2726	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	Invoppt					2726 –	
		Anbyggnad av broar för väg-						
		och utfartsvägar vid 1^{+43}, 4^{+43}_{0}, 5^{+47} st.	3	270			810 –	
		För arbetets leverans och uppför-						
		delse utgifter tillägges ca 10%						
		av föreliggande belopp					364 –	
Summa	750	Summa kronor					3900 –	
		Avlappet C – C´.						
C C´ 10–12	200	Kostnad enligt alternativ I					550 –	
		Skyddsmur vid punkt C					50 –	
Summa	200	Summa kronor					600 –	
		Sammandrag.						
	750	Avlappet 1 – B – C – D – E					3900 –	
	200	D: C – C´					600 –	
Summa	950	Summa kronor					4500 –	

Huvudtotalsumma för Stallarholmen den 24 nov. 1931.

Karlin Lindström

Stabens landbombefälhavare.

Kostnadsfördelningslängd

för dikesföretaget Tuna by i Ytterselö socken av Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning år 1931.

Fastighetens namn, registernummer och ägare.	S=sökande till företaget.	Jordförbättringsvärde. Kr. ö öre		Repartitionstal. %	Kostnad för Utläggningen. Kronor och öre		Syneförrättningen. Kronor och öre		Summa kostnad. Kronor och öre	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
0.340 mtl. Tuna Åker samt Ängården 82 K. G. Eriksson	S	40	–	0.600	31	12	2	21	33	53
0.164 mtl. Tuna Åker samt Ängården 84 C. K. Wallin	S	26	–	0.390	20	36	1	44	21	80
0.093 mtl. Tuna Kyrkbacken 7 4 C. K. Wallin	S	740	30	11.097	579	26	40	97	620	23
0.11 mtl. Tuna Kyrkbacken 7 13 C. K. Wallin	S	1526	25	22.879	1194	28	84	47	1278	75
0.08 mtl. Tuna Kyrkbacken 7 12 P. O. Baije	S	1370	40	20.543	1072	34	75	85	1148	19
1/2 mtl. Tuna 1 7 Jenny E. Lindblad	S	800	–	11.992	625	98	44	28	670	26
3/8 mtl. Tuna 6 Jenny E. Lindblad	S	766	50	11.490	599	78	42	42	642	20
5/16 mtl. Tuna 3 3 Jenny E. Lindblad	S	572	50	8.582	447	98	31	69	479	67
Avs. lägg. Tuna 5 8 (Ekeuvalund) K. G. Andersson	–	110	–	1.649	86	08	6	09	92	17
Avs. lägg. Tuna 5 9 (Ekhaga) Anna Mathilda Petersson 25/144 mtl. Tuna 2 5	–	39	–	0.585	30	54	2	16	32	70
Transport		5990	95	89.807	4687	92	331	58	5019	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Transport		5.990	95	89.807	4687	92	331	58	5019	50
Anna o. hustru Charlotta Eriksson 45/144 mtl. Jura 2:4	–	550	–	8.244	430	34	30	44	460	78
J. E. Jansson	–	130	–	1.949	101	74	7	19	108	93
Summa		6670	95	100.000	5220	–	369	21	5589	21

Avregnetelsen pr. Stockholm den 24 nov. 1931.

I Gästriklands Vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

J. Clemetson

O. Wallgren

Bihörande granskning.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1/100 000


Kungsholmen
Kungs Husby
Kungshusby
Skebergå
Stäfjärden
Arrhö
Arrhöberg
Grönsö
Nybbleholm
Hornbyudd
Grönsö fjärden
Nybble
Horriby
Hillingsundet
Aleby
Ringsö
Ringsösundet
Ullunda
Ytterselö
Tuna
Gränslund
Klahammar
Lundby
Berg
Husby
Ekholmen
Tjurgården
Portugal
Nytorp
Fällhet
Nybogrundet
Torö
Hammarskär
Eldholmsskär
Yttre Skär
Granskär
Härjarö
Härjaröudd
Brandholmssund
Koholmen
Ytterholmen
Basdangö
Furuholmen
Weckholms Prästholme
Rundskär
Trundebogrund
Hummelskär
Kråkholmen
Gäddholmarna
Gustafsberg
Gräsgrund
Farpholmen
Nybogrundet
Svalgarn
Granholmen
Tofta
Holmar
Gåtön
St. Askön
Bredgrundet
Gärholmen
Holandskär
Koholmen
Ellholmen
Nässtaviken
Ullunda
Mälsåker
Wäsby
Wäsbyviken
Hallarfjärden
Wäsbyfjärden
Wäsby
Wäsbyholmen
Wäsbyskär
Wäsbyskäret
Wäsbyskärsgrund
Wäsbyskärsgrundet
Wäsbyskärsgrundsbojen
Wäsbyskärsgrundsbojen
Wäsbyskärsgrundsbojen

U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Tuna by i Ytter Selö socken av Södermanlands län.

Torrläggningsområdets läge, areal och jordmån.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 1,o kilometer söder om Ytter Selö kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 13,535 har, varav 10,225 har åker, 2,87 har äng samt 0,44 har betesmark.

Jordmånen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består av lermylla eller dyjord på lerbotten.

Företagets omfattning.

För torrläggning av de i företaget ingående markerna har enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D-E och C-C^1.

Å sträckorna B-C-D och C-C^1, där avloppen gå fram genom högre belägen mark, hava rörledningar av 15" respektive 6" cementrör föreslagits till utförande, då täckta ledningar å dessa sträckor ansetts ändamålsenligare och billigare än öppet dike, dels på grund av risk för ras och dels genom minskat underhåll.

Enligt av Kemiska stationen i Västerås gjord undersökning av grundvatten från ifrågavarande marker, har vattnet befunnits innehålla aggres-

sig kolsyra med en halt av högst 21 mg. pr. liter. På grund härav och som vattnet hade en relativt stor temporär hårdhet (8,6 hårdhetsgrader), har någon särskild bestrykning eller behandling av betongrören emellertid icke ansetts erforderlig. Rören skola dock vara utförda med en blandning av 1:3 och med i möjligaste mån vattentätt gods samt i övrigt uppfylla Svenska kommunal-tekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda betongrör komma till användning, och att eventuellt erforderliga reparationer eller omläggning av rörledningarna få gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel härtill icke kan påräknas.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 90 har. Enligt särskild undersökning på marken har nederbördsområdet för rörledningen C-C^1 uppskattats till högst 8 har. Avrinningen vid flöden har beräknats till 0,8 sekundliter pr. har eller till 72 liter/sekund från området i dess helhet, varav 6,4 liter/sekund för avloppet C-C^1. Vid medelvattenföring hava framrinnande vattenmängderna beräknats till $^1/_{10}$ av flodvattenmängden.

De öppna delarna av avloppet A-B-C-D-E hava föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,5 meter, en sidolutning av 1:1,25 och med en minsta bottenlutning av 0,5:1000. De framrinnande vattenmängderna komma härigenom att avbördas vid ett vattendjup, som beräknas icke komma att överstiga 0,35 meter vid flöden och 0,15 meter vid medelvattenföring.

Dimensionerna å de föreslagna rörledningarna hava beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2})\sqrt{RJ}$ och med koefficienten k antagen till 43 för 15" rörledning och 38 för 6" rörledning.

Vid rörledningarna skola anordnas skyddsmurar av betong vid punkterna B och D, slambrunn av betong, storlek 1,o x 1,o meter, jämte galler vid punkt D, 4 stycken samlingsbrunnar av 70 cm:s cementrör vid punkterna 1+92, 2+50, 3+28 och 5+25 samt en samlingsbrunn av 60 cm:s cementrör vid punkten C^{1}. Samlingsbrunnarna skola vara försedda med lock och cementbotten samt skola vara omgivna av ett minst 0,5 meter tjockt lager av grovt grus och singel, varjämte brunnarna skola förses med hål för dagvattnets insläppande. Vid brunnarna må däremot s.k. vattenlås icke anordnas genom sänkning av närmast desamma belägna rören, och få täckdikessystem anknytas till rörledningarna endast genom intag i brunnarna.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

På grund av anordnandet med rörledningar bliva några brobyggnader icke erforderliga.

Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat, att, för den händelse rörledning komme till utförande, de icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag. Synemännen föreskriva därför, att sådan er-

sättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar av avloppen. Därest dessa rensningar utföras enligt i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir nämligen den mängd slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, mycket obetydlig. Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda må så vitt möjligt undvikas.

Vid utförandet av sträckan A-B kommer en därstädes befintlig gärdesgård att i viss mån behöva flyttas eller borttagas. För den härigenom uppkomna skadan skall till ägaren av 25/144 mtl. Tuna 2 :5 före arbetets utförande å denna sträcka utgivas ett belopp av 20:- kronor.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit ytavvägda och kartlagda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmande av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, gängse prisförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras

Torrläggningsföretaget Tuna by
i Ytter Selö" socken av Södermanlands län.

höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. Det sålunda uträknade procenttalet samt markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 6.085:05 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 12.756:- kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 6.670:95 kronor.

Kostnadsberäkning och ekonomisk utredning.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens upptagande med rörledningar till sammanlagt 5.200:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

För avloppet A-B-C-D-E hava därjämte i kostnadsförslaget alternativa beräkningar verkställts för utförande av hela detta avlopp såsom

öppet dike. Beräkningarna hava givit vid handen, att alternativet med öppet dike ställer sig 700:- kronor billigare än alternativet med rörledning, om hänsyn endast tages till kostnaderna för själva grävningen och brobyggnaderna. Tillägges emellertid för det öppna diket å sträckan B-C-D jordersättningar vilka beräknats till 450:- kronor, samt kostnad för derforderlig pålförstärkning med för åtminstone 200 meter à 6:- kronor = 1200:- kronor, blir alternativet med öppet dike 950:- kronor dyrare än alternativet med rörledning. Tages därjämte hänsyn till kostnaderna för framtida underhållet synes alternativet med rörledning böra lämnas givet företräde och har därför föreskrivits till utförande.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent blivit uträknade och införda i särskild kolumn av kostnadsfördelningslängden.

För den händelse torrläggningskostnaderna skulle genom oförutsedda

arbetssvårigheter eller andra omständigheter komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför, än som svarar mot det å hans mark, uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,o meters avstånd från avloppens kanter, samt att jordvallarna, volkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,o, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattnet fritt må kunna avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att endast hela och välgjutna rör få användas, att rören å sträckan 1+50 - D skola läggas på rustbädd av 2" virke, att djupet å varje rör skall noggrant kon-

trolleras enligt särskilt utsatta flukter, samt att vid återfyllning kring och på rören jorden tillstampas väl men försiktigt till en höjd av 1,o meter över rören.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lanthruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållandet av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet, skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Till rörledningarna hörande slam- och samlingsbrunnar skola sålunda rensas minst två gånger om året; de öppna delarna av avloppen skola gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 10 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han,

att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fögas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företagets skall benämnas "torrläggningsföretaget Tuna by i Ytter Selö socken av Södermanlands län".

Margretelund pr. Stallarholmen den 24 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

J. Clemedson O. Wallqvist

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrläggningsföretaget Tuna by i

Ytter-Selö *socken och* Södermanlands *län,*

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den ~~31 december 1920.~~ 27 juni 1930

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	15	0,50	7	50	7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	2.5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	0.4	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ... „						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II ...						
		åker, medelareal 34 ar ... st.	30	0.24	7	20		
		... har	10.225	0.78	7	98		
		äng och odlingsmark, medelareal 24 ar ... st.	12	0.14	1	68		
		... har	2.87	0.74	2	24		
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar ... st.	10	0.05		50		
		... har	0.68	0.78		53	30	03
		...						
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10—15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „	0.15	5.-		75		
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	—	4	75
		övriga regalark ...		1,00				
		...						
		... Överföres					42	28

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					42	28
1929	28/6 1/7	**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 46, mom. 4 ... dagar	1½	12,00	18	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har ... har	13,535	0.50	6	77		
		avvägda punkter ... st.	94	0,03	2	82		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	2.9	2,—	5	80		
		i annan mark ... „		5,00			33	39
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26 ar, ... st.	52	0.05	2	60		
		... har	13,775	0.10	1	38	3	98
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	52	0,04	2	08	2	08
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 46, mom. 5 ... dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal st.	90	0,06	5	40		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	45	0,12	5	40	14	80
		Längdprofil, § 19, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.05	3,50	3	68		
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3	—	6	68
		Tvärsektioner, § 21/22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	2	0,12		24		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	20	0,25	5	—		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „					5	24
		Hydrografisk utredning, § 23, grundbelopp ... „			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
		...					2	—
		Dimensionsberäkning, § 24,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning minsta arvode km.	1	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1	1,00	1	—		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ minsta arvode „		10,00	10	—	14	50
		Överföres					124	95

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					124	95
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	25	0,03		75	1	75
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1	4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			9	70	13	70
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 33 och 35* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...						
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... „	94	0,01		94		94
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	9	3,00	27	—	27	—
1931	30/9 – 24/11	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18	—	18	—
1931	8/10	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 Alternativa beräkningar dagar*	½	12,00	6	—	6	—
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 43, ~~mom. 14~~* „		~~12,00~~	5	60	5	60
1929	25/11							
1931	8/9 – 8/10	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1½	12,00	18	—	18	—
		Översiktskarta § 41 ...			5	—		
1931	23/11	Ritningar till röledningar och kambrunn	¼	12.-	3	—		
							8	—
		Summa kronor ...					223	94
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 51,						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...		1,75			7	—
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 26 ar ägofigurer ... *st.*	52	0.07	3	64		
		har	13,775	0.14	1	93	5	57
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...					1	39
		Överföres ...					13	96

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					13	96
		3) insättning av höjdlägestal	94 st.	0,02	1	88		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1	25	4	88
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 54;						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, befintligt nytt avlopp	km. 0,070	3.- 5,00		21		
		ändring av befintligt avlopp	„ 0,98	6,00	5	88		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5	24		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad, rörmynningar och slambrunn			3	—		
		längdprofilritningar	st.	3,00				
		tvärsektions- och broritningar	„	3,00			14	33
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid. 36	0,55			19	80
		Översiktskarta i d:o, § 41					5	—
		Summa kronor					57	97
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					6	—
		Annonskostnader ang. sammanträden			10	50		
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 ex.			3	—	13	50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					28	80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. 6 dv. à 4.-					24	—
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Kostnad för vattenanalys					15	—
		Summa kronor					87	30
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					223	94
		Lösen för kopior och avskrift					57	97
		Övriga förrättningskostnader					87	30
		Summa kronor					369	21

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åkers och Selebo *häradsrätt.*

Magnetklund, Stallarholmen *den* 24 november *19*31

Martin Lingström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

J. Clemedson O. Wallqvist

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

30/11-31

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Förestående avskrift, sid. 1 - 50., bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ljungkvist.

10/6 32

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter inom torrläggningsföretaget Tuna by i Ytter-Selö socken av Södermanlands län, vartill lån sökts från statens avdikningslånefond.

Ytter-Selö socken.

0,340	mtl.	Tuna Öster eller Storgården 8 2	... ägare:	K.G. Eriksson.
0,164	mtl.	Tuna Öster eller Storgården 8 4	.... "	C.K. Wallin.
0,093	mtl.	Tuna Kyrkbacken 7 4	..... "	" "
0,11	"	Tuna Kyrkbacken 7 13	..... "	" "
0,08	"	Tuna Kyrkbacken 7 12	..... "	P.O. Boije.
1/12	"	Tuna 1 7	..... "	Jenny E. Lindblad.
3/8	"	Tuna 6 1	..... "	" " "
5/16	"	Tuna 3 3	..... "	" " "
Avs. läg.		Tuna 5 8 (Ekenslund)	..... "	K.G. Andersson.
Avs. läg.		Tuna 5 9 (Ekhaga)	..... "	Fru Anna Matilda Pettersson.
25/144	mtl.	Tuna 2 5	..... "	Fröknarna Anna och Augusta Charlotta Eriksson.
45/144	mtl.	Tuna 2 4	..... "	J.E. Jansson.

Nyköping i januari 1932.

Statens lantbruksingeniör.

1932 den 19 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (164).

Företagets namn: "Torrläggningsföretaget Tuna by" i Ytter-Selö socken av Södermanlands län.

Lån 3.140 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 10 juni 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Ytter-Selö socken.			
Tuna Öster eller Storgården	0,340	8 2	K.G.Eriksson
Tuna Öster eller Storgården	0,164	8 4	C.K.Wallin
Tuna Kyrkbacken	0,093	7 4	Densamme
" "	0,08	7 12	P.O.Boije
" "	0,11	7 13	C.K.Wallin
"	1/12	1 7	Jenny E.Lindblad
"	45/144	2 4	J.E.Jonsson
"	25/144	2 5	Fröknarna Anna och Augusta Charlotta Eriksson
"	5/16	3 3	Jenny E.Lindblad
" (Ekenslund)	avs.lägg.	5 8	K.G.Andersson
" (Ekhaga)	" "	5 9	Fru Anna Matilda Pettersson
"	3/8	6 1	Jenny E.Lindblad

Stockholm den 19 september 1932.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

183/32

1738

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1933

B E V I S

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Tuna by i Ytter-Selö socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 10 juni 1932.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.530:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.140:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande vantaget den 19 september 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Styrelse: Nämndemannen C.K. Wallin, Margretelund, Stallarholmen.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 9 januari 1933. Därvid hade avloppen A-B-C-D-E och C-C[1] utförts men återstodo en del kompletteringsarbeten beträffande rörmynningar och bottenrensning.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 5.000:--

Härtill kommer:

Förrättningskostnader o.d. 473:76

Summa kronor 5.473:76

utgörande omkring 96 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 5.673:76 kronor.

Nyköping den 10 januari 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r 1738/33

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggn.företaget Tuna by i Ytter-Selö socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

län

Arb. plan: 10/6 32

Kontrakt: 19/9 32

Fullbordas: 1/9 34

Statsbidrag: 2.530

Lån: 3.140

Beräkn. kostnad: 5.673:76

Tillstyrkt utbet. d. 19/9 32 &22/11 32

av statsbidrag: 1.900 kr.

av lån: 2.400 kr.

Utfört arbete enligt Ibsing. M.Lingström den 10/ 1 19 33

Ibsing. M. Lingström kr. = c:a 96 %

0.83 · 2'530 = 2'100
1900
200

0.83 · 3'140 = 2'600
2'400
200

Ordf. i arb. styrelsen | Nämndemannen C.K. Wallin, Margretelund, Stallarholmen

~~Ende intressent~~ | bef.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 200 kr.

av lån 200 kr.

Stockholm den 27 1 19 33

/

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431

21989

I N T Y G.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1932

153/32

Härmed intygas på begäran att grävningsarbetet är påbörjat vid torrläggningsföretaget Tuna by i Ytter Selö socken av Södermanlands län.

Margretelund pr. Stallarholmen den 19/8 1932.

Axel Hedberg ..... Gustav Andersson

adress Tuna ..... adress Tuna .....

183/32

28254

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1932

B E V I S

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 november 1932.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Tuna by i Ytter-Selö socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 10 juni 1932.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.530:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.140:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 september 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Styrelse: Nämndemannen C.K. Wallin, Margretelund, Stallarholmen.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 31 oktober 1932. Därvid hade avloppet A-B-4+75 i huvudsak utförts, varjämte samtliga erforderliga rör för rörledningarna framskaffats till arbetsplatsen.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 4.050:--

Härtill kommer:

Förrättningskostnader o.d. 473:76

Summa kronor 4.523:76

utgörande omkring 80 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 5.673:76 kronor.

Nyköping den 7 november 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r
28254/32

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrläggn.företaget Tuna by" i Ytter-Selö sn av

Södermanlands län

Arb. plan: 10/6 32

Kontrakt: 19/9 32

Fullbordas: 1/9 34

Statsbidrag: 2.530

Lån: 3.140

Beräkn. kostnad: 5.673:76

Tillstyrkt utbet. d. 19/9 32 av statsbidrag: 850 kr.

av lån: 1.000 kr.

Utfört arbete enligt Lingström den 31/10 1932

kr. = c:a 80 %

0.75 · 2530 = 1900
850
~~850~~
1050

0,75 · 3140 = 2400
1000
1400

Ordf. i arb. styrelsen | Nämndemannen C.K.Wallin,(bef)

~~Ende-intressent~~ | Margretelund,Stallarholmen

Rekv. bifogad e

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1050 ~~850~~ kr.

av lån 1400 kr.

Stockholm den 22/11 19 32

/f.

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431

Godk. 1/9 1933

183/32

DIARIE N:r 23741
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1933

B E V I S.

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 februari 1933.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Tuna by i Ytter - Selö socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 10 juni 1932.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.530:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.140:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 sept. 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Styrelse: Nämndemannen C. K. Wallin, Margretelund, Stallarholmen

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 8 augusti 1933.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 11 augusti 1933.

Å tjänstens vägnar:
Martin Lindström.

Statens lantbruksingeniör.

10/6 32 Lån. 3.140 2.600
Bidr. 2.530 2.100