

85

289

33

D

1*0203

3259

DIARIE N:7

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 FEB. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

27 oktober 1933

för

"torrlägningsföretaget Askugnen - Tomta" i Bärbo socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusentrehundratjugo (3.320) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundratjugo (2.320) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha... undertecknad..., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende- man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nåäs, per Tistagård den 2. Februari 1934
Shering Wachtmeister

Att Greve Spering Wachtmeister, Nåäs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


I. Persson
Adress Nåäs Tistagård

Arvi Gustafsson
Adress Tistad, Tistagård

Med stöd av Kungl. brevet den 27 oktober
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 februari 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D _____ 1*0203

3259

DIA 215 NZ

STYRELSEN
7 FEB. 1934

Avskrift.

Torrläggningsföretaget
Ashugnen-Tomta
i Bärbo socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget
A S K U G N E N - T O M T A
i Bärbo socken av Södermanlands län,
upprättat år 1932 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 oktober 1933
fästades den efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 november 1933.

P. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Robert Smith

Avskriften bekräftar sig i styrelsens vägnar:
Martin Lingström.

Betänkande rörande torrlägningsföretaget Askugnen - Tomta i Bärbo socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1932.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1932 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Askugnen och Tomta i Bärbo socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 15 juni 1932. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. D.) och ritning (Bil. E.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 2,5 kilometer västsydväst om Bärbo kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrlägningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 26,67 har, varav 21,45 har åker och 5,22 har betesmark. Jordmånen är av god beskaffenhet och består huvudsakligen av ler- eller dymylla på lera, delvis något sandblandad. Å en mindre del av Östra torrlägningsområdet

består jordmånen av djupare dyjord.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B och C-D-E-F.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola 4 stycken ägo- eller ägovägsbroar vid punkterna 6+65, 9+17, 11+32 och 36+34 samt en bro för utfartsväg vid punkt 0+65 ombyggas av betongrör i enlighet med här för upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 10.406:20 kronor före torrläggningen, 17.959:50 kronor efter torrläggningen, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 7.553:30 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens upptagande och brobyggnader beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 5.100:- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för syneförrättningen 437:40 kronor samt för detta betänkande med bilagor 105:83 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 5.643:23 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil. A.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil. B.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil. B.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 2.370:-- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 3.180:-- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

5.
Bilagor.

- Bil. A. Kostnadsförslag.
- Bil. B. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal,
andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.
- Bil. C. Arvodesräkning.
- Bil. D. Avskrift av synehandlingarna.
- Bil. E. Ritningskopior.

Nyköping i juni 1932.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppsgravarna A - B och C - D - E - F enligt i syne- handlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag	5.100:--
Kostnad för laga syneförrättningen	437:40
" " betänkandet med bilagor	<u>105:83</u>
Summa kronor	<u>5.643:23</u>

Nyköping i juni 1932.

Martin Lingström


Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Vid arbetsplanens godkännande har kostnaden för fri-
laget beräknats till 5.643 kronor 23 öre.

Stockholm den 7 november 1933.

F. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:



Avskriften godkänns av Lantstämman vägnar:
Martin Lingström.

Del. 08.

Utskrifvande bidrags- och försörjningsareal, areal i Roddalen samt bidrags- och försörjningsareal

Söcher. och hemman.	Mantal.	Registernummer.	Ägares namn.	Ägofigurer.			N ^o	Här och där	Båtnad.	Andel i kostnaden för					Summa kostnad.	Relativ kostnad.	%	Bidrag.	
				Älter.	Annan mark.	Summa.				Västra torrläggingsområdet.	Östra torrläggingsområdet.	Avd. I.	Avd. II.	laga synförrättningen.				betänkondet.	Arv.
Åkerbruk	1/4	1	Greve och Wachtmeister	1-30	554.	120.	626.	1614	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Åker	1/4	1	Åker	31-64	720.	102.	822.	2674	99	-	2500	-	214	5188	2766	1.03	133739	133740	
Åker	1/4	1	Åker	65-68	600.	-	600.	184	16	-	-	-	9029	774	187	9990	0.54	3390	6603
Åker	1	1	Greve och Wachtmeister	69-99	811.	348.	1159.	7079	45	-	-	-	1509	71	129	3133	1670	0.21	56631
Åker	1	1	Åker	1-99	2145.	522.	2667.	7533	30	1000	2500	1600	437	10583	5643	237077	318096		

*) Bidraget beräknas till 1/2 av bidragsarealen

Åkerbruk i Åker 1932.

Åkerbruk i Åker 1932.

ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Askugnen - Tomta i Bärbo socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	12:--
" " tabell, Bil. B, § 44	4:--
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	21:45
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	31:41
" " " " profil- sektions- och broritningar, § 54	26:97
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna, 2 ex.	<u>2:--</u>
Summa kronor	<u>105:83</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Jönåkers, Rönö och Hölebo häradsrätt.

Nyköping den 30 juni 1932.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R
rörande torrlägningsföretaget
A S K U G N E N - T O M T A
i Bärbo socken av Södermanlands län,
upprättade vid laga syneförrättning
år 1932 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

10.

Protokoll, fört vid sammanträden under

laga syneförrättning för torrläggning av

vattenskadade marker, tillhörande 1/4 mtl.

Askugnen och 1 mtl. Tomta i Bärbo socken av

Södermanlands län.

Den 26 april 1932.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil. B.) att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 9 f.m. å Askugnens gård.

Till sammanträdet hade tillstädeskommit skiftesgodemännen lantbrukarna Carl Johansson, Gillberga, och
Anton Jansson, Ytterstäng.

samt sakägarna

greve Shering Wachtmeister, ägare av 1/4 mtl. Askugnen ¹ och
greve Nils Wachtmeister, ägare av 1 mtl. Tomta ¹ .

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga un-

dersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna och av avloppen genom desamma blivit verkställda genom förrättningsmannens försorg. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderliga avlopp måtte upptagas för torrläggning av de i företaget ingående markerna till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat, och att i samband därmed de av företaget berörda broarna måtte i erforderlig mån ombyggas.

§ 5.

Intressenterna förklarade, att de icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning och uppläggning av jordsträngarna längs desamma.

§ 6.

Efter verkställd värdering av de i företaget ingående markerna meddelade förrättningsmannen, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å lantbruksingenjörens kontor i Nyköping onsdagen den 15 juni 1932, klockan 9,30 f.m.

§ 7.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Askugnen pr. Stigtomta den 26 april 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst och

justerat. Som ovan.

Ant. Jansson

Carl Johansson

Biträdande godemän.

Den 15 juni 1932.

Förestående dag klockan 9,30 f.m. inställde sig undertecknade synemän jämte sakägarna, greve Shering Wachtmeister, Nääs, och greve Nils Wachtmeister, Tistad, å lantbruksingenjörens kontor i Nyköping för att fortsätta denna syneförrättning.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i företaget.

§ 9.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Österbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

Till förtroendeman för företaget utsågs greve Shering Wachtmeister, adr. Nääs pr. Tistagård, med uppdrag dessutom att mottaga och

förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade granska eller tagga avskrift av desamma.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt $3\frac{3}{4}$ dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 12.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Nyköping den 15 juni 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst och justerat. Som ovan.

Ant. Jansson

Carl Johansson

Biträdande godemän.

Bil. A.

N:o 25 D.R. 1931.

Till Konungens Befallningshavande,

N y k ö p i n g.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande 1/4 mtl. Askungen under Nääs samt 1 mtl. Tomta under Tistad i Bärbo socken.

Annan jordägare kommer icke att beröras av företaget.

Nääs och Tistad i augusti 1931.

Shering Wachtmeister

Nils Wachtmeister

Bil. B.

R E S O L U T I O N.

N:o 25 D.R. 1931.

Med anledning av en från greve Shering Wachtmeister, Nääs, och greve Nils Wachtmeister, Tistad pr. Larslund, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande 1/4 mtl. Askungen under Nääs samt 1 mtl. Tomta under Tistad i Bärbo socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands

15-
län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökning-
en påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansök-
ningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om-
mottagandet hit inkomma med bevis. Nyköping i landskansliet den 27 au-
gusti 1931.

G. Sederholm.

Ivar Schalin.

Utan avgift.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens nr	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Västra Lövsläggningssamhället.								
	14 m. skogen 1.								
	Grav. Thering Wachmeister								
1	Betesmark, lera, skogbev.						05.0		
2	Ar Ar						15.0		
3	Åker, lermysla på lera		64.0						
4	Åker, lermysla								
5	Åker, lermysla " d.		40.0						
6	Ar, d. " d.		60.0						
7	Ar, d. " d.		04.0						
8	Ar, d. " d.		23.0						
9	Ar, dyjord		27.0						
10	Ar, lermysla " d.		27.0						
11	Ar, lermysla " d.		23.0						
12	Ar, d. " d.		28.0						
13	Ar, d. " d.		23.0						
14	Ar, d. " d.		10.0						
15	Betesmark, lera, skogbev.						14.0		
16	Åker, lermysla på lera		54.0						
17	Ar, lermysla " d.		35.0						
18	Ar, d. " d.		08.0						
19	Ar, lermysla " d.		10.0						
20	Betesmark, dy på lera, skogbev.						26.0		
21	Ar, d. " d.						09.0		
22	Åker, dyjord		40.0						
23	Ar, dy på lera		05.0						
24	Åker								
	Insport	480.0					69.0		

längd för torrlägningsföretaget *Åsugnen - Tomta*
i *Därbo* socken av *Lödermanneus* län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget ernådd torrlägg- ningsgrad	Å g o f i g u r e n s						S u m m a		Repartitionstal
					10/10 av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		förbättringsvärde		
									kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
hektar	ar	hektar	ar	kronor	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
11.	12.	13.	14.	15.													
				300	95	285	15	1.0	15-		14 25		75				
				300	95	285	15	1.0	45-		42 75		2 25				
				750	75	562.5	18 75	1.0	480-		360-		120-				
	18.0																
				750	75	562.5	18 75	1.0	300-		245-		75-				
				750	70	525	22.5	1.0	450-		315-		135-				
				750	65	487.5	26.25	1.0	30-		19 50		10 50				
				750	80	600	150	1.0	172.50		138-		34.50				
				600	35	210	390	1.0	162-		56 70		105 30				
				700	50	350	350	1.0	189-		94 50		94 50				
				750	50	375	375	1.0	165-		82 50		82 50				
				750	50	375	375	1.0	210-		105-		105-				
				750	50	375	375	1.0	172.50		86 25		86 25				
				750	65	487.5	26.25	1.0	75-		48 75		26 25				
				300	95	285	15	1.0	42-		39 90		2 10				
				750	50	375	375	1.0	405-		202 50		202 50				
				700	45	315	385	1.0	245-		110 25		134 75				
				700	45	315	385	1.0	56-		25 20		30 80				
				750	80	600	150	1.0	75-		60-		15-				
				400	80	320	80	1.0	104-		83 20		20 80				
				400	50	200	200	1.0	36-		18-		18-				
				600	40	240	360	1.0	240-		96-		144-				
				700	65	455	245	1.0	35-		22 75		12 25				
	06.0																
	24.0								3704-		2246-		1458-				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	480.					69.		
25	Åker, dyjord		08.						
26	År, dy på lera		12.						
27	Beteomark, lera						03.		
28	Åker, lermysla på lera		25.						
29	År, År o. d.		14.						
30	År, dyjord		15.						
	Summa	584.					72.	626.	
<u>Osha lervägningsområdet</u>									
<u>1/4 mil. bekugnen i:</u>									
Greve Thering Wachtmeister									
31	Åker, lermysla på lera		71.						
32	År, År " d.		21.						
33	Skvappsgras								
34	Åker, lermysla " d.		38.						
35	År, År " d.		70.						
36	Beteomark, dy " d.						27.		
37	År, d. " d.						14.		
38	År, d. " d.						20.		
39	Åker, lermysla " d.		35.						
40	År, dy " d.		26.						
41	År, År " d.		50.						
42	Beteomark, lera						31.		
43	År, År						10.		
44	Åker, dy på lera		67.						
45	År, År " d.		16.						
46	År, lermysla på lera		12.						
47	År, År " d.		27.						
48	År, dy " d.		39.						
49	År, lermysla " d.		05.						
50	År, År " d.		07.						
51	År, dy " d.		28.						
	Transport	512.					102.		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
24.									3704 -	2246 -	1458 -						
				600	45	270	330	1.0	48 -	21	60	26	40				
				700	80	560	140	1.0	84 -	67	20	16	80				
				400	90	360	40	1.0	12 -	10	80	1	20				
				750	80	600	150	1.0	187	50	150	-	37	50			
				750	80	600	150	1.0	105 -	84 -	21 -						
				600	40	240	360	1.0	90 -	36 -	54 -						
24.	6	50.0							4230	50	2615	60	1614	90			
				750	85	637	113	1.0	532	50	452	27	80	23			
				750	50	375	375	1.0	157	50	78	75	78	75			
21.																	
				750	50	375	375	1.0	285 -	142	50	142	50				
				750	70	525	225	1.0	525 -	367	50	157	50				
				400	55	220	180	1.0	108 -	59	40	48	60				
				400	50	200	200	1.0	56 -	28 -	28 -						
				400	80	320	80	1.0	80 -	64 -	16 -						
				750	75	562	188	1.0	262	50	196	70	65	80			
				700	35	245	455	1.0	182 -	63	70	118	30				
				700	35	245	455	1.0	350 -	122	50	227	50				
				300	90	270	30	1.0	93 -	83	70	9	30				
				300	75	225	75	1.0	30 -	22	50	7	50				
				700	30	210	490	1.0	469 -	140	70	328	30				
				700	35	245	455	1.0	112 -	39	20	72	80				
				750	75	562	188	1.0	90 -	67	44	22	56				
				750	75	562	188	1.0	202	50	151	74	50	75			
				700	30	210	490	1.0	273 -	81	90	191	10				
				750	80	600	150	1.0	37	50	30 -	7	50				
				750	70	525	225	1.0	53	50	36	75	15	75			
				700	30	210	490	1.0	196 -	58	80	137	20				
21.									4094 -	2288	05	1805	95				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	512.0					102.0		
52.	Skolappegar,								
53	Ar,								
54	Åker, dy på lera		43.0						
55	Skogväg								
56	Åker, dy på lera		28.0						
57	Ar, lermysla på lera		09.0						
58	Ar, d. " d.		13.0						
59	Ar, dy " d.		28.0						
60	Ar, lermysla " d.		26.0						
61	Ar, d. " d.		16.0						
62	Ar, lermysla " d.		15.0						
63	Ar, d. " d.		15.0						
64	Ar, lermysla " d.		15.0						
65	Ar, lermysla " d.		17.0						
66	Ar, d. " d.		21.0						
67	Skolappegar								
68	Åker, lermysla " d.		22.0						
	Summa	780.0					102.0		882.0
	1 mte. Tomba 1'								
	Grave Nils Wachtmeister								
69	Åker, lermysla på lera		35.0						
70	Ar, d. " d.		39.0						
71	Ar, d. " d.		144.0						
72	Skogväg								
73	Åker, d. " d.		68.0						
74	Ar, d. " d.		29.0						
75	Ar, d. " d.		50.0						
76	Ar, d. " d.		07.0						
77	Ar, d. " d.		23.0						
78	Ar, d. " d.		24.0						
79	Ar, d. " d.		17.0						
	Transport	436.0							

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
21.									4094 -		2288 05	1805 95					
02.																	
03.																	
				700	25	175	525	1.	301 -		75 25	225 75					
10.																	
				700	25	175	525	1.	196 -		49 -	147 -					
				750	75	562	188	1.	67 50		50 58	16 92					
				750	75	562	188	1.	97 50		73 06	24 44					
				700	25	175	525	1.	196 -		49 -	147 -					
				750	40	300	450	1.	195 -		78 -	117 -					
				750	35	262	488	1.	120 -		41 92	78 08					
				750	65	487	263	1.	112 50		73 05	39 45					
				750	80	600	150	1.	112 50		90 -	22 50					
				750	55	412	338	1.	112 50		61 80	50 70					
				750	60	450	300	1.	127 50		76 50	51 -					
				800	65	520	280	1.	168 -		109 20	58 80					
07.																	
				750	55	412	338	1.	165 -		90 68	74 36					
43.	9 25.								6065 -		3206 05	2858 95					
				800	65	520	280	1.	280 -		182 -	98 -					
				800	65	520	280	1.	312 -		202 80	109 20					
				800	75	600	200	1.	1152 -		864 -	288 -					
11.																	
				800	45	360	440	1.	544 -		244 80	299 20					
				800	55	440	360	1.	232 -		127 60	104 40					
				800	55	440	360	1.	400 -		220 -	180 -					
				800	55	440	360	1.	56 -		30 80	25 20					
				800	80	640	160	1.	184 -		147 20	36 80					
				800	85	680	120	1.	192 -		163 20	28 80					
				800	85	680	120	1.	136 -		115 60	20 40					
11.									3488 -		2298 -	1190 -					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Trusfont	4	36.0						
80	Åker, Lermylla på lera		25.0						
81	År, d. " d.		40.0						
82	År, d. " d.		34.0						
83	År, d. " d.		55.0						
84	Ågoräg								
85	Åker, d. " d.		44.0						
86	Åvloppegroar								
87	Åker, Lermylla " d.		34.0						
88	År, d. " d.		62.0						
89	År, d. " d.		41.0						
90	År, d. " d.		40.0						
91	Betsmark, lera						44.0		
92	År, d. skogbar.						27.0		
93	År, d. d.						38.0		
94	År, d.						50.0		
95	År, d. skogbar.						09.0		
96	År, d. d.						100.0		
97	År, d. d.						35.0		
98	År, d. d.						09.0		
99	År, d. d.						33.0		
	Summa	8	11.0			3	48.0	11	59.0
<u>Samman -</u>									
<u>Västra Sörsläggingsområdet</u>									
1/4 m. Åskugnen 1'									
Greve Thering Wachtmeister									
		5	54.0			7	2.0	6	26.0
<u>Östra Sörsläggingsområdet</u>									
1/4 m. Åskugnen 1'									
Greve Thering Wachtmeister									
		7	80.0			1	02.0	8	82.0
1 m. Tomta 1'									
Greve Nils Wachtmeister									
		8	11.0			3	48.0	11	59.0
	Summa	21	45.0			5	22.0	26	67.0

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
110									3488	-	2298	-	1190	-			
				800	85	680	120	10	200	-	170	-	30	-			
				800	45	360	440	10	320	-	144	-	176	-			
				800	50	400	400	10	272	-	136	-	136	-			
				800	50	400	400	10	440	-	220	-	220	-			
0%																	
				800	40	320	480	10	352	-	140	80	211	20			
220																	
				800	40	320	480	10	272	-	108	80	163	20			
				800	40	320	480	10	496	-	198	40	297	60			
				800	45	360	440	10	328	-	147	60	180	40			
				800	75	600	200	10	320	-	240	-	80	-			
				400	90	360	40	10	188	-	169	20	18	80			
				300	90	270	30	10	81	-	72	90	8	10			
				300	45	135	165	10	114	-	51	30	62	70			
				400	50	200	200	10	200	-	100	-	100	-			
				300	40	120	180	10	27	-	10	80	16	20			
				300	50	150	150	10	300	-	150	-	150	-			
				400	80	320	80	10	140	-	112	-	28	-			
				300	95	285	15	10	27	-	25	65	1	35			
				300	90	270	30	10	99	-	89	10	9	90			
400	11990								7664	-	4584	55	3079	45			
<u>drag</u>																	
240	6500								4230	50	2615	60	1614	90			
430	9250								6065	-	3206	05	2858	95			
400	11990								7664	-	4584	55	3079	45			
10%	27740								17959	50	10406	20	7553	30			
Sinking den																	

Kostnadsförelägg

För bortläggningföreläggat i Askugnen - Tomta
i Bäcks socken av Länsmannen län, upp-
rättat vid laga synföreläggning år 1932.
(Timföreläggning 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Avloppet A-B.</u>								
^A 31+50-33	150	Skakning av sandblandad lera	210	0.80	168	-		
		Ar " lera	40	0.75	30	-		
33-35	200	Ar " s.	340	0.75	255	-		
		Ar " sandblandad lera	100	0.80	80	-		
^B 35-37	200	Ar " lera	280	0.75	210	-		
		Ar " dyjord	90	0.50	45	-	788	-
Embraggnad av ägarvägen vid 36+34								
enligt Specifikation Kostnadsförelägg							130	-
För arbetets lönen och oförbrukat								
de utgifter tilläggas c:a 6 procent								
av förklarade belopp							82	-
<u>Summa 550</u>		<u>Summa Kronor</u>					<u>1000</u>	-
<u>Avloppet C-D-E</u>								
^C 0+50-2	150	Skakning av sten och grus	240	2.50	600	-		
		Ar " sandblandad lera	150	0.80	120	-		
Bergsprängning			30	13:-	390	-	1110	-
Embraggnad av lön för utförande								
vid 0+65 enligt specif. kostnadsförelägg							200	-
2-4	200	Skakning av sandblandad lera	500	0.75	375	-		
		Ar " dyjord	60	0.50	30	-		
^D 4-6+65	265	Ar " s.	360	0.50	180	-		
		Ar " sandblandad lera	260	0.75	195	-		
615		Transport			780	-	1310	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	615	Transport			780 -		1310 -	
6+65-7+50	85	Skapning av saurbleatet lera	80	0.75	60 -		840 -	
		Ombyggnad av äggarbän vid 6+65						
		enligt Specifiserat Kostnadsförslag					150 -	
		För arbets lönen och oförut-						
		setta utgifter tilläggas c:a 10%						
		av föreslagna belopp					200 -	
Summa	700	Summa Kronor					2500 -	
		<u>Avloppet E-F</u>						
E								
7+50-9	150	Skapning av saurbleatet lera	160	0.75	120 -			
9-11	200	Av " lera	450	0.80	360 -		480 -	
		Ombyggnad av äggarbän vid 9+17						
		enligt Specifiserat Kostnadsförslag					150 -	
11-13	200	Skapning av lera	480	0.80	384 -		384 -	
		Ombyggnad av äggarbän vid						
		11+12 enl. spec. Kostnadsförslag					150 -	
13-14+40	140	Skapning av lera med tät-						
		ter och stubbar	450	1.20	540 -		300 -	
		För arbets lönen och oförut-						
		setta utgifter tilläggas c:a 10%						
		av föreslagna belopp					136 -	
Summa	690	Summa Kronor					1600 -	
		<u>Sammandrag</u>						
550		Avloppet A-B					1000 -	
700		Av C-D-E					2500 -	
690		Av E-F					1600 -	
Summa	1940	Summa Kronor					5100 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Specificerade Krockskydd</u>								
<u>för brobyggnader.</u>								
<u>Ägarevägar vid 36+34</u>								
Inköp och fakt. av 30 cm:s (12") rör,								
belong 1:3, 76 cm. långa			St. 7	3:-		21-		
Rustbeild av 5 cm:s rör till samt								
gussfyllning kring rören						10-		
Läggning av rören och åter-								
fyllning			St. 7	0.50		3.50		
Skyddsmurar av belong 1:3:5								
med armering kring båda rör-								
nysmningarna			St. 2	40.-		80-		
Rivning av gamla bron, pla-								
nering av vägarban m. m.						15.50		
<u>Summa Kronor</u>						<u>190-</u>		
<u>Bro för utfartsväg vid 0+65</u>								
Inköp och fakt. av 53 cm:s (21") rör,								
belong 1:3, 90 cm. långa,			St. 7	9:-		63-		
Läggning av rören och åter-								
fyllning			St. 7	1.50		10.50		
Skyddsmurar av belong 1:3:5 med								
armering kring båda rör-								
nysmningarna			St. 2	50.-		100-		
Rivning av gamla bron, pla-								
nering av vägarban m. m.						26.50		
<u>Summa Kronor</u>						<u>200-</u>		
<u>Ägare- och ägarevägar vid</u>								
<u>6+65, 9+17 och 11+32</u>								
Inköp och fakt. av 37.5 cm:s (15") rör,								
belong 1:3, 76 cm. långa			St. 8	4:-		32-		
Transport						32-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport			32-			
		Rustledd av 5 em:s rulle						
		samt gussfyllning kring rönen			10-			
		Läggning av rönen och						
		återfyllning	St. 8	0,75	6-			
		Skyddemurar av betong 1:3:5						
		med armering kring lösta kör-						
		murningarna	St. 2	40-	80-			
		Platsning av värbenan m. m.			22-			
		<u>Summa kronor</u>			<u>150-</u>			

Inköping den 15 juni 1932
 Martin Lungehörn
 Håkan Lantbudsingenjör.

Kostnadsfördelningskänd

För Lantliggningföreläggning och skugnen - Tomta
i Pärbo socken av Länsmannalands län, upprättat
vid laga synföreläggning år 1932.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare.	S- stående till förelägg- ningen	Indelning i bottlingsvärde	Reparationstol inom avdelningen	Kostnad för		Summa kostnad	Reparationstol för varje område i dess helhet	Reparationstol för föreläggning i dess helhet
				Arbets- värdet	Arbets- värdet			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Västra Lantliggningens område. Arbetensvärde 1-30.</u>								
1/4 mät. skugnen 1'								
Greve Thering Wachtmeister	S	1614 90	100.000	1000 -	85 77	1085 77	100.000	19.608
Summa		1614 90	100.000	1000 -	85 77	1085 77	100.000	19.608
<u>Östra Lantliggningens område. Arbetensvärde 31-99.</u>								
<u>Avdelning I. Arbetensvärde 31-64.</u>								
1/4 mät. skugnen 1'								
Greve Thering Wachtmeister	S	2674 79	100.000	2500 -	214 41	2714 41	60.976	49.020
Summa		2674 79	100.000	2500 -	214 41	2714 41	60.976	49.020
<u>Avdelning II. Arbetensvärde 65-99.</u>								
1/4 mät. skugnen 1'								
Greve Thering Wachtmeister	S	184 16	5.643	90 29	7 74	98 03	2.202	1.770
1 mät. Tomta 1'								
Greve Niko Wachtmeister	S	3079 45	94.357	1509 71	129 48	1639 19	36.822	29.602
Summa		3263 61	100.000	1600 -	137 22	1737 22	39.024	31.372
<u>Sammanlagt för östra Lantliggningens område.</u>								
Avdelning I		2674 79	100.000	2500 -	214 41	2714 41	60.976	49.020
Avdelning II		3263 61	100.000	1600 -	137 22	1737 22	39.024	31.372
Summa		5938 40	-	4100 -	351 63	4451 63	100.000	80.392

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Slutsummandrag.</u>								
Västra Länsläggningens område	161490	—	1000	—	8577	108577	100.000	19608
Östra Länsläggningens område	593840	—	4100	—	35163	448163	100.000	80392
Summa	755330		5100	—	43740	553740	—	100.000

Inköpfung den 15 juni 1932.
 av Hånselens vägnar:
 Markindugström
 Hånsels länsläggningens område.

Ant. Jansson
 Biträde för gårdens
 Carl Johansson

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100 000



U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Askugnen och Tomta i Bärbo socken av Södermanlands län.

Läge, areal och jordmån.

Ifrågåvarande vattensjuka marker äro belägna omkring 2,5 kilometer västsydväst om Bärbo kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å motstående översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning. Markerna utgöras av två från varandra skilda torrlägningsområden, benämnda Västra torrlägningsområdet och Östra torrlägningsområdet.

Företaget omfattar i sin helhet en areal av 26,67 har, varav 21,45 har åker och 5,22 har betesmark.

Jordmånen är av god beskaffenhet och består huvudsakligen av ler- eller dymylla på lera, delvis något sandblandad. Å en mindre del av Östra torrlägningsområdet består jordmånen av djupare dyjord.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B och C-D-E-F.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdena för de olika avloppen äro å översiktskartan inneslutna av heldragna blå linjer och omfatta en areal av 0,45 km² för Västra torrlägningsområdet och 0,85 km² för Östra torrlägningsområdet. Genom en streckad blå linje har därjämte nederbördsområdet för av-

2
loppet E-F avskilts, och omfattar detta senare en areal av 0,45 km².

2
Avrinningen vid flöden har beräknats till 100 sekundliter pr. km² eller till 45 liter/sekund för avloppet A-B, 85 liter/sekund för avloppet C-D-E samt 45 liter/sekund för avloppet E-F. Avloppsgravarna hava föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,5 meter å sträckorna A-B och C-D samt 0,3 meter å sträckan D-E-F. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom beräknas de framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,38 meter.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

I samband med torrlägningsarbetets utförande skola 4 stycken ägo- eller ägovägsbroar vid punkterna 6+65, 9+17, 11+32 och 36+34 samt en bro för utfartsväg vid punkt 0+65 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Ersättningar.


Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat, att de icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets breddning eller för jordupplag. Synemännen föreskriva därför, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar av avloppen. Därest dessa rensningar utföras enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir nämligen den mängd slam, o.d.,

Torrlägningsföretaget Askugnen-Tomta

i Bärbo socken av Södermanlands län.

Graderingsskala.



som därvid kommer att uppläggas, mycket obetydlig. Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark, medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma, för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, gängse priset förhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ågofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingskala. Det sålunda uträknade procenttalet samt markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är jordförbättringsvärdet pr. har införts i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava de nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ågofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 10.406:20 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 17.959:50 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 7.553:30 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens upptagande och brobyggnader till 5.100:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg ~~tillägg~~ för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

Företaget omfattar, såsom förut nämnts, två olika torrläggningssamfälligheter, nämligen

Västra torrläggningsområdet, omfattande ågofigurerna 1 - 30 och upptagande av avloppet A-B med torrläggningskostnaden 1.000:- kronor och förbättringsvärdet 1.614:90 kronor.

Östra torrläggningsområdet, omfattande ågofigurerna 31 - 99 och upptagande av avloppet C-D-E-F med torrläggningskostnaden 4.100:- kronor och förbättringsvärdet 5.938:40 kronor.

Östra torrläggningsområdet har därjämte på grund av förefintliga fallförhållanden o.d. uppdelats i tvenne avdelningar, nämligen avdelning I, omfattande ågofigurerna 31-64 och upptagande av avloppet

C-D-E med torrlägningskostnaden 2.500:- kronor, förbättringsvärdet 2.674:79 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,935.

avdelning II, omfattande ägofigurena 65 - 99 och upptagande av avloppet E-F med torrlägningskostnaden 1.600:- kronor, förbättringsvärdet 3.263:61 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,49.

Någon anledning till ytterligare uppdelning i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke.

Inom varje område och avdelning skola kostnaderna fördelas i förhållande till det å varje fastighet uppskattade förbättringsvärdet genom torrläggningen.

Efter de å varje fastighet sålunda beräknade kostnadsandelarna och förbättringsvärdena hava repartitionstal i procent uträknats för kostnadernas fördelning inom varje torrlägningsområde och införts i kolumn 8 av kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemnsamma kostnader skola fördelas efter samma proportion som torrlägningskostnaderna belöpa sig på de olika fastigheterna efter repartitionstal, som härför uträknats och införts i 9 kolumnen av kostnadsfördelningslängden.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna syneför-
rättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat
inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptag-
na jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd
från avloppens kantar, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avlop-
pet icke får göras brantare än 1:1,0, skola genomgrävas för alla till-
stötande diken och i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattnet
må kunna fritt avrinna.

Underhåll.

För vidmakthållandet av det genom företaget ernådda torrlägnings-
resultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna
rensningar. Avloppens skola sålunda gräskäras en gång om året, och
dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islämningar
och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppen återställas till
för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa under-
hållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avlop-
pens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall emellertid
även i framtiden åvila den eller dem, som hava att svara för underhål-
let av de nu befintliga broarna över avloppen.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall
icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt 11 kap.
95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 10 kro-

nor.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från denna dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrlägningsföretaget Askugnen - Tomta i Barbo socken av Södermanlands län".

Nyköping den 15 juni 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Ant. Jansson

Carl Johansson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Loreläggningsföretaget*
Beckungen - Tomta
i *Bärbo* socken och *Lödermanlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.		0,50				
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	365	3,00	10	95		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	135	6,00	8	10		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 31 ar st.	69	0.24	16	56		
		har 21.45 0.78 16.73						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 21 ar st.	30	0.05	1	50		
		har 6.27 0.78 4.89						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} ~~10—15~~ m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "	0.4	5.-	2	-	60	73
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarblad	1	1.-	1	-	5	-
		Överföres					65	73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				65 73
1931	18 26 30 8, 11	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 11 punkter pr har	har	23 03	0 50	11 52
		avvägda punkter	st.	2 60	0 03	7 80
		i annan mark, medelantal 10 punkter pr har	har	3 64	1 00	3 64
		avvägda punkter	st.	3 5	0 06	2 10
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4 05	2,00	8 10
		i annan mark	"	1 05	5,00	5 25
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar,	st.	99	0 05	4 95
			har	27 74	0 10	2 77
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	99	0 04	3 96
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	0 7	1,50	1 05
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	178	0 06	10 68
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	89	0 12	10 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2 28	2 50	7 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	6	0 12	7 2
		" " " " ny	"	1	0 15	1 5
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	42	0 25	10 50
			"			11 37
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattnområdets areal	km. ²	1 3	0 02	0 2
		dagar			12,00	2 02
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 94	3 50	6 79
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 94	1 00	1 94
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			8 73
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	49	0 03	1 47
		Överföres				20 72

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				20172
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	194 4,00	776	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			510	1286
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		—
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	st. 4	3,-	12-	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	" 3	3,-	9-	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		21-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	295	0,01	295	295
		Översiktskarta § 41			4-	4-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		—
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 4	0,30	120	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		320
1932	26/12	Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 7	3,00	21-	21-
1932	14/1	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	114	12,00	15-	15-
1932	5/4	Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 1/2	12,00	6-	6-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:	Summa kronor			28773
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet				1050
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer	st. 99	0,07	693	
			har 2774	0,14	388	
		Överföres			1081	1050

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 81	10 50
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 70	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 295	0,02	5 90	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	49	0,05	2 45	23 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	0 318	3.-	95	
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1 94	6.-	11 64	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 37	
		3) broar och trummor, ” ”			12 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		35 96
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtlopp och slamficka	dagar	12,00		
			”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid. 32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				
						91 67
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar	2 el.		2 -	2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				27 50
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				22 50
		Summa kronor				
						58 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				287 73
		Lösen för kopior och avskrifter				91 67
		Övriga förrättningskostnader				58 -
		Summa kronor				
						437 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Jönköpings, Örebro och Hålsjö häradsrätt.

Nyköping den 15 juni 1932

Martha Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Ant. Hansson

Carl Johansson

Kronor kvitteras:

den 19.....

Förestående avskrift, sid. 1 - 42, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström.

Avskrift.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Martin Lingström med biträde av godemän handlagd, den 15 juni 1932 avslutad syneförrättning, avseende "torrlägningsföretaget Askugnen - Tomta i Bärbo socken av Södermanlands län"; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomsstols kansli den 28 januari 1933.

Ex officio:

G. Hägglund

Stämpel: En krona 75 öre. Statens lantbruksingeniör M. Lingström.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

27/10

F Ö R T E C K N I N G

öfver fastigheter inom torrlägningsföretaget Askugnen - Tomta i Bärbo socken av Södermanlands län, vartill lån sökts från statens avdikningslånefond.

Bärbo socken.

- 1/4 mtl. Askugnen ¹ ägare: Greve Shering Wachtmeister.
- 1 mtl. Tomta ¹ " Greve Nils Wachtmeister.

Nyköping i juni 1932.

Martin Ljunggren

Statens lantbruksingeniör.

1934 den 19 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrlägningsföretaget Askugnen - Tomta" i Bårbo socken av Södermanlands län.

Lån 3,320 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:tes beslut den 27 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Bårbo socken.</u>			
Askugnen	1/4	1	Greve Shering Wachtmeister
Tomta	1	1	" Nils Wachtmeister

Stockholm den 19 februari 1934.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

Gill Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 3259
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB. 1934

Härmed får jag vördsamt överlämna
följande handlingar rörande Torbjörnsgårds-
förläggningen Åskugnen - Torsta i Barbo sock-
nen av Jodennanlands län.

- .2 Kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande.
- .1 Säkerhetsförsäkring.
- .1 Skuldförsäkring.
- .3 Taxeringsberis för lantgård och byggnader.
- .1 Besiktningens.
- .2 Rekviriter.
- .1 Avskrift av förvärfningshandlingarna.
- .1 Ritningskopier i kassan.

Utgått den 6 februari 1934.

Martin Engström.

Statens lantbrukingenjör.

289
37

3260

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
BEVIS 7 FEB. 1934

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Askugnen - Tomta i
Bärbo socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 27 oktober 1933.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.320:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.320:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förtroendeman för företaget: Greve Shering Wachtmeister,
Näs, Tistagård.

Besiktningen verkställdes av assistenten Hj. Strandin den 15 janua-
ri 1934. Därvid hade avloppen A-B, C-D-E och E-F upptagits, dock åter-
stodo brobyggnaderna vid 6+65 och 36+34 samt vissa kompletteringar i
övrigt.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda
arbetet beräknats motsvara 4.260:--
vartill komma förrättningskostnader 543:23

Summa kronor 4.803:23

utgörande omkring 85 procent av den vid arbetsplanens fastställande be-
räknade kostnaden för företaget 5.643:23 kronor.

Nyköping den 6 februari 1934.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingeniör.



Kämnad intygat att
samtliga utgifter för
torrläggningsföretaget
Åkersnäs - Fönsta i
Bärbos socken av Jödersnäs
lands län uppgå till fyra
fem tusen åttahundra sjuttio 90
(5.870.90)

Fristagand den 28/11 1936
Carl Eriksson Henrik Larsson
Revisor för styrelseledare
Bärbos socken

Avskrift.

BEVIS

DIARIE Nr

23420

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 DEC. 1936

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av
Kungl. lantbruksstyrelsen den 20 februari 1936.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Askugnen - Tomta i
Bärbo socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 27 oktober 1933.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.320:- kronor.

(Stämpel) Lån från statens avdikningslånefond 3.320:- kronor.
1:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 februari 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förtroendeman för företaget: Greve Shering Wachtmeister, Nääs,
Tistagård.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 20 november 1936.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. På grund av inträffade ras har pålning måst utföras å sträckan 1+68 - 3+48. Pålningen är utförd på ett ändamålsenligt och för företaget betryggande sätt. Företaget tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 23 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström