12

D 2*0245

DIARIE Nr 17713
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juni 1935 **för**
"torrläggningsföretaget Valla-Skeppsta" i Husby-Oppunda socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusensjuttio (4.070) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenetthundratjugo (4.120) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
26934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Falla, Bettna den 13 aug 1935.

Stig Norberg
Bokhållare
Falla Gård
Bettna

Att Bokhållaren Stig Norberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anna Sinberg — Oscar Wahl Glere

Adress Husby gård; Bettna — Adress Kanti-ass. Husby, Bettna.

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juni 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 september ***19***35.

[signature] — [signature] föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D 2*0245

DIARIE Nr 17713
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1935

Avskrift.

Torrläggningsföretaget

Valla-Skeppsta

i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Nederbördsområde nr 65 Nyköpingsån.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrläggningsföretaget

V A L L A - S K E P P S T A

i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län,

upprättat år 1935 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 juni 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 augusti 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Härtill två ritningar.

Betänkande, rörande torrläggningsföretaget Valla - Skeppsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1935.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under åren 1934-1935 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Valla, Skeppsta och Berga i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 15 mars 1935. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Söderbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. F.) och ritningar (Bil. G_1 och G_2.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna 2,5 - 3,5 kilometer sydsydväst om Husby-Oppunda kyrka, och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 35,65 har, varav 35,44 har åker och 0,21 har betesmark. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelse (Bil.A.) hava flertalet intressenter i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrläggningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B-C-D-E, B-B^1 och D-D^1.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola två broar för utfartsväg vid punkterna 46+95 och 75+52 samt tre ägovägsbroar vid punkterna 51+89, 56+3 och 78+44 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värde-

ringslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 20.960:20 kronor före torrläggningen, 30.007:67 kronor efter torrläggningen och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 9.047:47 kronor

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens upptagande och brobyggnader beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 6.900:- kronor. Härtill komma dessutom jordersättningar 1.043:18 kronor, samt kostnaderna för syneförrättningen 499:87 kronor och för detta betänkande med bilagor 109:30 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 8.552:35 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadssammandrag (Bil.B.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell, (Bil.C.) kostnaderna fördelats på de olika fastigheterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil.C.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet med i avrundat tal 4.120:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 4.070:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika fastigheterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, och med hänvisning till, att arbe-

tet skulle kunna lindra arbetslösheten i orten, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp snarast måtte beviljas till företaget, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

Bil. A. Överenskommelse.

Bil. B. Kostnadssammandrag.

Bil. C. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Bil. D. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.

Bil. E. Arvodesräkning.

Bil. F. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. G $\frac{1}{0}$ G $\frac{2}{}$. Ritningskopior.

Nyköping i mars 1935.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrläggningsföretaget Valla - Skeppsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning åren 1934-1935 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3./ Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överens-

kommet försäkras:

Valla pr. Bettna den 15 mars 1935.

Ivar Norberg Edv. Axelsson

John Annell, önskar bidrag, men icke lån.

Herrar Ivar Norbergs och John Annells egenhändiga namnteckningar bevittna:

Henrik Michalowski
adr. Malm, Bettna.

Sven Andersson
adr. Ramsta, Bettna.

Herr Edv. Axelssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ivar Norberg
Valla, Bettna.

Stig Norberg
Valla gård, Bettna.

Bil. B.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Avloppsgravarna A-B-C-D-E, $B\text{-}B^{1}$ och $D\text{-}D^{1}$ enligt i syne-handlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag...	6.900:--	
Jordersättningar enligt synemännens utlåtande	1.043:18	7.943:18
Kostnad för laga syneförrättningen	499:87	
" " betänkandet med bilagor	109:30	609:17
Summa kronor		8.552:35

Nyköping i mars 1935.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.552 kronor 35 öre, varav å lånesökandenas andel 7.860 kronor 38 öre.

Stockholm den 5 augusti 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Bil. C.

Tabell

utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Socken ö fastighet.	Mantal.	Registernummer.	Ägares namn.	Ägofigurer.	Areal. Åker	Areal. Annan mark	Areal. Summa	Båtnad.	Andel i kostnaden för Avd. I.	Andel i kostnaden för Avd. II.	Andel i kostnaden för laga synefördrättningen.	Andel i kostnaden för betänkandet.	Summa kostnad.	Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag.	Lån.
				nr.	Har och ar			Kronor och öre							%	Kronor ö öre.	
Husby-Oppunda																	
Valla	4/8	2'	Ivar Norberg	1-33, 61	13 94	– 11	14 05	3430 17	2861 03	– –	180 04	39 37	3080 44		48,25	1486 31	1594 13
Dr	4/8	2'	Dr. Dr	34-60	16 82	–	16 82	4525 86	– –	4171 83	262 54	57 41	4491 78		"	2167 28	2324 50
Skeppsta	5/14	1³	John Annen	62-73	3 46	–	3 46	770 54	642 67	– –	40 44	8 84	691 95		"	333 87	358 08
Berga	1	1'	Edv. Axelsson	74-79	1 22	10	1 32	320 90	267 65	– –	16 85	3 68	288 18		"	139 05	149 13
			Summa	1-79	35 44	21	35 65	9047 47	3771 35	4171 83	499 87	109 30	8552 35	0.95		4126 51	4067 76

Nyköping i mars 1935.
Martin Lingström
Statens lantbruksingenjör

9.

Bil. D.

U P P G I F T

å de fastigheter inom torrläggningsföretaget Valla - Skeppsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Husby-Oppunda socken.

$4\ ^{1}/_{8}$ mtl. Valla 2^{1} ..... ägare: Ivar Norberg.

1 mtl. Berga 1^{1} ..... " Edv. Axelsson.

Nyköping i mars 1935.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

11.

Bil. E.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande m.m. rörande torrläggningsföretaget Valla - Skeppsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	15:--
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	22:--
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	28:05
" " " " profil- sektions- och broritningar, § 54 ...	34:25
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna	2:--
Summa kronor	109:30

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Oppunda häradsrätt.

Nyköping den 29 mars 1935.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R

rörande torrläggningsföretaget

V A L L A - S K E P P S T A

i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning

åren 1934-1935 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Valla, Skeppsta och Berga i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Den 10 juli 1934.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil.A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil.B.) att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 11 f.m. hos agronomen Ivar Norberg, Valla gård, till vilket sammanträde intressenterna blivit särskilt kallade.

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Henrik Michalowski, Malm, och

Sven Anderssón, Ramsta.

Till sammanträdet hade samtliga sakägare infunnit sig, nämligen agronomen Ivar Norberg, ägare av $4\frac{1}{8}$ mtl. Valla 2^{1},

fil.kand. John Annell, ägare av 5/14 mtl. Skeppsta 1^{3},

Edv. Axelsson, ägare av 1 mtl. Berga 1^{1}.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande gode-

männen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattensjuka markerna blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderliga avlopp måtte upptagas för torrläggning av de i företaget ingående markerna till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat, och att i samband därmed de över avloppen befintliga broarna måtte i erforderlig mån ombyggas.

§ 5.

Intressenterna yrkade ersättning för den mark, som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning samt uppläggning av jordsträngarna längs desamma.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom underrättelse skulle tillställas sakägarna.

§ 7.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Valla pr.

Bettna den 19 juli 1934.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Henrik Michalowski Sven Andersson

Biträdande godemän.

Den 15 mars 1935.

Förestående dag klockan 10 f.m. inställde sig undertecknade synemän åter hos agronomen Ivar Norberg, Valla gård, för att fortsätta denna syneförrättning.

Till sammanträdet, vartill intressenterna blivit särskilt kallade, hade infunnit sig sakägarna,

agronomen Ivar Norberg, Valla,

fil.kand. John Annell, Skeppsta,

Edv. Axelsson, Berga, samt

bokhållaren Stig Norberg, Valla.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, jordersättningarna och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastig-

het beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 9.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm.

§ 10.

Till styrelse för företaget utsågs bokhållaren Stig Norberg, adr. Valla pr. Bettna, med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas å Valla gård tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dag-beräkning för sammanlagt $3\frac{1}{2}$ dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 12.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Valla pr. Bettna den 15 mars 1935.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör

Henrik Michalowski Sven Andersson

Biträdande godemän.

Bil. A.

Nr 11 D.R. 1934.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Valla, Skeppsta och Berga i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare torde komma att av företaget beröras.

$4\frac{1}{2}$/8 mtl. Valla nr ..... ägare: Ivar Norberg

5/14 mtl. Skeppsta nr 1 ..... " John Annell

1 mtl. Berga nr 1 ..... " Edvin Axelsson.

Valla pr. Bettna den 10/4 1934.

Edv. Axelsson John Annell Ivar Norberg

Bil. B.

R E S O L U T I O N.

Nr 11 D.R. 1934.

Med anledning av en från Edv. Axelsson, Berga, Bettna, m.fl. hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Valla, Skeppsta och Berga i Husby-Oppunda socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen

påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis. Nyköping i landskansliet den 12 april 1934.

På Länsstyrelsens vägnar:

Edward Ahlner S. Ljungstedt

Utan avgift.

Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigurens n:r	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4/8 min. Valla 2: Ivar Norberg								
1	Åker, lermyra på lera		09						
2	D, d. " d.		15						
3	D, d. " d.		36						
4	Avloppsgrav								
5	Åker, lermyra " d.		31						
6	D, d. " d.		55						
7	D, d. " d.		76						
8	D, d. " d.		20						
9	D, d. " d.		87						
10	D, d. " d.		31						
11	Betesmark, lera, skogbevuxen						06		
12	Åker, lermyra på lera		47						
13	Utfartsväg								
14	Åker, lermyra " d.		77						
15	D, d. " d.		29						
16	D, d. " d.		27						
17	D, d. " d.		96						
18	D, d. " d.		32						
19	D, d. " d.		60						
20	D, d. " d.		07						
21	D, d. " d.		32						
22	Utfartsväg								
23	Åker, lermyra " d.	1	16						
24	Betesmark, lera, skogbevuxen						05		
25	Avloppsgrav								
	Transport	8	83				11		

längd för torrläggningsföretaget Valla-Stekpola

i Huslep-Österseda sock-en av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget erhådd torrläggningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde				
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27	28.
				850	80	680	425	0.85	65	03	61	20	3	83			
				850	85	722.5	127.5	1.0	127	50	108	37	19	13			
				850	50	425	425	1.0	306	-	153	-	153	-			
	40																
				850	60	510	255	0.9	237	15	158	10	79	05			
				850	65	552.5	297.5	1.0	467	50	303	87	163	63			
				850	30	255	510	0.9	581	40	193	80	387	60			
				850	40	340	510	1.0	170	-	68	-	102	-			
				850	40	340	510	1.0	739	50	295	80	443	70			
				850	55	467.5	382.5	1.0	263	50	144	92	118	58			
				300	95	285	15	1.0	18	-	17	10		90			
				850	95	807.5	42.5	1.0	399	50	379	52	19	98			
	21																
				850	80	680	170	1.0	654	50	523	60	130	90			
				850	50	425	425	1.0	246	50	123	25	123	25			
				850	45	382.5	467.5	1.0	229	50	103	27	126	23			
				850	80	680	170	1.0	816	-	652	80	163	20			
				850	55	467.5	382.5	1.0	272	-	149	60	122	40			
				850	80	680	170	1.0	510	-	408	-	102	-			
				850	60	510	340	1.0	59	50	35	70	23	80			
				850	80	680	170	1.0	272	-	217	60	54	40			
	14																
				850	90	765	85	1.0	986	-	887	40	98	60			
				300	95	285	15	1.0	15	-	14	25		75			
	03																
	78								7436	08	4999	15	2436	93			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	8	83				11		
26	Åker, Lermyra på len		37						
27	D, d. " d.		51						
28	D, d. " d.		38						
29	D, d. " d.		28						
30	D, d. " d.	1	39						
31	D, d. " d.		16						
32	Ägoväg								
33	Åker, d. " d.		70						
34	D, d. " d.	1	04						
35	Uttarsväg								
35a	Ägoväg								
36	Åker, d. " d.	1	45						
37	D, d. " d.	1	35						
38	D, d. " d.	1	09						
39	D, d. " d.		10						
40	D, d. " d.		40						
41	D, d. " d.		82						
42	D, d. " d.	1	27						
43	Ägoväg								
44	Avloppsgrav								
45	Åker, Lermyra " d.		28						
46	D, d. " d.		65						
47	D, d. " d.		67						
48	D, d. " d.		30						
49	D, d. " d.		96						
50	D, d. " d.		88						
51	D, d. " d.		65						
52	D, d. " d.	1	46						
53	Avloppsgrav								
54	Åker, Lermyra " d.		81						
55	D, d. " d.		11						
56	D, d. " d.		27						
	Transport	27	18				11		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	78								7.436	08	4.999	15	2.436	93			
				850	30	255	522.5	0.95	298	78	94	35	204	43			
				850	55	467.5	382.5	1.0	433	50	238	42	195	08			
				850	60	510	340	1.0	323	-	193	80	129	20			
				850	60	510	340	1.0	238	-	142	80	95	20			
				850	85	722.5	127.5	1.0	1.181	50	1004	27	177	23			
				850	85	722.5	127.5	1.0	136	-	115	60	20	40			
	02																
				850	90	765	85	1.0	595	-	535	50	59	50			
				850	85	722.5	127.5	1.0	884	-	751	40	132	60			
	39 03																
				850	95	807.5	42.5	1.0	1232	50	1170	87	61	63			
				850	65	552.5	297.5	1.0	1147	50	745	87	401	63			
				850	50	425	382.5	0.95	880	18	463	25	416	93			
				850	50	425	382.5	0.95	80	75	42	50	38	25			
				850	75	637.5	212.5	1.0	340	-	255	-	85	-			
				850	80	680	170	1.0	697	-	557	60	139	40			
				850	55	467.5	382.5	1.0	1079	50	593	72	485	78			
	24																
	13																
				850	55	467.5	382.5	1.0	238	-	130	90	107	10			
				850	75	637.5	212.5	1.0	552	50	414	37	138	13			
				850	55	467.5	382.5	1.0	569	50	313	22	256	28			
				850	70	595	255	1.0	255	-	178	50	76	50			
				850	85	722.5	127.5	1.0	816	-	693	60	122	40			
				850	45	382.5	467.5	1.0	748	-	336	60	411	40			
				850	45	382.5	467.5	1.0	552	50	248	62	303	88			
				850	70	595	255	1.0	1241	-	868	70	372	30			
	18																
				850	90	765	85	1.0	688	50	619	65	68	85			
				850	50	425	425	1.0	93	50	46	75	46	75			
				850	70	595	255	1.0	229	50	160	65	68	85			
	177								22967	29	15915	66	7051	63			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	27	18				11		
57	Åker, lermylla på lera		80						
58	D:o, d:o " d:o		50						
59	D:o, d:o " d:o		96						
60	Avloppsgrad								
61	Åker, lermylla " d:o	1	32						
	Summa	30	76				11	30	87
	5/14 min. Skeppsta 1:3.								
	John Annell								
62	Åker, lermylla på lera		51						
63	D:o, d:o " d:o		34						
64	D:o, d:o " d:o		87						
65	Avloppsgrad								
66	Åker, lermylla " d:o		55						
67	D:o, d:o " d:o		30						
68	D:o, d:o " d:o		31						
69	D:o, d:o " d:o		10						
70	D:o, d:o " d:o		15						
71	D:o, d:o " d:o		23						
72	D:o, d:o " d:o		02						
73	D:o, d:o " d:o		08						
	Summa	3	46					3	46
	1 min. Berga 1:1								
	Edv. Axelsson								
74	Åker, lermylla på lera		08						
75	D:o, d:o " d:o		25						
76	D:o, d:o " d:o		50						
77	D:o, d:o " d:o		39						
78	Avloppsgrad								
79	Betesmark, lera, skogbevuxen						10		
	Summa	1	22				10	1	32

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
1	77								22967	29	15915	66	7051	63			
				850	45	382.5	467.5	1.0	680	-	306	-	374	-			
				850	40	340	510	1.0	425	-	170	-	255	-			
				850	80	680	170	1.0	816	-	652	80	163	20			
	32																
				850	90	765	85	1.0	1122	-	1009	80	112	20			
2	09	32	96						26010	29	18054	26	7956	03			
				850	85	722.5	127.5	1.0	433	50	368	47	65	03			
				850	95	807.5	425	1.0	289	-	274	55	14	45			
				850	85	722.5	127.5	1.0	739	50	628	57	110	93			
	08																
				850	80	680	170	1.0	467	50	374	-	93	50			
				850	75	637.5	212.5	1.0	255	-	191	25	63	75			
				850	40	340	510	1.0	263	50	105	40	158	10			
				850	30	255	552.5	0.95	80	75	25	50	55	25			
				850	30	255	552.5	0.95	121	13	38	25	82	88			
				850	40	340	510	1.0	195	50	78	20	117	30			
				850	65	552.5	297.5	1.0	17	-	11	05	5	95			
				850	95	807.5	42.5	1.0	68	-	64	60	3	40			
	08	3	54						2930	38	2159	84	770	54			
				850	50	425	425	1.0	68	-	34	-	34	-			
				850	90	765	85	1.0	212	50	191	25	21	25			
				850	85	722.5	127.5	1.0	425	-	361	25	63	75			
				850	40	340	510	1.0	331	50	132	60	198	90			
	02																
				300	90	270	30	1.0	30	-	27	-	3	-			
	02	1	34						1067	-	746	10	320	90			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Sammandrag.								
	4/8 mtl. Valla 2.								
	Ivar Norberg	30	76				11	30	87
	5/14 mtl. Skeppala 13.								
	John Annell	3	46					3	46
	1 mtl. Berga 1.								
	Edv. Axelsson	1	22				10	1	32
	Summa	35	44				21	35	65

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
2	09	32	96						26·010	29	18·054	26	7·956	03			
	08	3	54						2·930	38	2·159	84	770	54			
	02	1	34						1067	–	746	10	320	90			
2	19	37	84						30·007	67	20·960	20	9·047	47			

Valla fr. Bettna den 15 mars 1935.
å tjänstens vägnar:
Martin Lingström
Statens lantbruksingenjör.

Henrik Michalowski Sven Andersson
Biträdande godsmän.

Fondersättningslängd

för Sörleggningsföretaget Valla-Skeppsta i Hwalen-Öppunda socken av Södermanlands län, upprättad med laga syneförrättning åren 1934-1935.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avloppet A-B-C.									
	0.3	2.55	77		1.8	2.55	4 59		
	0.3	3.40	1 02		1.9	3.40	6 46		
	0.6	3.83	2 30		4.0	3.83	15 32		
	1.0	4.25	4 25		5.3	4.25	22 53		
4/8 mtl. Valla 2'	1.7	4.68	7 96		6.9	4.68	32 29		
Ivar Norberg	2.8	5.10	14 28		10.3	5.10	52 53		
	1.9	6.80	12 92		8.7	6.80	59 16		
	2.6	7.23	18 80		10.0	7.23	72 30		
	2.6	7.65	19 89	82 19	10.2	7.65	78 03	343 21	425 40
5/14 mtl. Skeppsta 1:3	0.5	6.80	3 40		2.0	6.80	13 60		
John Ahnell	0.8	7.23	5 78	9 18	3.3	7.23	23 86	37 46	46 64
Summa Kronor				91 37				380 67	472 04
Avloppet C-D-E									
	1.4	3.40	4 76		4.4	3.40	14 96		
	3.5	3.83	13 41		13.9	3.83	53 24		
	0.3	4.25	1 28		1.5	4.25	6 38		
	1.4	4.68	6 55		4.4	4.68	20 59		
4/8 mtl. Valla 2'	0.5	5.95	2 98		2.0	5.95	11 90		
Transport			28 98				107 07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fruexport			28 98				107 07		
Ivar Norberg	24	6.80	16 32		8.1	6.80	55 08		
	0.7	7.23	5 06		2.5	7.23	18 08		
	0.4	7.65	3 06		1.6	7.65	12 24		
	3.6	8.50	30 60	84 02	11.9	8.50	101 15	293 62	377 64
Summa Kronor				84 02				293 62	377 64
Avdelning B-B.									
4/8 mil. Vasa 2.	0.8	2.55	2 04		2.4	2.55	6 12		
Ivar Norberg	0.4	4.68	1 87	3 91	1.0	4.68	4 68	10 80	14 71
5/14 mil. Skeppsk 13.	1.1	2.55	2 81		3.4	2.55	8 67		
John Ennell	0.9	3.40	3 06	5 87	2.5	3.40	8 50	17 17	23 04
1 mil. Berga 1.									
Edv. Nelsson	0.9	3.40	3 06	3 06	2.5	3.40	8 50	8 50	11 56
Summa Kronor				12 84				36 47	49 31
Avdelning D-D.									
4/8 mil. Vasa 2.	1.3	4.25	5 53		3.9	4.25	16 58		
Ivar Norberg	2.8	4.68	13 10		7.2	4.68	33 70		
	1.1	5.95	6 55		1.9	5.95	11 31		
	2.5	6.38	15 95	41 13	6.5	6.38	41 47	103 06	144 19
Summa Kronor				41 13				103 06	144 19
Lördag.									
Avdelningen A-B-C				91 37				380 67	472 04
do C-D-E				84 02				293 62	377 64
do B-B				12 84				36 47	49 31
do D-D				41 13				103 06	144 19
Summa Kronor				229 36				813 82	1043 18

Vasa kr. Bokna den 15 maj 1935.

Axel Ludvigsson

Skolans Landbrukssällskap.

Kostnadsförslag

för utförande av torrläggningsföretaget Vassa-Skeppsta i Hudiksvalls-Oppunda socken av Söderhamns län, upptagit vid laga syneförrättning åren 1934-1935.

(Timpenning 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avlopp C-B-C						
A 40-42+50	250	Schaktning av lös lera med kvätter och enstaka stenar	70	1.50	105	-		
		Dito " lös lera	50	0.70	35	-	140	-
42+50-44	150	Dito " d. d.	340	0.70	238	-		
44-45+50	150	Dito " d. d.	260	0.70	182	-	420	-
45+50-47+50	200	Dito " seg lera	380	0.75	285	-		
		Dito " sten och grus genom vägdiket vid 46+95	30	3.50	105	-	390	-
		Omläggning av ledning för utloppsvik vid 46+95 enl. spec. Kostnadsförslag					475	-
B 47+50-49+55	205	Schaktning av seg lera	500	0.80	400	-		
B 49+55-51+50	195	Dito " d. d.	350	0.75	262	50		
C 51+50-53+50	200	Dito " hård lera	280	0.75	210	-	872	50
		Omläggning av ledning för utloppsvik vid 51+89 enl. spec. Kostnadsförslag					330	-
		För arbetets bekvämt och ordentliga utgörande ledningen C:a 10 procent av föregående belopp			1858		272	50
Summa	1350	Summa Kronor					2.900	-
		Avlopp C-D-E						
C 53+50-55+50	200	Schaktning av hård lera	600	0.90	540	-		
		Dito " sten och grus	15	3.-	45	-		
	200	Överföres			585	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	200	Transport			585 –			
		Bergsprängning	3	12:–	36 –		621 –	
D 55+50–57+36	186	Schaktning av hård lera	600	080	480 –		480 –	
		Omläggning av ägoväg vid 56+3						
		enligt Specificerat Kostnadsförslag					330 –	
D 57+36–59+50	214	Schaktning av seg lera	540	0.75	405 –			
E 59+50–62+4	254	" " lera	360	0.70	252 –		657 –	
		För arbetets leverym och afbrukbarhets						
		utgifter leveranciär C:a 10 procents						
		av föreliggande belopp					212 –	
Summa	854	Summa Kronor			1758		2300 –	
		Avlopp B–B'						
B B' 70–71+81	181	Schaktning av lera	450	0.70			315 –	
= 49+55		För arbetets leverym och afbrukbarhets						
		utgifter leveranciär C:a 10 procent						
		av föreliggande belopp			315		35 –	
Summa	181	Summa Kronor					350 –	
		Avlopp D–D'						
D 75–76+50	150	Schaktning av sandblandad lera med						
= 57+36		något stenar	520	0.75	390 –			
		" " sten och grus ge-						
		nom nivåsänkare vid 75+52	15	3:–	45 –		435 –	
		Omläggning av bro för utförande vid						
		75+52 enl. spec. Kostnadsförslag					210 –	
D 76+50–78+50	200	Schaktning av sandblandad lera	460	0.75	345 –			
		" " grus och sten ge-						
		nom nivåsänkare vid 78+44	10	2.50	25 –		370 –	
		Omläggning av ägoväg vid 78+44						
		enl. spec. Kostnadsförslag					210 –	
		För arbetets leverym och afbrukbarhets						
		utgifter leveranciär C:a 10 procents						
		av föreliggande belopp			805		125 –	
Summa	350	Summa Kronor					1350 –	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sammandrag.						
	1350	Avloppet A-B-C			1882		2.900	-
	854	d° C-D-E			1758		2.300	-
	181	d° B-B'			315		350	-
	350	d° D-D'			805		1.350	-
Summa	2.735	Summa Kronor			4700		6.900	-

Specificerade Kostnadsförslag för Brobyggnader.

Bro för utfartsväg vid 46+95

Inköp och frakt av 1.30 m:s (52") rör, betong 1:3, 60 cm. långa	st. 10	23:-	230	-
Rustbädd av 0.15 m:s virke			10	-
Nedläggning av rören	st. 10	3.50	35	-
Skyddsmurar av betong 1:3:3 med armering av 16 mm:s rundjärn kring båda rörmynningarna	st. 2	75:-	150	-
Återfyllning och planering av vägbanan m.m.			50	-
Summa Kronor			475	-

Ägovägsbroar vid 51+89 och 56+3

Inköp och frakt av 1.0 m:s (40") rör, betong 1:3, 75 cm. långa	st. 7	20:-	140	-
Rustbädd av 0.15 m:s virke			10	-
Nedläggning av rören	st. 7	3:-	21	-
Skyddsmurar av betong 1:3:3 med armering av 16 mm:s rundjärn kring båda rörmynningarna	st. 2	60:-	120	-
Återfyllning och planering av vägbanan m.m.			39	-
Summa Kronor			330	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bro för utfartsväg vid 75+52						
		Inköp och fraktt av 0.53 m:s (21") rör,						
		betong 1:3, 90 cm. långa	st. 8	10:-	80 -			
		Rustbädd av 0.15 m:s virke			10 -			
		Nedläggning av rören	st. 8	1.50	12 -			
		Skyddsmurar av betong 1:3:3 med						
		armering av beton rundjärn kring						
		båda rörmynningarna	st. 2	40:-	80 -			
		Återfyllning och planering						
		av vägbanan m.m.			28 -			
		Summa kronor			210 -			
		Ägovägsbro vid 78+44						
		Inköp och fraktt av 0.53 m:s (21") rör,						
		betong 1:3, 90 cm. långa	st. 7	10:-	70 -			
		Rustbädd av 0.15 m:s virke			10 -			
		Nedläggning av rören	st. 7	1.50	10 50			
		Skyddsmurar av betong 1:3:3 med						
		armering av 16 mm:s rundjärn						
		kring båda rörmynningarna	st. 2	40:-	80 -			
		Dragband av 20 mm:s rundjärn			10 -			
		Återfyllning och planering av			29 50			
		vägbanan m.m.			229 50			
		Summa kronor			210 -			

Valla pr. Bettna den 15 mars 1935.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd

för lantmäteriförrättningen Valla-Skeppsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1934–1935.

Fastighetens namn, registernummer och ägare.	S = sökande till förrättningen.	Jordvärdesökning.	Värdeökningsprocent.	Kostnad för: Värdeökningsdel.	Kostnad för: Arbetsdel.	Summa kostnad.	Kostnad för lantmäteriförrättningen, del som belöper på fastigheten.	Kostnad för lantmäteriförrättningen, del som belöper på fastigheten.
	S	Kr. ö öre	%	Kronor och öre			%	Kr. ö öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Avdelning I. Lantfigurerna 1-33, 61-79.								
4/8 mtn. Valla 2:								
Ivar Norberg	S	3.430 17	75.862	2.465 52	395 51	2.861 03	36.018	180 04
5/14 mtn. Skeppsta 1:3								
John Annell	S	770 54	17.041	553 83	88 84	642 67	8.091	40 44
1 mtn. Berga 1								
Edv. Axelsson	S	320 90	7.097	230 65	37 -	267 65	3.370	16 85
Summa		4.521 61	100.000	3.250 -	521 35	3771 35	47.479	237 33
Avdelning II. Lantfigurerna 34-60								
4/8 mtn. Valla 2:								
Ivar Norberg	S	4.525 86	100.000	3.650 -	521 83	4.171 83	52.521	262 54
Summa		4.525 86	100.000	3.650 -	521 83	4.171 83	52.521	262 54
Sammandrag.								
Avdelning I.		4.521 61	100.000	3.250 -	521 35	3771 35	47.479	237 33
& II.		4.525 86	100.000	3.650 -	521 83	4171 83	52.521	262 54
Summa		9.047 47	-	6.900 -	1043 18	7943 18	100.000	499 87

Valla fr. Bekka den 15 mars 1935.

Å lantmäteriets vägnar:

Anders Andersson

Lantmäteriingenjör.

Henrik Michalowski Sven Andersson

Biträdande gatemän.

33a

ÖVERSIKTSKARTA.

U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Valla, Skeppsta och Berga i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65 2,5 - 3,5 kilometer sydsydväst om Husby-Oppunda kyrka, och finnas till sitt läge närmare angivna å motstående översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 35,65 har, varav 35,44 har åker och 0,21 har betesmark.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B-C-D-E, $B\text{-}B^1$ och $D\text{-}D^1$.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade blå linjer nederbördsområdena utmärkts för olika dikessträckor. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 7,2 km^2 för avloppet A-B, 5,9 km^2 för

avloppet B-C-D, 5,0 km^2 för avloppet D-E och 0,7 km^2 för avloppet $D-D^1$. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 80 sekundliter pr km^2 till 0,58 m^3/sek. för avloppet A-B, 0,47 m^3/sek. för avloppet B-C-D, 0,4 m^3/sek. för avloppet D-E och 0,06 m^3/sek. för avloppet $D-D^1$. Avloppen hava föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,75 meter i avloppet A-B, 0,5 meter i avloppet B-C-D-E och 0,3 meter i övriga avlopp. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,73 meter. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängderna beräknats till 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,24 meter.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola två broar för utfartsväg vid punkterna 46+95 och 75+52 samt tre ägovägsbroar vid punkterna 51+89, 56+3 och 78+44 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar. Betongrören skola var utförda med en blandning av 1:3 och med i möjligaste mån vattentätt gods samt i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begräns-

Torrläggningsföretaget Valla-Skeppsta
i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.



ningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. Det sålunda uträknade procenttalet och nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

En del av de lägst belägna markerna hava emellertid beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande förslag, och har för dessa ägofigurer därför det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden enligt reduktionstal, som införts i kolumn 19 av värderingslängden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknats erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 20.960:20 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 30.007:67 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 9.047:47 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens upptagande och brobyggnader till 6.900:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark, som kommer att tagas i anspråk för såväl avloppens breddning som uppläggningen av jordsträngarna längs desamma, däri inberäknat 1,o meters frikant mellan avloppet och vallens fot.

För mark, som sålunda går förlorad, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de à-priser pr. har, som för respektive ägofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå jord-

ersättningarna till sammanlagt 1.043:18 kronor, varav 229:36 kronor för avloppens breddning och 813:82 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt härnedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam, o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Jordägarna skola utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikes.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. På grund av förefintliga arbetssvårigheter å sträckan C-D skall emellertid vid fördelningen av kostnaderna företaget jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelas i två avdelningar, nämligen

avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-33 och 61-79 och upptagande av avloppsgravarna A-B-C och B-B^{1} med kostnad för torrläggning och ersättningar 3.771:35 kronor, förbättringsvärdet 4.521:61 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,83,

avdelning II, omfattande ägofigurerna 34-60 och upptagande av avloppsgra-

varna C-D-E och $D-D^{1}$ med kostnad för torrläggning och ersättningar 4.171:83 kronor, förbättringsvärdet 4.525:86 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,92.

Inom varje avdelning skola kostnaderna fördelas i förhållande till det å varje fastighet uppskattade förbättringsvärdet genom torrläggningen.

Efter de å varje fastighet sålunda beräknade kostnadsandelarna hava repartitionstal i procent uträknats för fördelning av såväl torrläggnings- som förrättningskostnaderna inom företaget i dess helhet och införts i kolumn 8 av hithörande kostnadsfördelningslängd.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft, och skall i sin helhet vara fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,o meters avstånd från avloppens kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna. Å sträckan 75+52 - D^{1}, där avlopp går fram utefter väg, må jordmassorna uppläggas endast å den från vägen vända

sidan av avloppet.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet, skola avloppsgravarna för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppen skola sålunda gräskäras minst en gång om året och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall emellertid även i framtiden åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Vederbörande jordägare skola därjämte genom anordnande av nödigt stängsel e.d. tillse, att de upptagna avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kapitlet av gällande vattenlag och skall benämnas torrläggningsföretaget Valla - Skeppsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Valla pr. Bettna den 15 mars 1935.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Henrik Michalowski Sven Andersson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrläggningsförslaget Valla-Skeppsta i Husby-Oppunda socken och Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	4	0,50	2	–	2	–
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	6.0	3,00	18	–		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	0.2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 55 ar	st.	64	0.36	23	04		
			har	35.44	0.54	19	14		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 15 ar	st.	16	0.05		80		
			har	2.40	0.78	1	87		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ <10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.	0.2	3:-		60	64	65
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket ~~bladet~~				4	–	4	–
		övriga regalark blad							
		Överföres						70	65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				70 65
1934	26-27 3 3/11	***Avvägning:***				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	2	12,00	24 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr har* ... *har*	35.65	0.50	17 83	
		avvägda punkter ... *st.*	250	0.03	7 50	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	6.2	2,00	12 40	
		i annan mark ... *„*		5,00		61 73
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 47 *ar,* ... *st.*	80	0.05	4 –	
		har	37.84	0.10	3 78	7 78
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	80	0,04	3 20	3 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	1.735	1,50	2 60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	134	0,06	8 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	67	0,12	8 04	22 68
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	2.735	3.50	9 57	9 57
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	57	0.25	14 25	14 25
		... *„*				
		... *„*				
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00	3 –	3 –
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*	7.2	0,02	14	
		dagar ...		12,00		2 14
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	2.735	3,50	9 57	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*	2.735	1,00	2 73	12 30
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	68	0,03	2 04	3 04
		Överföres				210 34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				210 34
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00	—	— —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	2.735	4,00	10 94	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 90	17 84
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		— —
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete ... *dl.*	4	3:-	12 —	
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ... *dl.*	4	3:-	12 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		24 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	250	0,01	2 50	2 50
		Översiktskarta *§ 41*			4 —	4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*	70	0,25	17 50	19 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	8	3,00	24 —	24 —
1934 10/7 1935 15/3		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
1934 5/4		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*		12,00		
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00		
		slamficka ... *„*		12,00		
		Summa kronor				322 88
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*				7 —
		övriga regalark blad ...				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 47 *ar ägofigurer* ... *st.*	80	0.07	5 60	
		... *har*	37.84	0.14	5 30	
		Överföres			10 90	7 —

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			10	90	7	–
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	73		
		3) insättning av höjdlägestal st.	250	0,02	5	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	68	0,05	3	40	23	78
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	2735	6:-	16	41		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14	25		
		3) broar och trummor, „ „			12	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	–	45	66
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55			17	60
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	–
		Summa kronor					98	04
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					7	15
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3	–	3	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					20	80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. dv.	12	4:-			48	–
		Summa kronor					78	95
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					322	88
		Lösen för kopior och avskrifter					98	04
		Övriga förrättningskostnader					78	95
		Summa kronor					499	87

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Oppunda häradsrätt.

Valla fr. Bettna den 15 mars 1935.

Martin Lingström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Henrik Michalowski Sven Andersson

Kronor ..... kvitteras:

..... den ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613

Förestående avskrift, sid. 1 - 46, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Avskrift

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 15 mars 1935 avslutad laga syneförrättning angående "torrläggningsföretaget Valla-Skeppsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län," det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 juni 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:75 Lantbruksingenjören Martin Lingström, p.b.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

28/6 35

INKOM. Nr 6647
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS. 1935

U P P G I F T

å de fastigheter inom torrläggningsföretaget Valla - Skeppsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Husby-Oppunda socken.

4 1/8 mtl. Valla 2:1 ..... Ägare: Ivar Norberg.

1 mtl. Berga 1:1 ..... " Edv. Axelsson.

Nyköping i mars 1935.

Martin Lindström

Statens lantbruksingeniör.

DIARIE N:r 17714
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1935

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 februari 1935.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Valla - Skeppsta i Husby - Oppunda socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.120:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.070:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelse för företaget: Bokhållaren Stig Norberg, Valla Bettna.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 14 augusti 1935. Därvid hade sträckan 47 - B - C - D - E upptagits varvid dock återstod en del kompletteringsarbeten.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 3.500:--

Härtill komma:

Jordersättningar	1.043:18
Förrättningskostnader	609:17
Summa kronor	5.152:35

utgörande omkring 60 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 8.552:35 kronor.

Nyköping den 16 augusti 1935.

Statens lantbruksingeniör.

267/35

DIARIE N:r 24923
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 NOV. 1935

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 februari 1935.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Valla - Skeppsta i Husby - Oppunda socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.120:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.070:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 september 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelse för företaget: Bokhållaren Stig Norberg, Valla, Bettna.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 24 oktober 1935. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört, ehuru ännu återstodo vissa kompletteringar.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 6.800:--

Härtill komma:

Jordersättningar	1.043:18
Förrättningskostnader	609:17
Summa kronor	8.452:35

utgörande omkring 99 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 8.552:35 kronor.

Nyköping den 1 november 1935.

Martin Ingström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r
24923/35.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrläggningsföretaget Valla - Skeppsta" i Husby-Oppunda socken av

Södermanlands län

Arb. plan: 28/6 1935

Kontrakt: 6/9 1935

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 4.070 kronor

Statsbidrag: 4.120 kronor

Beräkn. kostnad: 8.552:35 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 6/9 1935

av lån: 2.400 kr.

av statsbidrag: 2.400 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing.M.Lingström den 24 10 19 35

8.452:35 kr. = c:a 99 %.

0,70 · 4070 = 2'800
2'400
400

0.70·4'120 = 2'900
2'400
500

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende-intressent~~
Bokhållaren Stig Norberg, bef.
Valla, Bettna.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 400 kr.

av statsbidrag 500 kr.

Stockholm den 19/11 19 35

/

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

Godk. 12/2 1936 267/35

Avskrift.

DIARIE Nr 2688
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1936

B E V I S

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 februari 1935.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Valla - Skeppsta i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.120:- kronor.

(Stämpel) 1:-kr.

Lån från statens avdikningslånefond 4.070:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 september 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelse för företaget: Bokhållaren Stig Norberg, Valla, Bettna.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 20 januari 1936.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 1 februari 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström