

491
36

82

D _____ 1-0254

DIARIE Nr 3291

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 FEB. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 november 1936 för
"torrlägningsföretaget Norr Ekeby - Viggeby" i Kärnbo socken av
_____ SÖDERMANLANDS LÄN _____

1 riksd. 1 handl.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett *lån* av tvåtusentvåhundraåttio (2.280)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfemhundra tjugo
(1.520) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M.Lingström
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vattnaby, Mariefred den *16 december* 19*36*.

Görr. Malmström

Att

Lantbruksern Görr. Malmström Vattnaby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Axelsson
Mariefred
Adress

J. A. Fridell
Viggely, Mariefred

G. Eriksson
Viggely, Mariefred
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den *13 november*
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *19 februari* *1937*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D _____ 1*0254

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MRS. 1939

DIARIE Nr 3291
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 FEB. 1937



Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget
N O R R E K E B Y - V I G G E B Y
i Kärnbo socken av Södermanlands län;
upprättat år 1936 av
Martin Lingström.
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 november
1936 fastskild till efterrättelse vid arbetes utförande.

Stockholm den 27 november 1936.

På Kungl. Lantbruksskyddelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriften besyrkes i fästens vägnar:
Martin Lingström

Härtill en ritning.

Betänkande, rörande torrlägningsföretaget Norr Ekeby-Viggeby i Kärnbo socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1936.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1936 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ekeby, Harby och Viggeby i Kärnbo socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 16 juni 1936. Enligt bevis, som sedemera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. F.) och ritning (Bil. G.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 3 kilometer norr om Mariefred och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 14,52 har, varav 14,49 har åker och 0,03 har betesmark. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av ler- eller dymylla på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelse (Bil. A.) hava flertalet delägare i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag jämväl lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid synförrättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A - B - C och B - B¹.

Avloppet B - B¹ har därvid föreskrivits till utförande såsom täckt ledning av 22,5 cm:s (9") betongrör såsom varande ändamålsenligare än öppet dike.

Någon undersökning av grundvattnet med hänsyn till dess inverkan på betongrör har icke ansetts erforderlig, då ledningen är av mycket ringa längd, och några skador å betongrör icke voro kända i trakten.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med torrlägningsarbetets utförande skall på bekostnad av de väghållningsskyldiga ombyggnad ske av en trumma för allmänna vägen vid punkt 3+73 enligt i utlåtandet lämnad föreskrift.

Brobyggnader i övrigt ingå icke i företaget.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 7.606: 50 kronor före torrläggningen, 12.986:85 kronor efter torrläggningen och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 5.380:35 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens utförande beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 2.700:- kronor. Härtill komma dessutom jordersättningar 683:15 kronor, kostnaderna för syneförrättningen 366:97 kronor samt för detta betänkande med bilagor 88:08 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 3.838:20 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadssammandrag (Bil. B.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande och hava i här bifogad tabell (Bil. C.) kostnaderna fördelats på de olika fastigheterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil. C.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiktningsslag med i avrundat

5.
tal 1.520:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i

avrundat tal 2.280:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och låne-
beloppens fördelning på de olika fastigheterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, och med hänvisning till att arbetet skulle kunna lindra eller motverka arbetslöshet i orten, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp snarast måtte beviljas till företaget, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 2 år.

Bilagor.

Bil. A. Överenskommelse.

Bil. B. Kostnadssammandrag.

Bil. C. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel
i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Bil. D. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.

Bil. E. Arvodesräkning.

Bil. F. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. G. Ritningskopia.

Nyköping i juli 1936.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget Norr Ekeby - Viggeby i Kärnbo socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning år 1936 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd.

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbe-
kommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i
den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga
åtgärder.

3./ Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhö-
rande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång
om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem
utsedda revisorer.

Sålunda överens-

kommet försäkras:

Norr Ekeby pr. Mariefred den 16/6 1936.

Gotth. Malmström.

O. V. Lidgren.

G. M. Karlsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Axel Grevesmühl.

Ed. Kumlin.

adr. Mariefred.

adr. Mariefred.

Bil. B.K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Avloppen A - B - C och B - B ¹ enligt i synehandlingarna intaget,	
detaljerat kostnadsförslag	2.700:--
Jordersättningar enligt synemännens utlåtande	<u>683:15</u> 3.383:15
Kostnad för laga syneförrättningen	366:97
" " betänkandet med bilagor	<u>88:08</u>
	<u>Summa kronor 3.838:20</u>

Nyköping i juli 1936.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Postskrift.

Vid arkivplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3838 kronor 20 öre, varav i länslagarnas andel 3778 kronor 6 öre.

Stockholm den 27 november 1936.

På Hingl. Lantbruksskyltsens vägnar:

Albert Smith.

Postskriften besyrkes i fänskens vägnar:
Martin Lingström

U P P G I F T

å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Norr Ekeby-Viggeby i Kärnbo socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Kärnbo socken.

1/4 mtl. Viggeby Nergården 3 ²		ägare: G. M. Karlsson.
3/8 " Harby Norrgården 1 ¹ och	}	" O. V. Lidgren.
3/8 " Harby 2 ¹ (oskiftat).		
3/8 " Ekeby Norra 1 ¹		" Gotth. Malmström.

Nyköping i juli 1936.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

N O R R E K E B Y - V I G G E B Y

i Kärnbo socken av Södermanlands län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1936 av

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ekeby, Harby och Viggeby i Kärnbo socken av Södermanlands län.

Den 7 maj 1936.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil. B.) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingskyrkan uppläst och i ortstidning införd kungörelse (Bil. C¹-C³) sammanträde i ärendet utsatts att hållas denna dag kl. 10.30 f.m. hos lantbrukaren Gotth. Malmström, Norr Ekeby, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil. D.)

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Edv. Kumlin, Norrby, och

Axel Grevesmühl, Ekhev.

Vid sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig.

Gotth. Malmström, ägare av 3/8 mtl. Ekeby Norra 1¹.

O. V. Lidgren, " " 3/8 " Harby Norrgården 1¹ och

3/8 " Harby 2¹.

J. A. Fridell, " " 1/2 " Viggeby Oppgården 1¹.

Gunnar Ulriksson, " " 1/2 " Viggeby Mellangården 2¹.

14.
Fru Klara Karlsson, såsom ombud för sin man, Martin Karlsson, ägare
av 1/4 mtl. Viggeby Nergården 3².

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes
i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande god-
demännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemans-
ed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar
och avvägningar av de vattensjuka markerna blivit genom förrättnings-
mannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilrit-
ningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderliga avlopp måtte upp-
tagas för torrläggning av deras i företaget ingående marker till full-
ständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk
fördel förenat. På framställd fråga förklarade samtliga sakägare, att
de ville själva och på egen bekostnad svara för eventuellt erforderlig
ombyggnad av de enskilda broar, som berördes av företaget.

§ 5.

Upplästes, att allmänna vägen Mariefred - Stallarholmen i den del,
som berördes av företaget, helt nybyggdes under åren 1916 - 1918, samt

att de i företaget ingående markerna jämväl vid vägens tillkomst utgjordes av åker.

§ 6.

De närvarande sakägarna yrkade ersättning för skada och intrång genom avloppens bredning samt uppläggning av jordsträngarna längs desamma.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdkningsfonder, och förklarade intressenterna sig önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Gotth. Malmström, Norr Ekeby, tisdagen den 16 juni 1936 kl. 10.30 f.m.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Norr Ekeby pr. Mariefred den 7 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Axel Grevesmühl

Ed. Kumlin.

Biträdande godemän.

16.
Den 16 juni 1936.

Förestående dag kl. 10.30 f.m. inställde sig undertecknade synemän åter hos lantbrukaren Gotth. Malmström, Norr Ekeby för att fortsätta denna syneförrättning.

Vid sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig.

Gotth. Malmström, ägare av 3/8 mtl. Ekeby Norra 1¹.

O. V. Lidgren, " " 3/8 " Harby Norrgården 1¹ och
3/8 " Harby 2¹.

J. A. Fridell, " " 1/2 " Viggeby Oppgården 1¹.

Gunnar Ulriksson, " " 1/2 " Viggeby Mellangården 2¹.

G. M. Karlsson, " " 1/4 " Viggeby Nergården 3².

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna, samt för jordvärderingen, jordersättningarna och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 11.

Till styrelse för företaget utsågs lantbrukaren Gotth. Malmström, Norr Ekeby pr. Mariefred, med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga av-

skrift av desamma.

Enligt stadgande i 7 kap. 64 § vattenlagen må de med företaget för-
nade angelägenheterna behandlas vid allmänt sammanträde med intressenter-
na, varvid envar av dem äger rösträtt enligt det andelstal, som vid den-
na syneförrättning föreskrivits såsom bestämmande för hans skyldighet
att taga del i kostnaderna för företaget, dock att ingen må utöva röst-
rätt för mer än en fentedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet
företrädde andelstal. Kallelse till sådant sammanträde skall av styrelsen
antingen skriftligen delgivas samtliga intressenter minst en vecka före
sammanträdet eller ock minst två veckor därförut kungöras såväl i för-
samlingskyrkan som även i minst en av ortens tidningar.

§ 12.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning
lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sex-
tio dagar härafter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adress Stock-
holm.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen till-
godoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt $4\frac{1}{2}$ dagar för i
arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 14.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades
avslutad.

Norr Ekeby pr. Mariefred den 16 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Axel Grevesmühl.

Ed. Kumlin.

Biträdande godemän.

Bil. A.

Nr. 14 D.R. 1933.

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

N y k ö p i n g.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Norr Ekeby, Harby och Viggeby i Kärrobo socken av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare synas komma att beröras av företaget.

3/8 mtl. Norr Ekeby, ägare Gotth. Malmström.

3/4 " Harby, " O. Lidgren.

1/4 " Viggeby, " Martin Karlsson.

1/2 " " , " G. Thunström.

1/2 " " , " J. A. Fridell.

Norr Ekeby pr. Mariefred den 24/8 1933.

Gotth. Malmström.

O. V. Lidgren.

Bil. B.R E S O L U T I O N.N:o 14 D.R. 1933.

Med anledning av en från Gotth. Malmström och O. V. Lidgren, Norr Ekeby, Mariefred, hit inkommen ansökning om förordnande ~~förordnande~~ för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Norr Ekeby, Harby och Viggeby i Kärnbo socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 5 september 1933.

G. Sederholm.

Ivar Schalin.

Utan avgift.

Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

Bil. C¹.K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ekeby, Harby och Viggeby i Kärnbo socken av Södermanlands län, kommar sammanträde av synemännen att hållas hos

lantbrukaren Gotth. Malmström, Norr Ekeby, torsdagen den 7 maj 1936,
klockan 10.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Företaget synes även komma att beröra allmänna vägen Mariefred -
Stallarholmen.

Nyköping den 15 april 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Kärnbo församlings kyrka söndagen den 26/4 1936, intygas av:

Axel Rappe.

v. pastor.

Bil. C².

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad
att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning
av vattensjuka marker, tillhörande Ekeby, Harby och Viggeby i Kärnbo
socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas
hos lantbrukaren Gotth. Malmström, Norr Ekeby, torsdagen den 7 maj 1936,
klockan 10.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Företaget synes även komma att beröra allmänna vägen Mariefred -
Stallarholmen.

Nyköping den 15 april 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Införd i Strengnäs Tidning den 17/4 1936, intygas av:

A.-B. Strengnäs Tidning.

C. W. Gustafsson.

gm. L. L.

Bil. C³.

Strengnäs Tidning.

Strengnäs den 18/4 1936.

Nr. 427.

Statens lantbruksingeniör i Söd. län. Herr Martin Lingström,

N y k ö p i n g, Debet.

till Akt.-Bol. Strengnäs Tidning.

1936. An annons om:

Gånger Kronor öre.

April 17 Sammantr. med anl. av syneförrättning

(torrlägg. av marker tillh. Ekeby,

Harby och Viggeby i Kärnbo s:n, Söderm.) 1 13:30

Postförskottsavgift - 65

Kronor 13:95

Kvitteras den 18/4 1936 gm. postförskott.

Akt.Bol. Strengnäs Tidning

C.W. Gustafsson

gm. L.L.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 7 maj 1936 för laga syneförrätt-
ning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, till-
hörande Ekeby, Harby och Viggeby i Kärnbo socken av Södermanlands län,
till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 17 april 1936.

Namn	Adress	
Gotth. Malmström	Norr Ekeby,	Mariefred.
O. V. Lidgren	Harby,	"
J. A. Fridell	Viggeby,	"
Gunnar Ulriksson	" ,	"
Martin Karlsson	" ,	"
Ordföranden i Selebo härads vägsty- relse P. Löfstedt	St. Lundby,	Stallarholmen.
Skiftesgodemannen Edv. Kumlin	Norrby,	Mariefred.
" Axel Grevesmühl ...	Ekhov	"

Nyköping den 17 april 1936.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofig. nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.								
	<u>1/2 mlt. Tiggely Gygården 1^a</u> J. P. Fridell								
	1 Åker, lermylla på lera		27						
	1a Betsmark, de " de						02		
	2 Skogssgrar								
	Summa		27				02		29
	<u>1/2 mlt. Tiggely Mellangården 2^a</u> Lunna Ulriksson								
	3 Åker, lermylla på lera		17						
	4 Skogssgrar								
	4a Betsmark, lermylla på lera						01		
	5 Åker, de " de		49						
	Summa		66				01		67
	<u>1/4 mlt. Tiggely Mergården 3^a</u> Martin Karlsson								
	6 Åker, lermylla på lera		10						
	7 Allmän väg								
	8 Åker, lermylla " de		46						
	9 D ^e , de " de		03						
	10 D ^e , de " de		12						
	11 D ^e , de " de		27						
	12 D ^e , lermylla " de		28						
	13 Skogssgrar								
	14 Åker, lermylla " de		07						
	15 D ^e , de " de		28						
	Summa		161						161
	<u>3/8 mlt. Farby Mergården 1^a och</u> Transport								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport								
	<u>3/8 mlt. Barky 2' (skifflak)</u>								
	O. V. Lidgren								
16.	Åker, lermylla på lera		53						
17.	D ^e , da " da		21						
18.	D ^e , dymylla " da	1	47						
19.	D ^e , lermylla " da		20						
	Summa	2	41					2	41
	<u>3/8 mlt. Barky Morra 1'</u>								
	Gottfr. Malmström								
20.	Åker, lermylla på lera		17						
21.	D ^e , da " da		09						
22.	D ^e , dymylla " da		45						
23.	Skottsgrar								
24.	Åker, dymylla " da		79						
25.	D ^e , da " da		40						
26.	D ^e , lermylla " da		37						
27.	D ^e , da " da		29						
28.	Backe								
29.	Åker, dymylla " da		93						
30.	Ärnäg								
31.	Åker, da " da		40						
32.	D ^e , lermylla " da		32						
33.	D ^e , da " da		37						
34.	D ^e , da " da		60						
35.	D ^e , dymylla " da		16						
36.	D ^e , da " da		89						
37.	D ^e , lermylla " da		65						
38.	D ^e , dymylla " da		36						
39.	D ^e , da " da		73						
40.	D ^e , lermylla " da		64						
41.	D ^e , da " da		39						
	Transport	8	94						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				900	60	540	360	10	477	-	286	20	190	80			
				900	70	630	270	10	189	-	132	30	56	70			
				900	25	225	630	0.95	1256	85	330	75	926	10			
				900	85	765	135	1.0	180	-	153	-	27	-			
		2	41						2102	85	902	25	1200	60			
				900	95	855	45	1.0	153	-	145	35	7	65			
				900	80	720	180	1.0	81	-	64	80	16	20			
				900	40	360	540	1.0	405	-	162	-	243	-			
19				900	30	270	630	1.0	711	-	213	30	497	70			
				900	35	315	585	1.0	360	-	126	-	234	-			
				900	75	675	225	1.0	333	-	249	75	83	25			
				900	85	765	135	1.0	261	-	221	85	39	15			
02				900	35	315	585	1.0	837	-	292	95	544	05			
09				900	60	540	360	1.0	360	-	216	-	144	-			
				900	85	765	135	1.0	288	-	244	80	43	20			
				900	95	855	45	1.0	333	-	316	35	16	65			
				900	95	855	45	1.0	540	-	513	-	27	-			
				900	60	540	360	1.0	144	-	86	40	57	60			
				900	35	315	585	1.0	801	-	280	35	520	65			
				900	85	765	135	1.0	585	-	497	25	87	75			
				900	35	315	585	1.0	324	-	113	40	210	60			
				900	35	315	585	1.0	657	-	229	95	427	05			
				900	85	765	135	1.0	576	-	489	60	86	40			
				900	95	855	45	1.0	297	-	282	15	14	85			
30									8646	-	4745	25	3300	75			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	8	94						
42	Åker, dyngylla på lera		60						
	Summa	9	54					9	54
	<u>Lammendrag</u>								
	1/2 mlt. Tiggery Öppgården 1'.								
	J. A. Fridell		27				02		29
	1/2 mlt. Tiggery Mellangården 2'.								
	Gunnar Wikström.		66				01		67
	1/4 mlt. Tiggery Örgården 3'.								
	Martin Karlsson.	1	61					1	61
	3/8 mlt. Hoby Örgården 1' och								
	3/8 " 2' 2' (skiftet)								
	O. T. Lidgren.	2	41					2	41
	3/8 mlt. Eckery Örra 1'.								
	Göth. Malmström.	9	54					9	54
	Summa	14	49				03	14	52

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	30								8046	-	4745	25	3300	75			
				900	40	360	540	10	540	-	216	-	324	-			
	30	9	84						8586	-	4961	25	3624	75			
	04		33						251	-	226	30	24	70			
	08		75						598	-	538	40	59	60			
	29		1	90					1449	-	978	30	470	70			
			2	41					2102	85	902	25	1200	60			
	30		9	84					8586	-	4961	25	3624	75			
	71		15	23					12986	85	7606	50	5380	35			

Norr Ekeby pr Mariefred den 16 juni 1936.
P. Jönstens vägnar:
Martin Lingsköm.
Ståthens landbruksingeniör.

Axel Grovesmühl
Ed. Fumlin
Bihälsande godmän.

Estimatsförslag

för utförande av bortsäddningsföreläget norr Ekeby - Vig-
geby i Färne socken av Lidmanlands län, upprättat
vid laga synföreläring år 1936.

(Timpenning 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Arbetet A-B-E.</u>								
A 0+50-2	150	Schaktning av sandblandad lera med något rötter	160	0.75	120	-		
		Schaktning av sandblandad lera med något sten	10	1.-	10	-		
2-4	200	Schaktning av sandblandad lera	800	0.90	720	-		
		2 ^o " grus och sten	30	3.-	90	-	940	-
B 4-5	100	2 ^o " lera	340	0.75	255	-		
B 5-7	200	2 ^o " do	600	0.75	450	-	705	-
7-9	200	2 ^o " do	500	0.70	350	-		
C 9-10+69	16.9	2 ^o " sandblandad lera	400	0.75	300	-	650	-
För artikels tilllys och oförskedd da utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp							255	-
Summa 1019		Summa Kronor					2550	-

Arbetet B-B'

B B'	17	Rörledning av 22.5 cm is (2") rör						
5-17		Inköp av 22.5 cm is (2") rör, belopp 1:3, 76 cm. långa	22	1.50	33	-		
		Frakt Mykvarn - norr Ekeby, 28 km och 10 ton	28	0.50	14	-		
		Schaktning av lera	20	0.75	15	-		
17		Transport			62	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	Transport				62 -		
		Läggning av rören och åkerfyllning						
		Samlingsbrunn av 60 cm s (244)						
		rör, belong 1:3 med botten och lock av belong vid punkten B'				45 -		
		Trummåga av belong jämte rustbädd och stenbeklädnad vid punkten B.				15 -		
		För arbetets tillsyn och oförut sedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förskändt belopp				21 20		
Summa	17	Summa kronor				150 -		

Sammandrag

1019	Schloppet A-B-C					2550 -		
17	I ^e B-B'					150 -		
Summa	1036	Summa kronor				2700 -		

Norr Ekby pr. Mariefred den 16 juni 1936

Martin Singström

Ståhns lantbruksingeniör

Kostnadsfördelningslängd

för förläggningsförelaget Norr Ekeby - Tiggelby i
Färnbo socken av Lödermanlands län, upprättad vid
saga synförräkning år 1936.

Fastighetens namn, re- gisternummer och ägare	Söskande till företaget	Jordförbättringsvärde	Repartitionstal	Kostnad för		Summa kostnad	Synförrättningen
				förläggningen.	ersättningar.		
		Kronor öre	%	Kronor ö öre.			
1/2 mbl. Tiggelby Övergården 1'.							
J. A. Fridell.	-	24 70	0.459	12 39	3 14	15 53	1 68
1/2 mbl. Tiggelby Mellangården 2'.							
Gunnar Ulriksson.	-	59 60	1.108	29 92	7 57	37 49	4 07
1/4 mbl. Tiggelby Övergården 3'.							
Martin Starkson.	-	470 70	8.748	236 20	59 76	295 96	32 10
3/8 mbl. Harkby Övergården 1' och 3/8 " D: 2' (oskiftat)							
O. V. Lidgren	5	1 200 60	22.315	602 50	152 44	754 94	81 89
3/8 mbl. Ekeby Norra 1'.							
Göth. Malmström.	5	3 624 75	67.370	1 818 99	460 24	2 279 23	247 23
Summa		5 380 35	100.000	2 700 -	683 15	3 383 15	366 97

Norr Ekeby pr. Mariefred den 16 juni 1936.

På fänstens vägnar:


Martin Lingström.

Statens landbruksingeniör.

Axel Grensmühl.

Ed. Kumbin.

Biträdande godmän.



U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ekoby, Harby och Viggeby i Kärnbo socknen av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Milaren-Norrströms nederbördsområde nr 120/121 omkring 3 kilometer norr om Mariefred och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats med delst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 14,52 har, varav 14,49 har åker och 0,03 har betesmark.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av ler- eller dyngylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å tillhörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C och B-B¹.

Avloppet B-B¹ har därvid föreslagits till utförande såsom täckt ledning av 22,5 cm:s (9") betongrör såsom varande ändamålsenligare än öppet dike.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade blå linjer nederbördsområdena utmärkts för olika dikessträckor. Nederbördsområdena

omfatta sålunda en areal av $2,2 \text{ km}^2$ för avloppet A-B, $1,95 \text{ km}^2$ för avloppet B-C och $0,1 \text{ km}^2$ för avloppet B-B¹. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 100 sekundliter pr km^2 till $0,22 \text{ m}^3/\text{sek.}$ för avloppet A-B, $0,195 \text{ m}^3/\text{sek.}$ för avloppet B-C och $0,01 \text{ m}^3/\text{sek.}$ för avloppet B-B¹.

Det öppna avloppet A-B-C har föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,5 meter och med en sidolutning av 1:1,25. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,60 meter. Vid medelvattneföring, då framrinnande vattenmängderna beräknats till 1/10 av flodvattnemängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,20 meter.

Dimensionerna å den föreslagna rörledningen hava beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2})\sqrt{RJ}$ och med koeficienten k antagen till 40. Vid rörledningen skola anordnas trumöga av betong jämte stonbeklädnad vid punkten B samt en samlingsbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid punkten B¹.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningen även utmärkts det beräknade vattenståndet vid flöden.

Brobyggnader.

Allmänna vägen Mariefred - Stallarholmen passerar avloppet A-B-C vid punkt 3+73. Den därstädes befintliga trumman är emellertid icke nedlagd på för markernas torrläggning erforderligt djup, utan måste ombyggas, för att företaget skall kunna genomföras. Trumman skall härvid givas en storlek i vattenöppningen av minst $1,0 \times 1,0$ meter och skall trummans botten-

läge vara högst +4,37 m. i förhållande till det för företaget använda jämförelseplanet.

Som vägen i den del, som beröres av företaget, påbörjats efter den 1 januari 1880, och den mark, för vars torrläggning ombyggnaden tarvas, jänvål vid vägens tillkomst utgjordes av åker, skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen trummans ombyggnad bekostas av de väghållningsskyldiga. Arbetet skall jämlikt 7 kap. 7 § vattenlagen ombesörjas av vederbörande vägstyrelse, såvida denna ej hellre vill överlämna arbetet åt torrlägningsföretaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gånge normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvatten-

stånd i avloppen och uträknats med tillhjälp av här bifogade graderings-skala.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 7.606:50 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 12.986:85 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 5.380:35 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens utförande till 2.700:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.


Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppets breddning och uppläggning av jordsträngarna längs dess samma.

För mark, som går förlorad genom avloppets breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de å-priser pr har, som för respektive ågofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

Den mark, som tagas i anspråk för uppläggning av jordsträngarna, däri inberäknat 1,0 meters frikant mellan avloppet och vallens fot, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick och efter de å-priser pr har, som framgå av kolumnerna 15 och 19 av värderingslängden.

Torrläggningstörretaget Norr-Ekeby-Viggeby
i Kärnbo socken av Södermanlands län.



I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 683:15 kronor, varav 80:35 kronor för avloppets breddning och 602:80 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam, o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Jordägarna skola utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

Santliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Santliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknas

de förbättringsvärderna hava här för andelstal i procent blivit uträknade och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

För den händelse torrlägningskostnaderna skulle genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra omständigheter komma att överstiga det genom torrlägningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad här för, än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Endr hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågevarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom ett år, efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare tre år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stonmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningen skall iakttagas, att endast hela och välgjutna rör få användas, att djupet å varje rör skall noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, samt att vid påfyllning kring och på rören jorden tillstampas väl men försiktigt, varefter markytan planeras och återställs i förutvarande skick.

Rören skola vara utförda med en blandning av 1:3 och med i möjligaste mån vattentätt gods samt i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av, att endast fullgoda betongrör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Besiktning och avsynning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsynning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållandet av det genom företaget erömda torrläggningseresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Till rörledningen hörande samlingsbrunn skall sålunda rensas minst två gånger om året; det öppna avloppet skall gräskäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islämningar och värtbildningar skola därvid avlägnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödigt stängsel o.d. tillse, att de upptagna avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke orläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15 kronor.

Bevärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skilten därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Företagets namn, m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Norr Ekeby - Viggeby i Kärnbo socken av Södermanlands län.

Norr Ekeby pr Mariefred den 16 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Axel Grevesmühl

Edv. Kumlin

Biträdande godemän.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				37 74
		Avvägning.				
1234	210/4	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2 1/3	12,00	28 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	1452	0,50	7 26	
		avvägda punkter	118	0,03	3 54	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,82	2,00	5 64	
		i annan mark		5,00		44 44
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 35 ar,	44	0,05	2 20	
			1523	0,10	1 52	3 72
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	44	0,04	1 76	1 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	74	0,06	4 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	37	0,12	4 44	12 88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,14	3,-	42	
		2) befintligt avlopp ell. vall	124	3,50	4 34	4 76
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	6	0,12	72	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	21	0,25	5 25	
						5 97
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	2,2	0,02	04	
		dagrar		12,00		2 04
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1019	3,50	3 57	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1019	1,00	1 02	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		„ „ „				
		„ „ „				
		„ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) „ „ över 20 „ minsta avstånd	1	10,00	10 -	14 59
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	26	0,03	78	1 78
		Överföres				132 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				132 68
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		— —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.036	4,00	4 14	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 70	6 84
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		— —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		— —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	118	0,01	1 18	1 18
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	26	0,25	6 50	8 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00	24 —	24 —
1936	4 1/2	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	112	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1934	5 1/2	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	13	12,00	4 —	4 —
1936	2 3/5	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	13	12,00	4 —	4 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				206 20
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarbete bladet				10 50
		övriga regalarbete st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 35 ar ägofigurer st.	44	0,07	3 08	
		har	1523	0,14	2 13	
		Överföres			5 21	10 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			5 21	10 50
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 30	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	118	0,02	2 36
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	26	0,05	1 30	11 92
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.	0.12	2.50	30
		befintligt vattendrag el. vall	”	0.22	3.-	66
		nytt avlopp eller vall	”	0.02	5.-	10
		ändring av befintligt avlopp	”	1.02	6.-	6 12
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 97	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	13 15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,		dagar	12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	1/3	12,00	4 -
						4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	34	0,55	18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				62 27
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				7 15
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 95	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	16 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				42 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dr.	8	4.-	32 -
		Summa kronor				98 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				206 20
		Lösen för kopior och avskrifter				62 27
		Övriga förrättningskostnader				98 50
		Summa kronor				366 97

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Stens och Selsjö häradsrätt.

Marr-Ekeby pr. Mariefred den 16 juni 1936

Martin Lingshörn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ad. Grovesmühl

Ed. Humlin

Kronor kwitteras:

den 19

Con 27/6-36
Pr. BF.

Förestående avskrift, sid. 1 - 45, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marin Ljungström

Avskrift.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid
anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Martin Ling-
ström med biträde av gode män handlagd, den 16 juni 1936 avslutad syne-
förrättning, avseende "torrlägningsföretaget Norr Ekeby - Viggeby i
Kärnbo socken av Södermanlands län"; betygar Stockholm i Österbygdens
vattendomstols kansli den 26 augusti 1936.

Ex officio:


Nils Bärnheim.

Stämpel: En krona 75 öre.

Statens lantbruksingeniör M. Lingström.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.



över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 februari 1936.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Norr Ekeby - Viggeby i Kärnbo socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 13 november 1936.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.520:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.280:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelse för företaget: Lantbrukaren Gotth. Malmström, Norr Ekeby, Mariefred.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 27 november 1936.

Därvid hade sträckan A-B-9 upptagits, varvid dock å sträckan 3+80 - B - 9 återstod ett bottentag av omkring 0,5 meter.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 2.000:--

Härtill komma:

Jordersättningar 683:15

Förrättningskostnader o.d. 455:05

Summa kronor 3.138:20

utgörande omkring 82 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 3.838:20 kronor.

Nyköping den 8 februari 1937.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

U P P G I F T

Kärnbo socken.

Nyköping 1 juli 1936.

Statens lantbruksingeniör.

1937 den 19 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrlägningsföretaget Herr Ekeby - Viggeby" i Kärnbo
socken av Södermanlands län.

Lån 2.280 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 13 november 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Kärnbo socken.</u>			
Viggeby Nergården	1/4	2 3	G.M. Karlsson
Harby Norrgården	3/8, 3/8	1 1, 2'	O.V. Lidgren, <i>qvada Lidgren</i>
~~" (eskiftat)~~	~~3/8~~	~~2~~	~~Densamme~~
Ekeby Norra	3/8	1 1	Goth. Malmström

Stockholm den 19 februari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

* ul. tor. bevis

13/10 36

Godkänt den 29/7 1937

491/36

B E V I S

DIARIE Nr 13621
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1937

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 maj 1937.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Norr Ekeby - Viggeby i Kärnbo socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 13 november 1936.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.520:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.280:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 februari 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelse för företaget: Lantbrukaren Gotth. Malmström, Norr Ekeby, Mariefred.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 11 juli 1937.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt företagets räkenskaper hava arbetskostnaderna för företaget, inberäknat kontroll av arbetet o.d. uppgått till 2.036:--

Härtill kommer:

Beräknad kostnad för efterrensning, 1019 lm. à 0,25 kr.	254:75
Tillägg för oförutsedda utgifter	29:25
Kronor	2.320:-- ✓
Jordersättningar	683:15 ✓
Förrättningskostnader o.d.	455:05 ✓
Summa kronor	3.458:20 ✓

Nyköping den 21 juli 1937.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingeniör.

3.838:20



