

52

384/38

D 1*0288

DIARIE Nr. 13210
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 maj 1938 för
"Smedstorps torrlägningsföretag av år 1937" i Råby-Rönö socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

1 handl. 1 p. itw.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tretusentio (3.010)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenåttahundratjugo (2.820)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksstipendiat K. Roos* vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha..... undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~ ~~man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Smedstorp den *26 Juli* 19*38*.
Emil Andersson *David Johansen*
Äg. av Blommesåker och Lusterå *Ägare av Smedstorp*
och Erikslund Nyköping *och Erikslund Nyköping*

Att *Emil Andersson och David Johansen*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hjalmar Forsman *Hedvig Karlsson*
Adress *Nyköping* Adress *Smedstorp Erikslund*
Nyköping *Nyköping*

Med stöd av Kungl. brevet den 20 maj
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

D _____ 1*0288

DIARIE Nr 13210

K. LANTBRUKSTYRELSEN

4 AUG. 1938

Avskrift.

Smedstorps torrlägningsföretag

av år 1937

i Råby-Rönö socken av Södermanlands län.

Nederbördsområde nr 65 Nyköpingsån.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 10 maj 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

B e t ä n k a n d e

rörande

S m e d s t o r p s t o r r l ä g g n i n g s f ö r e t a g

av år 1937

i Råby-Rönö socken av Södermanlands län,

upprättat år 1938 av

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Härtill en ritning.

2.

Betänkande, avgivet för sökande av
statsunderstöd till "Smedstorps torrlägg-
ningsföretag av år 1937" i Råby-Rönö soc-
ken av Södermanlands län.

Föregående rättslig utredning.

Företaget, som består av två skilda dikningsområden, benämnda Stora dikningsområdet och Lilla dikningsområdet, har blivit förbe-
rett genom av undertecknad med biträde av gode män handlagd syne-
förrättning, vilken avslutades den 21 december 1937.

Läge, areal m.m.

Ifrågavarande företag är beläget 2-3 kilometer ostsydost om
Råby-Rönö kyrka. Avdikningsområdena ha å den till synemännens utlå-
tande fogade översiktskartan utmärkts med gul färgbeteckning, var-
jämte å densamma med blå linjer utmärkts nederbördsområdena för av-
loppen.

Företaget i sin helhet omfattar en sammanlagd areal av 19,04
har, varav 17,49 har åker och 1,55 har betesmark.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och framgår närmare av
vid syneförrättningen upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd.

Företagets omfattning.

Stora dikningsområdet omfattar avloppet A-B-C och Lilla dik-
ningsområdet omfattar avloppet B-D-E, varav sträckan D-E skall ut-
föras såsom täckt ledning.

Vad beträffar företags ändamål, framrinnande vattenmängder, avloppens dimensioner och fallförhållanden, grunderna för den verkställda jordvärderingen, i företaget ingående brobyggnader, kostnadernas fördelning m.m. hänvisas till de vid syneförrättningen upprättade ritningarna samt till i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Jordförbättring.

Av till syneförrättningen hörande värderingslängd, bilaga B, framgår, att jordförbättringen för företaget i dess helhet uppgår till 6.385:40 kronor.

Kostnad.

Som av bifogade kostnadssammandrag, bilaga III, framgår, utgör talkostnaden för företaget 5.935:- kronor. Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till en timpenning av 70 öre.

Statsunderstöd.

Sedan samtliga intressenter i företaget uppdragit åt den för företaget valda styrelsen att till företaget söka bidrag från statens avdikningsanslag till största möjliga belopp, syneförrättningsprotokollet § 10, och flertalet intressenter genom ingången förening, bilaga II, lämnat arbetsstyrelsen i uppdrag att till deras andelar i företaget söka lån från statens avdikningslånefond, har arbetsstyrelsen anhallit om ovannämnda statsunderstöd.

Torrlagd areal, båtnad, beräknat statsbidrag och lån m.m. inom de olika dikningsområdena framgår av nedanstående.

Stora dikningsområdet.

	Hela området	Låne- sökandena
Torrlagd areal,,hektar: åker	15,32	14,84
betesmark	<u>1,55</u>	<u>1,55</u>
Summa har	16,87	16,39

Båtnad, kronor	5,613:10	5.517:10
Kostnadsandel, procent	100.000	98.290
Kostnad, kronor	5.165:45	5.077:12
Relativ torrlägningskostnad	0,92	0,92
Statsbidragskvot, procent	47,20	47,20
Statsbidrag, 47,20 procent av kostnaden	2.438:09	2.396:40
Avdikningslån, 5.077:12 - 2.396:40 kronor		2.680:72

Lilla dikningsområdet.

Torrlagd areal, hektar åker	<u>Summa har</u>	<u>2,17</u>	<u>1,70</u>
Båtnad, kronor	772:30	659:50	
Kostnadsandel, procent	100,000	85,394	
Kostnad, kronor	769:55	657:15	
Relativ torrlägningskostnad	1,00	1,00	
Statsbidragskvot, procent	50,00	50,00	
Statsbidrag, 50 procent av kostnaden	384:78	328:58	
Avdikningslån, 657:15 - 328:58 kronor		328:57	

S a m m a n d r a g .

<u>Sammandrag.</u>	Statsbidrag	Lån
Stora dikningsområdet	2.438:09	2.680:72
Lilla dikningsområdet	<u>384:78</u>	<u>328:57</u>
Summa kronor	2.822:87	3.009:29

Tillstyrkan.

Enligt gällande bestämmelser bör till företaget, därest den verkliga kostnaden motsvarar ovan angivna, kunna utgå dels bidrag med 2.822:87 kronor eller i avrundat tal 2.820:- kronor, och dels lån med 3.009:29 kronor eller i avrundat tal 3.010:- kronor.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2.820:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med 3.010:- kronor.

Arbetstid m.m.

Företaget skall enligt synemännens utlåtande, mom. 8, vara fullbordat senast den 31 december 1941.

Något liknande med statsunderstöd utfört företag har, såvitt är undertecknad bekant, icke utförts i detta företags omedelbara närhet.

Nyköping i januari 1938.

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1. Lagakraftbevis, bilaga I.
2. Förening, bilaga II.
3. Kostnadssammandrag, bilaga III.
4. Uppgift å de fastigheter, till vilka lån sökes, bilaga IV.
5. Avskrift av syneförrättningshandlingarna.
6. Kopia av syneförrättningsritningarna.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Smedstorps torrlägningsföretag
av år 1937 inom Råby-Rönö
socken av Södermanlands län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull företagets ~~arbets~~styrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Smedstorp, Erikslund, Nyköping den 21 december 1937.

Beda Andersson
gm Emil Andersson
enl. fullmakt.

Hedvig Karlsson
Gunnar Larsson

Namnteckningarna bestyrkes å tjänstens vägnar:

Karl S. Roos.

*D. Jansson, ägare av 1/4 del i Smedstorp 1/2 del
från och med den 14 mars 1938.*

*Namnteckningen bestyrkes å tjänstens vägnar.
Karl S. Roos.*

Bilaga III.K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

	Stora diknings- området	Lilla diknings- området	Hela företaget
Arbetskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	4.700:--	700:--	5.400:--
Förrättningskostnader o.d.	382:80	57:20	440:--
Betänkande jämte ritningskopia och av- skrift av syneförrättningshandlingarna ...	82:65	12:35	95:--
<u>Summa kronor</u>	<u>5.165:45</u>	<u>769:55</u>	<u>5.935:--</u>

Nyköping 1 januari 1938.

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naderna för företaget beräknats till 5.935 kronor,
varav å lämlagarnas andel 5.734 kronor 27 öre.
Stockholm den 17 juni 1938

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Prindle

9.
Bilaga IV.

U p p g i f t

å de fastigheter inom Smedstorps terrlägningsföretag av år 1937 i
Råby-Rönö socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från sta-
tens avdikningslånefond.

Råby-Rönö socken.

1/4 mtl. Smedstorp 1 ¹	ägare: Fru Hedvig Karlsson.
1/4 " Sätter 1 ¹	" Gunnar Larsson.
1/4 " Snesta 1 ²	" Fru Beda Andersson.

Nyköping i januari 1938.

Karl S. Roos.

Statens lantbruksstipendiat.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Smedstorps torrlägningsföretag av år 1937

inom Råby-Rönö socken

av Södermanlands län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	4	--
Betänkande, sid.	18	--
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	4	--
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	18	22
Kopia av plankartan å väv	18	65
" " profiler och sektioner	25	30
" " bro- och trumritningar	2	83
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	4	--
Inhäftning av handlingar		
Diariebevis, utlägg		
Kommissionärsarvode		
Summa Kronor:	95	--

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den samma klandra genom stämning till Jönåkers, Rönö och Hölöbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Nyköping den 21 januari 1938

Karl S. Roos

Statens lantbruksingenjör
stipendiat.

H a n d l i n g a r

rörande

S m e d s t o r p s t o r r l ä g g n i n g s f ö r e t a g

av år 1937

i Råby-Rönö socken av Södermanlands län,
upprättade vid laga syneförrättning år 1937 av

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Protokoll, fört vid sammanträde under laga
syneförrättning för torrläggning av vatten-
skadad mark, tillhörande Smedstorp, Snesta,
Råby och Sätter i Råby-Rönö socken av Söder-
manlands län.

Sammanträde hos Fru Hedvig Karlsson, Smedstorp, tisdagen den 21 december 1937. Kungörelse om sammanträdet var uppläst i församlingskyrkan och hade varit införd i ortstidning, varjämte kända sakägarna erhållit personlig underrättelse. (bil. 4-6).

Närvarande:

Förrättningsman, undertecknad, statens lantbruksstipendiat.

Biträdande synmän, skiftesgodemännen

Erik Karlberg, Gillberga och

Elis Lundblad, Kvedby.

Av sakägarna:

Fru Hedvig Karlsson, ägare av 1/4 mtl. Smedstorp 1¹.

D. Jonsson, arrendator " " " "

Fru Beda Andersson, " " 1/4 " Snesta 1², genom Emil Andersson enligt fullmakt, bil. 7.

Emil Karlsson, arrendator av 1/4 " Snesta 1².

Gunnar Larsson, ägare av 1/4 " Säter 1¹.

J. H. Åhlin, ägare av lägenheten Råby 3⁹ eller Hultbäcken.

Herman Engström, arrendator av Råby 3¹.

§ 1.

Föresteddes ansökan om förrättningen samt Konungens Be-

13
fallningshavandes förordnande för undertecknad förrättningsman

(Bil. 1-3).

§ 2.

Jäv anfördes ej mot synemännen och gode männen
förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Framlades och genomgicks upprättat dikningsförslag.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppen A-B-C och B-D-E måtte
utföras i enlighet med det upprättade förslaget och med strö-
kan D-E såsom rörledning. Därjämte yrkades på ersättning för
mark, som toges i anspråk för avloppens breddning och till jord-
upplag samt vidare för flyttning av stängsel.

§ 5.

Meddelade förrättningsmannen, att synemännen tidi-
gere verkställt besiktning och värdering av dikningsområdet.

§ 6.

Prov av grundvatten från platsen hade undersökts av
Kemiska Stationen i Västerås och analysbeviset bifogades såsom
bil. 8.

§ 7.

Genomgicks och lades till protokollet:

Ägobeskrivnings- och värderingslängd som bil. A.

kostnadsförslag

" " B.

jordersättningslängd

14
som bil. C.

grävningsbeskrivning

" " D.

§ 8.

Till styrelse för företaget valdes Emil Andersson, Blommenhov, och arrendator D. Jonsson, Smedstorp.

§ 9.

Handlingar och ritningar rörande företaget skulle förvaras hos Emil Andersson, Blommenhov.

§ 10.

Styrelsen erhöll i uppdrag att till samtliga delägare ansöka om största möjliga statsbidrag till arbetets utförande.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande, Bil. F, och kostnadsfördelningslängden, Bil. E.

§ 12.

Gode männen avgåvo räkningar & tillsammans 50:60 kronor, vilket belopp erlades av Emil Andersson, Blommenhov.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att han debiterat dagervode för sammanlagt 4,5, i arvodesräkningen närmare angivna dagar.

§ 14.

Upplästes dagens protokoll, vilket godkändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Som ovan:

I tjänstens vägnar:

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiet.

Eric Karlberg Elis Lundblad

Gode män.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

N y k ö p i n g .

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Smedstorp och Snesta m.fl. i Råby-Rönö socken av Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av c:a 15 har, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare:

1/4 mtl. Säter	Ägare: Gunnar Larsson.
1/4 " Smedstorp	" Fru Hedvig Karlsson, arrendator D. Jonsson.
13/16 mtl. Snesta	" Emil Andersson, arrendator Emil Karlsson.
Avst. Hultbäcken (Råby)	" J. H. Åhlin.
4 ⁵ / ₈ mtl. Råby 3 ¹ (Dalslötén) ..	" Fru Elisabeth Sederholm.
1 mtl. Stensnäs	Ecklesiastikt löneboställe, arrendator Axel Eriksson.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till arrendatorn D. Jonsson, Smedstorp, Erikslund, Nyköping. Tel. Blommenhov 9 a.

Smedstorp, Erikslund, Nyköping den 27/5 1936.

Hedvig Karlsson Emil Andersson

N:o 15 D.R. 1936.

FÖRORDNANDE.

Med anledning av en från fru Hedvig Karlsson och Emil Andersson, Smedstorp, Erikslund, Nyköping, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Smedstorp och Snesta m.fl. i Råby-Rönö socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 3 juni 1936.

Bo Hammarskjöld

/S. Ljungstedt

N:o 19 D.R. 1937.FÖRORDNANDE.

Med anledning av en från statens lantbruksingenjör i Södermanlands län, Martin Lingström, Nyköping, hit inkommen framställning, över vilken Kungl. Lantbruksstyrelsen avgivit infortrat yttrande, finne länsstyrelsen skäligt att å lantbruksstipendiaten K. S. Roos, Nyköping, överflytta följande, åt statens lantbruksingenjör i länet respektive -----, den 3 juni 1936, -----, uppdrags syneförrättningar för torrläggning av vattenskadade marker å nedannämnda fastigheter, nämligen

N:o 15 D.R. 1936 rörande Smedstorp och Snesta m.fl. i Råby-Rönö socken,

skolande detta förordnande junte ovannämnda originalförordnanden med därtill hörande handlingar tillställas omförmälde Roos, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 21 juli 1937.

På Länsstyrelsens vägnar:

Herman V. Ekvall Chr. Fahlcrantz

19.

Bilaga 4.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörandes Smedstorp, Snesta, Råby och Sätter i Råby-Rönö socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos Fru Hedvig Karlsson, Smedstorp, tisdagen den 21 december 1937, klockan 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 29 november 1937.

Å tjänstens vägnar:

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Uppläst i Råby-Rönö församlings kyrka söndagen den 5/12 1937,

intygas av:

S. Einar Orlén

Bilaga 5.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Smedstorp, Snesta,

Råby och Sätter i Råby-Rönö socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos Fru Hedvig Karlsson, Smedstorp, tisdagen den 21 december 1937, klockan 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 29 november 1937.

Å tjänstens vägnar:

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Införd i Södermanlands Läns Tidning den 2/12 1937, intygas av:

Hildur Nyberg

FÖRTECKNING

Över underrättelser om sammanträde tisdagen den 21 december 1937 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vatenskadade marker, tillhörande Smedstorp, Snesta, Råby och Sätter i Råby-Rönö socken av Södermanlands län, till nedanstående saktägare och skiftesgodemän avsända den 2 december 1937.

Namn	Adress		
Fru Hedvig Karlsson	Smedstorp,	Erikelund,	Nyköping.
D. Jonsson	"	"	"
Emil Andersson	Blommenhov,	"	"
Emil Karlsson	Snesta,	"	"
Herman Engström	Dalslötén,	"	"
Gunnar Larsson	Säter,	"	"
J.H. Åhlin	Haltbäcken,	"	"
Fru Elisabeth Sederholm			Ålbergagård.
Skiftesgodemannen Erik Karlberg ...	Gillberga,		Råby.
"	Elis Lundéblad ..	Kvedby,	Runtuna.

Nyköping den 2 december 1937.

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Bilaga 7.F U L L M A K T

för Emil Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Snesta m.fl. hemman i Råby-Rönö socken av Södermanlands län föramin talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Blommenhof den 21 december 1937.

Beda Andersson

Bevittnas:

Birger Andersson Axel G. Adler

Bilaga 8.

Statens Kemiska Station
Västerås.

Dubblett.

Analysbevis n:r 805.

Å kemiska stationen i Västerås har på anmodan av Herr E.
Andersson, Blommenhof, Ericslund, Nyköping, undersökts prov av
vatten, inkommet den 13 dec. 1937, märkt:

"Grundvatten från Snesta i Råby-Rönö socken."

Undersökningen har givit följande resultat:

Fria syror, beräknade som kolsyra /CO ₂ /	5,5 milligram per liter
Hårdhetsgrad-tyska, övergående	3,1 grader
Aggressiv syra, beräknad som kolsyra	4,5 milligram per liter
Svavelväte	0

Västerås den 14 dec. 1937

S. J. Lodin

Föreståndare.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
4 5/8	3 ¹		<u>Stora dikningsområdet.</u> Råby	Fru Elisabeth Sederholm Arrendator Herman Engström Åker, lermylla på lera " " " " Avloppsgrav	1 2 3
				<u>Summa</u>	<u>1-3</u>
läg.	3 ⁹		Råby /Hultbäcken/	J. H. Åhlin Avloppsgrav Åker, lermylla på lera " " " "	4 5 6
				<u>Summa</u>	<u>4-6</u>
1/4	1 ²		Snesta	Emil Andersson Arrendator Emil Karlsson Åker, lermylla på lera " " " " Avloppsgrav Åker, lermylla på lera	7 8 9 10
				<u>Summa</u>	<u>7-10</u>
1/4	1 ¹		Smedstorp	Fru Hedvig Karlsson Arrendator D. Jonsson Åker, lermylla på lera " " " " " " " " Ägoväg Åker, lermylla på lera Avloppsgrav Åker, lermylla på lera	11 12 13 14 15 16 17
				Transport	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							650	104	--	900	144	--	250	40	--
	03							850	25	50	950	28	50	100	3	--
						04										
	19					04			129	50		172	50		43	--
						04										
	13							700	91	--	800	104	--	100	13	--
	16							650	104	--	900	144	--	250	40	--
	29					04			195	--		248	--		53	--
	30							920	276	--	1000	300	--	80	24	--
	12							750	90	--	1000	120	--	250	30	--
						08										
	17							750	127	50	1000	170	--	250	42	50
	59					08			493	50		590	--		96	50
	30							750	225	--	1000	300	--	250	75	--
	1 35							800	1080	--	1000	1350	--	200	270	--
	1 03							950	978	50	1000	1030	--	50	51	50
						07										
	46							450	207	--	950	437	--	500	230	--
						25										
	44							450	198	--	950	418	--	500	220	--
	3 58					32			2688	50		3535	--		846	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1 ¹		Sätter	Transport	
				Åker, lermylla på lera	18
				" " " "	19
				Betesmark, lera	20
				" "	21
				Ägoväg	22
				Åker, lermylla på lera	23
				" " " "	24
				" " " "	25
				" " " "	26
				Betesmark, lera	27
				Summa	11-27
				Gunnar Larsson	
				Åker, lermylla på lera	28
4 5/8	3 ¹		Råby	Avloppsgrav	29
				Åker, lermylla på lera	30
				Utfartsväg	31
				Åker, lermylla på lera	32
				" " " "	33
				Summa	28-33
				<u>Lilla dikningsområdet.</u>	
				Fru Elisabeth Sederholm	
				Arrendator Herman Engström	
				Åker, lermylla på lera	34
1/4	1 ²		Snesta	Avloppsgrav	34a
				Summa	34-34a
				Emil Andersson	
				Arrendator Emil Karlsson	
				Avloppsgrav	35
				Åker, lermylla på lera	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				Summa	35-38

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
3 58							32	2688 50			3535 --			846 50		
40								750	300 --		1000	400 --	250	100 --		
1 41								900	1269 --		1000	1410 --	100	141 --		
				15				470	70 50		500	75 --	30	4 50		
				1 03				360	370 80		600	618 --	240	247 20		
							15									
34								400	136 --		950	323 --	550	187 --		
2 80								450	1260 --		1000	2800 --	550	1540 --		
56								400	224 --		950	532 --	550	308 --		
2 61								400	1044 --		1000	2610 --	600	1566 --		
					37			480	177 60		600	222 --	120	44 40		
11 70				1 55			47		7540 40			12525 --		4984 60		
1 21								800	968 --		1000	1210 --	200	242 --		
							07									
1 27								850	1079 50		1000	1270 --	150	190 50		
							05									
03								950	28 50		1000	30 --	50	1 50		
04								950	38 --		1000	40 --	50	2 --		
2 55							12		2114 --			2550 --		436 --		
47								760	357 20		1000	470 --	240	112 80		
							03									
47							03		357 20			470 --		112 80		
							03									
09								850	76 50		1000	90 --	150	13 50		
60								550	330 --		1000	600 --	450	270 --		
58								600	348 --		1000	580 --	400	232 --		
1 27							03		754 50			1270 --		515 50		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1 ¹		Smedstorp	Fru Hedvig Karlsson Arrendator D. Jonsson Åker lermylla på lera " " " "	39 40 <u>Summa</u> 39-40
<u>S A M M A N D R A G .</u>					
<u>Stora dikningsområdet.</u>					
4 5/8	3 ¹		Råby	Fru Elisabeth Sederholm	1-3
läg.	3 ⁹		Råby /Hultbäcken/	J. H. Ahlin	4-6
1/4	1 ²		Snesta	Fru Beda Andersson	7-10
1/4	1 ¹		Smedstorp	Fru Hedvig Karlsson	11-27
1/4	1 ¹		Sätter	Gunner Larsson	28-33 <u>Summa</u> 1-33
<u>Lilla dikningsområdet.</u>					
4 5/8	3 ¹		Råby	Fru Elisabeth Sederholm	34-34a
1/4	1 ²		Snesta	Fru Beda Andersson	35-38
1/4	1 ¹		Smedstorp	Fru Hedvig Karlsson	39-40 <u>Summa</u> 34-40
<u>S L U T S A M M A N D R A G .</u>					
Stora dikningsområdet					1-33
Lilla dikningsområdet					34-40
					<u>Summa</u> 1-40

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	30							650	195	--	1000	300	--	350	105	--
	13							700	91	--	1000	130	--	300	39	--
	43								286	--		430	--		144	--
	19					04			129	50		172	50		43	-
	29					04			195	--		248	--		53	-
	59					08			493	50		590	--		96	5
11	70			1	55	47			7540	40		12525	--		4984	6
	2	55				12			2114	--		2550	--		436	-
15	32			1	55	75			10472	40		16085	50		5613	1
	47					03			357	20		470	--		112	1
1	27					03			754	50		1270	--		515	
	43								286	--		430	--		144	
2	17					06			1397	70		2170	--		772	
15	32			1	55	75			10472	40		16085	50		5613	
	2	17				06			1397	70		2170	--		772	
17	49			1	55	81			11870	10		18255	50		6385	

Snedstorp den 21 december 1937.

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Eric Karlberg

Elis Lundblad

Gode män.

K O S T N A D S F Ö R S L A G .

Bil. B

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Stora dikningsområdet.</u>								
		<u>Avloppet A-B-C.</u>								
A 6+30-7+42	112	Justering av slänterna 1m	112	0,25	28	-	28	-		
		Ombyggnad av bro för ut- fartsväg vid 7+42 enligt specificerat kostnadsför- slag					500	-		
B 7+42-9+55	213	Schaktning av sand och sandblandad lera	300	1,--	300	-				
B 9+55-12	245	Schaktning av sand och sandblandad lera	660	0,90	594	-	894	-		
		Ombyggnad av ägobro vid 9+55 enligt specificerat kostnadsförslag					200	-		
12-14	200	Schaktning av sand och sandblandad lera	700	0,90			630	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 13+59 enligt specifi- ceradt kostnadsförslag					500	-		
14-16	200	Schaktning av sand och sandblandad lera	570	0,90	513	-				
C 16-17+40	140	Schaktning av sand och sandblandad lera	260	0,90	234	-	747	-		
		Jordersättning enligt längd, bil. C				692	-			
		Ersättning för flyttning av stängsel enl. synmän- nens utlåtande, mom. 6				30	-	722	-	
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter m.m. tillägges					479	-		
Summa	1110	Summa kronor					4700	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Lilla dikningsområdet.</u>								
		<u>Avloppet B-D-E.</u>								
B D 20-21+65 " 9+55	165	Schaktning av sandblandad lera	270	0,80	216	-	216	-		
D E 21+65-22 +50	85	<u>9" rörledning</u>								
		Inköp av rören st.	112	1,50	168	-				
		Frakt " "			30	-				
		Schaktning av sandblandad lera	40	0,80	32	-				
		Läggning av rören och återfyllning lm.	85	0,60	51	-				
		Samlingsbrunn ø 18" st.	1	40,-	40	-				
		Utløppskydd enl. ritning			15	-	336	-		
		Jordersättning enl. längd, bil. C					83	50		
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter m.m. tillägges					64	50		
Summa	250	Summa Kronor					700	-		
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
	1110	Stora dikningsområdet							4700	-
	250	Lilla "							700	-
Summa	1360	Summa kronor							5400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Smedstorp den 21 december 1937.								
		Karl S. Roos								
		Statens lantbruksstipendiat.								
		<u>Specialkostnadsförslag för brobyggnader.</u>								
		<u>Bro för enskild väg vid punkt 7+42 och 13+59.</u>								
		Inköp och frakt av 1,30 meters betongrör st.	10	24,-	240	-				
		Nedläggning av rören st.	10	3,50	35	-				
		Skyddsmurar enl. ritning"	2	80,-	160	-				
		Rivning av gamla bron, ut- fyllning m.m.					65	-		
		<u>Summa Kronor</u>			500	-				
		<u>Ågobro vid punkt 9+55.</u>								
		2 st. bäddbjälkar: 0,20- 0,20-4,40-2	0,35							
		5 st. underslag: 0,20-0,20 -4,70-5	0,94							
		Broplank: 0,075-4,00-4,70	1,41							
		Stödplank och överslag: 0,075-0,475-4,00-2 0,075-0,10-4,90-2	0,36							
		<u>Summa virke</u>	3,06	50,-	153	-				
		Rivning av gamla bron. Spik, tjärpapp m.m.					47	-		
		<u>Summa Kronor</u>			200	-				

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D .

Bil. C

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor
1	2	3	4	5	6		7
<u>Stora dikningsområdet.</u>							
Råby 3 ¹	Fru Elisabeth Seder- holm	7+45-8+50 m ⁺ /	100	7	7	-	
		j ⁺ /	200	8	16	-	
		8+50-9+55 m	120	5	6	-	
		j	300	8	24	-	53 --
Råby 3 ⁹	J. H. Ahlin	7+45-8+50 m	100	7	7	-	
		j	200	8	16	-	
		8+50-9+55 m	100	5	5	-	
		j	300	8	24	-	52 --
Snesta 1 ²	Fru Beda Andersson	9+55-10+69 m	280	6	16	80	
		j	750	8	60	-	76 80
Smedstorp 1 ¹	Hedvig Karlsson	10+69-12+50 m	450	4	18	-	
		j	1250	8	100	-	
		12+50-15 m	800	3	24	-	
		j	1800	10	180	-	
		15-15+93 m	270	4	10	80	
		j	650	10	65	-	397 80
Sätter 1 ¹	Gunnar Larsson	15+93-17+40 m	320	7	22	40	
		j	900	10	90	-	112 40
Summa Kronor							692 --
<u>Lilla dikningsområdet.</u>							

Grävningstabell

Bilaga D.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
M e t e r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Stora dikningsområdet.</u>								
<u>Avloppet A-B-1.</u>								
6 + 30=A	-	0,65	0,5	2,45	1:15	+5,46		
+50	20	0,50	"	2,00				Fixpunkt - läge se plankartan
7	50	0,60	"	2,30				höjdläge +7,12
+39	39	1,00	"	3,50				
+ 42	3	-						Bro av 1,3 meters betongrör 5:10
+50	8	0,70	"	2,60				enligt ritning, bottenläge +6,10
+80	30	1,50	"	5,00				
8	20	1,10	"	3,80				
+30	30	1,15	"	3,95				
+50	20	1,25	"	4,25				
9	50	1,00	"	3,50				
+35	35	1,50	"	5,00				
+50	15	1,50	"	5,00				
+55=B	5	-						Ägobro av trä enligt ritning
10	45	1,30	"	4,40				
+40	40	1,60	"	5,30				
+50	10	1,35	"	4,55				Fixpunkt - läge se plankartan-
11	50	1,40	"	4,70				höjdläge +7,79
+50	50	1,55	"	5,15				
12	50	1,60	"	5,30				
+50	50	1,55	"	5,15				
13	50	1,50	"	5,00				
+50	50	1,60	"	5,30				
+59	9	-						Bro av 1,3 meters betongrör
14	41	1,45	0,3	4,65		+6,00		enl. ritning, bottenläge +5,77
+50	50	1,40	"	4,50				
15	50	1,45	"	4,65				
+50	50	1,55	"	4,95				
16	50	1,55	"	4,95		+6,80		
+50	50	1,35	"	4,35				

0,75/1000

4:1000

5:1000

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	40	1,25	0,3	4,05		+7,30		
+40=C	40	1,30	"	4,20		+7,60		Fixpunkt - läge se plankarten - höjdläge +10,63
Summa	1110							
Lilla dikningsområdet.								
Avloppet B-D-E.								
20=B	-	0,60	0,3	1,8	1:125	+6,40		
+12	12	0,80	"	2,3	"	+6,88		
+50	38	1,20	"	3,30	"			
+75	25	1,55	"	4,20	"			
21	25	1,50	"	4,05	"			
+50	50	1,45	"	3,95	"			
+65=D	15		9" betongrör			+6,96 +7,07		Utløppsskydd enligt ritning
22	35	1,26	"			1,5:1000		
+50=E	50	1,26	"			+7,20		Samlingsbrunn av 45 cm:s rör
Summa	250							
Vid arbetets utförande skall iakttagas:								
1.	att dikets mittlinje, där det samma utgör fälgång, utstakas noggrant, varefter dagbredden utsättes med hälften åt vardera sidan.							
2.	att dikesjorden upplägges med hälften åt vardera sidan, dock ej närmare den nya dikeskanten än 1,0 meter.							
3.	att jordvallarna genomgrävas och avsläntas vid tillstötande diken, svackor och dylikt och i övrigt minst å var 50:de meter.							
4.	att jordvallarna ej gives brantare lutning mot avloppet än 1:1,0.							
5.	att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas, samt							


Grävningstabell

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	<u>att</u> alla krökar avrundas väl.							
	Beträffande föreslagen rörledning skall iakttagas:							
7.	<u>att</u> endast cementrör användas, som uppfylla Kommunal-Tekniska föreningens bestämmelser beträffande tryckhållfasthet och vattentät- het.							
8.	<u>att</u> de angivna djupen å ritningen räknas från pälen till rörledning- ens inre underkant.							
9.	<u>att</u> ledningen lägges på jämnt underlag och med jämn lutning.							
10.	<u>att</u> ledningen påfyllas till sådan höjd, att fara för frost ej upp- står. Närmast rören och till $\frac{3}{4}$ av ledningens höjd skall till fyllning användas grus eller lämplig jord, som är fri från sten.							
11.	<u>att</u> brunnen omgives med småsten och grovt grus.							
12.	<u>att</u> rören ej böra täckas, förrän ledningen kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingeniör eller annan därtill av Kungl. Lant- bruksstyrelsen förordnad person.							
13.	<u>att</u> sedan ledningen kontrollerats och godkänts, dennesamma omedelbart skall täckas, samt							
14.	<u>att</u> till åstadkommande av god ytvattenavrinning bör på lämpliga stäl- len, dock med högst 25 meter inbördes avstånd, anordnas grussila- anslutna till rörfog - av den typ som användes vid täckdikning.							
Smedstorp den 21 december 1937.								
Karl S. Roos								
Statens lantbruksstipendiat.								

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Stora dikningsområdet.</u>				
4 5/8	3 ¹		Råby, Fru Elisabeth Sederholm	-	1-3	129,50	172,50
läg.	3 ⁹		" /Maltbäcken/, J.H.Åhlin	-	4-6	195,--	248,--
1/4	1 ²		Snesta, Fru Beda Andersson	sök.	7-10	493,50	580,--
1/4	1 ¹		Snedstorp, Fru Hedvig Karlsson	sök.	11-27	7540,40	12525,--
1/4	1 ¹		Sätter, Gunnar Larsson	-	28-33	2114,--	2550,--
			<u>Summa</u>		1-33	10472,40	16085,50
			<u>Lilla dikningsområdet.</u>				
4 5/8	3 ¹		Råby, Fru Elisabeth Sederholm	-	34-34a	357,20	470,--
1/4	1 ²		Snesta, Fru Beda Andersson	sök.	35-38	754,50	1270,--
1/4	1 ¹		Snedstorp, Fru Hedvig Karlsson	sök.	39-40	286,--	430,--
			<u>Summa</u>		34-40	1397,70	2170,--
			<u>S A M M A N D R A G .</u>				
			Stora dikningsområdet		1-33	10472,40	16085,50
			Lilla dikningsområdet		34-40	1397,70	2170,--
			<u>Summa</u>		1-40	11870,10	18255,50

[illegible]

Översiktskarta.



Skala 1: 100000.

Bilaga F.

Utlåtande, avgivet vid laga syneförrättning
med avseende å företag för torrläggning av
vattenskadade marker, tillhörande Smedstorp,
Snesta, Råby och Sätter i Råby-Rönö socken
av Södermanlands län.

Mom. 1. Torrlägningsföretagets läge, m.m.

Torrlägningsföretaget är beläget inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65, 2-3 kilometer ostsydost om Råby-Rönö kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Markerna utgöras av två skilda dikningsområden, benämnda Stora dikningsområdet och Lilla dikningsområdet, belägna i omedelbar anslutning till varandra.

Mom. 2. Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C, tillhörande Stora dikningsområdet samt B-D-E, tillhörande Lilla dikningsområdet, varav sträckan D-E skall utföras såsom rörledning.

Öppet dike har å plankartan betecknats med dubbel heldragen röd linje, täckt ledning med enkel heldragen röd linje.

Enligt av Kemiska Stationen i Västerås gjord undersökning av grundvatten från ifrågavarande marker, har vattnet befunnits in-

nehålla aggressiv kolsyra till en mängd av 4,5 mgr/liter, medan vattnets hårdhet var 3,1 tyska grader. På grund av denna låga halt av aggressiv kolsyra har någon särskild behandling eller bestrykning av rören icke ansetts erforderlig. Rören skola vara utförda med i möjligaste mån vattentätt gods samt uppfylla Svenska Kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av, att endast fullgoda betongrör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Mom. 3. Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet A-B-C, vilket delvis uppgåtts å marken och å bifogad översiktskarta inneslutes av en heldragen blå linje, omfattar en areal av 6,7 km². Avrinningen vid flöden har beräknats efter 100 sekundliter per km² till 0,67 m³/sek. Med föreslagne dimensioner, sidolutning 1:1,5, bottenbredd 0,5 meter å sträckan A-14 och 0,3 meter å sträckan 14-C framföres denna vattenmängd vid minsta bottenlutningen 0,7:1000 vid ett största vattendjup av 0,82 meter. Vid medelvattenföring, då den framrinnande vattenmängden beräknats utgöra 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet att uppgå till högst 0,30 meter.

Nederbördsområdet för avloppet D-E omfattar en areal av 7 har. Beräknas avrinningen vid flöden till 2 sekundliter per har, utgör flodvattenmängden 14 liter per sekund. Den föreslagna 9" rörledningen framför vid $I=1,5:1000$ 17 liter per sekund.

Vid rörledningarna skall anordnas samlingsbrunn och utloppsskydd i enlighet med upprättade ritningar samt i grävningsbeskrivningen, bilaga D, lämnade anvisningar.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt framgå likaledes av de upprättade profil- och sektionsritningarna, samt av grävningsbeskrivningen, bilaga D.

Mom. 4. Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankarten avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn

till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Medledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

En del av de lägst belägna markerna har emellertid beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande förslag, och har beträffande dessa ägofigurer det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrlägningsgraden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknats erhållas genom torrläggningen.


Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats. Den verkställda graderingen framgår av bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängd, bilaga A.

Mom. 5. Brobyggnader.

I företaget ingår ombyggnad av tre enskilda broar, varav två, vid punkterna 7+42 och 13+59, skola utföras av 1,3 meters betongrör och en, vid punkt 9+55, av trä. Broarna skola utföras i överensstämmelse med hithörande ritningar.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Mom. 6. Ersättningar.



Med anledning av yrkande, sammanträdesprotokollet

§ 4, skall ersättning utgå för mark, som toges i anspråk för avloppens utvidgning och till jordupplag, med i bifogade jorderstattningslängd, bilaga C, angivna belopp. Beträffande markåtgången för jordupplag har räknats med 1,0 meters frikant mellan avloppet och vallens fot.

För stängsel, som måste flyttas i samband med upptagandet av avloppet B-C tillerkänna synemännen Fru Hedvig Karlsson, Smedstorp, ett såsom skäligt funnet belopp av 30:-- kronor.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodöräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Ersättning för flyttning av stängsel må dock utgå till stängselskyldig arrendator i den mån, han svarar för detta arbete, varjämte ersättningen för jordupplag skall utgå till vederbörande arrendator i den mån, han utplanerat jordvallarna.

Mon. 7. Kostnadernas fördelning.

Upptagandet av avloppet A-B-C medför icke någon bätnad för ägofigurerna 34-40, varför de senare jämlikt 7 kapitlet 21 § vattenlagen skola utgöra en särskild samfällighet. Företaget uppdelas därför, såsom förut nämnts, på två skilda dikningsområden. Anledning till avdelningsbildning enligt 7 kapitlet 24 § vattenlagen föreligger icke inom något av dessa områden. Inom vardera dikningsområdet skall kostnaden för företagets utförande och framtida underhåll därför fördelas i direkt proportion till värdet av

48.
den beräknade båtnaden, d.v.s. i överensstämmelse med i hithörande kostnadsfördelningslängd, bilaga E, angivna procentantal.

Gemensamma kostnader, såsom för syneförrättningen m.m., fördelas med 87 procent på Stora dikningsområdet och 13 procent på Lilla dikningsområdet samt inom vardera dikningsområdet efter samma grund, som ovan anförts för arbetskostnadernas fördelning.

Mom. 8. Företagets tillåtlighet, arbetets utförande och underhåll m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kapitlet vattenlagen. Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, finna synemännen skäligt medgifva tillstånd till företagets utförande och föreskrifva med stöd av bestämmelserna i 10 kapitlet 62 § vattenlagen:

att arbetet skall utföras i fullständig överensstämmelse med det upprättade och nu föreliggande förslaget, samt slutavsynas av vederbörande statens lantbruksingeniör, eller den, som i hans ställe förordnas,

att i grävningsbeskrivningen, bilaga D, meddelade föreskrifter skola lända till noggrann efterrättelse,

att i avloppet A-B befintliga, av järnrör bestående rämärken icke må flyttas, utan skola desamma vid grävningen succesivt slås ned

i samma mån som avloppet fördjupas,
att igenslämningar och ras omedelbart skola avhjälpas,
att till rörledningen hörande samlingsbrunn skall rensas minst
 två gånger om året,
att de öppna avloppen skola rensas så ofta så visar sig av nöden,
 och bör en genomgående rensning ske vart tredje år. I avloppen upp-
 växande buskar och vass skall årligen bortrödjäs av vederbörande
 markägare,
att arbetet må påbörjas omedelbart efter det denna syneförrätt-
 ning vunnit laga kraft samt skall vara fullbordadt senast den 31
 december 1941.

Mom. 9. Fixpunkter.

Fixpunkter till ledning vid arbetets utförande och fram-
 tida underhåll finnas inhuggna i form av ringar å nedan angivna
 platser:

1. Fixpunkt, belägen 6 meter norr om punkt 6+60, å jord-
 fast sten c:a 3 dm över markytan, höjdläge +7,12 meter
2. Fixpunkt, belägen 5,5 meter söder om punkt 10+69 å stor
 jordfast sten, c:a 5 dm. över markytan, höjdläge +7,79 m.
3. Fixpunkt, belägen c:a 100 meter sydväst om punkt 17+40
 i skogsbrynet och 8 meter från åkerkanten och i södra
 kanten av c:a 3 dm. hög, jordfast sten höjdläge +10,63 m.

Fixpunkterna må vid laga ansvar ej rubbas.

Mom. 10. Avgift till vattendomstol.

Avgift enligt 11 kapitlet 95 § vattenlagen före-

kommer icke vid detta företag.

Mom. 11. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Smedstorps torrlägnings-
företag av år 1937".

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under
denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta
utlåtande, äger han att inom sextio dagar från nedanstående dag
till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina be-
svär, varvid bestämmelserna i 11 kapitlet 85 § vattenlagen skola
iakttagas.

Smedstorp den 21 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Eric Karlberg

Elis Lundblad

Gode män.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående Smedstorpe torrlägningsföretag av år 1937

i Råby-Rönö

socken och

Södermanlands

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	14	0,50			7	--
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	0,2	1,50		30		
		kroklinje	2,4	3,00		7 20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	0,5	6,00		3 --		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 62 ar	28	0,36	10	08		
		har	17,5	0,54	9	45		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 19 ar	12	0,05		60		
		har	2,3	0,78	1	79		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje	0,25	5,--		1 25		
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} bladet				4 --		
		övriga ^{regalark} blad					37	67
		Överföres					44	67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 67
		Avvägning.				
1937 24		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	12,00	20 --	
-25/11		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
27/11		i öppen mark, medelantal	6 punkter pr har	har	17,5 0,50	8 75
		avvägda punkter	st.	97 0,05	2 91	
		i annan mark, medelantal	9 punkter pr har	st.	1,5 1,-	1 50
		avvägda punkter	st.	13 0,06	- 78	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,6 2,00	5 20	
		i annan mark	"	0,5 5,00	2 50	41 64
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	49 ar,	st.	40 0,05	2 --
			har	19,8 0,10	1 98	3 98
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	40 0,04		1 60
		Markvärdering:				
1937 30		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00	6 --	
11		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 --	
		för övriga kilometer	st.	0,25 1,50	38	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	62 0,06	3 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	37 0,12	3 72	17 82
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1,53,50		5 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	5 0,12	60	
		"	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	25 0,25	6 25	
		"	"			
		"	"			6 85
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 --
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal	km. ²	7 0,02	14	
		dagar		12,00		2 14
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,27 3,50	4 45	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,27 1,00	1 27	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen 1,4 m. ² sektion på	"	1,1 0,70	77	
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00	10 --	16 49
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 --	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	34 cm.	34 0,03	1 02	2 02
		Överföres				145 46

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				145 46
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,36	4,00	5 44	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1,1	0,70	77	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 62	10 83
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st 2	3:—		6 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning st 2	3:—		6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	110	0,01		1 10
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	30	0,25	7 50	9 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
1937 ²¹ /12		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
1936 ⁷ /8		Särskild utredning, § 46, mom. 2 okulärbesiktning dagar	1/2	12,00		6 —
1937 ²⁹ /11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
1937 ¹⁸ /12		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 —
		slamficka "		12,00		
		Inbindning m.m.				2 21
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				248 —
		1 a) 1:sta regalarcket				7 —
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 49 ar ägofigurer st.	40	0,07	2 80	
		har	19,80,14		2 77	
		Överföres			5 57	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			5 57	7 --
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 39	
		3) insättning av höjdlägestal st.	110	0,02	2 20	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	12 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall	0,15	3:-	45	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1,36	6:-	8 16	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 25	
		3) broar och trummor, ” ”			6 --	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		20 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/3	12,00		4 --
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 --
		Inbindning m.m.				2 63
		Summa kronor				72 --
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				12 --
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				52 35
		” ” vattenanalys				5 05
		Summa kronor				120 --
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			248 --	
		Lösen för kopior och avskrifter			72 --	320 --
		Övriga förrättningskostnader				120 --
		Summa kronor				440 --

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till **Jönåkers, Rönö och Hölebo** häradsrätt.

Smedstorp den **21 december** 19**37**.

Karl S. Roos
Statens lantbruksingenjör.
stipendiat.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Eric Karlberg

Elis Lundblad

Kronor kvitteras:

den 19

Förestående avskrift, sid. 1-54, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Karl S. Ross.

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag

Företagets namn: Smedstorps torrlägningsföretag av år 1937 i Råby-Rönö socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.820:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.010:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Styrelsens ordförande: Hemmansägaren Emil Andersson, Blommenhov, Erikslund, Nyköping.

Besiktningen verkställdes av assistenten Hjalmar Strandin den 26 juli 1938.

Därvid hade avloppet A - B - 13 upptagits.

Enligt det upprättade kostnadsförslagens à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 1.900:-

Härtill komma:

Ersättningar 805:50

Förrättningskostnader 535:-

Summa kronor 3.240:50

utgörande omkring 55 procent av den vid förslagens upprättande beräknade kostnaden för företaget 5.935:- kronor.

Nyköping den 28 juli 1938.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

20/5 38

U p p g i f t

å de fastigheter inom Smedstorps torrlägningsföretag av år 1937 i
Råby-Rönö socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från sta-
tens avdikningslånefond.

Råby-Rönö socken.

1/4 mtl. Smedstorp 1 ¹ ✓		ägare: <u>D. Johnsson</u> <u>Fru Hedvig Karlsson.</u>
1/4 " Sätter 1 ¹ ✓		" Gunnar Larsson.
1/4 " Snesta 1 ² ✓		" Fru Beda Andersson.

Nyköping 1 januari 1938.

P. I. Ross.

Statens lantbruksstipendiat.

*Utdrag med blatt vidtagen
av Kungl. Lantbruksstyrelsen*

458
38

DIARIE Nr 8745
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1939

I N T Y G.

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid Strökärrens torrlägningsföretag av år 1937 i Sköldinge, Lerbo och Stora Malms socknar av Södermanlands län.

.....*Valla*..... den 4/5 1939.

.....*E. F. Persson*.....

adr. *Valla & Valla*.....

.....*E. J. Blomberg*.....

adr. *Mellangården Kalby*.....

1938 den 11 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Snedstorp^vs torrläggningsföretag av år 1937" i Råby-
Rönö socken av Södermanlands län.

Lån 3.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 20 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dottern
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Råby-Rönö socken</u>			
Snedstorp	1/4	1 1 1	D. Johansson
Sätter	1/4	1 2	Gunnar Larsson
Snosta	1/4	1	Fru Beda Andersson

Stockholm den 11 augusti 1938.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

F.

387/38

DIARIE Nr 18578
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1938

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 augusti 1938.

Företagets namn: Smedstorps torrlägningsföretag av år 1937 i Råby-Rönö socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.820:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.010:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 augusti 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Styrelsens ordförande: Hemmansägaren Emil Andersson, Blommenhov, Erikslund, Nyköping.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 24 oktober 1938. Därvid hade avloppet A-B-C upptagits, varjämte erforderliga rör till avloppet D-E framskaffats till arbetsplatsen.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda arbetet och rörkostnaden beräknats motsvara 4.100:--

Härtill komma:

Ersättningar 805:50

Förrättningskostnader 535:--

Summa kronor 5.440:50

utgörande omkring 92 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 5.935:- kronor.

Nyköping den 25 oktober 1938.

Å tjänstens vägnar:

Arvid Ringström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr

18578/38

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Smedstorps torrlägningsföretag av år 1937" i Råby-Rönö socken av

Södermanlands län

Arb. plan: 20/5 1938

Kontrakt: 11/8 1938

Fullbordas: 1/9 1941

Lån: 3.010 kronor

Statsbidrag: 2.820 kronor

Beräkn. kostnad: 5.935 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 11/8 1938

av lån: 1.800 kr.

av statsbidrag: 1.700 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. M.Lingström den 24 / 10 1938

5.440:50 kr. = c:a 92 %.

0.81 · 3.010 = 2.400
1.800
600

0.81 · 2.820 = 2.300
1.700
600

Ordf. i arb. styrelsen

Hem.äg. Emil Andersson,

~~Ende intressent~~

Blommenhov, Erikslund,

Rekv. bifogad

Nyköping.

av lån 600 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 600 kr.

Stockholm den 11 / 11 1938

Avskrift.

B E V I S

DIARIE Nr 21142

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 DEC. 1938

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 augusti 1938.

Företagets namn: Smedstorps torrlägningsföretag av år 1937 i Råby-Rönö socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.820:- kronor.

(Stämpel) Lån från statens avdikningslånefond 3.010:- kronor.
1:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 augusti 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Styrelsens ordförande: Hemmansägaren Emil Andersson, Blommenhov, Erikslund, Nyköping.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 25 november 1938.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader hava icke understigit de beräknade.

Nyköping den 28 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström