

77.
När. 1939.

51

340
39

DIARIE Nr 10859
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1939

D 1*0305

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 maj 1939 för
"torrlägningsföretaget Öllösa" i Gryts socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusensjuhundraåttio (1.780)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusensjuhundrafemtio (1.750)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M.Lingström
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag ha ~~en~~ undertecknad~~...~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~.
och förbind~~a~~. ^{oss.} mig

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1942 ,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,
- att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationerna bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ölisa pr Björnlunda den 30/5 1939.
Iven Fornander Åstugan Björnlunda

Isidor Westberg
Ölisa kvarn
Björnlunda.

Att Lantbrukaren Iven Fornander Åstugan
kvarnägare Isidor Westberg Ölisa kvarn


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Wibalis Eriksson Erik Andersson
Adress Kvarntorp Björnlunda Adress Kvarntorp Björnlunda

Med stöd av Kungl. brevet den 5 maj
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D

1•0305

DIARIE Nr

10859

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JUN. 1939

Avskrift.

Torrläggningsföretaget

Öl/ösa

i Gryts socken av Södermanlands län.

Nederbördsområde nr. 63 Trosaån.

1.
Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget
Ö L L Ö S A
i Gryts socken av Södermanlands län,
upprättat år 1938 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Hingl. Maj: s nådiga brev den 5 maj
1939 fastställd till efterrättelse vid arbets utförande.

Stockholm den 16 maj 1939.

På Hingl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriften bekräftas på förskrivs vägnar:
Martin Lingström

Härtill en ritning.

Betänkande, rörande torrlägningsfö-
retaget Öllösa i Gryts socken av Söderman-
lands län, upprättat i och för erhållande
av statsunderstöd år 1938.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1938 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Öllösa i Gryts socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 11 november 1938. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. E.) och ritning (Bil. F.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 6 kilometer norr om Gryts kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 9,75 har, varav 8,59 har åker och 1,16 har äng och kärräng. Jordmånen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består å åkern huvudsakligen av ler- eller dymylla på lerbotten. Å en mindre del av åkern samt å ängsmarken utgöres jordmånen av djupare dyjord.

2.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelser (Bil. A¹ o A².) hava flertalet delägare i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag jämväl lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C.

Vad beträffa nederbördsområdenas omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 4.864:15 kronor före torrläggningen, 8.561:20 kronor efter torrläggningen, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 3.697:05 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande beräknats till 3.100:- kronor. Härtill komma dessutom jordersättningar 90:- kronor samt kostnaderna för syneförrättningen 315:16 kronor och för detta betänkande med bilagor 73:92 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 3.579:08 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadssammandrag (Bil.B.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och skola samtliga kostnader för företaget fördelas enligt i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstal.

Bidrags- och lånebelopp.

Då kostnadernas förhållande till båtnadsvärdet utgör 0,97, torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 48,95 procent av den för företaget beräknade kostnaden 3.579:08 kronor, eller med i avrundat tal 1.750:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med 1.780:- kronor, utgörande i avrundat tal lånesökandenas andel, 97,456 procent, i återstoden av nämnda kostnad.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp snarast måtte beviljas till företaget, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av

3 år.

Bilagor.

- Bil. A¹ - A². Överenskommelser.
- Bil. B. Kostnadssammandrag.
- Bil. C. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.
- Bil. D. Arvodesräkning.
- Bil. E. Avskrift av synhandlingarna.
- Bil. F. Ritningskopia.

Nyköping i december 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget Öllösa i Gryts socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning år 1938 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att utanordnas från statsverket,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3./ Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda över-

7.
enskommet försäkras:

Öllösa pr Björnlunda den 11/11 1938.

Sven Fornander

Isidor Westerberg

August Andersson

K.J. Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Aug. Karlson

Leonard Källgren

Bil. A².

Undertecknad, ägare av 108/1000 mtl. Öllösa 2⁶(Skarptorp)

i Gryts socken från den 14 mars 1939, förklarar sig härmed önska komma i
åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens av-
dikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till min an-
del i kostnaderna för torrlägningsföretaget Öllösa i Gryts socken av Sö-
dermanlands län.

Torp pr Kappsta den 19/11 1938.

Erik Eriksson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Erik Andersson

Sven Löw

adr. Öhrsta, Kappsta.

adr. Konsum, Kappsta.

Bil. B.K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Avloppet A-B-C enligt i synhandlingarna intaget, detal-		
jerat kostnadsförslag	3.100:--	
Jordersättningar enligt synemännens utlåtande ...	90:--	3.190:--
Kostnad för laga syneförrättningen		315:16
" " betänkandet med bilagor		73:92
	<u>Summa kronor</u>	<u>3.579:08</u>

Nyköping i december 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
den för företaget beräknats till 3 579 kronor 8 öre,
varav i lantagarnas andel 3 488 kronor 3 öre.

Stockholm den 16 maj 1939.

På Huvud. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskriften bekräftas i förstens vägnar:
Martin Lingström

U P P G I F T

Å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Öllösa i Gryts socken av
Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Gryts socken.

143/1000 mtl. Öllösa 2³ ägare: Isidor Westerberg.

175/1000 " Öllösa 2⁵(Stråtorp) " August Andersson.

108/1000 " Öllösa 2⁶(Skarptorp) " K.J. Andersson.

98/1000 " Öllösa 2¹⁴(Åstugan) " Sven Fornander.

Nyköping i december 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Öllösa i Gryts socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	21:--
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	22:--
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	16:16
" " " " profil- och sektionsritningarna, § 54	4:76
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna	<u>2:--</u>
	<u>Summa kronor</u>
	73:92

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Daga häradsrätt.

Nyköping den / december 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

Ö L L Ö S A

i Gryts socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning

år 1938 av

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Öllösa i Gryts socken av Södermanlands län.

Den 13 oktober 1938.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil. B.) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingskyrkan uppläst och i ortstidning införd kungörelse (Bil. C¹-C³) sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag kl. 10,30 f.m. hos kvarnägaren Isidor Westerberg, Öllösa kvarn, varjämte underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil. D.)

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Leonard Källgren, Ullsta, och

Aug. Karlsson, Skoga.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande.

Isidor Westerberg, ägare av 143/1000 mtl. Öllösa 2³.

August Andersson, " " 175/1000 " " 2⁵ (Stråtorp.)

K. J. Andersson, " " 108/1000 " " 2⁶ (Skarptorp.)

Johan Fornander, såsom ombud för Sven Fornander, ägare av 98/1000 mtl. Öllösa 2¹⁴ (Åstugan.)

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmälades icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemans-ed.

§ 3.

Genom förrättningsmannens försorg hade tidigare undersökningar och avvägningar av de vattensjuka markerna blivit verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet, varjämte förrättningsmannen redogjorde för vissa preliminära beräkningar angående företaget.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderligt avlopp måtte upptagas för torrläggning av deras i företaget ingående marker till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat.

§ 5.

Upplystes, att allmänna vägen Öllösa - Skeppsta i den del, som berördes av företaget, nybyggdes år 1925.

§ 6.

Herr Isidor Westerberg yrkade ersättning för skada och intrång genom uppläggning av jordsträngarna å åkerjorden å sträckan 0+20 - 1+70, men förklarade, att han utan ersättning avstod den mark, som

14

komme att tagas i anspråk för avloppets utvidgning, samt att schaktningsmassorna å sträckan 1+70 - 3+50 utan ersättning finge uppläggas helt å hans mark. Någon bro över avloppet å hans mark erfordrades icke.

§ 7.

De närvarande sakägarna förklarade, att den inom torrlägningsområdet befintliga gölen icke kunde betraktas såsom sjö, och att de icke hade anspråk på ersättning för eventuell skada genom sänkning av vattenståndet i densamma.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd, för den händelse företaget komme till utförande.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom underrättelse skulle tillställas sakägarna en vecka i förväg.

§ 10.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Öllösa pr. Björnlunda den 13 oktober 1938.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Karlson.

Leonard Källgren.

Biträdande godemän.

Den 11 november 1938.

Förestående dag kl. 10,30 f.m. inställde sig undertecknade syne-
män hos kvarnägaren Isidor Westerberg, Öllösa kvarn, för att fortsät-
ta denna syneförrättning.

Vid sammanträdet, varom underrättelser utsänts enligt bifogade
förteckning (Bil. E.) anmälde sig följande sakägare närvarande.

Isidor Westerberg, ägare av 143/1000 mtl. Öllösa 2³.

August Andersson, " " 175/1000 " " 2⁵ (Stråtorp.)

K. J. Andersson, " " 108/1000 " " 2⁶ (Skarptorp,)

för egen del och såsom ombud enligt fullmakt (Bil. F.) för
Erik Eriksson, ägare av 108/1000 mtl. Öllösa 2⁶ (Skarptorp) från den
14 mars 1939.

Sven Fornander, ägare av 98/1000 mtl. Öllösa 2¹⁴ (Åstugan.)

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet
upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående mar-
kerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnader-
na samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning m.m. Ur vär-
deringslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbätt-
ringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastig-
het beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 12.

Beslöts att tillsätta en styrelse av två personer för företaget.

Till ledamöter av styrelsen utsågos

lantbrukaren Sven Fornander, Åstugan, Björnlunda, och

kvarnägaren Isidor Westerberg, Öllösa kvarn, Björnlunda,

av vilka den förstnämnde utsågs till ordförande, med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 13.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm.

§ 14.

Synemännen avlämnade sina räkningar, varvid förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt 4 dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 15.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Öllösa pr. Björnlunda den 11 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Karlson.

Leonard Källgren.

Biträdande godemän.

17-
Bil. A.

Nr. 7 D.R. 1936.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Öllösa i Gryts socken av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare synes komma att beröras av företaget.

	Ägare.
0,143 mtl. Öllösa 2 ³	Karl Isidor Westerberg.
0,209 " " 2 ¹³	Backa - Hosjö A.B.
0,052 " " 2 ⁷ (Sågen)	" " "
0,108 " " 2 ⁶ (Skarptorp)	K. J. Andersson.
0,098 " " 2 ¹⁴ (Åstugan)	Sven Fornander.
0,175 " " 2 ⁵ (Stråtorp)	A. L. Andersson.

Meddelande angående förrättningen kan ställas till undertecknad:

Kvarnäg. Isidor Westerberg, Öllösa kvarn, telef. 1.

Öllösa pr. Stjärnhov den 9/3 1936.

Isidor Westerberg.

Sven Fornander.

August Andersson.

K. J. Andersson.

Bil. B.R E S O L U T I O N.N:o 7 D. R. 1936.

Med anledning av en från kvarnägaren Isidor Westerberg, Öllösa, Stjärnhov, m. fl. hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Öllösa i Gryts socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 13 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Ljungstedt.

Herman W. Ekvall.

Utan avgift.

Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

Bil. C¹.K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Öllösa i Gryts socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos kvarnägaren Isidor Westerberg, Öllösa kvarn, torsdagen den 13 oktober

19-
1938, klockan 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan.

Företaget berör även allmänna vägen Öllösa - Skeppsta.

Nyköping den 21 september 1938.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Gryts församlings kyrka söndagen den 25/9 1938, inty-
gas av:

Yngve Gottberg,
vice pastor.

Bil. C².

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förord-
nad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torr-
läggning av vattensjuka marker, tillhörande Öllösa i Gryts socken av
Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos
kvarnägaren Isidor Westerberg, Öllösa kvarn, torsdagen den 13 oktober
1938, klockan 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan.

Företaget berör även allmänna vägen Öllösa - Skeppsta.

Nyköping den 21 september 1938.

Å tjänstens vägnar.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Införd i Södermanlands Läns Tidning den 23/9 1938, intygas av:

Södermanlands Läns Tidning.

Annonskontoret.

H. Nyberg.

Bil. C³.

Södermanlands Läns Tidning.

Nyköping den 30/9 1938.

N:o 2311.

Herr Lantbruksingeniör Martin Lingström, Nyköping. Debet.

Att betalas kontant.

Gångar län. Netto Kr.

23/9 5060 Kung. syneförrättning Öl-
lösa i Gryt

1 80

Kronor 12:80

B e t a l t

12 kronor och 80 öre.

Nyköping den 12/11 1938.

A.B. Södermanlands Läns Tidning.

M. K-n.

Bil. D.

Förteckning

Över underrättelser om sammanträde den 13 oktober 1938 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Öllösa i Gryts socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 23 september 1938.

Namn.	Adress.
Isidor Westerberg	Öllösa, Stjärnhov.

Namn.	Adress.	
K. J. Andersson	Öllösa,	Stjärnhov.
August Andersson	"	"
Sven Fornander	"	"
Backa-Hosjö Aktiebolag		Sparreholm.
Ordföranden i Södermanlands mellersta vägdistrikt godsägare Ernst Karlsson	Schiringe,	Flen.
Skiftesgodemannen Aug. Karlsson	Skoga,	Stjärnhov.
" Leonard Kjellgren ..	Ullsta,	"

Nyköping den 23 september 1938.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser om sammanträde den 11 november 1938 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Öllösa i Gryts socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 3 november 1938.

Namn.	Adress.	
Isidor Westerberg	Öllösa,	Björnlunda.
K. J. Andersson	"	"
August Andersson	"	"
Sven Fornander	"	"

Namn.	Adress.	
Erik Eriksson	Torp,	Kappsta.
Backa-Hosjö Aktiebolag		Sparreholm.
Ordföranden i Södermanlands mellersta vägdistrikt godsägare Ernst Karlsson .	Schiringe,	Flen.
Skiftesgodemannen Aug. Karlsson	Skoga,	Stjärnhov.
" Leonard Kjellgren ..	Ullsta,	"

Nyköping den 3 november 1938.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. F.

F U L L M A K T

för hemmansägaren K. J. Andersson, Skarptorp, att å sammanträdet vid Öllösa kvarn den 11 november 1938 med intressenter i torrlägningsföretag av marker tillhörande Öllösa i Gryt socken utöva min rösträtt och föra min talan.

Torp, Kappsta den 5 nov. 1938.

Erik Eriksson.

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas:

David Olsson.

Erik Andersson.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigurs nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	143/1000 mll. Öllsa L ³								
	Isidor Westerberg								
1	Åker, bemydd på bra		23						
2	G ^e , d ^e " d ^e		84						
3	Skogssgrar								
4	Åker, bemydd " d ^e		20						
5	G ^e , d ^e " d ^e		77						
6	G ^e , djord		17						
7	G ^e , d ^e		10						
8	Kärräng, d ^e , buskbevätt				05				
9	G ^e , d ^e , d ^e				13				
10	G ^e , d ^e , d ^e				12				
11	Göl								
1-11	Summa	2	31		30			2	61
	145/1000 mll. Öllsa L ⁵ (Skiberg)								
	August Andersson								
12	Göl								
13	Kärräng, djord, buskbevätt				05				
14	Åker, d ^e		10						
15	G ^e , bemydd på bra		28						
16	G ^e , d ^e " d ^e		08						
17	G ^e , d ^e " d ^e		20						
18	G ^e , djord		09						
19	Kärräng, d ^e , buskbevätt				06				
20	Äng, bemydd på bra				09				
21	Kärräng, djord, buskbevätt				24				
22	G ^e , d ^e				06				
	Transport		77		50				

längd för torrläggningsföretaget.

Alois

in English

socken av *Södermanlands* län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernädd torrlägningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
hektar	ar	hektar	ar	kronor	10 av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar	kronor	kronor	blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde		kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1 000	55	550	450	1,0	230	-	126	50	103	50			
				1 000	50	500	500	1,0	840	-	420	-	420	-			
14				1 000	90	900	100	1,0	200	-	180	-	20	-			
				1 000	45	450	550	1,0	770	-	346	50	423	50			
				800	20	160	520	0,85	115	60	27	20	88	40			
				800	20	160	520	0,85	68	-	16	-	52	-			
				600	5	30	270	0,50	15	-	1	50	13	50			
				600	5	30	270	0,50	39	-	3	90	35	10			
				600	10	60	300	0,60	43	20	7	20	36	-			
98																	
1	12	3	73						2 320	80	1 128	80	1 192	-			
59				600	5	30	270	0,50	15	-	1	50	13	50			
				800	20	160	520	0,85	68	-	16	-	52	-			
				1 000	60	600	400	1,0	290	-	174	-	116	-			
				1 000	90	900	100	1,0	90	-	81	-	9	-			
				1 000	60	600	400	1,0	200	-	120	-	80	-			
				800	20	160	520	0,85	61	20	14	40	46	80			
				600	5	30	270	0,50	18	-	1	80	16	20			
				800	60	480	320	1,0	72	-	43	20	28	80			
				600	5	30	270	0,50	72	-	7	20	64	80			
				600	5	30	270	0,50	18	-	1	80	16	20			
59									904	20	460	90	443	30			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		77		50				
23	Kärräng, dyförd, busklevärl				05				
24	G ^e da da				09				
25	Åker, da		10						
26	G ^e da		10						
27	G ^e da		09						
28	G ^e da		04						
29	G ^e lermylla på lera		32						
30	G ^e da " da		09						
31	G ^e da " da		32						
32	G ^e dymylla " da		23						
33	G ^e da " da		24						
34	G ^e lermylla " da		23						
35	G ^e da " da		38						
36	G ^e dymylla " da		35						
12-36	Summa	3	26		64			3	20
¹⁰⁸ /1000 ml. Öllsa L ⁶ (Skogstorp.)									
N. J. Andersson.									
37	Åker, lermylla på lera		46						
38	G ^e da " da		21						
39	G ^e dymylla " da		10						
40	G ^e dyförd		05						
41	Kärräng, da, busklevärl				07				
42	Spöl								
37-42	Summa		82		07				89
⁹⁸ /1000 ml. Öllsa L ¹⁴ (Skogstorp.)									
Sven Fernander.									
43	Spöl								
44	Kärräng, dyförd, busklevärl				07				
45	G ^e da da				08				
46	Åker, da		10						
47	G ^e da		04						
	Transport		14		15				

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
59									904 20		460 90		443 30				
				600	5	30	270	0,50	15 -		1 50		13 50				
				600	10	60	300	0,60	32 40		5 40		27 -				
				800	20	160	520	0,85	68 -		16 -		52 -				
				800	20	160	520	0,85	68 -		16 -		52 -				
				800	20	160	520	0,85	61 20		14 40		46 80				
				800	20	160	520	0,85	27 20		6 40		20 80				
				1000	60	600	400	1,0	320 -		122 -		122 -				
				1000	70	700	300	1,0	90 -		63 -		27 -				
				1000	70	700	300	1,0	320 -		224 -		96 -				
				1000	45	450	550	1,0	230 -		103 50		126 50				
				1000	50	500	500	1,0	240 -		120 -		120 -				
				1000	70	700	300	1,0	230 -		161 -		69 -				
				1000	75	750	250	1,0	380 -		285 -		95 -				
				1000	50	500	500	1,0	350 -		175 -		175 -				
59		4	49						3336 -		1844 10		1491 90				
				1000	75	750	250	1,0	460 -		345 -		115 -				
				1000	90	900	100	1,0	210 -		189 -		21 -				
				1000	45	450	550	1,0	100 -		45 -		55 -				
				800	20	160	520	0,85	34 -		8 -		26 -				
				600	10	60	300	0,60	25 20		4 20		21 -				
05																	
05			94						829 20		591 20		238 -				
10																	
				600	10	60	300	0,60	25 20		4 20		21 -				
				600	10	60	300	0,60	28 20		4 20		24 -				
				800	20	160	520	0,85	68 -		16 -		52 -				
				800	20	160	520	0,85	27 20		6 40		20 80				
10									149 20		31 40		117 80				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		14		15				
48	Åker, kornvalla på lera		16						
49	9 ^e , de " de		19						
50	9 ^e , de " de		57						
51	9 ^e , de " de		18						
52	9 ^e , dy " de		20						
53	9 ^e , dyjord		38						
43-53	Summa	1	82		15			1	97
	52/1000 mll. Öllsa 2 ⁷ (Lägen.)								
	Backa-Hosjö A.B.								
54	Åker, dy på lera		19						
55	9 ^e , de " de		19						
54,55	Summa		38						38
	209/1000 mll. Öllsa 2 ³								
	Backa-Hosjö A.B.								
56	Skoloppsgrav								
56	Summa								
	<u>Lammandrag.</u>								
	143/1000 mll. Öllsa 2 ³								
1-11	Isidor Westerberg.	2	31		30			2	61
	175/1000 mll. Öllsa 2 ⁵ (Skärby.)								
12-36	August Andersson.	3	26		64			3	90
	108/1000 mll. Öllsa 2 ⁶ (Skärby.)								
37-42	N. J. Andersson.		82		07				89
	98/1000 mll. Öllsa 2 ¹⁴ (Lägen.)								
43-53	Isen Torander.	1	82		15			1	97
	52/1000 mll. Öllsa 2 ⁷ (Lägen.)								
54,55	Backa-Hosjö A.B.		38						38
	209/1000 mll. Öllsa 2 ¹³								
56	Backa-Hosjö A.B.								
1-56	Summa	8	59		16			9	75

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	10								149 20	31 40	117 80						
				1000	55	550	450	10	160 -	88 -	72 -						
				1000	95	950	50	10	190 -	180 50	9 50						
				1000	60	600	400	10	570 -	342 -	228 -						
				1000	65	650	350	10	180 -	117 -	63 -						
				900	70	630	270	10	180 -	126 -	54 -						
				800	55	440	360	10	304 -	167 20	136 80						
	10	2 07							1733 20	1052 10	681 10						
				900	75	675	225	10	171 -	128 25	42 75						
				900	70	630	270	10	171 -	119 70	51 30						
			38						342 -	247 95	94 05						
	07																
	07		07														
	1 12	3 73							2320 80	1128 80	1192 -						
	59	4 49							3336 -	1844 10	1491 90						
	05	94							229 20	591 20	238 -						
	10	2 07							1733 20	1052 10	681 10						
			38						342 -	247 95	94 05						
	07		07						-	-	-	-	-	-			
	1 93	11 68							8561 20	4864 15	3697 05						

Előre pr.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Björnlunda den 11 november 1938. Å Fjänsens vägnar: Marken Lingsköm Stekens landbruksingeniör. Aug. Karlson. Leonard Källgren. Bihärande godsmän.									

Kostnadsförslag

för utförande av burläggningsföreläggel Öllös i
Gryks socken av Södermanlands län, upprättat vid
saga synförräkning år 1938.

(Timprenning 100 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Beläggnet A-B-E</u>						
$\begin{smallmatrix} A \\ 3+50-1 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} B \\ +55 \end{smallmatrix}$	195 Schaktning av lera med rötter	10	0,90	9	-		
		1 ^o " block, sten och grus	620	4,-	2480	-	2480	-
$\begin{smallmatrix} B \\ 1+55-0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} C \\ +20 \end{smallmatrix}$	175 1 ^o " " " "	10	3,50	35	-		
		1 ^o " lera	320	0,85	272	-		
		1 ^o " dyfjord med rötter samt vasskörning ut till öppet vatten i gölen	50	0,70	35	-	342	-
		För arbetets tillsyn och glömt satta utgifter tillägges c:a 10 procent av förskändt belopp					269	-
Summa 370		Summa kronor					3100	-

Öllös pr. Björnkunda den 11 november 1938.

Markin Singskörn.

Ståls landbruksingenjör



U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Öllösa i Gryts socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Trosaåns nederbördsområde nr 63, omkring 6 kilometer norr om Gryts kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 9,75 har, varav 8,59 har åker och 1,16 har äng och kurräng.

Jordmånen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består å åkern huvudsakligen av ler- eller dymylla på lerbotten. Å en mindre del av åkern samt å ängsmarken utgöres jordmånen av djupare dyjord.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 10,5 km². Genom en streckad blå linje har därjämte nederbördsområdet utmärkts för dikosträckan B-C, och omfattar detta en areal av 2,6 km². De från områ-

det i dess helhet framrinnande vattenmängderna hava vid flöden beräknats efter 60 sekundliter pr km^2 till $0,63 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och vid medelvattenföring beräknats efter 8 sekundliter pr km^2 till $0,084 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Avloppet har föreslagits till utförande med en bottenbredd av 1,0 meter å sträckan A-B och 0,5 meter å sträckan B-C. Sidolutningen är 1:1,25 och bottenlutningen 0,5:1000. Härigenom beräknas de framrinnande vattenmängderna komma att avbörjas vid ett vattendjup av 0,78 meter vid flöden och 0,29 meter vid medelvattenföring.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningen utmärktes de beräknade blivande vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring.

Brobyggnader.

Allmänna vägen Öllösa-Skeppsta beröres av företaget vid punkt 1+70.


Den därstädes befintliga bron är emellertid utförd till sådana dimensioner, att någon ombyggnad eller ändring av densamma beräknas icke behövas för företagets genomförande enligt föreliggande förslag. Som den allmänna vägen i den del, som beröres av företaget, tillkommit efter den 1 januari 1880, skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen eventuellt erforderliga förstärknings- eller ändringsarbeten å bron bekostas av Södermanlands mellersta vägdistrikt.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begräns-

Torrlägningsföretaget Öllösa
i Gryts socken av Södermanlands län.

34



ningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet och den inom området befintliga gölen, varvid dock tillägg gjorts för erforderligt fall för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppet och gölen. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. Det sålunda uträknade procenttalet och nuvarande markvärdet pr har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

En del av de lägst belägna markerna har emellertid beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande förslag, och har för dessa ägofigurer det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden enligt reduktionstal, som införts i kolumn 19 av värderingslängden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknats erhållas genom torrläggningen, och är

förbättringsvärdet pr har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 4.864:15 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 8.561:20 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 3.697:05 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppets upptagande till 3.100:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På grund av under synoförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för skada och intrång genom uppläggning av jordsträngarna å åkerjorden å sträckan 0+20 - 1+70.

Den areal åker, som å nämnda sträcka kommer att tagas i anspråk för jordsträngarnas uppläggning, har beräknats uppgå till 9,0 ar, vari även inberäknats en frikant av 1,0 meter mellan avloppet och strängen. För sålunda i anspråk tagen mark finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättning skall utgå efter 10:- kronor pr ar eller med 90:- kronor, vilken skadeersättning skall i ett för allt efter företagets fullbordande utbetalas till ägaren av 143/1000 mtl. Öllösa 2³ eller gå i avräkning för till betalning förfallen skuld till företaget.

Därest regelbundna rensningar av avloppet verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam, o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom härigenom orsakad skada och intrång. Jordägarna skola utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gräsa såvitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdäga i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämnning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom företaget. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava härför andelstal i procent blivit uträknade och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

För den händelse torrläggingskostnaderna skulle genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra omständigheter komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför, än som svarar mot det å hans

mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola enlertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förfinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, och arbetet anses icke kunna hänföras till sjösänkning enligt vattenlagens mening, lämna synomännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1944.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna. Å sträckan A - 1+70 må jordmassorna uppläggas helt å fastigheten Öllösa 2³.

Som jordmånen å sträckan B-C delvis är av ganska lös beskaffenhet, synes det icke vara uteslutet att vid arbetets utförande ras eller förskjutningar kunna uppstå. För att om möjligt undvika ras, bör avloppet härstädes upptagas i två omgångar och jordsträngarna efter hand utplaneras.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande

på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet, skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppet skall sålunda gräskäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Vederbörande sakkämare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel o.d. svara för, att det upptagna avloppet icke skadas genom igentramande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståen-

den och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom vattenavledning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Öllösa i Gryts socken av Södermanlands län.

Öllösa pr Björnlunda den 11 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Karlson

Leonard Källgren

Biträdande godemän.

Avskrift.

Att besvär emot föreskände förrättning icke anförts inom föreskriven tid; bekräftar Stockholm i Österbyggets vattendomsbets kansli den 8 mars 1939.

Ex officio:

Lars Eriksson.

Lph 50 öre.

Avskriften bekräftar i tjänstens vägnar:
Martin Lingström

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *örslögningsförskottet Öllna*

i *Gröfs* socken och *Lödermanlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	19	0,50		9	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	2,3	3,00	6	90	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"	0,5	11,00	5	50	
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>23</i> ar	st.	37	0,17	6	29	
		har	har	8,59	1,06	9	11	
		äng och odlingsmark, medelareal <i>9</i> ar	st.	13	0,05		65	
		har	har	1,16	1,46	1	69	
		annan mark och impediment, medelareal <i>32</i> ar	st.	6	0,14		84	
		har	har	1,23	0,42		81	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} ~~10—15~~ m. < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,2	11,-	2	20	33 99
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} ~~bladet~~				4	-	4 -
		övriga ^{regalark} ~~blad~~	st.					
		Överföres					47	49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 49
		Avvägning.				
1925	20/15 9/9/19	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1 1/2	12,00	18 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5,5 punkter pr har	har	8,68	0,50	4 34
		avvägda punkter	st.	48	0,03	1 44
		i annan mark, medelantal 6,5 punkter pr har	har	1,07	1,-	1 07
		avvägda punkter	st.	7	0,06	48
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,3	2,00	4 60
		i annan mark	"		5,00	29 87
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar,	st.	56	0,05	2 80
			har	11,68	0,10	1 17
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	56	0,04	2 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		100	0,06	6 -
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		50	0,12	6 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0,5	3,50	1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	6	0,12	72
		"	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	7	0,30	2 10
		" " " " " " "	"	4	0,25	1 -
		"	"			3 82
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp		2	2,-	4 -
		för vattenområdets areal	km. ²	10,5	0,02	21
		dagar			12,00	4 21
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning <i>minst 100 m</i>	km.	10	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,0	1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	4 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	9	0,03	27
		Överföres				118 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				118 12
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	— —
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp <i>minsk avlopp</i> ”	1,0	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 10	7 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		— —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		— —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	70	0,01	70	70
		Översigtskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		— —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ”		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00	24 —	24 —
1932	13/10	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
	11/11	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1926	3/2	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ”		12,00		
		utlopp för täckt ledning ”		12,00		
		slamficka ”		12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				187 42
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ blad				7 —
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 2/ ar ägofigurer st.	56	0,07	3 92	
		har 1/68 0,14			1 64	
		Överföres			5 56	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			5 56	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 39	
		3) insättning av höjdlägestal st.	70	0,02	1 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	9	0,05	45	10 55
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall	0,10	3.-	30	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,37	6.-	2 22	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 82	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		6 34
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		sid.	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d.o., § 41				
						4 -
		Summa kronor				45 49
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				7 45
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar ^(2 dv.)			3 -	15 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				49 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				10 -
		Summa kronor				82 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				187 48
		Lösen för kopior och avskrifter				45 49
		Övriga förrättningskostnader				82 25
		Summa kronor				315 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Saga häradsrätt.

Ölleva pr. Björnlunda den 11 november 1938

Markus Singshörn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Aug. Karlsson

Leonard Hållgren

Kronor kvitteras:

den 19.....

Förestående avskrift. sid. 1-44, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nathan Ljungström

340
39

DIARIE Nr 10860
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1939

Intyg

Härmed intygas att grävningsarbetet
å torrläggningsföretaget Öllösa i Grets
socken påbörjades den 12/5 1939. och
beräknas vara slutfört omkring
den 15/7 1939.

Emit. Gustavsson
Dalsen
Stjärnhov.

Holmer Rydberg
Sägstugan Öllösa
Björnlunda

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Härmed får jag vördsamt återställa säkerhetsförbindelse rörande torrlägningsföretaget Öllösa i Gryts socken av Södermanlands län, försedd med nytt vederhäftighetsbevis.

Nyköping den 29 juni 1939.

Arvid Ringström

Statens lantbruksingeniör.

U P P G I F T

Gryts socken.

- Nyköping i december 1938.

Statens lantbruksingeniör.

1939 den 14 juli

Uppgift jämlikt stadganiet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "torrläggningeföretaget Öllösa" i Gryts socken av
Södermanlands län.

Lån 1.780 kronor från statens avdikningslånefondenligt Kungl. Maj:ts
beslut den 8 maj 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Gryts socken</u>			
Öllösa	143/1000	3 2	Isidor Westerberg
" (stråtorp)	175/1000	5 2	August Andersson
" (Skarptorp)	108/1000	6 2	(K.J. Andersson) Erik Eriks- son, ny ägare från den 14/3 1939
" (Åstugan)	98/1000	14 2	Sven Formander

Stockholm den 14 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Avskrift.

340/39 Bekant den 1 sept 1939

15686

DIARIET Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 AUG. 1939

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 februari 1939.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Öllösa i Gryts socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 5 maj 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.750:- kronor.

(Stämpel) Lån från statens avdikningslånefond 1.780:- kronor.
1:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 juli 1939.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Sven Fornander, Åstugan, Öllösa, Björnlunda.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 7 augusti 1939.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 10 augusti 1939.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström