

37

284

40

D

2-0308

DIARIE N:r 21400

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 6 NOV. 1940

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 29/11 1940

godkänd den 5/12 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 september 1940 till
torrlägningsföretaget Ringsdal i Kjula socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels statsbidrag* med sju tusen etthundratjugo (7.120)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med sextusentrehundra fyrtio (6.340)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~...~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-~~
~~troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga ~~...~~ och förbinda ~~...~~ ^{oss.} mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ringsdal m. Kjula den 7 November 1940.
J. W. Stenkvist Ringsdal
Albrekt Bergstedt Nyköping

Att jägmästaren Albrekt Bergstedt, Nyköping, i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Martin Engström
Nyköping

Leif Samuelson
Nyköping

Att lantbrukaren J.W.E. Stenkvist, Ringsdal,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. Karlsson
Adress Bryggartorp Kjula

H. Karlsson
Adress Bryggartorp Kjula

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 december 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D

2-0308

DIARIE Nr 21400
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 6 NOV. 1940

Avskrift.

1940

Km 37

Torrlägningsföretaget

R I N G S D A L

i Kjula socken av Södermanlands län.

Nederbördsområde nr 120/121
Mälaren-Norrström.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget
R I N G S D A L
i Kjula socken av Södermanlands län,
upprättat år 1939 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 september 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Robert Smith.

Avskriften bekräftar i tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Härtill två ritningar.

Betänkande, rörande torrlägningsfö-
retaget Ringsdal i Kjula socken av Söderman-
lands län, upprättat i och för erhållande
av statsunderstöd år 1939.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet för-
ordnande har under år 1939 syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av vattensjuka marker, tillhörande Ribbingelund och därifrån
avsöndrade lägenheterna Ringsdal, Blomäng och Nybygget samt Åstorp och
Salbjörke i Kjula socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad
och avslutats den 2 november 1939. Enligt bevis, som sedermera kommer
att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven
tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil.F.) och ritningar
(Bil.G¹ o G².) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna 6-7 kilometer sydsyd-
ost om Kjula kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till sy-
nemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul
färgbeteckning.

Markerna utgöras av två skilda torrläggningssamfälligheter, benäm-
da Nedre torrläggningssområdet och Övre torrläggningssområdet.

Företaget omfattar i sin helhet en areal av 62,52 har, varav 38,89
har åker, 0,31 har äng samt 23,32 har betes- och skogsmark.

3.
Jordmånen är av god beskaffenhet och består å Övre torrlägnings-
området samt å de högre belägna delarna av Nedre torrlägningsområdet
av ler- eller dymylla på sandblandad lera. I övrigt utgöres jordmånen
av dy på lera eller djupare dyjord.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelse (Bil. A.) hava flertalet deläga-
re i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av förutom bidrag
utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag jämväl lån
från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syne-
förrättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och pro-
filritningar angivna avloppen A-B-C-D-E-F, B-B¹, C-C¹, D-L-M, E-E¹ och
G-H-I-K.

Sträckan I-K har därvid föreskrivits till utförande såsom täckt
ledning av 12,5 cm:s (5") tegelrör.

Vad beträffa nederbördsområdenas omfattning och framrinnande vat-
tenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvi-
sas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verk-
ställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola sex ägo- eller
ägovägsbroar om- eller nybyggas av trä i enlighet med härför upprät-
tade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar. Därjämte

4

skall en ägovägsbro efter avloppets upptagande åter inläggas med användande av befintligt virke.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 27.755:80 kronor före torrläggningen, 45.921:83 kronor efter torrläggningen och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 18.166:03 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens utförande och brobyggnader beräknats till 13.150:- kronor. Härtill komma dessutom ersättningar 1.596:11 kronor, kostnaderna för syneförrättningen 776:64 kronor och för detta betänkande med bilagor 163:14 kronor samt avgift till vattendomstol 22:48 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 15.708:37 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadssammandrag (Bil. B.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i

5.
synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil. C.) kostnaderna fördelats på de olika fastigheterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil. C.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 7.120:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 6.340:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika fastigheterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts får jag härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp snarast måtte beviljas till företaget, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av tre år.

Bilagor.

- | | |
|--|--|
| Bil. A. | Överenskommelse. |
| Bil. B. | Kostnadssammandrag. |
| Bil. C. | Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp. |
| Bil. D. | Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes. |
| Bil. E. | Arvodesräkning. |
| Bil. F. | Avskrift av synehandlingarna. |
| Bil. G ¹ o G ² . | Ritningskopior. |

Nyköping i december 1939.

Martin Långström

Statens lantbruksingeniör.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrläggningsföretaget Ringsdal i Kjula socken av Södermanlands län, är följande överenskom-
melse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneför-
rättning år 1939 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:
att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam fram-
ställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,
att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras ut-
bekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,
att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att
utanordnas från statsverket,
samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga
åtgärder.

3./ Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, till-
hörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en
gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av
dem utsedda revisorer. Sålunda överenskommet försäkras.

Ringsdal pr

7
Kjula den 2/11 1939.

Sigfrid Carlsson

J.W.E. Stenkvist

E.A. Pettersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ernst Wellander

C.O. Eriksson

Bil. C.

Tabell, utvisande bidrags- och länssökandenes

Söken ö fastighet	Motal.	Registernummer	Ägares namn, m.m.	Ägofigurer	Areal		
					Åker	Annan mark	Summa
1.	2.	3.	4.	Nr.	Har och or		
				5.	6.	7.	8.
<u>Nedre förvaltningsområdet.</u>							
<u>Kjula.</u>							
Ribbingslund	5 ^{3/8}	21	Håkan Arreuter av Kalk- regnslopp. Gudsfridsholm	2-34	595	2156	2751
Ribbingslund (Ringsdal) lög	2 ⁶		J. W. E. Slenkvist	35-90	1656	156	1812
do (Blomning) lög	2 ²		Lijfrid Carlsson	91-112	433	41	474
Aslopp	14	1	E. A. Pettersson	113-120	172	-	172
Summa				2-120	2856	2353	5209
<u>Övre förvaltningsområdet.</u>							
<u>Kjula.</u>							
Ribbingslund (Ringsdal) lög	2 ⁶		J. W. E. Slenkvist	121-151	992	-	992
do (Nyläggen) lög	2 ⁴		Håkan Lundgren	152, 153	41	16	51
Summa				121-153	1033	10	1043
<u>Sammandrag.</u>							
Nedre förvaltningsområdet				2-120	2856	2353	5209
Övre förvaltningsområdet				121-153	1033	10	1043
Summa				2-153	3889	2363	6252

Bidrad	Andel i kostnaden för						Summa kostnad	Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnaden	Bidrag	Lån		
	bräddningen	ersättningar	läga synnerligen	betänkanhet	avgift till vattendomsfö.								
K	r	o	n	o	r	och	ö	r	e	%	kronor	ö	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4667 50	3 426 39	375 90	200 26	42 07	7 -	4051 62		45.45	1841 46	2210 -			
8018 75	5 886 43	645 77	344 03	72 27	12 03	6960 53		"	3163 56	3796 97			
1948 88	1 430 66	156 95	83 61	17 56	2 92	1691 70		"	768 88	922 82			
349 40	256 52	28 14	15 -	3 15	53	303 34		"	137 87	165 47			
14 984 53	11 000 -	1206 76	642 90	135 05	22 48	13007 19	0.87	-	5911 77	4885 26			
3104 -	2097 63	379 87	130 48	27 41	- -	2635 39		44.75	1179 34	1456 05			
77 50	52 37	9 48	3 26	68	- -	65 79		"	29 44	36 35			
3181 50	2 150 -	389 35	133 74	28 09	- -	2701 18	0.85	-	1208 78	1456 05			
14 984 53	11 000 -	1206 76	642 90	135 05	22 48	13007 19	0.87	45.45	5911 77	4885 26			
3 181 50	2 150 -	389 35	133 74	28 09	- -	2701 18	0.85	44.75	1208 78	1456 05			
18 166 03	13 150 -	1596 11	776 64	163 14	22 48	15708 37	-	-	7120 55	6341 31			
Köping i december 1939. Martin Ljungström Stadsens tekniskaingenjör.													

Bil. A.

Uppgift

å de fastigheter, inom Lärslägningsföredraget
Ringsdal i Kjula socken av Södermanlands
län, vardera län sökes från statens arkebivnings länförord
Kjula socken.

Nos. lig. Ribbingslund 2 ² (Blomäng)	ägare: Sigfrid Carlsson
" " " " 2 ⁶ (Ringsdal)	" J. W. E. Henriksson
1/4 mte. Adorp 1'	" E. A. Petersson

Nyköping i december 1939

Karlén Ljungström

Statens lantbruksgeneralm.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Ringsdal i Kjula socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	27:-
Avskrift av betänkande och synehandlingarna, § 57	36:30
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:-
Kopia å väv av planritningen, § 51	39:56
" " " " profil- sektions- och broritningar, §§ 54, 55	49:28
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:-
Inbindning av handlingarna	<u>3:-</u>
<u>Summa kronor 163:14</u>	

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Väster och Öster Rekarne häradsrätt.

Nyköping den 2 december 1939.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R
rörande torrlägningsföretaget
R I N G S D A L
i Kjula socken av Södermanlands län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1939 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
laga syneförrättning med avseende å före-
tag för torrläggning av vattenskadade mar-
ker, tillhörande Ribbingelund och därifrån
avsöndrade lägenheterna Ringsdal, Blomäng,
Bryggartorp och Nybygget samt Åstorp och
Salbjörke i Kjula socken av Södermanlands
län.

Den 3 oktober 1939.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, blivit på därom
gjord ansökning /Bil. A¹ - A³/ av Konungens Befallningshavande i
länet förordnad /Bil. B/ att handlägga denna syneförrättning hade
genom i församlingskyrkan uppläst och i ortstidning införd kungörel-
se /Bil. C¹ - C³/ sammanträde i ärendet utsatts att hållas föreståen-
de dag kl. 10³⁰ f.m. hos lantbrukaren Johan Nilsson, Ringsdal, var-
jämte underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända
enligt bifogade förteckning /Bil. D/.

För att såsom godemän biträda vid förrättning hade på kallelse
av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Ernst Wellander, Aspesta, och

C.O. Eriksson, Harby.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande.

J. Einar Sandberg, såsom ombud för ingenjören Georg Andersson,

ägare av 1/4 mtl. Salbjörke 1¹.

J.W. Stenkvisst, ägare av avs. läg. Ribbingelund 2⁶ /Ringsdal/

Sigfrid Carlsson, " " " " d:o 2² /Blomäng/

Olof Karlsson, " " " " d:o 2³ /Bryggartorp/

Hjalmar Lundgren, " " " " d:o 2⁴ /Nybygget/

Aug. Pettersson, " " 1/4 mtl. Åstorp 1¹

Jägmästaren Yngve Boström, såsom ombud enligt förordnande /Bil. E/

för Kungl. Maj:t och Kronan

ägare av 5 3/8 mtl. Ribbingelund 2¹

Gustaf Liljeholm, arrendator av Kalkugnstorp under Ribbingelund 2¹

Kronojägaren E.Rydström.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmälades icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Herr J.W. Stenkvisst, som inköpt fastigheten Ribbingelund 2⁶

eller Ringsdal av Öster Rekarne härads sparbank, vidhöll den av förre ägaren gjorda ansöknings om förrättningen, samt yrkade, att erforderliga avlopp måtte upptagas för torrläggning av den till Ringsdal hörande i företaget ingående marken till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat, och att i samband därmed de över avloppen befintliga broarna måtte i erforderlig mån ombyggas.

§ 5.

Jägmästaren Yngve Boström för Kungl. Maj:t och Kronan ingick förening med sökanden om företags utförande genom särskild föreningskrivelse, som vitsordades medelst synemännens påskrift /Bil. F/

§ 6.

Arrendatorn J. Einar Sandberg, Salbjörke, yrkade å sin huvudmans vägnar ersättning för skada och intrång genom avloppets upptagande och uppläggnings av jordsträngarna längs detsamma.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd, för den händelse företaget komme till utförande.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom under-

rättelse skulle tillställas sakägarna.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Ringsdal pr Kjula den 3 oktober 1939.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Wellander

C.O. Eriksson

Godeman

Godeman

Den 2 november 1939.

Förestående dag kl. 10³⁰ f.m. inställde sig undertecknade syne-
män hos lantbrukaren Johan Nilsson, Ringsdal, för att fortsätta denna
syneförrättning.

Vid sammanträdet, varom underrättelse utsänts enligt bifogade
förteckning /Bil. G/, anmälde sig följande sakägare närvarande.

J. Einar Sandberg, såsom ombud enligt fullmakt /Bil. H/ för ingen-

iören Georg Andersson, ägare av 1/4 mtl Salbjörke 1¹

J.W.E. Stenkvist, ägare av avs. läg. Ribbingelund 2⁶ /Ringsdal/

Sigfrid Carlsson, " " " " d:o 2² /Blomäng/

Hjalmar Lundgren, " " " " d:o 2⁴ /Nybygget/

Aug. Pettersson, " " 1/4 mtl Åstorp 1¹

Jägmästaren Yngve Boström, såsom ombud enligt förordnande /Bil. E/

för Kungl. Maj:t och Kronan,

ägare av 5 3/8 mtl. Ribbingelund 2¹.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, jordersättningarna och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningens längden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 11.

Beslöts att tillsätta en styrelse av två personer för företaget i dess helhet ävensom en styrelsesuppleant och två revisorer.

Till ledamöter av styrelsen utsågos

lantbrukaren J.W.E. Stenkvist, Ringsdal, och

revirförvaltaren, jägmästaren Albrekt Bergstedt, Nyköping.

Till styrelsesuppleant utsågs kronojägaren E. Rydström, Ärla.

Till revisorer utsågos

jägmästaren Yngve Boström, Nyköping, och

lantbrukaren Sigfrid Carlsson, Blomäng.

Lantbrukaren J.W.E. Stenkvist, adress Ringsdal pr Kjula, utsågs till sammankallande i styrelsen med uppdrag dessutom att mot-
taga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar,
vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade
granska eller taga avskrift av desamma.

§ 12.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Österbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt 10 1/2 dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 14.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Ringsdal pr Kjula den 2 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Wellander

C.O. Eriksson

Biträdande godemän.

Bil. A¹.

N:o 1 D.R. 1936.

Till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Härmed få vi anhålla om förordnande för Statens lantbruksingenjör eller annan behörig person att företaga förrättning enligt 7 kap.

vattenlagen för avdikning av vattenskadade marker tillhörande Ringsdahl med flera å bifogade förteckning upptagna fastigheter i Kjula socken, Österrekarne härad.

Förrättningen skall avse vattenavledning från marker tillhörande i förteckningen upptagna fastigheter till sjön Nasen. Å bifogade karta har med rätt utmärkts för tagets ungefärliga omfattning och skulle med en vattenavledning vinnas avsevärda förbättringar för åkerjord och skogsmark, vilka marker nu betydligt lida av vatten med åtföljande frostsador.

Eskilstuna den 10 januari 1936.

REKARNE SPARBANK

L. Lindblom

/N. Berge

Bil. A².

Fastighetens					ägarens och ev. brukarens	
namn	mtl.	reg. be- teckn.	areal c:a har	åker skogsm.	namn	adress

Kjula socken.

Ringsdahl	2 ⁶	34	19	äg.Rekarne Sparbank	<u>Eskilstuna.</u>	
				bruk.J.G.Nilsson	Ringsdahl, <u>Kjula</u>	
Blomäng	2 ²	7	1	äg.Sigfrid Karlsson	Blomäng <u>Kjula</u>	
Åstorp	1/4	1 ¹	15	26	äg.Erik A.Pettersson	Åstorp <u>Kjula</u>

Tveskifte	1/8	1 ¹	16	18	äg.O. Norrman	Tveskifte, <u>Kjula</u>
Salbjörke	1/4	1 ¹	10	25	äg.Johan Sandberg	Salbjörke <u>Kjula</u>
Nybygget		2 ⁴	6	6	äg.Hjalmar Lundgren	Nybygget <u>Kjula</u>
Mellantorp			11		äg. Kronan, gen.Do- mänsstyrelsen	<u>Stockholm</u>
					bruk.Erik Eriksson	Mellantorp <u>Kjula</u>
Kalkugnstorp			16	7	äg. Kronan, gen.Do- mänsstyrelsen	<u>Stockholm</u>
					bruk.Gust.Liljeholm	Kalkugnstorp <u>Kjula</u>
Stora Lida			10		äg. Kronan, gen.Do- mänsstyrelsen	<u>Stockholm</u>
					bruk.Ivar Eriksson	St.Lida, <u>Kjula</u>
Lilla Lida			7		äg. Kronan, gen.Do- mänsstyrelsen	<u>Stockholm</u>
					bruk.Martin Persson	Lilla Lida <u>Kjula</u>
del av Ribbinge- lunda kronopark eller Kronodomän				kan ej uppgi- vas	Kronan, gen. Domän- styrelsen	<u>Stockholm</u>

Eskilstuna den 10 januari 1936.

REKARNE SPARBANK

Bil. A³. Karta.

Bil. B.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

RESOLUTION.

N:o 1 D.R.1936.

Med anledning av en från styrelsen för Rekarne sparbank, Eskilstuna, hit inkommen ansökning om förordnande för statens lantbruksingeniör eller annan behörig person att enligt gällande vattenlag hålla syneför-
rättning för avdikning av vattenskadade marker, tillhörande Ringsdahl
m.fl. fastigheter i Kjula socken, förordnas statens lantbruksingeniör

i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänste-
åtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av det-
ta förordnande jämte ansökningen och därvid fogade handlingar till-
ställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit
inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 11 januari 1936.

På Länsstyrelsens vägnar:

S. Ljungstedt

Herman Ekvall

Utan avgift.

Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

Bil. C¹.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande
förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för
torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Ribbingelund och
därifrån avsöndrade lägenheterna Ringsdal, Blomäng, Bryggartorp
och Nybygget samt Åstorp och Salbjörke i Kjula socken av Söderman-
lands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbru-
karen Johan Nilsson, Ringsdal, tisdagen den 3 oktober 1939, klockan
10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Nyköping den 11 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Kjula församlings kyrka söndagen den 17/9 1939, in-

tygas av

Helge Stenqvist

v.p.

Bil. C².

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Ribbingelund och därifrån avsöndrade lägenheterna Ringsdal, Blomäng, Bryggartorp och Nybygget samt Åstorp och Salbjörke i Kjula socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Johan Nilsson, Ringsdal, tisdagen den 3 oktober 1939, klockan 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 11 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Införd i Eskilstunakuriren den 12/9 1939, intygas av

ESKILSTUNA-KURIREN

Annonsavdelningen

I. Andersson

Bil. C³.

ESKILSTUNA-KURIREN

Statens Lantbruksingeniör i Södermanlands län, Nyköping.

Den 13 Sept. 1939.

			Debet			
Datum	Annans nr	Text	Storl. Öre kronor		S:a kronor	
			mm. pr mm.			
12	30884	Syneförrättning (Ribbingelund, Ringsdal)	75	17	12 75	12 75

Kvitteras den 13/9 1939

Eskilstuna-Kurirens Tryckeri A.B.
I. Andersson.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 3 oktober 1939 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Ribbingelund och därifrån avsöndrade lägenheter-na Ringsdal, Blomäng, Bryggartorp och Nybygget samt Åstorp och Salbjörke i Kjula socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 11 september 1939.

Namn	Adress
Georg Andersson	Salbjörke, Kjula, Eskilstuna
Öster Rekarne härads sparbank	"
J.W. Stenkvist	Ängvaktartorp, Barva.
Johan Nilsson	Ringsdal, Kjula.
Sigfrid Karlsson	Blomäng, "
Aug. Pettersson	Åstorp, "
Olof Karlsson	Bryggartorp, "
Hjalmar Lundgren	Nybygget, "

Domänintendenten Albert von Bergen	Tynnelsö Ö.	Överselö.
Gustaf Liljeholm	Kalkugnstorp,	Kjula.
Konungens Befallningshavande		Nyköping.
Karl Svensson	Eksåg,	Häradsvik.
Skiftesgodemannen J.W. Ehrlin	Ramshammar,	Kjula, Eskilstuna.
" Ernst Wellander	Aspesta,	Kjula.

Nyköping den 11 september 1939.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

DOMÄNVERKET

Jägmästaren i Nyköpings revir

Nyköping

Rt 224.

Till Assistenten i Nyköpings revir Yngve Boström.

I enlighet med föreskrifterna i av Kungl. Domänstyrelsen utfärdat reglemente för domänverkets personal, A.14:6, får jag härmed uppdraga åt Eder att vid sammanträde för laga syneförrättning avseende torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Ribbingelund m.fl. i Kjula socken, tisdagen den 3 oktober 1939 kl. 10.30 f.m. bevaka kronans rätt och därvid föra kronans talan.

Nyköping den 2 oktober 1939.

Albrekt Bergstedt

Jägmästare i Nyköpings revir.

Bil. F.

Förening.

Undertecknade, intressenter i det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Ribbingelund och därifrån avsöndrade lägenheterna Ringsdal, Blomäng m.fl. i Kjula socken av Södermanlands län, förklara sig härmed jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen göra gemensam sak med sökanden om företagets utförande, under yrkande, att erforderliga avlopp måtte upptagas för torrläggning av våra i företaget ingående marker.

Ringsdal pr Kjula den 3 oktober 1939.

För Kungl. Maj:t och Kronan J.W. Stenkvist

Yngve Boström.

Förestående förening vitsordas.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Wellander

C.O. Eriksson

Godeman

Godeman

Bil. G.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 2 november 1939 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Ribbingelund och därifrån avsöndrade lägenheterna Ringsdal, Blomäng, Bryggartorp och Nybygget samt Åstorp och Salbjörke i Kjula socken av Södermanlands län, till nedanstående

sakägare och skiftesgodemän ansända den 25 oktober 1939.

Namn	Adress
Georg Andersson	Salbjörke, Kjula, Eskilstuna
J.W. Stenkvist	Ängvaktartorp, Barva.
Johan Nilsson	Ringsdal, Kjula.
Sigfrid Karlsson	Blomäng, "
Aug. Pettersson	Åstorp, "
Hjalmar Lundgren	Nybygget, "
Gustaf Linjeholm	Kalkugnstorp, "
Nyköpings revir	Tingshusplatsen 2, Nyköping
Karl Svensson	Eksåg, Häradsvik.
Skiftesgodemannen C.O. Eriksson	Harby, Kjula.
" Ernst Wellander ...	Aspesta, "

Nyköping den 25 oktober 1939.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. H.

Fullmakt för Herr J. Sandberg Salbjörke att såsom ombud

repr. mig vid syneförrättning d. 2 nov. 1939.

Georg Andersson.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigrens nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>Nedre förslämningsområdet.</u>								
	<u>1/4 all. Seltjärne 1'</u>								
	Georg Andersson								
1	Örlogssgräs								
1	Summa								
	<u>5 3/8 all. Ribbingelund 2'</u>								
	Stalen.								
	Ärendeför 27 Rättsgustav: Gustaf Siljeblom.								
2	Öfversenad, dy på lera						13		
3	Åker, dyunglla på dubbl. lera		11						
4	Do, do " do		43						
5	Do, do " do		27						
6	Do, do " do		01						
7	Do, do " do		09						
8	Öfversenad, do " do						10		
9	Åker, do " do		65						
10	Do, do " do		36						
11	Örlogssgräs								
12	Åker, dyunglla " do		16						
13	Do, do " do		63						
14	Do, do " do		29						
15	Do, do " do		31						
16	Äng, do " do				02				
17	Do, do " do				16				
18	Åker, do " do		15						
19	Do, do " do		25						
20	Do, do " do		20						
	Transpört	3	91		18		33		

längd för torrlägningsföretaget.

Bingöl

1. Kyria

sock *ell* av *Södermanlands* län.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	3	91		18		23		
21	Öker, dy mylla på sundet lera		06						
22	Do, do " do		14						
23	Do, do " do		04						
24	Do, do " do		50						
25	Do, do " do		43						
26	Do, do " do		43						
27	Do, do " do		44						
28	Botesmark, do " do						2	23	
29	Do, do " do							69	
30	Do, do " do							40	
31	Beloppsgrens								
32	Botesmark, dyjord, skogbevitt						12	28	
33	Do, do do						5	55	
34	Beloppsgrens								
2-34	Summa	5	95		18	21	38	27	51
<u>Ans. lög. Vithingelund 2^e (Ringdel)</u>									
J.W. Stenboist									
35	Beloppsgrens								
36	Öker, dy på lera		15						
37	Botesmark, dy på lera						01		
38	Do, do " do						03		
39	Öker, dy mylla på sundet lera		46						
40	Do, do " do		51						
41	Do, lermylla " do		53						
42	Beloppsgrens								
43	Öker, dy mylla " do		26						
44	Do, do " do		53						
45	Do, do " do		20						
46	Do, dyjord		11						
47	Do, do		56						
48	Botesmark, dy på lera						16		
	Transport	3	31				20		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	15								4.139	10	2.352	40	1.787	10			
				1000	50	500	500	1.0	60	-	30	-	30	-			
				1000	85	810	180	1.0	140	-	119	-	21	-			
				1000	75	750	250	1.0	40	-	30	-	10	-			
				1000	45	410	550	1.0	170	-	225	-	275	-			
				1000	30	300	650	0.95	408	50	129	-	279	50			
				1000	30	300	650	0.95	408	50	129	-	279	50			
				1000	40	400	600	1.0	440	-	176	-	264	-			
				400	75	300	100	1.0	892	-	669	-	223	-			
				400	80	320	80	1.0	276	-	220	80	55	20			
				400	60	240	160	1.0	160	-	96	-	64	-			
	07																
				400	90	360	40	1.0	4.912	-	4.420	80	491	20			
				400	60	240	160	1.0	2.220	-	1.332	-	888	-			
	15																
	37	27	88						14.596	50	9.929	-	4.667	50			
	02																
				900	25	225	585	0.9	121	10	33	75	87	75			
				500	60	300	200	1.0	5	-	3	-	2	-			
				500	90	450	50	1.0	15	-	13	10	1	10			
				1000	45	410	550	1.0	460	-	207	-	253	-			
				1000	75	750	250	1.0	510	-	382	10	127	10			
				1000	60	600	400	1.0	530	-	218	-	212	-			
	27																
				1000	35	350	610	1.0	260	-	91	-	169	-			
				1000	45	410	550	1.0	530	-	238	10	291	50			
				1000	35	350	680	1.0	200	-	70	-	130	-			
				800	30	240	560	1.0	88	-	26	40	61	60			
				800	30	240	560	1.0	448	-	134	40	313	60			
				500	70	350	150	1.0	80	-	56	-	24	-			
	29								2.247	50	1.574	05	1.673	45			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	3	31				20		
49	åker, dyjord	1	12						
50	do, do		69						
51	arlagsmark								
52	åker, dyjord		65						
53	do, do		72						
54	do, do		63						
55	do, dy på lera		68						
56	do, do " do		22						
57	do, do " do		23						
58	do, do " do		18						
59	betesmark, dy på lera						10		
60	Backe								
61	ågoröy								
62	arlagsmark								
63	do								
64	betesmark, dyjord, ugrödd skogbevatt						28		
65	do, do " do						39		
66	åker, dyjord	1	11						
67	do, do		51						
68	do, do		51						
69	do, do		36						
70	do, do		20						
71	betesmark, dy på lera						01		
72	åker, dyugilla på sandbl. lera		15						
73	betesmark, do " do						07		
74	åker, dy på lera		12						
75	do, do " do		17						
76	betesmark, dyugilla på lera						01		
77	åker, lerugilla på sandbl. lera		06						
78	do, dy på lera		42						
79	Backe								
	Transport	12	04				1	56	

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	29								3.247	10	1.574	05	1.673	45			
				800	30	240	560	1.0	896	-	268	80	627	20			
				800	30	240	560	1.0	552	-	165	60	386	40			
	10																
				800	30	240	560	1.0	520	-	156	-	364	-			
				800	30	240	560	1.0	576	-	172	80	403	20			
				800	45	360	440	1.0	504	-	226	80	277	20			
				850	45	382,5	467,5	1.0	578	-	260	10	317	90			
				850	35	297,5	552,5	1.0	187	-	65	45	121	15			
				850	35	297,5	552,5	1.0	195	10	68	42	127	08	57		
				850	40	340	510	1.0	152	-	61	20	91	80			
				500	70	350	150	1.0	50	-	35	-	15	-			
	10														60		
	36																
	14																
	10																
				500	50	250	250	1.0	140	-	70	-	70	-			
				500	50	250	250	1.0	445	-	222	50	222	50	65		
				800	30	240	560	1.0	888	-	266	40	621	60			
				800	35	280	520	1.0	408	-	142	80	265	20			
				800	35	280	520	1.0	408	-	142	80	265	20			
				800	30	240	520	0.95	273	60	86	40	187	20			
				800	25	200	520	0.90	144	-	40	-	104	-	70		
				400	50	200	200	1.0	4	-	2	-	2	-			
				1000	75	750	350	1.0	150	-	112	10	37	50	72		
				500	90	450	50	1.0	35	-	31	10	3	50			
				900	60	540	360	1.0	108	-	64	80	43	20			
				900	60	540	360	1.0	153	-	91	80	61	20	75		
				500	95	475	25	1.0	5	-	4	75	25				
				1000	95	950	50	1.0	60	-	57	-	3	-			
				900	60	540	360	1.0	378	-	226	80	151	20			
	01																
	1 10								11.058	60	4.616	27	6.442	33			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	12	04				1	56	
80	Åker, lermyglla på sandbl. lera		52						
81	Do, do " do		07						
82	Do, dy myglla " do		54						
83	Do, dy på lera		54						
84	Do, do " do		49						
85	Arbetsmark								
86	Åker, dy på lera		43						
87	Do, do " do		33						
88	Do, do " do		52						
89	Do, do " do		53						
90	Do, do " do		55						
85-90	Summa	16	56				1	56	18 12
	Ans. lög. Kibbingelund 2 ² (Blomäng)								
	Sigfrid Carlsson								
91	Åker, dy myglla på sandbl. lera		39						
92	Do, dy på lera		18						
93	Do, do " do		25						
94	Do, do " do		27						
95	Aug, do " do				03				
96	Åker, lermyglla på sandbl. lera		20						
97	Do, do " do		02						
98	Arbetsmark, do " do						38		
99	Åker, dy på lera		37						
100	Do, do " do		35						
101	Do, do " do		36						
102	Do, do " do		30						
103	Do, do " do		25						
104	Do, do " do		08						
105	Do, dy myglla på sandbl. lera		07						
106	Do, lermyglla " do		05						
107	Do, dy myglla " do		08						
	Transport	3	22		03		38		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
1	10								11.058	60	4.616	27	6.442	33			
				1000	75	750	350	1.0	520	-	390	-	130	-	80		
				1000	95	950	50	1.0	70	-	66	50	350				
				1000	90	900	100	1.0	540	-	486	-	54	-			
				850	75	637,5	212,5	1.0	459	-	344	25	114	75			
				850	55	467,5	382,5	1.0	416	50	229	07	187	43			
	06														85		
				850	30	255	552,5	0.95	347	23	109	65	237	58	86		
				850	40	340	510	1.0	230	50	112	20	168	30			
				850	50	425	425	1.0	442	-	221	-	221	-			
				850	55	467,5	382,5	1.0	450	50	247	77	202	73			
				850	45	382,5	467,5	1.0	467	50	210	37	257	13	90		
1	16	19	23						15.051	83	7.022	08	8.018	75			
				1000	75	750	350	1.0	390	-	292	50	97	50			
				900	65	585	315	1.0	162	-	105	30	56	70			
				850	35	297,5	552,5	1.0	212	50	74	37	138	13			
				900	60	540	360	1.0	243	-	145	80	97	20			
				500	90	450	50	1.0	15	-	13	50	1	50			
				1000	95	950	50	1.0	200	-	190	-	10	-			
				900	95	855	45	1.0	18	-	17	10	90	97			
				500	70	350	150	1.0	190	-	133	-	57	-			
				900	35	315	585	1.0	333	-	116	55	216	45			
				850	30	255	595	1.0	297	50	89	25	208	25	100		
				850	30	255	595	1.0	306	-	91	80	214	20			
				850	30	255	595	1.0	255	-	76	50	178	50			
				850	30	255	595	1.0	212	50	63	75	148	75			
				900	35	315	585	1.0	72	-	25	30	46	80			
				1000	60	600	400	1.0	70	-	42	-	23	-	105		
				1000	80	800	200	1.0	50	-	40	-	10	-			
				1000	50	500	500	1.0	80	-	40	-	40	-			
									3.106	50	1.556	62	1.549	38			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	3	22		03		38		
108	Äker, dyngylla på sandbl. lera		10						
109	Do, do " do		13						
110	Do, do " do		12						
111	Do, do " do		18						
112	Do, do " do		18						
9-112	Summa	4	33		03		38		4 74
	<u>1/4 utb. Åstorp 1'</u>								
	avg. Pettersson								
113	Äker, dyngylla på sandbl. lera		28						
114	Do, do " do		08						
115	Do, do " do		25						
116	Do, do " do		30						
117	Do, dyngylla på lera		10						
118	Do, do " do		24						
119	Do, do " do		27						
120	Do, dyngylla på lera		20						
113-120	Summa	1	72						1 72
	<u>Övre förhållingsområdet</u>								
	<u>avs. lög. Ribbingelund 2° (Vingedal)</u>								
	J. H. Steukerist								
121	Äker, dyngylla på sandbl. lera		13						
122	Do, do " do		70						
123	Do, do " do		13						
124	Do, do " do		22						
125	Arbetsmark								
126	Äker, dyngylla på do		30						
127	Do, do " do		33						
128	Do, do " do		33						
129	Do, do " do		39						
130	Do, do " do		43						
131	Do, do " do		55						
	Transport	3	40						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
									3.106 50		1.556 62		1.549 88				
				1000	60	600	400	1.0	100 -		60 -		40 -				
				1000	60	600	400	1.0	130 -		78 -		52 -				
				1000	60	600	400	1.0	520 -		312 -		208 -		110		
				1000	65	650	350	1.0	180 -		117 -		63 -				
				1000	80	800	200	1.0	180 -		144 -		36 -				
		4 74							4.216 50		2.267 62		1.948 88				
				1000	90	900	100	1.0	280 -		252 -		28 -				
				1000	90	900	100	1.0	80 -		72 -		8 -				
				1000	85	850	150	1.0	350 -		212 50		37 50				
				1000	75	750	250	1.0	300 -		225 -		75 -				
				900	55	495	405	1.0	90 -		49 50		40 50				
				850	55	467,5	382,5	1.0	204 -		112 20		91 80				
				900	80	720	180	1.0	243 -		194 40		48 60				
				1000	90	900	100	1.0	200 -		180 -		20 -				
		1 72							1.647 -		1.297 60		349 40				
				1000	85	850	150	1.0	30 -		25 50		4 50				
				1000	85	850	150	1.0	700 -		595 -		105 -				
				1000	95	950	50	1.0	120 -		114 -		6 -				
				1000	95	950	50	1.0	220 -		209 -		11 -				
29				1000	95	950	50	1.0	300 -		285 -		15 -				
				1000	95	950	50	1.0	330 -		313 50		16 50				
				1000	85	850	150	1.0	330 -		280 50		49 50				
				1000	70	700	300	1.0	390 -		273 -		117 -				
				1000	60	600	400	1.0	430 -		258 -		172 -				
				1000	60	600	400	1.0	550 -		330 -		220 -				
29									3.400 -		2.683 50		716 50				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Fransport	3	40						
132	Åker, dyngylla på sandst. lera		41						
133	Do, do " do		52						
134	Do, do " do		18						
135	Do, do " do		55						
136	Do, do " do	1	08						
137	Do, do " do		63						
138	Do, do " do		05						
139	Do, do " do		06						
140	Do, do " do		10						
141	Do, do " do		30						
142	Do, do " do		25						
143	Do, do " do		15						
144	Do, do " do		22						
145	Do, do " do		26						
146	Do, do " do		34						
147	Do, do " do		25						
148	Do, do " do		25						
149	Do, do " do		25						
150	Do, do " do		40						
151	Do, do " do		26						
131-151	Summa	9	92					9	92
	ars. lög. Wibbingelund 2 ⁴ (Styggset)								
	Hjelmer Lundgren								
152	Åker, leryglla på lera		41						
153	Aug, do " do				10				
152-153	Summa		41		10				11
	Summa bäg.								
	Ödne lerväggsmålarredet								
	1/4 mlt. Saltjärn 1'								
1	Georg Andersson								
1	Fransport								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Transport								
	5 ³ / ₈ mtl. Ribbingelund 2'								
	Staten								
3-34	Arrendator av Hållögstorp: Gustaf Ohlsson	5	95		18	21	38	27	51
	ors. lög. Ribbingelund 2 ⁶ (Ringdel)								
35-90	J. G. Steubrist	16	56			1	56	18	12
	ors. lög. Ribbingelund 2 ³ (Blomning)								
	Sigfrid Carlsson	4	33		03		38	4	74
	1/4 mtl. Åstorp 1'								
113-120	Aug. Pettersson	1	72					1	72
1-120	Summa	28	56		21	23	32	52	09
	<u>Övre förläggningssamrådet.</u>								
	ors. lög. Ribbingelund 2 ⁶ (Ringdel)								
121-151	J. G. Steubrist	9	92					9	92
	ors. lög. Ribbingelund 2 ⁴ (Stycksgod)								
152-153	Gjellerud Lundgren	4			10				51
121-153	Summa	10	33		10			10	43
	<u>Slutsumma andrag.</u>								
1-120	Nedre förläggningssamrådet	28	56		21	23	32	52	09
121-153	Övre do	10	33		10			10	43
1-153	Summa	38	89		31	23	32	62	52

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	09		09														
	37	27	88						14.596	50	9.939	-	4.667	50			
	1	16	19	23					15.051	83	7.032	08	8.018	75			
			4	74					4.216	50	2.267	62	1.948	88			
			1	72					1.647	-	1.297	60	349	40			
	1	62	53	71					25.511	83	20.527	30	14.984	53			
	29	10	21						9.920	-	6.816	-	3.104	-			
			51						490	-	412	50	77	50			
	29	10	72						10.410	-	7.228	50	3.181	50			
	1	62	53	71					25.511	83	20.527	30	14.984	53			
	29	10	72						10.410	-	7.228	50	3.181	50			
	1	91	64	43					45.921	83	27.755	80	18.166	03			

Ringdel pr Hjula den 2 november 1939.

å fjärdens vägnar.

Martin Ringström

Statens lantbruksingenjör.

Ernst Wellander

C. O. Eriksson

Östrikens godsman.

Jordensättningsskiz
 för förläggning förelaget Ringdel i Kjöla socken i
 Södermanlands län, upprättad vid laga styrelseförrätt-
 ning år 1939.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Avloppet A-D-E-F</u>									
1/4 utl. Salljälöe 1'	1.2	3:-	3 60		7.2	3:-	21 60		
Georg Andersson	0.3	9:-	2 70	6 30	1.9	9:-	17 10	38 70	45 -
	0.3	2:25	68						
	3.9	2:40	9 36						
	1.6	2:50	4 -						
	1.5	3:50	5 35		6.0	4:-	24 -		
<u>ors. lög. Ribbingelund 2' (Ringdel)</u>	0.2	3:60	72		5.7	5:-	28 50		
J. G. Stenkvist	0.3	3:80	1 15		6.2	6:-	37 20		
	1.6	4:-	6 40		1.5	7:-	10 50		
	1.6	4:20	7 20		16.4	8:-	131 20		
	2.2	6:-	13 20		1.1	8:10	8 91		
	0.4	7:-	2 80		1.4	8:50	11 90		
	1.4	7:50	10 70		2.0	9:-	18 -		
	0.7	5:40	3 78	65 04	21.0	10:-	210 -	480 21	545 25
5 3/8 utl. Ribbingelund 2'									
Staten									
Ors. delar i Helsingfors p. Gustaf Vilje-	4.4	3:40	10 56	10 56	23.0	4:-	92 -	92 -	102 56
Staten									
Summa kronor				81 90				610 91	692 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Arloppet B-B!</u>									
	0.7	2:40	1 68		13.9	4:-	53 20		
5 ³ / ₈ usth. Ribbingelund 2! Stalen	2.2	2:30	6 16		3.1	5:-	15 50		
Arvudator or Kallkugustorp	4.5	3:-	13 50		7.2	9:50	68 40		
Gustaf Niljeholm	0.1	5:-	50	21	84	0.6	10:-	6 -	143 10
Arv. lög. Ribbingelund 2 ^o (Kingsdel)	0.4	2:35	90		0.3	5:-	1 50		
J. W. Stenkvist	0.1	3:-	30	1	20	2.1	8:10	17 01	18 57
Summa kronor				23	04			161 61	184 65
<u>Arloppet C-C!</u>									
Arv. lög. Ribbingelund 2 ^o (Kingsdel)									
J. W. Stenkvist	3.8	2:40	9 12	9	12	11.8	8:-	94 40	94 40
Summa kronor				9	12			94 40	103 52
<u>Arloppet D-d-M.</u>									
5 ³ / ₈ usth. Ribbingelund 2!									
Stalen	2.2	2:40	5 28						
Arv. or Kallkugustorp Gustaf Niljeholm	2.4	3:00	8 64	13	92	10.4	4:-	41 60	41 60
						1.1	4:-	4 40	
	1.7	2:-	3 40		7.7	5:-	38 50		
Arv. lög. Ribbingelund 2 ^o (Kingsdel)	0.4	2:40	96		2.7	7:20	19 44		
J. W. Stenkvist	3.9	2:30	9 75	14	11	1.1	7:60	8 36	70 70
Summa kronor				28	03			112 30	140 33
<u>Arloppet E-E!</u>									
Arv. lög. Ribbingelund 2 ^o (Kingsdel)	1.5	2:55	3 83		4.5	8:08	36 36		
J. W. Stenkvist	1.5	4:07	7 01	10	84	4.5	8:50	38 35	74 61
Summa kronor				10	84			74 61	85 45
<u>Arloppet G-H-I.</u>									
	4.2	5:-	21 -						
	1.0	6:-	6 -						
	0.3	7:-	3 10						
Arv. lög. Ribbingelund 2 ^o (Kingsdel)	0.3	8:-	6 40						
J. W. Stenkvist	0.6	8:50	5 10						
	0.5	9:50	4 75						
	1.5	10:-	15 -	60	35	32.9	10:-	329 -	329 -
Summa kronor				60	35			329 -	389 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Sammandrag.</u>									
Arbejdet A-B-C-D-E-F				81 90				610 91	692 81
Do B-B'				23 04				161 61	184 65
Do C-C'				9 12				94 40	103 52
Do D-D'-M				28 05				112 30	140 35
Do E-E'				10 84				74 61	85 45
Do G-H-I				60 35				329 -	389 35
Summa kroner				213 28				1382 83	1596 11

Vingstedt pr Bjula den 2. november 1939.

Martin Lingsström
Stations landbruksingeniör.

Kostnadsförslag

för utförande av terrängningsarbetet Ringadal i
Kjula socken i Södermanlands län, upprättat vid
saga synföreläggning år 1939.
(Tingens mening 1:-100)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Nedre terrängningsområdet.</u>						
		<u>Arbetet A-D-E-F.</u>						
^A 0-2	300	Schaktning av redblandad lera med rötter	260	1:25	325	-		
		Do " sten och grus med sprängsten och rötter	100	3:75	375	-	700	-
		Ombyggnad av ägaregata vid 0+72 enligt specificerat kostnadsförslag					240	-
2-4	200	Schaktning av redblandad lera med rötter och mörka stenar	500	1:75	875	-		
		Do " sten och grus med sprängsten och rötter	200	4:-	800	-		
		Bergsprängning	40	15:-	600	-	2.275	-
		Uppfyllning och återinläggning med användande av befintligt material av ägaregata vid 3+34					50	-
4-6	200	Schaktning av redblandad lera med mått rötter	520	1:10	572	-	572	-
6-8	200	Do " djord med mått rötter	70	0:80	56	-		
		Do " redblandad lera med mått rötter	450	1:10	495	-	551	-
^C 8-9 ⁺⁸²	182	Do " djord med mått						
	982	Transport					4.388	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	982	Transport					4.888	-
		rötter	330	0:80	264	-		
		Schaktning av reudbländad lera	60	1:-	60	-	324	-
$\frac{C}{9^{+52}} \frac{D}{11^{+58}}$	206	Do " djord med något rötter	250	0:80	200	-		
		Do " reudbländad lera						
		med något rötter	220	1:-	220	-		
		Do " reudbländad lera med						
		något sten	120	1:75	210	-		
		Do " sten och grus med						
		enstaka sprängsten	80	3:75	300	-	930	-
$\frac{D}{11^{+58}} \frac{E}{13^{+61}}$	165	Do " djord med något rötter	300	0:80	240	-		
		Do " reudbländad lera	300	1:20	360	-	600	-
$\frac{E}{13^{+61}} \frac{F}{15^{+50}}$	182	Do " djord	60	0:75	45	-		
		Do " reudbländad lera	300	1:10	330	-	375	-
		För arbets tillsyn och oförbrukade						
		utgifter tillägges ca 10 procent						
		av förstående belopp					683	-
Summa	1535	Summa kronor					7.300	-
		<u>Beloppet B-D!</u>						
$\frac{B}{50-52} = 4^{+55}$	200	Schaktning av djord med rötter	220	0:80	176	-		
		Do " reudbländad lera	260	1:10	286	-		
		Do " grus och sten	5	3:-	15	-		
		Bergsprängning	5	15:-	75	-	552	-
$\frac{B}{52-54^{+18}}$	218	Schaktning av djord med rötter	170	0:80	136	-		
		Do " reudbländad lera	310	1:10	385	-	521	-
		Ombeslag med avskott vid 53 ⁺⁵⁸						
		enligt specificerat kostnadsförslag					200	-
		För arbets tillsyn och oförbrukade						
		utgifter tillägges ca 10 procent						
		av förstående belopp					127	-
Summa	418	Summa kronor					1.400	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Arloppet C-C!</u>						
$\begin{smallmatrix} C & C' \\ 30-31^{+96} \\ = 9^{+82} \end{smallmatrix}$	196	Schaktning av djord	190	0:75	142	50		
		Do " gyttjeblandad lera	230	0:90	207	-	349	50
		dybyggnad av ägarvägströ vid 31 ⁺⁹¹						
		enligt specificerat kostnadsförslag					190	-
		För arbetets tillägg och oförutsedda						
		utgifter tilläggas c:a 10 procent						
		av förestående belopp					60	50
Summa	196	Summa kronor					600	-
		<u>Arloppet D-D-M.</u>						
$\begin{smallmatrix} D \\ 60-62 \\ = 11^{+58} \end{smallmatrix}$	200	Schaktning av djord med rötter						
		och stubbar	580	0:80	464	-		
		Do " sandblandad lera	90	1:10	99	-	563	-
$\begin{smallmatrix} L \\ 62-63^{+15} \end{smallmatrix}$	115	Do " djord med rötter						
		och stubbar	280	0:80	224	-		
		Do " lera	20	1:-	20	-	244	-
$\begin{smallmatrix} L & M \\ 75-75^{+30} \\ = 63^{+15} \end{smallmatrix}$	30	Do " djord	10	0:75	7	50		
		Do " sandblandad lera	40	1:10	44	-	51	50
		För arbetets tillägg och oförutsedda						
		utgifter tilläggas c:a 10 procent						
		av förestående belopp					91	50
Summa	345	Summa kronor					950	-
		<u>Arloppet E-E!</u>						
$\begin{smallmatrix} E & E' \\ 45-46^{+38} \end{smallmatrix}$	146	Schaktning av djord	320	0:80	256	-		
		Do " sandblandad lera	120	1:20	144	-	424	-
		dybyggnad av ägarvägströ vid 45 ⁻⁸						
		enligt specificerat kostnadsförslag					250	-
		För arbetets tillägg och oförutsedda						
		utgifter tilläggas c:a 10 procent						
		av förestående belopp					76	-
Summa	146	Summa kronor					750	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Ovre tilläggningsområdet.</u>						
		<u>Beloppet G-H-I-K.</u>						
$9^{+41} - 18^{+50}$	209	Schaktning av sandbländad lera						
		med sten i ugglorötter	25	1:30	37	50		
		Do " grus och sten med						
		rötter och enstaka						
		grävsten	40	3:30	140	-		
		Do " sandbländad lera	170	1:20	204	-	381	50
		Ombyggnad av ägarväg vid 17 ⁺⁵⁶						
		enligt specificerat kostnadsförslag					200	-
$18^{+50} - 21^{+50}$	260	Schaktning av sandbländad lera	540	1:10	594	-		
$21^{+50} - 22^{+51}$	171	Do " lera med några sm. sten	350	1:20	420	-	1014	-
		Ombyggnad av ägarväg vid 22 ⁺¹³ en-						
		ligt specificerat kostnadsförslag					180	-
$22^{+51} - 23^{+57}$	76	Utsättning av 12,5 cm: s (5") rör.						
		Tukör och grek av 12,5 cm: s (5")						
		tegrarör	76	1:-	76	-		
		Schaktning av sandbländad lera	30	1:-	20	-		
		Läggning av rören och återfyll-						
		ning	76	0:25	19	-		
		Grävning av röfogen	1	5:-	5	-		
		Grävning av 12,5 cm: s (5") järnrör,						
		2 meter långt vid punkt I				15	-	
		Samlingsbrunn av 45 cm: s (18")						
		rör, betong 1:3 med botten och						
		lock av betong jämte grusfyll-						
		ning vid punkt K				40	-	175
		För arbetets tillsyn och utförand-						
		sa utgifter tilläggs c:a 10 procent						
		av förestående belopp						199 50
Summa 76		Summa kronor					2.150	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Sammandrag.</u>						
		Nedre forlæggingsområdet						
1535		Arbejdet A-B-C-D-E-F					7.300	-
418		Do D-D'					1.400	-
196		Do C-C'					600	-
345		Do D-D-N					910	-
146		Do E-E'					750	-
<u>Summa 2640</u>		<u>Summa kroner</u>					11.000	-
		<u>Slutsummandrag.</u>						
2640		Nedre forlæggingsområdet					11.000	-
716		Øvre do					2.150	-
<u>Summa 3356</u>		<u>Summa kroner</u>					13.150	-
		<u>Specificerede konstruktionsforslag</u>						
		<u>før brobygningen.</u>						
		Agvægsbro ved 0+72						
		2 st. bæltbjælker: $0.20 \times 0.20 \times 4.40 \times 2$	0.35					
		5 " underlag: $0.20 \times 0.225 \times 5.10 \times 5$	1.15					
		Broplank: $0.075 \times 4.0 \times 5.10$	1.53					
		Støtplank i overslag: $0.075 \times 0.10 \times 4.0 \times 2$	0.38					
		$0.075 \times 0.10 \times 5.30 \times 2$						
		<u>Summa riste</u>	3.41	60:-		204	60	
		Virning af gamle bræ, fjør						
		aspik, papir m. m.					35	40
		<u>Summa kroner</u>					240	-
		Agvægs- og agvægsbroer ved 17+56 og 18+58						
		2 st. bæltbjælker: $0.20 \times 0.20 \times 4.40 \times 2$	0.35					
		5 " underlag: $0.20 \times 0.175 \times 4.3 \times 5$	0.75					
		Broplank: $0.075 \times 4.00 \times 4.30$	1.29					
		Støtplank i overslag: $0.075 \times 0.475 \times 4.0 \times 2$	0.36					
		$0.075 \times 0.10 \times 4.50 \times 2$						
		<u>Summa riste</u>	2.75	60:-		165	-	
		Virning af gamle bræ, fjør, aspik, papir m. m.					35	-
		<u>Summa kroner</u>					200	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Ägervägsbro vid 31⁺⁹¹</u>								
2 st. bäddbjällar:	0.20 x 0.20 x 4.40 x 2	0.35						
5 " underslag:	0.20 x 0.175 x 4.10 x 5	0.72						
Droppskott:	0.075 x 4.0 x 4.10	1.23						
Stötpunkts överslag:	0.075 x 0.475 x 4.0 x 2) 0.075 x 0.10 x 4.30 x 2)	0.35						
Summa värde		2.65	60.-			159 -		
Planering av vägbanan, fjärr, spår, perron m.m.							31 -	
Summa kronor							190 -	
<u>Ägervägsbro vid 45⁻⁸</u>								
2 st. bäddbjällar:	0.30 x 0.20 x 4.40 x 2	0.35						
5 " underslag:	0.20 x 0.225 x 5.30 x 5	1.19						
Droppskott:	0.075 x 4.0 x 5.30	1.59						
Stötpunkts överslag:	0.075 x 0.50 x 4.0 x 2) 0.075 x 0.10 x 5.50 x 2)	0.38						
Summa värde		2.51	60.-			210 60		
Planering av vägbanan, fjärr, spår, perron m.m.							39 40	
Summa kronor							250 -	
<u>Ägervägsbro vid 32⁺¹³</u>								
2 st. bäddbjällar:	0.20 x 0.20 x 4.40 x 2	0.35						
5 " underslag:	0.20 x 0.15 x 3.90 x 5	0.59						
Droppskott:	0.075 x 4.0 x 3.90	1.17						
Stötpunkts överslag:	0.075 x 0.475 x 4.0 x 2) 0.075 x 0.10 x 4.10 x 2)	0.35						
Summa värde		2.46	60.-			147 60		
Planering av gamla bron, fjärr, spår, perron m.m.							32 40	
Summa kronor							180 -	
Kungälv pr Kjula den 2 november 1939. Martin Ljungström Statens lantbruksingenjör.								

Kostnadsfördelningsskiz
 för terräggningsföretaget Kungärd i Kjula socken av
 Södermanlands län, upprättad med laga synförrättning
 år 1939.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare.	Söskande till företaget	Jordförbättringsvärde	Repartitionstal inom var- je torrläggingsområde	Kostnad för			Repartitionstal inom företaget idess helhet	Kostnad för laga synförrättningen.
				torrläggningen	ersättningar	Summa kostnad.		
5	Kr. ö öre	%	Kronor och öre			%	Kr. ö öre	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Västra torrläggingsområdet.</u>								
<u>Byggnadsplan 1-120.</u>								
5 3/8 utt. Nibbingelund 2' Staten.	5							
Arrendator av Keltzengården: G. G. G. G. ars. lög. Nibbingelund 2 ⁶ (Kungärd) J. W. Steukrist	5	4.667	50	31.149	242639	875 90	2802 29	25.785 200 26
ars. lög. Nibbingelund 2 ² (Olmenärg) Sigfrid Carlsson	-	1.948	38	12.006	1.430 66	156 95	1.587 61	10.766 83 61
1/4 utt. Astorp 1' Aug. Pettersson	-	349	40	2.332	256 52	28 14	284 66	1.931 15 -
Summa		14.984	53	100.000	11.000 -	1.206 76	12.206 76	82.780 642 90
<u>Östra torrläggingsområdet.</u>								
<u>Byggnadsplan 121-153.</u>								
ars. lög. Nibbingelund 2 ⁶ (Kungärd) J. W. Steukrist	5	3.104	-	97.564	2.097 63	379 87	2.477 49	16.801 130 48
ars. lög. Nibbingelund 2 ⁴ (Kylbygge) Hjalmar Lundgren	-	77 70	2.436	52 37	9 48	61 86	0.419	3 26
Summa		3.181	70	100.000	2.150 -	389 35	2.539 35	17.220 133 74

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.				
<u>Sammendrag.</u>												
Nedre forlæggingsområdet	14.984	53	100.000	11.000	-	1.206	76	12.206	76	82.780	642	90
Øvre forlæggingsområdet	3.181	50	100.000	2.150	-	389	35	2.539	35	17.320	132	74
Summa	18.166	03	-	12.150	-	1.596	11	14.746	11	100.000	776	64

Utgjeld pr Hjule den 2 november 1939.

i fjærstens vägnar:

Martin Ljungström

Stabens landbruksingeniör.

Ernst Hellenberg

C. O. Eriksson

Öfrädebruk godsman.



U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ribbingelund och därifrån avsöndrade lägenheterna Ringsdal, Blomäng och Nybygget samt Åstorp och Salbjörke i Kjula socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Mälaren-Norrströms nederbördsområde nr 120/121, 6-7 kilometer sydsydost och Kjula kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Markerna utgöras av två skilda torrlägningsamfälligheter, benämnda Nedre torrlägningsområdet och Övre torrlägningsområdet, belägna inom samma vattensystem men i övrigt i torrlägningshänseende oberoende av varandra.

Företaget omfattar i sin helhet en areal av 62,52 har, varav 38,89 har åker, 0,31 har äng och 23,32 har betes- och skogsmark.

Jordmånen är av god beskaffenhet och består å Övre torrlägningsområdet samt å de högre belägna ^{delarna} av Nedre torrlägningsområdet av ler- eller dymylla på sandblandad lera. I övrigt utgöres jordmånen av dy på lera eller djupare dyjord.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande

av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D-E-F, B-B¹, C-C¹, D-L-M och E-E¹ inom Nedre torrlägningsområdet samt G-H-J-K inom Övre torrlägningsområdet.

Sträckan J-K har därvid föreslagits till utförande såsom rörledning av 12,5 cm:s(5") tegelrör såsom varande ändamålsenligare än öppet dike.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade blå linjer nederbördsområdena utmärks för olika dikessträckor. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 6,0 km² för avloppet A-B, 4,10 km² för avloppet B-C-D-E, 2,0 km² för avloppet E-F, 1,5 km² för avloppet G-H, 1,4 km² för avloppet B-B¹ och 1,25 km² för avloppet E-E¹. För övriga öppna avlopp äro nederbördsområdena relativt obetydliga och utan inverkan å de för desamma erforderliga dimensionerna. För rörledningen J-K har nederbördsområdet efter undersökning på platsen beräknats till 1,5 har. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 80 sekundliter pr km² till 0,48 m³/sek. för sträckan A-B, 0,33 m³/sek. för sträckan B-C-D-E, 0,16 m³/sek. för sträckan E-F, 0,12 m³/sek. för sträckorna G-H och B-B¹ samt 0,10 m³/sek. för avloppet E-E¹.

De öppna avloppen hava föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,5 meter i avloppen

77

A-B-C-D-E-F, G-H och B-B¹ samt 0,3 meter i avloppen C-C¹, D-I-M, E-E¹ och H-J. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avböras vid ett största vattendjup av 0,83 meter. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängderna beräknats utgöra 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet att uppgå till högst 0,29 meter.

Dimensionerna å den föreslagna rörledningen har beräknats med användande av Hésales formel $V=k(1+\frac{R}{2}) \sqrt{RI}$ och med koefficienten k antagen till 37. Vid rörledningen skall anordnas öga av 5" järnrör vid punkten J samt en samlingsbrunn av 45 cm:s (18") betongrör med botten och lock av betong vid punkten K. I brunnen skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna utmärks de beräknade vattenståndet vid såväl flöden som medelvattenföring.

Probyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola sex ägo- eller ägovägsbroar vid punkterna 0+72, 17+56, 22+13, 31+91, 45-8 och 53+58 om- eller nybyggas av trä i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar. Därjämte skall ägovägsbron vid punkten 3+34 efter avloppets upptagande åter inläggas med

användande av befintligt virke.


Allmän väg beröres icke av företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankarten avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande modelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande modelvattenstånd i avloppen. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har modelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingskala. För ängs- och betesmarken har emellertid nuvarande värdet även uppskattats direkt vid värderingen å marken, varvid dock graderingskalan vid bedömandet av markens värde tjänat



till hjälp och ledning. Det sålunda uträknade procenttalet och nuvarande markvärdet pr har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

En del av de lägst belägna markerna har emellertid beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande förslag, och har för dessa ägofigurer därför det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden enligt reduktionstal, som införts i värderingslängdens 19 kolumn.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknats erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 27.755:80 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 45.921:83 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 18.166:03 kronor, varav 14.984:53 kronor för Nedre torrläggningsområdet och 3.181:50 kronor för Övre torrläggningsområdet.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande och brobyggnader till 13.150:- kronor, inberäknat 10

procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Härav belöpa sig 11.000:- kronor på Nedre torrlägningsområdet och 2.150:- kronor på Övre torrlägningsområdet.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens upptagande och uppläggning av jordsträngarna längs desamma.

För mark, som går förlorad genom avloppens breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de å-priser pr har, som för respektive åsfigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

Den mark, som tagas i anspråk för uppläggning av jordsträngarna, däri inberäknat 1,0 meters frikant mellan avloppet och vallens fot, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick och efter de å-priser pr har, som framgå av kolumnerna 15 och 19 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 1.596:11 kronor, varav 213:28 kronor för avloppens breddning och 1.382:83 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Ersättningen för uppläggnings av jordsträngarna må dock, där ej annat är överenskommet, utgå till vederbörande arrenda-

tor i den mån, han undanskaffat desamma.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam, o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Jordägarna skola utan ersättning tillsläppa för ifrågevarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda såvitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

Företaget omfattar, såsom förut nämnts, två skilda torrlägningsomfälligheter, nämligen

Nedre torrlägningsområdet, omfattande ågofigurerna 1-120 och upptagande av avloppen A-B-C-D-E-F, B-B¹, C-C¹, D-E-M och E-E¹ samt

Övre torrlägningsområdet, omfattande ågofigurerna 121-153 och upptagande av avloppet G-H-J-K.

Någon anledning till uppdelning av något område i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke.

Inom varje torrlägningsområde skola kostnaderna fördelas i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen.

Efter de å varje fastighet beräknade förbättringsvärderna hava repartitionstal i procent uträknats för kostnadernas fördelning

inom varje torrlägningsområde och införts i kolumn 4 av hithörande kostnadsfördelningslängd.

Kostnaderna för denna synförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas efter samma proportion, som torrlägningskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna efter repartitionstal, som härför uträknats och införts i 8 kolumnen av kostnadsfördelningslängden.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1945.

Vid utförandet av de öppna avloppen skall iakttagas, att de upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, skola genomgrävas för

alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna. Å sträckorna D-E-F och G-17+60, där avlopp går fram utefter väg, må jord- och stonmassorna uppläggas endast å den från vägen vända sidan av avloppet.

Vid utförandet av rörledningen skall iakttagas, att arbetet utföres vid sådan tidpunkt, att växande gräda icke skadas, att endast hela, fullgoda rör få användas, att djupet å varje rör skall noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter samt att vid igenfyllningen av det förutvarande diket jorden tillstampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningen hörande samlingsbrunn skall rensas minst två gånger om året; de öppna avloppen skola gräskäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islämningar och värtbildningar skola därvid avlägsnas, och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma

grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall åligga vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att de upptagna avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgarha i 11 kap. 95 § vattenlagen skola intressenterna inom Nedre torrlägningsområdet såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av 22 kronor och 48 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den för området beräknade båtnaden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma grund, som tillämpats vid dess bestämmande och skall, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, beloppet av sökandena förskjutas och inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas

alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällan-
de vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Ringsdal i
Kjula socken av Södermanlands län.

Ringsdal pr Kjula den 2 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

Martin Långström

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Wellander

C.O. Eriksson

Biträdande godemän.

1940 den 13 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i §. 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Ringsdal i Kjula socken av Södermanlands län.

Lån 6.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 september 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Kjula socken.</u>			
Ribbingelund (Blomäng) avs.		2	Sigfrid Carlsson
" (Ringsdal) "		2	
		6	J.W.E.Stenkvisst
"		2	
Astorp	1/4	1	E.A.Pettersson

Stockholm den 13 december 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



Sodl. 29/9 44 $\frac{284}{40}$

Avskrift.

DIARIE Nr 19088
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1944

B E V I S

över avsyning av torrlägningsföretag verkställt enligt förordnande av
Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 februari 1944.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Ringsdal i Kjula socken
av Södermanlands län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

(Stämpel)
1:-kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7.120:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.340:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 december 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1944.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren J.W.E. Stenkvist, Ringsdal,
Kjula.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 4 september 1944.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.
Enligt företedda räkenskaper hava de verkliga kostnaderna för före-
taget understigit de beräknade med icke fullt 3 procent.

Nyköping den 6 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens Lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

P. M.

D. Nr 21718/41

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Ringsdal i Kjula socken av

Södermanlands län

Arb. plan: 16/9 40

Kontrakt: 13/12 40

Fullbordas: 1/9 43

Statsbidrag: 7.120

Lån: 6.340

Beräkn. kostnad: 15.708:37

Verkst. utbet. d. 13/12 40 m.fl. av statsbidrag: 3.900 kr.
av lån: 3.500 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring M. Lingström den 31/10 1941

15.558:37 kr. = ca 99 %

$0.77 \cdot 7120 = 5500$
 3900
 1600

$0.83 \cdot 6340 = 5262$
 3500
 1800

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren J.W.E. Stenkvist, Ringsdal, Kjula.
Ende-intressent- }

Rekv. bifogad

av statsbidrag 1600 kr.

Utbetalas

av lån 1800 kr.

Stockholm den 12 / 12 1941.



284
40

21718

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 DEC. 1941

R A P P O R T

över besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl.
Lantbruksstyrelsen den 20 februari 1941.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Ringsdal i Kjula socken
av Södermanlands län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7.120:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.340:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 december 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren J.W.E. Stenkvist, Ringsdal,
Kjula.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson
den 31 oktober och 1 november 1941. Företaget befanns därvid vara i sin
helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
undantag dock för vissa smärre kompletteringsarbeten.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har
det utförda arbetet beräknats motsvara 13.000:--

Härtill komma:

Ersättningar 1.596:11

Förrättningskostnader o.d. 962:26

Summa kronor 15.558:37

utgörande omkring 99 procent av den vid arbetsplanens fastställande be-
räknade kostnaden för företaget 15.708:37 kronor.

Företagets verkliga kostnader synas komma att understiga de vid
arbetsplanens fastställande beräknade. Utanordning tillstyrkes med 80
procent av till företaget beviljat statsunderstöd.

Nyköping den 25 november 1941.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

14241/41

Företag: Torrlägningsföretaget Ringsdal i Kjula socken av

Södermanlands län

Arb. plan: 16/9 1940

Kontrakt: 13/12 1940

Fullbordas: 1/9 1943

Statsbidrag: 7.120 kronor

Lån: 6.340 kronor

Beräkn. kostnad: 15.708:37 kronor

Verkst. utbet. d. 13/12 1940 av statsbidrag: 2.400 kr.
av lån: 2.100 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. M.Lingström den 25 / 7 19 41

8.058:37 kr. = c:a 51%.

Ordfr. i arb. styrelsen } Lantbr. J.W.E.Stenkvist,
~~Ende intressent~~ } Ringsdal, Kjula.

Rekv. bifogad

av statsbidrag 1.500 kr.
Utbetalas av lån 1.400 kr.

Stockholm den 19 / 8 19 41

284
40
R A P P O R T

över besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl.
Lantbruksstyrelsen den 20 februari 1941.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Ringsdal i Kjula soc-
ken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7.120:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.340:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 december 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren J.W.E. Stenkvisst, Ringsdal,
Kjula.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson
den 25 juli 1941. Därvid hade sträckorna A-B-C och B-51+70 upptagits,
varvid dock återstodo vissa smärre kompletteringsarbeten.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det
utförda arbetet beräknats motsvara 5.500:--

Härtill komma:

Ersättningar 1.596:11

Förrättningskostnader o.d. 962:26

Summa kronor 8.058:37

utgörande omkring 51 procent av den vid arbetsplanens fastställande
beräknade kostnaden för företaget 15.708:37 kronor.

Nyköping den 5 augusti 1941.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö
Statens lantbruksingenjör.

284
40

DIARIE Nr 21399
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1940

I N T Y G .

Härmed intygas, att grävningsarbetet är påbörjat vid torrlägg-
ningsföretaget Ringsdal i Kjula socken av Södermanlands län.

Nyköping den 25 november 1940.

Arvid Ringström
Statens lantbruksingenjör.

16/9 40

U P P G I F T

DIARIE N:°
K LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC 1939

å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Ringsdal i Kjula socken
av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslåne-
fond.

Kjula socken.

u Avs. läg. Ribbingelund 2² (Blomäng) ägare: Sigfrid Carlsson. °
u " " D:o 2⁶ (Ringsdal) " J.W.E. Stenkvist. °
u 1/4 mtl. Åstorp 1¹ " E.A. Pettersson.

Nyköping i december 1939.

Arvid Lindeström

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *terstliggningföretaget Vingsdal*

i *Kjula* socken och *Södermanlands*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	27	0,50	13	10	13	10
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	4.3	3,00	12	90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	1.5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>33</i> ar st.	118	0.24	28	32		
		 har	28.89	0.78	30	33		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>8</i> ar st.	4	0.05	0	20		
		 har	0.31	1.46	0	45		
		annan mark och impediment, medelareal <i>81</i> ar st.	31	0.20	6	20		
		 har	25.23	0.30	7	57		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10~~ ^{>15} ~~15~~ m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "	0.2	5:-	1	-		
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "	0.4	11:-	4	40	100	37
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ blad			4	-		
		övriga ~~regalark~~ blad	1	1:-	1	-	5	-
		Överföres					118	87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				118 87
1938	^{17/8} 22-25 12	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	7 1/2 12,00	90 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6.6 punkter pr har	har	40.20 0.50	20 10	
		avvägda punkter	st.	266 0.03	7 95	
		i annan mark, medelantal 2.5 punkter pr har	har	22.32 0.60	12 29	
		avvägda punkter	st.	75 0.16	12 48	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	5.2 2,00	10 40	
		i annan mark	"	0.6 5,00	3 -	157 35
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 42 ar,	st.	15.3 0.05	7 65	
			har	64.42 0.10	6 44	14 09
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	15.3 0,04	6 12	6 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	2.0 1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		2.75 0,06	16 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		1.39 0,12	16 68	40 36
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.10 2:-	0 30	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3.70 2.50	12 96	13 26
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	14 0.12	1 68	
		" " " " " "	"	1 0.15	0 15	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	82 0.25	20 50	
						22 23
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp		5 2:-	10 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	6.0 0,02	0 12	
		dagar		12,00		10 12
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3.28 3,50	11 48	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	3.28 1,00	3 28	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. <i>minsta anordn</i>		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		20 76
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	84 0,03	2 52	3 52
		Överföres				409 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				409 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3356	4,00	13 42	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 15	26 57
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. 5	5	3:-	15 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	5	3:-	15 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		30 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	344	0,01	3 44	3 44
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 80	80	0,25	20 —	21 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 6	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
1939	2/10	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,00	33 —	33 —
1939	2/11	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
1939	2/11	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1939	2/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
1939	2/10	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning " }		12,00		
		slamficka " }	1/2	12,00	6 —	6 —
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				568 09
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ blad				7 —
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 42 ar ägofigurer st.	152	0,07	10 71	
		har 64,43 0,14	64,43	0,14	9 02	
		Överföres			19 73	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 73	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 92	
		3) insättning av höjdlägestal st.	344	0,02	6 88	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	84	0,05	4 20	37 49
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall	0.446	3:-	1 34	
		nytt avlopp eller vall	0.100	5:-	0 50	
		ändring av befintligt avlopp	3.256	6:-	19 54	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			22 33	
		3) broar och trummor, „ „			15 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	61 71
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00	4 -	4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	16	0,55		20 80
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				145 -
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				- -
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	15 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				47 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				63 55
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				568 09
		Lösen för kopior och avskrifter				145 -
		Övriga förrättningskostnader				63 55
		Summa kronor				776 64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Väster och Öster Rikarne* häradsrätt.

Hingstadel pr Kjula den *2 november* 19*39*.

Martin Hingstadel
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ernst Wollander

C. O. Eriksson

Kronor kvisiteras:

den 19

Förestående avskrift, sid. 1-68, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Avskrift.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen
föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens
lantbruksingenjör Martin Lingström med biträde av gode män
handlagd, den 2 november 1939 avslutad syneförrättning, avseende
torrläggningsföretaget Ringsdal i Kjula socken av Södermanlands
län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomsstols kansli
den 23 februari 1940.

Ex officio:

Lars Eriksson

Stämpel: En krona 75 öre.

Statens lantbruksingenjör M. Lingström.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

