

306
41

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 8/12 1941
godkänd den 18/12 1941

D _____ 1•0313

DIARIE Nr 20355
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1941

38

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941 till
Danbyholms invallningsföretag i Björkviks socken av
_____ SÖDERMANLANDS LÄN _____

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels statsbidrag med fyratusentvåhundratjugo (4.220)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med fyratusentvåhundraåttio (4.280)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad ^{ende intressent i} som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
troendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Danbyholm, Björkvik den 11 oktober 1941

Friedel Eswein

Att Jur. Dr. Friedel Eswein


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gösta Höfquist Tore Krohne
Adress Danbyholm, Björkvik Adress Danbyholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 januari 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

D _____ 1*0313
DIARIE Nr 20355
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV 1941

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

DANBYHOLMS INVALLNINGSFÖRETAG

i Björkviks socken av
Södermanlands län.

Nederb.omr. nr 65 Nyköpingsån.

1.
Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande

D A N B Y H O L M S I N V A L L N I N G S F Ö R E T A G

i Björkviks socken av Södermanlands län;

upprättat år 1940 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksskyddsbureau beslut denna
dag fastslädd den efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 april 1941.

För Kungl. Lantbruksskyddsbureau vägnar:

Robert Smith

Avskriften bestrykes af Gävlehus vägnar:
Martin Lingström

Härtill en ritning inbunden i akten

samt en lös ritning.

2.

Betänkande rörande Danbyholms in-

vallningsföretag i Björkviks socken av
Södermanlands län, upprättat i och för
erhållande av statsunderstöd år 1940.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1939 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Daneby och Sörby i Björkviks socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 19 oktober 1939. Synemännens utlåtande har för prövning underställts Söderbygdens vattendomstol, som enligt här bifogat utdrag av protokoll (Bil. A¹.) genom utslag den 23 januari 1940 fastställt detsamma. Emot vattendomstolens utslag har, såsom framgår av här bifogat bevis, (Bil. A².) vad icke anmälts inom föreskriven tid.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. E.) och ritning (Bil. F.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna 2 - 3 kilometer sydost om Björkviks kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats med delst gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 15,22 har, varav 14,45 har åker och 0,77 har ängsmark. Jordmånen är av god beskaf-

fenhet och består till större delen av djup dyjord eller dy på lera.

Å de högre belägna delarna av området utgöres jordmånen av ler- eller dymylla på lerbotten.

Torrlägningsåtgärder.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till vattenståndet i sjön Yngaren, att deras torrläggning måste ske medelst invallning i samband med pumpning. I anledning härav har vid syneförrättningen föreskrivits anordnande av den å hithörande plan- och profilritningar angivna vallbyggnaden D-B-E, anläggning av en pumpstation vid punkten B samt upptagande av avloppet A-B-C.

För pumpstationen hava beräkningar verkställtts och föreskrifter lämnats i synemännens utlåtande och i kostnadsförslaget. För vallen och avloppet finnas dimensioner och närmare detaljer angivna å profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställtts värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 3.878:54 kronor före torrläggningen, 13.736:50 kronor

4.

efter torrläggningen, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 9.857:96 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen hava anläggningskostnaderna för företaget beräknats till 8.000:- kronor, varav 2.850:- kronor för vallbyggnad och avlopp samt 5.150:- kronor för pumpstationen. Härtill komma dessutom kostnaderna för syneförrättningen 419:55 kronor samt för detta betänkande med bilagor 86:15 kronor. Sammanlagda anläggningskostnaderna uppgå sålunda till 8.505:70 kronor.

Driftskostnaderna för pumpstationen hava beräknats till ett kapitaliserat belopp av 1.300:- kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget i dess helhet utgöra sålunda 9.805:70 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnads-sammandrag (Bil. B.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande och skola samtliga kostnader för företaget fördelas enligt i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstal.

Bidrags- och lånebelopp.

Då förhållandet mellan anläggnings- och driftskostnaderna å ena sidan samt båtnaden å andra sidan utgör 0,99, torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 49,65 procent av den för företaget beräknade anläggningskostnaden 8.505:70

5.
kronor eller med i avrundat tal 4.220:- kronor, och dels lån från
statens avdikningslånefond med återstoden av nämnda kostnad, eller
med i avrundat tal 4.280:- kronor.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed till-
styrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp måtte beviljas till
företaget, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet
av 2 år.

Bilagor.

Bil. A¹. Utdrag av Söderbygdens vattendomsstols protokoll i underställ-
ningsmål angående ifrågavarande företag.

Bil. A². Laga kraftbevis.

Bil. B. Kostnadssammandrag.

Bil. C. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.

Bil. D. Arvodesräkning.

Bil. E. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. F. Ritningskopia.

Nyköping i april 1940.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Utdrag av protokoll, hållet vid
sammanträde med Söderbygdens vattendomstol
å tingshuset i Nyköping den 23 januari
1940.

Sedan ett av synemännen den 19 oktober 1939 avgivet utlåtande
angående företag, benämnt "Danbyholms invallningsföretag i Björkviks
socken av Södermanlands län" och avseende torrläggning medelst invall
ning och pumpning av vattenskadade marker till Daneby och Sörby i
nämnda socken, blivit jämlikt 7 kapitlet 45 och 55 §§ vattenlagen
underställt vattendomstolens prövning, hade sammanträde med vatten-
domstolen för behandling av detta mål utsatts att hållas härstädes
denna dag klockan 9.30.

Då målet något efter den utsatta tiden företogs till handlägg-
ning, inställde sig sökanden till företaget juris doktor Friedel
Eswein i Danbyholm personligen.

I övrigt lät icke någon sig avhöra.

Det antecknades, att besvär över ifrågavarande förrättning
icke blivit hos vattendomstolen anförda.

Ordföranden redogjorde för det huvudsakligaste innehållet av
det underställda utlåtandet.

Eswein hemställde, att vattendomstolen måtte fastställa ut-
låtandet.

Sedan målet härefter hänskjutits till avgörande, meddelades

Utan avgift.

Aktförvararen (Jur. D:r Friedel Eswein, Danbyholm, Björkvik).

7.
efter hållen överläggning följande

U t s l a g.

Vattendomstolen prövar skäligt fastställa det underställda
utlåtandet.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till
vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton.

Bil. A².

Avskrift.

Att vad icke inom låga tid anmälts emot förestående
utslag; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens vattendomstols kansli den 9 maj 1940.

Ex officio:

Georg Österholm.

Utan avgift.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Bil. B.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.Anläggningskostnad.

Avloppet A-B-C och vallen D-B-E enligt i

synehandlingarna intaget, detaljerat kostnads-

förslag 2850:--

Pumpstation vid B enligt i synehandlingarna

intaget, detaljerat kostnadsförslag 5150:-- 8.000:--

Kostnad för laga syneförrättningen 419:55

Kostnad för betänkandet med bilagor 86:15 505:70

Summa 8.505:70

Driftskostnad.

Kostnad för drift av pumpstationen enligt i syne-

handlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag,

kapitaliserat belopp 1.300:--Summa kronor 9.805:70

Nyköping i april 1940.

Martin Lingström

Avskrift.

Statens lantbruksingeniör.

Nit arbetsplanens fastställda har kostnader
för förslaget beräknats till:

Anläggningskostnad 8.505 Kronor 70 öre

Kapitaliserad driftskostnad 1.300 " "

Summa 9.805 Kronor 70 öre

Stockholm den 9 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Klevert Smith

Avskriften bestyrkes å Gästskens vägnar:
Martin Lingström

9.
Bil. C.

U P P G I F T

Å de fastigheter inom Danbyholms invallningsföretag i Björkviks socken
av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslåne-
fond.

Björkviks socken.

1 63/100 mtl. Daneby	3 ²	} ägare: Friedel Eswein.
1 66/100 "	d:o 4 ²	
83/100 "	Sörby 1 ²	

Nyköping i april 1940.

Martin Långström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande m.m. rörande Danbyholms invallningsföretag i Björkviks socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45, ...	18:-
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	23:10
Översiktskarta till avskriften, § 41	5:-
Kopia å väv av planritningen, § 51	20:98
" " " " profil- och sektionsritningar, § 54	12:07
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:-
Inbindning av handlingarna	3:-
	<u>Summa kronor 86:15</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Jönåkers, Rönö och Höllebo häradsrätt.

Nyköping den 12 juni 1940.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R

rörande

D A N B Y H O L M S I N V A L L N I N G S F Ö R E T A G

i Björkviks socken av Södermanlands län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1939 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under

laga syneförrättning med avseende å företa-
tag för torrläggning medelst invallning
och pumpning av vattenskadade marker,
tillhörande Daneby och Sörby i Björkviks
socken av Södermanlands län.

Den 26 september 1939.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, blivit på därom
gjord ansökning /Bil. A/ av Konungens Befallningshavande i länet
förordnad /Bil. B/ att handlägga denna syneförrättning, hade samman-
trädet utsatts att hållas förestående dag kl. 9³⁰ f.m. å Danbyholms
gård.

Vid sammanträdet hade på kallelse infunnit sig, såsom biträdan-
de godemän, skiftesgodemännen

Gustaf Gustafsson, Skällsta, och

Edw. Lamberg, Råstad,

samt sakägaren

Jur.Dr. Friedel Eswein, ägare av $1 \frac{63}{100}$ mtl Daneby 3^2 ,

$1 \frac{66}{100}$ " d:o 4^2 och

$\frac{83}{100}$ " Sörby 1^2 .

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes
i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfördade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökanden till företaget yrkade, att erforderliga åtgärder måtte vidtagas för torrläggning medelst invallning och pumpning av de i företaget ingående markerna, och skulle avlopp härvid upptagas fram till avvägningpunkten 9⁺⁷⁰.

§ 5.

Efter värdering av de i företaget ingående markerna meddelade förrättningsmannen, att, sedan erforderlig utredning verkställts, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom under rättelse skulle tillställas sakägaren och gode männen.

§ 6.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Danbyholm pr. Björkvik den 26 september 1939.

Å tjänstens

vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör

Edw. Lamberg.

Gustaf Gustafsson

Biträde godemän.

Den 19 oktober 1939.

Förestående dag kl. 10 f.m. inställde sig undertecknade synemän
å Danbyholms gård för att fortsätta denna syneförrättning.

Vid sammanträde hade såsom sakägare infunnit sig

Jur.Dr. Friedel Eswein, ägare av 1 $\frac{63}{100}$ mtl. Daneby 3²,

1 $\frac{66}{100}$ " d:o 4² och

$\frac{83}{100}$ " Sörby 1².

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet
upprättade förslaget till torrläggning medelst invallning och pump-
ning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse läm-
nades för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen
och kostnadernas fördelning m.m.

§ 8.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvis-
ning lämnades under meddelade, att talan mot förrättningen finge
inom sextio dagar härafter anföras vid Söderbygdens vattendomstol,
Stockholm.

Som företaget avsåg invallning vid sjö, skulle utlåtandet jäm-

likt 7 kap. 55 § vattenlagen underställas vattendomstolens prövning.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt 11 dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder, samt att avskrift av förrättningshandlingarna med därtill hörande ritningar inom trettio dagar härafter skulle överlämnas till sökanden jur.dr. Friedel Eswein, Danbyholm pr Björkvik.

§ 10.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Danbyholm pr Björkvik den 19 oktober 1939.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Edw. Lamberg.

Gustaf Gustafsson

Biträdande godemän.

Bil. A.

NO 21 D.R. 1937.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning medelst invallning och pumpning av vattenskadade marker å undertecknad tillhöriga fastigheterna 4 mantal Daneby 3¹

0 4¹ och 1 mantal Sörby 1¹ i Björkviks socken av Södermanlands län.

Annan sakägare beröres icke av företaget.

Danbyholm, Björkvik den 16 juli 1937.

Friedel Eswein

Bil. B.

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

N:o 21 D.R.1937.

F Ö R O R D N A N D E.

Med anledning av en från godsägaren, jur.doktor Friedel Eswein, Danbyholm, Björkvik, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning medelst invallning och pumpning av vattenskadade marker å sökanden tillhöriga fastigheterna 4 mantal Daneby 3¹ och 4¹ samt 1 mantal Sörby 1¹ uti Björkviks socken förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 19 juli 1937.

På Länsstyrelsens vägnar:

Herman V. Ekvall

Chr. Fahlerantz

Utan avgift.

N:o 3570.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

invektueringförslag i

Ägofigrens nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.								
	<u>1⁶⁶/100 uhl. Densby 4²</u> Friedel Erwein								
1	arloggsgräs								
2	Vall								
3	Åker, dyngylla på lera		59						
1-3	Summa		59						59
	<u>1⁶³/100 uhl. Densby 3³</u> Friedel Erwein								
4	Vall								
5	Åker, dy på lera		72						
6	De, dyngylla på lera		74						
7	De, leryngylla " de		49						
8	De, dyngylla " de		9						
9	De, digjord		22						
10	De, de		34						
11	De, dy på lera		1 94						
12	arloggsgräs								
13	Åker, leryngylla på lera		16						
14	De, dy på lera		49						
15	Äng, lera					2			
16	Åker, dyngylla på lera		9						
17	De, digjord		98						
18	Äng, de, buskbeväst					35			
19	Åker, de		98						
20	Äng, lera, buskbeväst					3			
21	Åker, leryngylla på lera		7						
	Summa	7 31			40				

längd för torrlägningsföretaget *Säbyholm*

Dauby Helen

Björkviks

sock *ou*

av

Södermanlands län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom förelaget ernädd torrlägg- ningsgrad	Ä g o f i g u r e n s						S u m m a förbättringsvärde		Repartitionstal
hektar	ar	hektar	ar	kronor	10% av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar	kronor	kronor	blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
20	3			1000	60	600	400	1.0	590 -		354 -		236 -				
23		82							590 -		354 -		236 -				
1				1000	60	600	400	1.0	720 -		432 -		288 -				
				1000	35	350	650	1.0	740 -		359 -		481 -				
				1050	65	682.50	367.50	1.0	514 50		334 42		180 08				
				1000	25	250	750	1.0	90 -		22 50		67 50				
				850	15	127.50	722.50	1.0	187 -		28 05		158 95				
				850	20	170	680	1.0	289 -		57 80		231 20				
				950	30	285	665	1.0	1843 -		552 90		1290 10				
17				1050	90	945	105	1.0	168 -		151 20		16 80				
				950	25	237.50	712.50	1.0	465 50		116 38		349 12				
				700	80	560	140	1.0	14 -		11 20		2 80				
				1000	70	700	300	1.0	90 -		63 -		27 -				
				850	20	170	680	1.0	833 -		166 60		666 40				
				600	10	60	540	1.0	210 -		21 -		189 -				
				850	15	127.50	722.50	1.0	833 -		124 95		708 05				
				600	70	420	180	1.0	18 -		12 60		5 40				
				1000	50	500	500	1.0	70 -		35 -		35 -				
18									7085 -		2388 60		4696 40				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Transport	7	31		40						
22	Äng, lera, huskeboväst				2						
23	Äng, dyjord, do				30						
24	Äker, do		34								
4-24	Summa	7	65		72			8	37		
80/100 utth. Sörby 12.											
	Friedel Erweine										
25	Äng, lera, huskeboväst				2						
26	Äker, lermyglla på lera		22								
27	Äng, do " do		5								
28	Äng, dyjord		1	05							
29	Äng, do		80								
30	Äker, dyjord		50								
31	Äng, lermyglla på lera		19								
32	Äng, lermyglla " do		35								
33	Äng, dyjord		86								
34	Äker, dyjord		65								
35	Äng, lermyglla på lera		48								
36	Äng, do " do		17								
37	Äng, dyjord		37								
38	Äng, lermyglla på lera		2								
39	Äng, lera				3						
25-41	Summa	6	21		5			6	26		
Sammandrag.											
100/100 utth. Daseby 42											
1-3	Friedel Erweine		59						59		
100/100 utth. Daseby 32											
4-24	Friedel Erweine		7	65		72			8	37	
	Transport		8	24		72				8	96

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	41	9	37						8156	-	2797	90	5358	10			
	19	6	45						5580	50	1080	64	4499	86			
	60	15	82						13736	50	3.378	54	9.857	96			

Debbyholm yr Djärkvik den 19 oktober 1939.
i tjänstens vägar:
Martin Ljungström
Stekens lastbrukningsingenjör

Edro Lumberg Gustaf Gustafsson
Biträdande godsmän.

Care 24/10-39

Kartvedsförslag

för utförande av Dambjörkelns invallningsförelägg i
Njälsvikes socken av Södermanlands län, upprättat
vid laga styrelseförhandling år 1939.
(Försumning 1:-kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Grävningkostnader m.m.</u>						
		<u>Aoloppet A-B-C.</u>						
^A 0-10	^B 2+10	310						
		Rensning av slam och vattenväder ut till öppet vatten i Gungärd				10 -		
		Schaktning av djordm. ugt. rötter	50	0.80	40	-		
		Do " lera	470	0.90	423	-	473	-
^B 2+10	^C 5	330						
		Do " djordm.	200	0.70	140	-		
		Do " lera	800	1:-	800	-		
		Utgjutning av betongstolpe vid 4 ⁺¹⁰			25	-	965	-
^C 5-7+10	^D 250							
		Schaktning av djordm.	760	0.70	532	-		
^D 7+10	^E 9+10	220						
		Do " do	520	0.70	364	-		
		Do " lera	10	0.90	9	-	905	-
		För arbetets tillsyn och oförutredda utgifter tillägges c:a 10 procent av förskäade belopp					257	-
Summa	1010	Summa Kronor					2600	-
		<u>Vallen D-D-E.</u>						
^D 2+10	^E 16	120						
		Dränering av matjordslagret å 1.0 meters bredd	25	0.90	22	50		
		Transport av lera samt läggning och stampning av vall	80	2.50	200	-	222	50
		För arbetets tillsyn och oförutredda utgifter tillägges c:a 10 procent						
		Transport					222	50
	120							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120	Transport					222	50
		av förestående belopp					27	50
Summa	120	Summa kronor					250	-
		<u>Pumpstation vid D.</u>						
		<u>Auflygningskostnad.</u>						
		<u>Pump och motor med tillbehör för</u>						
		<u>en kapacitet av 80 liter per sekund</u>						
		<u>vid 1.06 m.s. uppföringshöjd, be-</u>						
		<u>räknad enligt offert från Fins-</u>						
		<u>kyttens Druk.</u>						
		Propellerpump med klafflucka i						
		utloppsröret, plömbangel, kop- plingar och inmuringsram, fritt bevara Albergas				1375	-	
		Portstulen elektrisk motor om 2,5 hkr. 190 volt, 900 varv/min. med motorskydd samt flottöranordning för helautomatisk drift				475	-	
		Erelt Albergas - Sanktholmen				100	-	
		Montering av pumpmaskineriet				235	-	
		Elektriska ledningar inom pumpstationen med säkerhets- apparater jämte montering				125	-	
		Elektrisk högsänningledning till pumpstationen	ku. 500 l:-		500	-	2800	-
		<u>Pumphus med till- och utlopps-</u>						
		<u>ledningar samt fraktkostnader.</u>						
		<u>Underbyggnaden.</u>						
		Schaktning	20	1.50		30	-	
		Virkor till slämplingöfversättning	30	60:-		180	-	
		Steklagning av spånt samt läm- nättning	d.o. 20	8:-		160	-	
		Transport				370		2800 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport			370 -		2800 -	
		Pålning med c:a 60 m:s järn st.	5	10:-	50 -			
		1.30 m:s rör till gumpbrunn, be- tong 1:3, 60 cm. långa jämte lagg- ning och hopcementering st.	6	30:-	180 -			
		Gjutning av betonggjutta och fundament, betong 1:3, inclusive armering	2.5	60:-	150 -			
		Dränering av 30 cm:s (12") betong- rör för flöddr			25 -		775 -	
		<u>Överbyggnaden.</u>						
		Virke	2.0	50:-	100 -			
		Byggnadsarbete			100 -			
		Hålning och takbeklädnad			75 -		375 -	
		<u>Pilt- och utloppsrödringar samt privettfundament.</u>						
		Tubör och frakt av 0.35 m:s gläsrör	lm.	4	40:-	160 -		
		Tubör och frakt av 0.45 m:s (18") rör, betong 1:3, 0.76 m. långa st.	28	5:-	140 -			
		Kläfflucka i privettfundament, diameter 0.45 m.			175 -			
		Schaktning	50	1:50	75 -			
		Kastbädd av 0.15 m:s virke under betongrören			30 -			
		Läggning av rören och fästning av fogarna	lm.	25	3:-	75 -		
		Pålning med c:a 4.0 m:s järn under intagsbrunn och utlopps- stygge st.	8	5:-	40 -			
		Gjutning av intagsbrunn och utloppsstygge av betong 1:3:3						
		Transport			695 -		3575 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pransjort			695 -		3175 -	
		med smörning	5.5	60:-	330 -			
		Trisgrund			30 -			
		Pelförstärkning utanför ut-						
		skaret	ku.	3	10:-	30 -		
		Stenbeklädnad av betten och						
		slänt i orloppet vid uttags-						
		brunnen	m ²	3	4:-	12 -	1095 -	
		För arbetets tillägg och förutred-						
		da utgifter tillägges c:a 10 pro-						
		cent av föruträknade kostnad						
		för pumpen samt till och						
		orloppsledningar					203 -	
		Summa kronor					5150 -	
		<u>Driftkostnad.</u>						
		Vid en beräkning medelveder-						
		höjd av 540 mm pr år och en						
		antagen ordningsning av 50						
		procent blir årligen pumpa-						
		de vattenmängden från det						
		invalade området, 0.62 km ² då						
		30 procent beräknas kunna						
		frått avrätta 117.180 m ³ . Efter en						
		medeltryckhöjd av 0.95 meter						
		och en verkningsgrad av 50 pro-						
		cent blir den årliga strömtä-						
		gången $\frac{117.180.000 \times 0.95}{367.000 \times 0.5} =$	kw.	607	0.06	36	43	
		För skätsel, smörjolja m.m. pr år				23	58	
		Summa årlig driftkostnad				65 -		
		som kapitaliseres efter 5% till					1300 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Sammeldrag</u>						
		<u>Grävingskostnader m.m.</u>						
	1010	Volymet A-B-C			2600-			
	120	Vallen D-B-E			280-		2810-	
		<u>Pumpstation vid D.</u>						
		Aufbyggingskostnad			5150-			
		Driftkostnad (kapitaliserat värde)			1300-		6450-	
Summa	1120	Summa Brower					9300-	

Dankgescheu per Björkvik den 19 oktober 1939.

Martin Lingskone

Stekus lautbraksingior.

Kostnadsfördelingslämnel
 för Däubyholms invallningsföretag i Djärnviks socken
 i Södermanlands län, upprättad vid laga synförrätt-
 ning år 1939.

Fastighetens namn, registernum- mer och ägare.	S = sökande till företaget.	Jordförbättringsvärde.	Repartitionstal.	Kostnad för		Summa kostnad.	Kostnad för laga synförrättningen.
				Anläggning av pump- station samt avlopp och vall.	Drift av pumpsta- tionen.		
1.	2.	Kr o öre	%	Kronor och öre		7.	8.
		3.	4.	5.	6.		
1 ⁶⁶ /100 mtl. Däuby 4 ² Friedel Erwein	S	236 -	2.394	191 52	31 12	222 64	10 05
1 ⁶³ /100 mtl. Däuby 3 ² Friedel Erwein	S	5.122 10	51.989	4.156 72	675 47	4.832 19	217 99
53/100 mtl. Sörby 1 ² Friedel Erwein	S	4.499 86	45.647	3.651 76	593 41	4.245 17	191 51
Summa		9.857 96	100.000	8.000 -	1.300 -	9.300 -	419 55

Däubyholmen pr Djärnviks den 19 oktober 1939.

i tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens landbruksingenjör.


Edw. Lamberz

Biträdande godkänn.

Gustaf Gustafsson

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100 000



U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga synoförrättning med avseende å företag för torrläggning medelst invallning och pumpning av vattenskadade marker, tillhörande Danoby och Sörby i Björkviks socken av Södermanlands län.

Företagets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna inom Nyköpings-åns nederbördsområde nr 65, 2-3 kilometer sydost om Björkviks kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å motstående översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 15,22 har, varav 14,45 har åker och 0,77 har ängsmark.

Jordmånen är av god beskaffenhet och består till större delen av djup dyjord eller dy på lera. Å de högre belägna delarna av området utgöres jordmånen av ler- eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

De i företaget ingående markerna äro för sin torrläggning beroende av vattenståndet i sjön Yngaren, varför en torrläggning av markerna med ekonomisk fördel endast kan ske medelst invallning i samband med pumpning.

För torrläggningens utförande har föreslagits anordnande av den å hithörande plan- och profilritningar angivna vallbyggnaden D-B-E, anläggning av en pumpstation vid punkten B samt upptagande av avloppet A-B-C.

Beräkningar för pumpstationen.

Nederbördsområdet för pumpstationen är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av $0,62 \text{ km}^2$.

Den största tillrinnande vattenmängden har beräknats efter 130 sekundliter pr km^2 till 80 liter pr sekund från området i dess helhet.

Enligt verkställda observationer för tiden 1908-1920 och för år 1924 hava följande karakteristiska värden beräknats för vattenståndet i sjön Yngaren i förhållande till det för företaget använda jämförelseplanet.

Exc. H.V.Y. 1924 +8,66 m.

Norm. H.V.Y. +7,95 m.

M.V.Y. +7,39 m.

Norm. L.V.Y. +7,02 m.

Exc. L.V.Y. +6,75 m.

Inom invallningen har vattenståndet beräknats kunna få stiga till höjden +7,60 m. vid exceptionella tillfällen och till höjden +7,20 m. vid normala flöden, medan under vegetationstiden vattnet bör kunna sänkas till höjden +6,25 m. vid pumpstationen. Absolut största lyfthöjden har sålunda beräknats till 2,41 m., normalt största lyfthöjden till 1,70 m. och medellyfthöjden till 0,95 m. Vid lågt vattenstånd i sjön Yngaren finnes möjlighet till direkt avlopp från invallningen. Den fria avbördningen har beräknats kunna uppgå till 30 procent av hela vattenmängden.

Med hänsyn jämväl tagen till att högsta vattenståndet i sjön

Yngaren i regel inträffar under maj månad, medan snösmältningen från markerna sker minst en månad tidigare, har pumpen beräknats kunna uppförda vattenmängden 80 liter pr sekund vid lyfthöjden 1,06 meter, beräknad efter ett yttre vattenstånd av +8,66 meter och ett vattenstånd inom invallningen av +7,60 meter. Den erforderliga motorstyrkan har beräknats uppgå till cirka 3 eff. hkr.

Anbud å pump och motor hava infordrats från Nydqvist & Holm A.B., Trollhättan och Finshyttans Bruk, Finnsyttan, vilka båda firmor offererat propellerpumpar. Anbudena hava i prishänseende visat sig vara i stort sett likvärdiga. Det av Finshyttans Bruk offererade aggregatet har legat till grund för den verkställda kostnadsberäkningen.

Syneminnen finna skäligt föreskriva, att för pumpstationen skall användas propellerpump och elektrisk motor med en garanterad kapacitet av 80 sekundliter vid en lyfthöjd av 1,06 meter.

För pumpen skall anordnas en pumpbrunn av tät betong med minst 1,30 meters inre diameter och med betongbotten å höjdläget +5,50 meter eller 0,58 meter under tillloppsrikets botten. Pumpbrunnens väggar skola nå minst höjden +9,00 meter och skola tjäna till underlag för motorn, som sålunda kommer att ligga 0,34 meter ovanför högsta vattenståndet i sjön Yngaren. Tillloppsriktet till brunnen skall vara försedd med en risgrind för att förhindra, att fasta föremål inkomma i densamma.

Utlöppsriktet från pumpen skall utrynnas med sin underkant å höj-

den +6,65 meter, varigenom dess överkant alltid kommer att ligga under den normala lågvattenytans nivå utanför invallningen.

Sedan avtal träffats om leverans av pump och motor, kommer särskild uppställningsritning härför att tillhandahållas av vederbörande leverantör. Ritning över själva pumpstationen bifogas handlingarna.

Vallbyggnad och frivattenutskov.

För utestängande av sjön Yngarens vatten skall en vallbyggnad anordnas å den å ritningarna angivna sträckan D-B-E. Vid vallbyggnaden skall matjordslagret bortschaktas å en bredd av 1,0 meter, varefter vallen utfylles och stampas enligt upprättad ritning. Krönbredden skall vara 1,0 meter och sidolutningen 1:2 mot sjön Yngaren och 1:1,5 mot det invallade området. Vallkrönet skall ligga å höjden +8,90 meter.

Vid pumpstationen skall anordnas ett utskov för fri avbördning från invallningen vid lågvatten i sjön Yngaren eller i händelse av driftsavbrott. Vattenutskovet utföres av 0,45 meters betongrör med hopcementerade fogar och bottenläget +6,65 meter samt förses med självstängande klaffventil.

Avlopp.

Det i företaget ingående avloppet A-B-C har föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,3 meter. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom beräknas de framlöpfande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,43 meter under förutsättning, att erforderlig pumpning sker.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

I samband med utförandet av pumpstationen hava anordningar gjorts för erhållande av nödig överkörsel över avloppet härstüdes.

Brobyggnader i övrigt ingå icke i företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och yttavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för orforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala förhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppet och uträknats med tillhjälp av

här bifogade graderingsskala.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 3.878:54 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 13.736:50 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 9.857:96 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för vallbyggnaden och avloppets upptagande till 2.850:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnaden för anläggning av pumpstationen har beräknats till 5.150:- kronor, och kostnaden för anläggningens drift har beräknats till 1.300:- kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget uppgå sålunda till 9.300:- kronor.


Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen förefinnes icke. All i företaget ingående mark tillhör sökanden till företaget. De med företaget förnade kostnaderna skola dock, om så erfordras, fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till å desamma uppskattad båtnad genom torrläggningen enligt repar-

Danbyholms invallningsföretag
i Björkviks socken av Södermanlands län.

35.

Graderingsskala.



titionstal, som härför uträknats och införts i hithörande kostnadsfördelningslängd.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännön, för såvitt på dem beror, sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1945.

Som jordmånen delvis är av ganska lös beskaffenhet, synes det icke vara uteslutet, att vid arbetets utförande ras och förskjutningar kunna uppstå. För att om möjligt undvika ras, bör avloppet B-C upptagas i minst två omgångar och jordsträngarna efter hand utplaneras.

Därjämte skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jordmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, varvid jordsträngarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola, där någons rätt kan vara därav beroende, såväl pumpanläggning som vallbyggnad och avlopp omsorgsfullt underhål-

las.

Avloppet skall gräskäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islämningar och värtbildningar skola därvid avlägnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Därest vallen genom sättning o.d. sjunker under föreskriven nivå, skall erforderlig påfyllning ske.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola, om så erfordras, fördelas enligt samma grunder, som gälla för arbetets första utförande.

Därjämte skall vederbörande sakägare genom anordnande av nödiga stängsel o.d. svara för, att det upptagna avloppet och vallen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15 kronor.

Underställning.

Som ifrågavarande företag avser invallning vid sjö, skall utlättandet jämlikt 7 kap. 55 § vattenlagen underställas vattendomstolens prövning.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-

ning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Danbyholms invallningsföretag i Björkviks socken av Södermanlands län.

Danbyholm pr Björkvik den 19 oktober 1939.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Edw. Lamberg

Gustaf Gustafsson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Daubylödens urvattningsföretag*

i *Björkviks* socken och *Södermanlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	6	0,50	3	-	3	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.5	3,00	7	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 12 ar	28	0.36	10	08		
		har	14.45	0.54	7	80		
		äng och odlingsmark, medelareal 11 ar	7	0.05	0	35		
		har	0.77	1.46	1	12		
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar	6	0.05	0	30		
		har	0.60	0.78	0	47		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10~~ ^{> 15} ~~15~~ ^{< 10} m.						
		i åker o. d., raklinje	0.25	3.-	0	75	29	57
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ blad			4	-	4	-
		övriga ~~regalark~~ blad						
		Överföres					36	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 57
		Avvägning.				
1937 11/6		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	3	12,00	36 -	
1938 8,10,11		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	15.22	0.50	7 61	
		avvägda punkter	107	0.03	3 21	
		i annan mark, medelantal 4.2 punkter pr har	0.72	1.00	0 72	
		avvägda punkter	3	0.06	0 18	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.6	2,00	5 40	
		i annan mark	0.1	5,00	0 50	53 62
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 39 ar,	41	0.05	2 05	
			15.82	0.10	1 58	3 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	41	0,04	1 64	1 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	70	0,06	4 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	35	0,12	4 20	12 40
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.225	3:-	1 01	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.120	3:50	3 92	4 93
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	4	0.12	0 48	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	20	0.25	5 -	
						5 48
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	0.62	0,02	0 01	
		dagrar		12,00		2 01
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.010	3,50	3 54	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1.010	1,00	1 01	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		4 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	29	0,03	0 87	1 87
		Överföres				129 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				129 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. g.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.01	4,00	4 04	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. g.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 30	13 34
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0.12	0,50	0 06	
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	3	0,25	0 75	
		d) Kostnadsberäkning km.	0.12	3,00	0 36	
1939	2/9 12-14/10	46 Förslag till pumpstation med offerter och kostnadsberäkningar	5 1/2	12,00	66 —	72 17
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		— —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1/10	0,01	1 10	1 10
		Översiktskarta, § 41			5 —	5 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		— —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00	27 —	27 —
1939	26/9 14/10	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1938	6/9	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				282 21
		1 a) 1:sta regalarbete				10 50
		blad				
		övriga regalarbete st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 39 ar ägofigurer st.	41	0.07	2 87	
		har 15.82 0.14			2 21	
		Överföres			5 08	10 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			5 08	10 10
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 27	
		3) insättning av höjdlägestal st.	110	0,02	2 20	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	29	0,05	1 45	11 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.3/5	2:10	0 79	
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.02	5:-	0 10	
		ändring av befintligt avlopp	1.13	6:-	6 72	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 48	
		3) broar och trummor, ” ”			- -	13 09
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00	- -	- -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			- -	- -
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00	3 -	
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d.o., § 41				5 -
		Summa kronor				60 94
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				38 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				35 -
		Summa kronor				76 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				282 21
		Lösen för kopior och avskrifter				60 94
		Övriga förrättningskostnader				76 40
		Summa kronor				419 55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Jämsås, Kånö och Hålebo häradsrätt.

Daubylösa pr Djävsås den 19 oktober 1939.

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Edw. Lundberg

Gustaf Gustafsson

Kronor kitteras:

den 19

Förestående avskrift, sid. 1-42, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

B E V I S

över avsyning av torrlägningsföretag, verkställd enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 mars 1945.

Företagets namn: Danbyholms invallningsföretag i Björkviks socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 9 april 1941.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.220:- kronor.

(Stämpel) Lån från statens avdikningslånefond 4.280:- kronor.
1:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 januari 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Ensam intressent: Jur. Dr. Friedel Eswein, Danbyholm, Björkvik.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 december 1945.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt uppgift hava företagets verkliga kostnader icke understigit de vid arbetsplanens fastställande beräknade.

Nyköping den 4 januari 1946.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

3890

206
41DIARIE Nr 21621
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1941I N T Y G.

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat
vid Danbyholms invallningsföretag i Björkviks socken av Söderman-
lands län.

Danbyholm pr Björkvik den 25 / 11 1941.

Erik Gustaf
.....
Björkvik
adr.....

Ernst
.....
Björkvik
adr.....

Till

Ordföranden i Statens Arbetsmarknadskommission.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941
till utförande av Danbyholms invallningsföretag i Björkviks soc-
ken av

SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med 4.220
kronor, får undertecknad, ordförande i företagets styrelse (ensam
intressent i företaget), jämlikt föreskrift i Kungl. Maj:ts beslut
den 21 mars 1941 angående för budgetåret 1940/41 av riksdagen med-
given ytterligare bidragstilldelning från statens avdikningsanslag
meddela följande.

Arbetet torde komma att påbörjas under *november* månad
år 19*41* och beräknas kräva omkring *350* dagsverken.

(Arbetet påbörjades under månad år 19... Den-
na dag återstående arbete beräknas kräva omkring dags-
verken.)

Danbyholm, Björkvik den *11 oktober* 19*41*.

Fredrik Ekelund

Aktiebolaget Svenska Handelsbanken

TEL.-ADR.:
PROVINSCENTRAL



PG/AP

PROVINSCENTRALEN

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 DEC 1941

Stockholm, den 1 dec. 1941.
16.

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m .

Under åberopande av Eder skrivelse av 25 pto. till
vår ombudsman Burling, varmed vi mottogo i retur vår garanti-
förbindelse n:r 3.997, få vi härjämte returnera i skrivelsen
vidare omnämnda säkerhetsförbindelse och skuldförbindelse, se-
dan vi försett desamma med vår borgen.

Vi returnera för påseende mottaget kontrakt och
teckna

högaktningsfullt

AKTIEBOLAGET SVENSKA HANDELSBANKEN

A. Pettersen

Bil.
Rek.

1942 den 13 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avvikningslån den 14 juni 1929, nr 164.

Företagets namn: Danbyholms invallningsföretag i Björkviks socken av
Södermanlands län.

Lån 4.280 kronor från statens avvikningslånefond enligt Kungl. Lant-
bruksstyrelsens beslut den 9 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registrernummer	Ägare
<u>Björkviks socken</u>			
Danoby	1 63/100	3 ²	Friedel Bovein
"	1 66/100	4 ²	D:mo
Sörby	63/100	1 ²	D:mo

Stockholm den 13 januari 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



9/4 41

DIARIE Nr 10754
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUN. 1940

U P P G I F T

Å de fastigheter inom Danbyholms invallningsföretag i Björkviks socken
av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslåne-
fond.

Björkviks socken.

1 63/100 mtl. Daneby 3 ²	}	ägare: Friedel Eswein.
1 66/100 " d:o 4 ²		
83/100 " Sörby 1 ²		

Nyköping 1 april 1940.

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingeniör.