

DIARIE Nr 26143
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1942

D 4*0336

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Handlingar
rörande

Trinkesta-Blackstaby torrlägningsföretag
i Blacksta socken av Värmlandslän;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1941 av

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör

Härtill fyra ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträdet
under laga syneförvärtning med avseende
å företag för torrläggning av vattenfylta
marker, tillhörande Trinkesta, Stensängen,
Fyrby, Blackstaby, Berg och Kulsta i Black-
sta socken av Födermanlands län.

Den 22 september 1941.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, blivit
på denna gjord ansökning /Nil. A-1³/ av Kommunens Be-
fälningshavande i länet förordnad /Nil. B-1²/ att landlägga
denna syneförvärtning, hade genom församlingens kyrkan upp-
läst och i ortstidning införd kungärelse /Nil. C-1³/ samman-
träde i ärendet utsatts att hållas förestående dag kl. 9¹⁵ f.m.
i Blacksta Kommunehus, varjämte undertecknen om sam-
manträdet blivit till saken utsända enligt bifogade för-
teckning /Nil. D.1/

Att sålunda utse tid och plats för sammanträdet
inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt de
för förvärtningen tillkallade biträdande godsmännen

Iven Andersson, Ramsta, och

J. E. Krummüller, Bevelsta

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare
närvarande.

Cornutus Gustafsson, Bjedby, som ombud enligt protokollsutdrag /Nil. E.1/

för Vadstena och Blacksta församlingars pastorat, innehavare

av ecklesiastiska lönebostället 1 mtl. Trinkesta 1' och

utängen Stensängen 3'.

Carl Dahlsom, arrendator av 5² 5².

G. V. Bergman, ägare av utängen Stensängen 2⁵.

Befälningsmannen Erik Andersson, som ombud enligt full-
makt /Nil. E.2/ för Johan Kell Larssons sterbhus,

ägare av 1 mtl. Fyrby 3' / Mellangårderna

Göran von Bahr, " " 83/100 mtl. Blackstaby 2⁶.

5/100 m. Blacksta 2.⁷
 7/100 " " 2.⁸
 4/50 " " 1.⁴
 3/50 " " 1.⁵
 4/100 " Berg 1.⁴ / (Nybyggst)
 5/100 " " 1.⁵ / (London)
 8/100 " " 1.⁶ / Östra soldattorpst/
 och 8/100 " " 1.⁸ / Edinburg/

Ernst Karlsson, Hultorp, som ombud enligt protokollsutdrag
 (bil. 6.³) för Blacksta kommun, ägare av 3/8 m. Kulsta 2.⁴ och

47/99 " " 3.⁵

Gutfr. Eriksson, ägare av 8/99 m. Kulsta 3.⁷

Göran Engström, " " 1 " 4.¹

§ 1.

Ansökning om förvärtningen samt Konungens Befallnings-
 bevisades i anledning därav utfärdade förordnande uppläses.

§ 2.

Jär anmälles inte mot förvärtningssmannen eller de bi-
 trädande godemännen, vilka senare förklarade sig hava arskift
 föreskrivet godemans ed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade un-
 dersökningar och avvigningar av de väteusjuka markerna
 blivit genom förvärtningssmannens försorg verkställda.
 Dävid uppräntade plan- och profilritningar förreddes i
 koncept vid sammanträdet. Markerna utgjordes av
 två områden, vilka i Torrläggningshänseende voro helt
 oberoende av varandra.

§ 4.

Hrn Canutus Gustafsson, Bjundby, yrkade, att erforderliga
 avlopp måste upprättas för torrläggning för torrläggning
 av de till ecklesiastiska lönebostället 1 m. Frinkerta 1
 och Stensingen 3' hörande, i företaget ingående markerna
 till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde
 vara med ekonomisk fördel förenat, och att i samband

4.
därmed de öfr arloppen befintliga broarna måtte i
erforderlig mån ombyggnas.

Görtsigaren Göran von Bahr uttalade sig härvid
för, att genom den djupa skärningen af hans mark inom
det nämnda torrläggingsområdet rörelsering om möjligt
skulle komma till utförande.

§ 5.

Förvärdningsmannen redogjorde för nu gällande vill-
kor för erhållande af statsbidrag och lån från statens
anordningsfonder, och förklarade sig intressenterna kunna
komma i åtnjutande af sådant statsunderstöd, för den
händelse företaget skulle till utförande. För så vitt
de närmaste hade sig bekant, hade statsunderstödet
icke tidigare utgäfvit för torrläggning af den i före-
taget ingående marken.

§ 6.

Görtsigaren von Bahr, Blackstaby, och ägarne af
Kubsta, förklarade, att de icke yrkade uppgrävning
af arloppet inom nämnda torrläggingsområde
längre, än som kunde erfordras för torrläggning af
den till eskleriansstiken Lönebosträsket Drinkesta och
Stensingen hörande marken.

§ 7.

Förvärdningsmannen meddelade, att vidröring af
de i företaget ingående markerna omedelbart kom-
me att verkställas, samt att nytt sammanträde i
ärendet komma att hållas af tid och plats, som an-
derna icke skulle tillställas sakägarna.

§ 8.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet
förklarades avslutat.

Blacksta pr. Vadsbo den 22 september 1911.

Å Gänstens rignar:

Karlén Enigsteds

Statens lantbruksinspektör

G. R. Kvernvall.

Biträdande ordföranden.

Jonas Gustavsson

Den 5 november 1941.

Förestående dag kl. 9.15 f.m. inställdes sig understecknade synemän i Blacksta Kommunalsrum för att fortsätta denna synförrättning.

Vid sammanträdet, varom underrättelser utsänts enligt bifogade förteckning (Bil. 7.) anmälde sig följande skägge närvarande.

Oscar Andersson, Senterstr., såsom ombud enligt fullmakt & protokollsutdrag (Bil. 8') för Vadsbo och Blacksta församlingars pastorat, innehavare av eklestiastika lönebo-stället 1 mil. Finkensta 1' och utängen Stensängen 3'.

Karl Dahlsson, arendator av 52 52.

G. O. Bergman, ägare av utängen Stensängen 25.

Befattningssmannen Erik Andersson, såsom ombud enligt fullmakt (Bil. 8') för Johan Karl Larssons sterbhus,

ägare av 1 mil. Fyrley 3' / Mellangården /

Göran von Bahr, ägare av 83/100 mil. Blackställy 26

5/100 " 52 27

7/100 " 52 28

44/50 " 52 14

3/50 " 52 15

4/100 " Berg 14 / Nybygget /

5/100 " 52 15 / London /

8/100 " 52 16 / Östra soldattorget /

och 8/100 " 52 18 / Edinburg /

Ernst Karlson, Hallstorp, såsom ombud enligt protokollsutdrag (Bil. 8') för Blacksta Kommun, ägare av 3/8 mil. Kulsta 24 och

47/99 " 52 35

Göran Erikson, ägare av 8/99 mil. Kulsta 37.

Göran Engström, " " 1 " 52 41

89

Förvärdningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till fördelning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de här för brukade tosnaderna samt för gränsvändningen och

kostnaderna fördelning m. m. Ur värderingslängden upplästes
det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur
kostnadsfördelningsslängden den för varje fastighet beräknade
andelen i kostnaderna för företaget.

§ 10.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grund-
vatten från platsen för den blivande rörledningen undersökts
av Kemiska stationen i Örebro, och delgavs de närmaste
resultatet av denna undersökning. /Mål 5./

§ 11.

Agronomen Göran von Bahr, Blackstaby, uphållt ersättning för
skada och intrång genom avloppets breskning och uppbyggnad
av jordsträngarna inom Låda tvärbäddningsområdet. Beträf-
fande Skona tvärbäddningsområdet förklarade agronomen von Bahr
samtliga öfriga skägare inom detta område, att de av-
stodo från varje anspråk på ersättning för sådan skada och
intrång.

§ 12.

Bestäms att tillsätta en gemensam styrelse av tre personer
för företaget i dess behet även som en styrelsesuppleant
och två revisorer.

Till ledamöter av styrelsen utses Herrar
Oscar Andersson, Sentersta,
Nicol Dahlström, Trinkesta och
Göran von Bahr, Blackstaby.

Till styrelsesuppleant utses
Herr Canutus Gustafsson, Björndby.

Till revisorer utses Herrar
G. V. Borgman, Gryth, och
Göran Engström, Tjörnsjötorp.

Agronomen Göran von Bahr, Blackstaby på Örebro, ut-
ses till sammankallande i styrelsen med uppdrag dessutom
att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och
räkningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för
envar, som inskredt granska eller taga avskrift av desamma

#13.

Synermannens utlåtande upplästes, samt jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att till mot förretningarna frige inom sju dagar härefter anföras vid Priderkyssens uttöndomstol, Hockholm.

#14.

Synermannen avlämnade sina påkräningar. Förordningsmannen meddelade härvid, att han tillgodorättat sig arv. de efter dagberäkning för 10 dagar för i arvberäkningen nämnade angivna dagar och förordningsåtgärder.

#15.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförordningen förklarades avslutad.

Blacksta på Vråstbo den 5 november 1941

St. Gärstens vägnar:

Martin Lingshörn.

Statens lantbruksingenjör.

G. E. Sennmüller.

Sven Persson

Biträdlunde godsmän.

K. F. D. R. 1939

Antagen den ~~28~~
30 MAJ 1939
III
Landskapsrådet
i Nyköping

Bil. A. 1 8.

Till

27 MAJ 1939

Länstypsen i Södermanlands län
Nyköping

På uppdrag av Tadsbro-Blackså Pöströts
Pöströtsstyrelse får jag härmed vittna om att
om förordnande för länets lantbrukingenjör
att utföra laga förrättningar: avvägning, sträckning
samt fördelning av Pöströtsens paterosmarken
för grävning av utfallsgrävar genom eklesiastiska
länbeståndet Trinkets m.fl. förtigst i Blackså
socken.

1. En utfallsgräv från tröpet Stytröps genom Trinkets
och Blackså marken.

2. En utfallsgräv från och genom Fyrbys, Gryths
Trinkets och Blackså marken.

Ägare till Blackså ägrom G. von Bahr

" " Fyrbys för Anna Gustin m. fl. Flör.

" " Gryth godägare G. Borgman.

Björkbyen, Tadsbro den 25/5 1939.

Wan. H. Gier

orof. i Tadsbro-Blackså Pöströts Pöströtsstyrelse

Bil. 82.

K. L. R. 1939.

Bil. k. 2

9.

Utdrag ur protokoll hållet vid pastoratskyrkostämma med
Vadsbro och Blacksta församlingar den 4 juni 1939.

Ankom den
23 JAN 1940
till
Landskansliet
i Nyköping.

§ 3

Stämman beslöt bemyndiga boställsstyrelsen att till Länsstyrelsen
ingiva ansökan om föreläggande för Lantbruksingenjören att verk-
ställa laga förrättning å de utfallsgravar, som utom ecklesiastika
lönebostället Trinkesta även beröra fastigheterna Blackstaby,
Fyrby och Gryt.

Vadsbro som ovan

K. Rehnberg

Justerat:

ordf.

Ivan B. Giertz. Oscar Andersson.

Justeringen tillkännagiven i Vadsbro och Blacksta kyrkor sönd. den
11 juni 1939.

Carl Axel Fagerlund

v. pastor.

Rätt utdraget betygar:

K. Rehnberg

Bil. A. 3

Utdrag ur protokoll hållet vid pastoratskyrkostämman med
Vadsbro och Blacksta församlingar den 19 mars 1939.

Ankom den
23 JAN 1940
till
Landstämman
i Nyköping

§ 5

Till boställsstyrelse för en tid av fyra år eller intill utgången
av år 1942 utsågos herrar I. B. Giertz, Björkhagen, O. Andersson,
Dentersta och C. Gustafsson, Bjudby. *Rehabilitering*

§ 6

Till suppleanter valdes herrar E. Karlsson, Hallstorp och K. Eriksson,
Ekskogen.

Som ovan

C. Gottfrid Willén

Justerat:

ordf.

Gottfr. Eriksson. D. L. Wahlström.

Justeringen kungjord i Vadsbro och Blacksta kyrkor sönd. den 2 april
1939.

Carl Axel Fagerlund

v. pastor.

Rätt utdraget betygar:

K. Palmberg



H. L. R. 1939.

Bil. B'

Ankom den
23 JAN. 1940
till
Landskansliet
i Nyköping

N:o 7 D.R. 1939.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Södermanlands län, som ville avgiva yttrande i ärendet, varefter sagda yttrande jämte de remitterade handlingarna hit förväntas.

Nyköping i landskansliet den 30 maj 1939.

Annot.
Ch. S.-hl.

På tjänstens vägnar:

Emil Gustafsson

Remisshandlingarna återgå med bifogande av införskaffade protokollsutdrag från pastoratskyrkostämma med Vadsbro och Blacksta församlingar, och synes förordnande om syneförrättning enligt vattenlagen

för torrläggning av mark, tillhörande ecklesiastika
lönebostället Trinkesta m.fl. i Blacksta socken
böra utfärdas.

Nyköping den 21 januari 1940.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN.

Bil. B.²



N:o 7 D.R. 1939.

F Ö R O R D N A N D E.

På därom av Vadsbro-Blacksta pastorats boställsstyrelse, genom förvaltaren Iwan B. Giertz, Björkhagen, Vadsbro, gjord framställning, över vilken vederbörande lantbruksingenjör avgivit infordrat yttrande, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande ecklesiastika lönebostället Trinkesta m.fl. fastigheter i Blacksta socken; skolande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i länshansliet den 24 januari 1940.

På Länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

Bil. 6.K U N G Ö R E L S E .

Sedan undertecknad blivitt av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Trinkesta, Stensängen, Fyrby, Blackstaby, Berg och Kulsta i Blacksta socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas å Blacksta kommunalrum måndagen den 22 september 1941, klockan 9,15 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 30 augusti 1941.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Blacksta församlings kyrka söndagen den 7/9 1941, intygas av:



Uppr. p.m. el
Upphöjande

Bil. 6²K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Trinkesta, Stensängen, Fyrby, Blackstaby, Berg och Kulsta i Blacksta socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas å Blacksta kommunalrum måndagen den 22 september 1941, klockan 9,15 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 30 augusti 1941.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsström

Statens lantbruksingenjör.

Införd i Södermanlands Läns Tidning den 1/9 1941, intygas av:

SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING

Nyköping

.....

Kungälv

Södermanlands Läns Tidning



Spridningsområde Nyköping, Katrineholm, Vingåker, Malmköping, Flen, Gnesta, Trosa, Oxelösund samt hela Södermanlands o. Stockholms läns södra landsbygd, där den läses av alla samhällsklasser och i synnerhet av den köpkraftiga publiken.

Daglig aftontidning. Postgiro 96000 Telefoner: Linjeväljare: Kontoret 69 Redaktionen 26 och 468

Grundad 1862

Nyköping den 10/9 1941

N:o 1814

Tor de återopas vid likvids insändande.

Herr Lantbruksingenjör Martin Lingström, Nyköping

DEBET

Att betalas kontant.			Gångar	Mm.	å öre	Netto Kr.	
1/9	4063	Kung. ang. syneförrättning Trin- kesta, Stensängen m. fl.	1	80	Kronor	14:40	

KVITTERAS
Nyköping den 10/9 1941
Södermanlands Läns Tidning
gen. [Signature]

1. räkning som ej likvideras inom 30 dagar från datum bortfaller rabatten. Rabatt bortfaller även i händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 22 september 1941 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Trinkesta, Stensängen, Fyrby, Blackstaby, Berg och Kulsta i Blacksta socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 2 september 1941.

Namn		Adress	
Pastoratskyrkostämmans ordf. i Vadsbro och Blacksta församlingar, K.Rehnberg			Vadsbro.
Axel Dahlsson	Trinkesta,		"
G.V. Borgman	Gryth,		"
Johan Larssons sterbhus	Fyrby,		"
Göran von Bahr	Blackstaby,		"
Kommunalstämmans ordf. i Blacksta kommun, N. Franzén			"
Gottfr. Eriksson	Kulsta Östergård,		"
Göran Engström	Skötseltorp,		"
Konungens Befallningshavande			Nyköping.
Skiftesgodemannen J.E. Neumüller	Vevelstad,		Bettna.
" Sven Andersson	Ramsta,		"

Nyköping den 2 september 1941.

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Utdrag ur protokoll hållet vid extra pastoratskyr-
kostämma med Vadsbro och Blacksta församlingar den
14 september 1941.

§ 2

Stämman uppdrog åt Herr Canutus Gustafsson, Bjuddby att represen-
tera församlingarna vid laga syneförrättning för torrläggning av
vattensjuka marker tillhörande Trinkesta m. fl. fastigheter i
Blacksta socken, och tillkännagavs att sammanträde var utsatt
att hållas i Blacksta kommunalrum måndagen den 22 september 1941
kl. 9:15 f. m.

§ 3

Som suppleant för Herr Gustafsson vid handläggning av omskrivna
ärende valdes Herr Oscar Andersson, Dentersta.

Vadsbro som ovan

K. Rehnberg.

Justerat:

Ivan B. Giertz. Gottfr. Eriksson.

Rätt utdraget betygar:

K. Rehnberg

Bil. 8²

F U L L M A K T

för *Befalln. van Erik Andersson* att vid sammanträden under laga sy-
neförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande
Trinkesta, Stensängen, Fyrby m.fl. fastigheter i Blacksta socken av Sö-
dermanlands län, vår talan föra och vår rätt bevaka, och innefattas
härpå även rätt för ombudet att å våra vägnar göra ansökning om stats-
bidrag och avdikningslån till arbetets utförande.

..... *Fyrby* pr *Vadbro* den *29* 1941.

Red
Johan *(Larssons)* sterbhus:

Lars Larsson *Anna Larsson* *Edna Larsson*

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

..... *Mia Franzén* *Mia Franzén*
adr. *Vadbro* adr. *Vadbro*

Bil. 8.³

Utdrag av protokoll
från vid årets tredje ordinarie kommunalstämma
med Blacksta kommun den 15 dec. 1940

§ 1.

Den justerade dagens protokoll valdes av Göran Ljungh och
J. G. Kronsåker.

§ 9.

Den förvaltare av Kusta Donations malska stanningsgård
Knut Karlsson Hållstorp

V. förvaltare stanningsgård Göran Ljungh.

Justerat
Göran Ljungh
J. G. Kronsåker

Ansvar
Hilse Frånberg

Justeringens kungörelse i Blacksta kyrka den 22/12 1940
av Carl-Axel Fagerlund

Den utdraget betygas
Hilse Frånberg

Bil. F.F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 5 november 1941 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Trinkesta, Stensängen, Fyrby, Blackstaby, Berg och Kulsta i Blacksta socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 28 oktober 1941.

Namn	Adress	
Canutus Gustafsson	Bjudby,	Vadsbro.
Axel Dahlsson	Trinkesta,	"
G.V. Borgman	Gryth,	"
Erik Andersson	Fyrby,	"
Göran von Bahr	Blackstaby,	"
Göran Engström, ...	Skötseltorp,	"
Gottfr. Eriksson	Kulsta Östergård,	"
Skiftesgodemannen J.E. Neumüller	Vevelstad,	Bettna.
" Sven Andersson	Ramsta,	"

Nyköping den 28 oktober 1941.

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.

KOPIA

Analysbevis Nr 2377

Å kemiska stationen i Örebro har på anmodan av

Blackstaby Gård, Vadsbro,

undersökts prov av Vatten, inkommet 10 oktober 1941, märkt:

Prov av grundvatten fr. Blackstaby Gård i Blacksta socken av Södermanlands län.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet-tyska

5,3 grader

Fria syror beräknade som kolsyra /CO₂/

38,5 milligram per liter

Aggr. " " " " "

30,3 " " "

Svavelväte

ej närvarande

Örebro den 15 oktober 19 41



Föreståndare.

Analysavgift Kr. 3:50

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Sortläggningsförslag

Ägofigrens nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Norra Sortläggningsområdet								
	8/99 m.å. Kulsta 3 ⁷								
	Gösta Eriksson								
1	Kulstaparken								
1	Summa								
	1 m.å. Kulsta 4 ¹								
	Gösta Eriksson								
2	Kulstaparken								
2	Summa								
	4/50 m.å. Blacksta 1 ⁴								
	Gösta von Bahr								
3	Kulstaparken								
3	Summa								
	83/100 m.å. Blacksta 2 ⁶								
	Gösta von Bahr								
4	Kulstaparken								
5	Skv. dyngpa på lera		72						
6	Skv. dyngid		78						
7	Skv. l.		124						
8	Skv. dy på lera		51						
4-8	Summa		325						325
	7/100 m.å. Blacksta 2 ⁸								
	Gösta von Bahr								
9	Skv. dy på lera		22						
10	Skv. dyngid		81						
11	Kulstaparken								
12	Skv. dyngid		25						
	Transport		128						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	128							
13	Åker, dympa på len	30							
14	Skoloppespar								
9-14	Summa	158							158
	4/100 nua Berg ¹⁴ (Nylagget)								
	Göran von Bahr								
15	Åker, dympa på len	13							
16	År, dy " d.	05							
17	Skoloppespar								
18	Åker, dyjord	10							
15-18	Summa	28							28
	5/100 nua Blackeddy ²⁷								
	Göran von Bahr								
19	Åker, dyjord	03							
20	År, dy på lena	05							
19-20	Summa	08							08
	5/100 nua Berg ¹⁵ (Lorndon)								
	Göran von Bahr								
21	Åker, dy på lena	49							
22	År, dy nua svämfjord	187							
23	Skoloppespar								
24	Åker, dy på lena	03							
25	År, lernypa på lena	19							
26	År, dy nua svämfjord	43							
27	År, dy på lena	14							
21-27	Summa	315							315
	8/100 nua Berg ¹ (Östra Söddalorpst)								
	Göran von Bahr								
28	Åker, dy nua svämfjord på lena	35							
29	År, d. " d. " d.	28							
30	År, d. " d. " d.	48							
31	År, d. " d. " d.	17							
	Transport	128							

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	04								1174 -	35975	81425						
				1100	70	770	330	1.0	330 -	231 -	99 -						
	03																
	07	165							1504 -	59075	91325						
				1100	70	770	330	1.0	143 -	10010	4290						
				1000	35	350	650	1.0	50 -	1750	3250						
	02																
				900	25	225	675	1.0	90 -	2250	6750						
	02	30							283 -	14010	14290						
				900	25	225	675	1.0	27 -	675	2025						
				1000	40	400	600	1.0	50 -	20 -	30 -						
		08							77 -	2675	5025						
				1000	50	500	500	1.0	490 -	245 -	245 -						
				900	25	225	675	1.0	1683 -	42075	126225						
	10																
				1000	40	400	600	1.0	30 -	12 -	18 -						
				1200	65	780	420	1.0	228 -	14820	7980						
				900	35	315	585	1.0	387 -	13545	25155						
				1000	70	700	300	1.0	140 -	98 -	42 -						
	10	325							2958 -	105940	189860						
				1000	70	700	300	1.0	350 -	245 -	105 -						
				1000	60	600	400	1.0	280 -	168 -	112 -						
				900	35	315	585	1.0	432 -	15120	28080						
				900	35	315	585	1.0	153 -	5355	9945						
									1215 -	61775	59725						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	128							
32	Åker, dy och svämfad	54							
33	År, dy på lera	05							
34	År, dy och svämfad	15							
35	Ålappesgrav								
36	Åker, dy och svämfad	57							
37	År, d. " d.	30							
38	År, d. " d.	47							
39	År, d. " d.	81							
40	År, d. " d. på lera	44							
35-40	Summa	461						461	
3/100 m. Berg 1 ⁸ (Edinburg)									
Göran von Bahr									
41	Åker, dy och svämfad på lera	10							
42	År, d. " d. " d.	02							
43	Petersmark, d. d. " d. Skogb.					16			
44	Åker, dy d. d. " på lera	13							
45	Ålappesgrav								
41-45	Summa	25				16		41	
1 m. Trinkesta 1 ⁸ och 1 ⁸ 3'									
Ecklesiastiskt församling									
Arendator Axel Dahlström									
46	Åker, dy och svämfad på lera	24							
47	År, d. " d. " d.	90							
48	År, d. " d.	160							
49	Ålappesgrav								
50	Åker, dy på lera	07							
46-50	Summa	281						281	
Södra Lantäggingsområdet									
83/100 m. Blackslaby 2 ⁶ .									
Göran von Bahr									
51	Aug. lantäggings på lera				44				
	Transport				44				

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
									1215-	61775	59725						
				900	30	270	630	1.0	486-	14580	34020						
				1000	55	550	450	1.0	50-	2750	2250						
				900	30	270	630	1.0	135-	4050	9450						
08																	
				900	30	270	630	1.0	513-	15390	35910						
				900	30	270	630	1.0	270-	81-	189-						
				900	30	270	630	1.0	423-	12690	29610						
				900	35	315	585	1.0	729-	25515	47285						
				1000	60	600	400	1.0	440-	264-	176-						
08	469								4261-	171250	254850						
				1000	60	600	400	1.0	100-	60-	40-						
				1000	70	700	300	1.0	20-	14-	6-						
				500	70	350	150	1.0	80-	56-	24-						
				1000	60	600	400	1.0	130-	78-	52-						
01																	
01	42								330-	208-	122-						
				1000	65	650	350	1.0	240-	156-	84-						
				1000	80	800	200	1.0	900-	720-	180-						
				900	35	315	585	1.0	1440-	504-	936-						
06																	
				1000	60	600	400	1.0	70-	42-	28-						
06	287								2658-	1422-	1228-						
				600	35	210	30	0.4	10560	9240	1320						
									10560	9240	1320						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport				44				
52	Åker, lermysa på lera		76						
53	dr, d, " d.		20						
54	dr, d, " d.		86						
55	dr, d, " d.		80						
56	Avlappsgrov								
57	Åker, lermysa på lera		67						
58	dr, d, " d.		57						
51-58	Summa	386		44				430	
	1 ma Trinkesta 1 om Hesusängen 3'								
	Ecklesiastiskt Lönsboks-kä								
	Arvudator Axel Dahlsson								
59	Avlappsgrov								
60	Åker, lermysa på lera		24						
61	dr, d, " d.		26						
62	Äng, d, " d.			10					
63	Åker, d, " d.		40						
64	dr, d, " d.		136						
65	Avlappsgrov								
66	Åker, lermysa på lera		127						
67	Ålfartsväg								
68	Åker, lermysa " d.		238						
69	dr, d, " d.		170						
70	dr, d, " d.		36						
71	dr, d, " d.		192						
59-71	Summa	989		10				999	
	1 ma Fyrbj 3' (Helsinggården)								
	Johan Axel Larsson Lerbhus								
	Frans Larsson, Ivan Larsson								
	om Ellen Larsson								
72	Avlappsgrov								
73	Åker, lermysa på lera		277						
	Transport		277						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
									10560	9240	1320						
				1200	75	900	240	0.95	86640	684-	18240						
				1200	90	1080	120	1.0	240-	216-	24-						
				1200	90	1080	120	1.0	1032-	92880	10320						
				1200	75	900	240	0.95	912-	720-	192-						
13																	
				1200	75	900	240	0.95	76380	603-	16080						
				1200	90	1080	120	1.0	684-	61560	6840						
13	443								460380	385980	744-						
04																	
				1200	70	840	180	0.85	24480	20160	4320						
				1200	45	540	60	0.50	156-	14040	1560						
				600	25	150	30	0.30	18-	15-	3-						
				1200	95	1140	60	1.0	480-	456-	24-						
				1200	80	960	240	1.0	1632-	130560	32640						
20																	
				1200	80	960	240	1.0	1524-	121920	30480						
12																	
				1200	85	1020	180	1.0	2856-	242760	428-						
				1200	80	960	240	1.0	2040-	1632-	408-						
				1200	85	1020	180	1.0	432-	36720	6480						
				1200	70	840	360	1.0	2304-	161280	69120						
36	1035								1168680	937740	230940						
06																	
				1200	70	840	360	1.0	3324-	232680	99720						
06									3324-	232680	99720						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	277							
74	Åker, lermyska på lera	163							
72-74	Summa	440							440
	Mängden Hensängen 2 ⁵								
	G. V. Bergman								
75	Åker, lermyska på lera	109							
76	År, " " "	59							
75-76	Summa	168							168
	Lammandrag								
	Norra Lervägningsbänken								
	8/99 m. Kusta 3 ⁷								
1.	Gallfr. Eriksson								
	1 m. Kusta 4 ¹								
2	Göran Engström								
	4/50 m. Blackstaby 1 ⁴								
3	Göran von Bahr								
	83/100 m. Blackstaby 2 ⁶								
4-8	Göran von Bahr	325							325
	7/100 m. Blackstaby 2 ⁸								
9-14	Göran von Bahr	158							158
	4/100 m. Berg 1 ⁴ (Myllegget)								
15-18	Göran von Bahr	28							28
	5/100 m. Blackstaby 2 ⁷								
19-20	Göran von Bahr	08							08
	5/100 m. Berg 1 ⁵ (Lorvdon)								
21-27	Göran von Bahr	315							315
	8/100 m. Berg 1 ⁶ (Över Solvattstapet)								
28-40	Göran von Bahr	461							461
	8/100 m. Berg 1 ⁸ (Edinburg)								
41-45	Göran von Bahr	25					16		41
	1 m. Trinkesta i övre Hensängen 3 ¹								
	Ekkesindiki Länsvägen								
	Transport	1320					16		1336

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	06								3324 -	2326	80	997	20				
				1200	85	1020	180	1.0	1956 -	1662	60	293	40				
	06	446							5280 -	3989	40	1290	60				
				1200	70	840	360	1.0	1308 -	915	60	392	40				
				1200	85	1020	180	1.0	708 -	601	80	106	20				
		168							2016 -	1517	40	498	60				
	02		02														
	06		06														
	06		06														
	03	328							3120 -	1105	50	2014	50				
	07	165							1504 -	590	75	913	25				
	02	30							283 -	140	10	142	90				
		08							77 -	26	75	50	25				
	10	325							2958 -	1059	40	1898	60				
	08	469							4261 -	1712	50	2548	50				
	01	42							330 -	208 -	122 -						
	45	1381							12533 -	4843 -	7690 -						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	13 20					16	13 36	
46-50	Arrendator: Axel Schlesson	2 81						2 81	
1-50	Summa	16 01					16	16 17	
	<u>Lodra tilläggingsmålet</u> 83 100 m. Blackslaby 2 ^e .								
51-58	Göran von Bahr 1 m. Trinkesta 1' och Heusängen 3'	3 86			44			4 30	
	Rektoriets likt. Lönbrostäm								
59-71	Arrendator Axel Schlesson 1 m. Fyrbeg 3' (Mellangården)	9 89			10			9 99	
72-74	Johan Axel Larssons storbhus Mångens Heusängen 2 ⁵ .	4 40						4 40	
75-76	G. V. Bergman	1 68						1 68	
51-76	Summa	19 83			54			20 37	
	<u>Slutsammandrag</u>								
1-50	Norra tilläggingsmålet	16 01					16	16 17	
51-76	Lodra	19 83			54			20 37	
1-76	Summa	35 84			54		16	36 54	

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
45	1381								12.533-	4843-	7690-						
06	287								2650-	1422-	1228-						
51	1668								15183-	6265-	8918-						
13	443								460880	385980	744-						
36	1035								1168680	937740	230940						
06	446								5280-	398940	129060						
	168								2016-	151740	49860						
55	2092								2358660	18744-	484260						
51	1668								15183-	6265-	8.918-	746000-					
55	2092								2358660	18744-	484260	+ 3200					
106	3760								38.76960	25.009-	1376060						
Blacksta pr. Nadsbo den 5 november 1941. St. Ljauvstads vägnar Martin Ringström Stadsens landbruksskuggenjörs. Yr. Samuëlsson Stadens landbruksskuggenjörs.																	

Kostnadsförslag
för utförande av Trinkesla-Blackstadeby torrläggning för-
lag i Blacksta socken av Jädermanlands län, upp-
rättad vid laga synföreläggning år 1941.
(Timmerning 1:10 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Norra torrläggningssomriddet</u>						
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G</u>						
^A 4-5	^B 54	154 Chokning av sandblandat lera						
		med några räder	200	125	250	-		
		Av " grus och sten	5	3.-	15	-	265	-
		Omlaggnad av bro för utfartsväg						
		vid 4+87, enl. specificerat Kostnadsförsl.					350	-
^B 5+54	^D 10+50	496 Rörledning av 37,5 cm. s(15") betongrör.						
		Inköp och frakt av 37,5 cm. s(15") rör av bet.						
		ledning, blandning 1:3, 76 cm. läng. st.	653	520	339	560		
		Chokning av lera och upplegande						
		av gammal pålning	500	125	625	-		
		Chokning av sten och grus med						
		räder och upplegande av gammal						
		rörledning	100	4.-	400	-		
		Berypprättning	7	18.-	126	-		
		Grusbild under kören i berg-						
		skärning	1	5.-	5	-		
		Rustbädd av 2x25" plank, 2 st. i bunn						
		i sträckan 8+25-10+50	2,8	50.-	140	-		
		Läggning av kören = åderfyllning	496	1.-	496	-		
		Styddemur av betong 1:3:3 med						
		armering av 16 mm. s. rensjärn						
	650	Transport			5187	60	615	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	650	Transport			5.187 60		615 -	
		vid punkten B			50 -			
		Stenbeklädnad av avloppet o°						
		av sträcka av 28 meter nedanför						
		punkten B inclusive schaktning						
		över avloppets sektion m ²	6	5.-	30 -			
		Brunn av 60 cm:s (24") rör vid						
		punkten 6+48			30 -			
		Lamlingsbrunn av 60 cm:s be-						
		longrör med ledsten och lock av						
		betong jämte grusfyllning vid						
		punkten 8+76			60 -			
		Segrattensil av 15 cm:s (6") betong						
		rör jämte grusfyllning vid punkten 9+25			10 -			
		Lumbern av rensat betong,						
		beläggning 1:3:3 med risgrus vid						
		punkten D.			100 -	5.467 60		
D	10+50	12+20 200	Skaktning av dy och gyllja	360	080	288 -		
		Dr " lera	140	1.-	140 -	428 -		
E	12+50	14+94 244	Dr " dy och gyllja	560	080	448 -		
=25		Dr " lera och upplä-						
		gande av gammal pitbull	40	1.10	44 -	492 -		
E	25	F 26+63 163	Dr " dy och gyllja med					
=20+63		något källor	400	085	340 -	340 -		
F	20+63	G 22+62 199	Dr " dy och gyllja med					
		något källor	290	085	246 50			
		Dr " lera	10	1.-	10 -	256 50		
		För arbetets lönen och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10						
		procent av förskämd belopp				750 90		
Summa	1456	Summa Kronor				8.350 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Södra tvärläggningssamrådet</u>						
		<u>Avloppet H-I</u>						
76								
30-30+50	50	Maskering	ku	50	0.30	15-	15-	
30+50-32+50	200	Skickning av lera med något katter	160	1.15	184-			
32+50-35	250	do " lera	380	1.10	418-		602-	
		Ombyggnad av ägarna vid 34+76 en- ligt specificerade Kostnadsförslag						300-
35-37+50	250	Skickning av lera	400	1.10	440-		440-	
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 37+35 samt ägarna vid 37+42 enligt specificerade Kostnadsförslag						530-
37+50	40	250 Skickning av lera	450	1.10	495-			
40+42+76	278	do " do	500	1.10	550-		1045-	
		För arbetets försämr och oförutsed- da utgifter tillägges ca 10 pro- cent av förskänte belopp						358-
Summa	1278	Summa Kronor					3250-	
		<u>Sammandrag</u>						
		<u>Norra tvärläggningssamrådet</u>						
1456		Avloppet A-B-C-D-E-F-G					8.350-	
		<u>Södra tvärläggningssamrådet</u>						
1278		Avloppet H-I					3.250-	
Summa	2734	Summa Kronor					11.600-	
		<u>Specificerade Kostnadsförslag för brobyggnaden.</u>						
		Bro för utfartsväg vid 4+87						
		Inköp och frakt av 80 cm:s (32") bet.						
		Betong 1:3, 0.75 meter höga	st	8	17-	136-		
		Dubbel fackbild av 15 cm:s vinkel				15-		
		Avläggning av körsu	st	8	4-	32-		
		Skyltmurar av betong 1:3:3 med Transport				183-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport			183 -			
		avverkning av 16 mm:s kvenbjärn vid båda környppningarna St. 2 60:-			120 -			
		Rivning av gamla bron, grusfyll- ning och planering av väg- banan m.m.			47 -			
		Summa Kronor			350 -			
		<u>Ägobro vid 34+76</u>						
		Tuktpis och frakt av 80 cm:s (32") kör, betong 1:3, 0.75 meter långa St. 7 17:-			119 -			
		Dubbel kusbild av 15 cm:s virke			15 -			
		Skallläggning av kören St. 7 4:-			28 -			
		Skjoldsmurar av betong 1:3:3 med avverkning av 16 mm:s kvenbjärn vid båda környppningarna St. 2 50:-			100 -			
		Rivning av gamla bron, grus- fyllning och planering av väg- banan m.m.			38 -			
		Summa Kronor			300 -			
		<u>Bro för upfartsväg vid 37+35 samt ägobro vid 37+42</u>						
		Tuktpis och frakt av 80 cm:s (32") kör, betong 1:3, 0.75 meter långa St. 15 17:-			255 -			
		Dubbel kusbild av 15 cm:s virke			30 -			
		Skallläggning av kören St. 15 4:-			60 -			
		Skjoldsmurar av betong 1:3:3 med avverkning av 16 mm:s kvenbjärn vid båda környppningarna St. 2 55:-			110 -			
		Rivning av gamla bron, grusfyllning och planering av vägbanan m.m.			75 -			
		Summa Kronor			530 -			
		Plucksta pr. Madsbo den 5 november 1941.						
		Martin Lundström						
		Stads- och landskapsingenjör.						

Kostnadsfördelningsskilda
för Trinkesta-Blackslaby torvläggningsskilda i Blackslaby
socken av Södermanlands län, upprättad med laga
synföreläggning år 1941.

Fastighetens namn, registernum- mer och ägare.	Sökande till företaget.	Jordförbättringsvärde.	Reparationstal inom varje torrläggningsskilda.	Kostnad för		Summa kostnad.	Reparationstal inom fö- retaget i dess helhet.	Kostnad för laga syn- förförbättringen.
				torrläggningen.	ersättningar.			
	Kr. ö öre	%	Kronor och öre	%	Kr. ö öre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Norra torrläggningsskilda</u>								
<u>Agofigurerna 1-50</u>								
83/100 m. Blackslaby 2 ⁶								
Göran von Bahr	-	2014 50	27.589	1886 18	-	1886 18	15.304	119 04
7/100 m. Blackslaby 2 ⁸								
Göran von Bahr	-	913 25	10.241	855 12	-	855 12	6.938	53 97
4/100 m. Berg 1 ⁴ (Myrborgst.)								
Göran von Bahr	-	142 90	1.602	133 77	-	133 77	1.086	8 45
5/100 m. Blackslaby 2 ⁷								
Göran von Bahr	-	5025	0.563	47 01	-	47 01	0.382	2 97
5/100 m. Berg 1 ⁵ (Lundon)								
Göran von Bahr	-	1898 60	21.290	1777 72	-	1777 72	14.424	112 20
8/100 m. Berg 1 ⁶ (Älva Sidskåpet)								
Göran von Bahr	-	2548 50	28.577	2386 18	-	2386 18	19.361	150 60
8/100 m. Berg 1 ⁸ (Edinburg)								
Göran von Bahr	-	122 -	1.368	114 23	-	114 23	0.927	7 21
1 m. Trinkesta 1 om Hensängen 3 ¹								
Reklamistiska Lönsbroskär	S							
Arvudsby Karl Sahlgren		1228 -	13.770	1149 79	-	1149 79	9.329	72 57
Summa		8918 -	100.000	8350 -	-	8.350 -	67.751	527 01



Kasluadsföreläggningsskild
för Trinkesla-Blackslaby torvläggningsskild i Blackslaby socken av Södermanlands län, upprättad vid laga styrelseförvärdning år 1941.

Fastighetens namn, registernum- mer och ägare.	Säkande till företaget.	Torvförbättringsvärde.	Reparationstotal inom varje torrläggningsskild.	Kostnad för		Summa kostnad.	För förvaltningskostnader Reparationstotal inom fö- retaget i det belopp.	Kostnad för laga sty- relseförbättringen.
				torrläggningen.	ersättningar			
	Kr. ö öre	%	Kronor och öre	%	Kr. ö öre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Norra torrläggningsskild</u>								
<u>Agofigurerna 1-50</u>								
8 ³ / ₁₀₀ mü. Blackslaby 2 ⁶								
Göran von Bahr	-	2014 50	22.589	1886 18	-	1886 18	15.304	119 04
7 ¹ / ₁₀₀ mü. Blackslaby 2 ⁸ .								
Göran von Bahr	-	913 25	10.241	855 12	-	855 12	6.938	53 97
4 ¹ / ₁₀₀ mü. Berg 1 ⁴ (Stybyggst.)								
Göran von Bahr	-	142 90	1.602	133 77	-	133 77	1.086	8 45
5 ¹ / ₁₀₀ mü. Blackslaby 2 ⁷ .								
Göran von Bahr	-	502 5	0.563	47 01	-	47 01	0.382	2 97
5 ¹ / ₁₀₀ mü. Berg 1 ⁵ (London)								
Göran von Bahr	-	1898 60	21.290	1777 72	-	1777 72	14.424	112 20
8 ¹ / ₁₀₀ mü. Berg 1 ⁶ (Östra Söderlappan)								
Göran von Bahr	-	2548 50	28.577	2386 18	-	2386 18	19.361	150 60
8 ¹ / ₁₀₀ mü. Berg 1 ⁸ (Edinburg)								
Göran von Bahr	-	122 -	1.368	114 23	-	114 23	0.927	7 21
1 mü. Trinkesta 1 om Housinger 3'								
Rektorsinsatki Lönsbockläne	S							
Skredder. Axel Schlarson		1228 -	13.770	1149 79	-	1149 79	9.329	72 57
Summa		8918 -	100.000	8350 -	-	8.350 -	67.751	527 01

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Södra Länsläggningens märke</u>								
<u>Agofingarna 51-76.</u>								
83 ¹ 100 m. Blackskala 2 ⁶								
Göran von Baber	-	744-	15.364	49933	11131	61064	4.955	38 54
1 m. Trinkska 1' at								
Häusingen 3'								
<u>Eckersielike Länsläggning</u>								
S. 230940 47.689 154989 34549 189538 15379 11963								
1 m. Fyrbeg 3' (Häusingen)								
Johan Peter Larsson skivstus	-	129060	26.651	86616	19308	105924	8.595	66 86
Mången Häusingen 35								
G. V. Bergman	-	49860	10.296	33462	7459	40921	3.320	25 82
Summa		484260	100.000	3250-	72447	397447	32.249	250 85

<u>Sammandrag.</u>								
<u>Norra Länsläggningens märke</u>								
8918 - 100.000 8.350 - - - 8.350 - 67.751 527 01								
<u>Södra d.</u>								
484260 100.000 3.250 - 72447 3.97447 32.249 250 85								
<u>Summa</u>								
1376060 - 11.600 - 72447 1232447 100.000 777 86								

Blacksta pr. Madsbo den 5 november 1941.

Åtgärder vägnar:

Martin Ringström

Staten länsläggningens för

G. E. Krummüller.

Sten Jönsson

Revisanta gadeväg.

4600
3000
1600

U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, berörande Trinkesta, Stensängen, Fyrby, Blackstaby, Berg och Kulsta i Blacksta socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

De i företaget ingående markerna äro belägna inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65 omedelbart öster och sydost om Blacksta kyrka å ömse sidor om allmänna vägen Blacksta-Husby-Oppunda, och finnas till sitt läge närmare angivna å motstående översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Markerna utgöras av två skilda torrläggningssamfälligheter med avlopp åt olika håll, benämnda Norra torrlägningsområdet och Södra torrlägningsområdet.

Företaget omfattar i sin helhet en areal av 36,54 har, varav 35,84 har åker, 0,54 har äng samt 0,16 har betesmark. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består å Norra torrlägningsområdet till större delen av dy och svämjord. Å de högre belägna delarna av området utgöres jordmånen av dy- eller lermylla på lera. Inom Södra torrlägningsområdet består jordmånen av lermylla på lera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D-E-F-G

inom Norra torrlägningsområdet och H-I inom Södra torrlägningsområdet. Sträckan B-C-D skall därvid utföras såsom täckt ledning av betongrör såsom varande ändamålsenligare och billigare än öppet dike.

Enligt av Kemiska stationen i Örebro gjord undersökning av grundvatten från platsen för den blivande rörledningen har vattnet befunnits innehålla aggressiva syror till en mängd av 30,3 milligram pr liter och hava en karbonathårdhet av 5,3 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet har obetydlig angreppsförmåga å betong, har någon särskild behandling eller bestrykning av de till användning föreslagna betongrören ansetts icke erforderlig. Betongrören skola vara utförda med en blandning av 1:3, med i möjligaste mån vattentätt gods och i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av, att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas hertill.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för vardera torrläggningssamfälligheten är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom en streckad blå linje nederbördsområdet utmärks för avloppet C-D-E-F-G.

Nederbördsområdena, som å översiktskartan betecknats med 1a och 1b för Norra torrlägningsområdet och 2 för södra torrlägningsområdet, omfatta sålunda en areal av $2,15 \text{ km}^2$ för avloppet A-B-C, $0,75 \text{ km}^2$ för avloppet C-D-E-F-G och $2,45 \text{ km}^2$ för avloppet H-I.

Avrinningen vid flöden har beräknats efter 100 sekundliter pr km^2 till $0,215 \text{ m}^3/\text{sek.}$ för avloppet A-B-C, $0,075 \text{ m}^3/\text{sek.}$ för avloppet C-D-E-F-G och $0,245 \text{ m}^3/\text{sek.}$ för avloppet H-I. Härvid hava de för nederbördsområdet 1a inom Norra torrlägningsområdet vid punkten C tillrinnande vattenmängderna beräknats framrinna i det befintliga öppna avloppet å sträckan B-C, som därför icke får igenläggas till större höjd än 0,6 meter över den under avloppets botten gående rörledningen.

Rörledningen B-C-D skall utföras av 37,5 cm:s/15"/ betongrör, som beräknas avbörda de från nederbördsområdet 1b framrinnande vattenmängderna vid såväl flöden som medelvattenföring. Rörledningens bottenlutning är 2,0:1000.

De öppna avloppen skola utföras med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,5 meter i avloppen A-B och H-I samt 0,3 meter i avloppet D-E-F-G. Minsta bottenlutningen är 1,0:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,42 meter i avloppet A-B, 0,36 meter i avloppet D-E och 0,54 meter i avloppet H-I.

Dimensionen å rörledningen har beräknats med användande av

Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2})\sqrt{RI}$ och med koefficienten k antagen till

43. Vid rörledningen skola anordnas skyddsmur av armerad betong jämte stembeklädnad vid punkten B, brunnar av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid punkterna C och 8+76, en slambrunn av armerad betong, storlek 1,0 x 1,0 meter med risgrind vid punkten D samt en dagvattensil av 15 cm:s/6"/ betongrör vid punkten 9+26 i enlighet med härför upprättade ritningar.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna utmärkts de beräknade vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en bro för utfartsväg vid punkten 4+87, en ägobro vid punkten 34+76 samt en gemensam bro för utfartsväg och ägoväg å sträckan 37+35 - 37+46 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.


Allmän väg beröres icke av företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägd samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt

Trinkesta-Blacksta by torrlägningsföretag
i Blacksta socken av Södermanlands län

46.



fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. De sålunda med hänsyn till fullständig torrläggning uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. Det sålunda uträknade procenttalet och nuvarande markvärdet pr har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

En del av de närmast sjön Långhalsen belägna markerna har emellertid beträknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande förslag, och har för dessa ägofigurer därför det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden enligt reduktionstal, som införts i värderingslängdens 19 kolumn.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknats erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 25.009:- kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 38.769:60 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 13.760:60 kronor, varav 8.918:- kronor för Norra torrlägningsområdet och 4.842:60 kronor för Södra torrlägningsområdet.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande och brobyggnader till 11.600:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Härav belöpa 8.350:- kronor på Norra torrlägningsområdet och 3.250:- kronor på Södra torrlägningsområdet.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå till vederbörande jordägare inom Södra torrlägningsområdet för den mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppets bredd-

49.

ning härstädes och uppläggning av jordsträngarna längs detsamma.

För mark, som går förlorad genom breddningen av avloppet H-I, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de å-priser pr har, som för respektive ägofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av jordsträngarna längs avloppet H-I, däri inberäknats 1,0 meters frikant mellan avloppet och vallens fot, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick och efter de å-priser pr har, som framgå av kolumnerna 15 och 19 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 724:47 kronor, varav 120:75 kronor för avloppets breddning och 603:72 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgoderäknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Ersättningen för uppläggnings av jordsträngarna må dock, där ej annat är överenskommet, utgå till vederbörande arrendator i den mån, han undanskaffet desamma.

Samtliga sakägare inom Norra torrlägningsområdet hava under syneförrättningen förklarat, att de icke gjorde anspråk på ersättning för skada och intrång genom avloppets breddning eller upplägg-

50.
ning av jordsträngarna längs detsamma, varför synemännen föreskriva, att sådan ersättning icke skall utgå inom detta område.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Sakägarna skola utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

Företaget omfattar, såsom nämnts, två skilda torrläggningssamfälligheter, nämligen

Norra torrläggningsområdet, omfattande ägofigurerna 1-50 och utförande av avloppet A-B-C-D-E-F-G, samt

Södra torrläggningsområdet, omfattande ägofigurerna 51-76 och upptagande av avloppet H-I.

Någon anledning till uppdelning av något av områdena i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke.

Inom varje torrläggningsområde skola kostnaderna fördelas på de olika fastigheternas ägare i förhållande till värdet av den å varje

57.
fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen enligt repartitionstal, som införts i kolumn 4 av hithörande kostnadsfördelningslängd.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion, som torrläggingskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna efter repartitionstal, som härför uträknats och införts i 8 kolumnen av kostnadsfördelningslängden.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1947.

Vid utförandet av de öppna avloppen skall iakttagas, att de upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 me-

ters avstånd från avloppens kanter, att jordvallarnas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, samt att öppningar skola lämnas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningen skall iakttagas, att arbetet utföres vid sådan tidpunkt, att växande gröda icke skadas, att endast hela och fullgoda rör få användas, att rören i bergskärning skola läggas på en minst 0,15 meter tjock grusbädd samt å sträckan 8+25 - D på rustbädd, att djupet å varje rör skall noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid påfyllningen kring och på rören jorden tillstampas väl men försiktigt till en höjd av 0,6 meter över desamma å sträckan B-C och minst 1,0 meter å sträckan C-D, samt att sten icke får placeras direkt ovanpå rören.

Som jordmånen å sträckan D-E-F är av ganska lös beskaffenhet, synes det icke vara uteslutet, att vid arbetets utförande ras och förskjutningar kunna uppstå. För att om möjligt undvika ras bör avloppet härstädes upptagas i minst två omgångar och jordsträngarna efter hand utplaneras.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller hava fixpunkter i form av ringar inhuggits i berg eller jordfasta stenar med lägen och höjder såsom närmare utvisas å hithörande plan- och profilritningar.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningen hörande slam- och samlingsbrunnar skola rensas minst två gånger om året; de öppna avloppen skola grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att de upptagna avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

54.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke ~~erläggas~~ av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle för vardera torrlägningsområdet komma att understiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Trinkesta-Blackstaby torrlägningsföretag i Blacksta socken av Södermanlands län.

Blacksta pr Vadsbro den 5 november 1941.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

G. E. Samuelsson

Jonas Eriksson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Trinkesta-Blackstaby Lantmättningsförelägg-*
ningsförelägg
i *Blacksta* socknen och *Lödermanlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	22	0,50	11	—	11	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	65	3,00	19	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	03	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	03	11,00	3	30		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 63 ar	57	0,36	20	52		
		har	35,84	0,54	19	35		
		äng och odlingsmark, medelareal 27 ar	2	0,18	36			
		har	0,54	0,58	31			
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	17	0,05	85			
		har	1,22	0,78	95			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ^{>15} _{<10} m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje	10	5,-	5	—		
		i annan mark, raklinje	0,16	5,-	80		72	74
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	—		
		övriga regalarck blad	2	1,-	2	—	6	—
		Överföres					89	74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				89 74
1940	29.31 20. 14.6 11	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5 1/2	12,00	66 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	3638	0.50	18 19	
		avvägda punkter	232	0.03	6 96	
		i annan mark, medelantal 12 punkter pr har	0 16	1.-	16	
		avvägda punkter	2	0.06	12	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	6.6	2,00	13 20	
		i annan mark		5,00		104 63
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 49 ar,	76	0.05	3 80	
			3760	0.10	3 76	7 56
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	76	0,04	3 04	3 04
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	2.0	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	120	0,06	7 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	60	0,12	7 20	21 40
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	3486	3.50	13 20	12 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	17	0.12	2 04	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	56	0.25	14 -	
						16 04
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp	3	2.-	6 -	
		för vattenområdets areal	4.6	0,02	09	
				12,00		6 09
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2.238	3,50	7 83	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	2.238	1,00	2 24	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " minskas avsevärt	1	10,00	10 -	20 07
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	68	0,03	2 04	3 04
		Överföres				289 81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				289 81
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.734 4,00	1094	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1160	2254
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	L. 3	3:-	9-	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	"	3 3:-	9-	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	34 0,10	340	
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		2140
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		234 0,01	234	234
		Översiktskarta, § 41			4-	4-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	22 0,25	550	7-
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	12 0,30	360	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		560
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	12 3,00	36-	36-
1941	22/9 5/11	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		2 12,00	24-	24-
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
1941	15/6 1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 1/2 12,00	18-	18-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
1941	24/10	utlopp för täckt ledning	"	1 12,00	12-	12-
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				442 69
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarbete				7-
		blad				
		övriga regalarbete	st.	1 2.75		275
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 49 ar ägofigurer	st.	76 0.07	532	
			har	3760 0.14	526	
		Överföres			1058	975

