

Skugga bindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 31/10 1946
godkänd den 7/11 1946

309

44

26164

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 OKT. 1946

D 2*0355

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 till
torrlägningsföretaget Husby - Sundby i Öja socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusenfemhundrasjuttio (4.570)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med fyratusensexhundrafyrtio (4.640)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör M. Lingström* vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ~~h~~*av* undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~tre~~*end*eman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ^{OSS:}
~~mig~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Sundby den 17. 9 1946
Trifkeins förs. Stora Sundby
Hjalmar Åberg Öija
Anders Sköld Husby.

Att Trifkeins förs. St. Sundby. Eodsägaren
Hjalmar Åberg, Öija och Lantbrukaren Anders Sköld Husby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Sköld	Anders Sköld	Anders Sköld
Adress Husby, St. Sundby.	Adress St. Sundby	St. Sundby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

26164
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT, 1946

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

D 2•0355

Avskrift.

B e t ä n k a n d e
rörande torrlägningsföretaget
H U S B Y - S U N D B Y
i Öja socken, Södermanlands län.

Avskrift.

B e t ä n k a n d e
 rörande torrlägningsföretaget
 H U S B Y - S U N D B Y
 i Öja socken, Södermanlands län,
 upprättat år 1944 av
 Martin Lingström.
 Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksskyddens beslut denna dag fastställd
 till efterrättelse vid arbetets utförande.

Hockholm den 30 oktober 1944

På Kungl. Lantbruksskyddens vägnar:

Albert Smith

Avskriften besiktigas på tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Betänkande rörande statsunder-

stöd till torrlägningsföretaget

Husby - Sundby i Öja socken, Södermanlands län.

Rättsliga förhållanden m.m.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Husby, Sundby, Salsta, Öja och Hagby i Öja socken, Södermanlands län, har handlagts av undertecknad och avslutats den 10 februari 1944. Enligt bevis, som sedermera kommer att företes, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

De vid syneförrättningen upprättade handlingarna och ritningarna ligga till grund för detta betänkande.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller avloppsförbättringsbidrag från anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått för upptagande av de i företaget ingående avloppen.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelse (Bil. A.) hava flertalet delägare i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag jämväl lån från statens avdikningslånefond till företagets

utförande.

De till Sundby 3¹ hörande ägofigurerna 50 - 53 hava sålts till ägaren av Husby 2² och 2³. Avstyckning av området har dock icke skett. På grund av denna oklarhet i fastighetsindelningen har lån icke beräknats till detta markområdes andel i kostnaden för företaget.

Belägenhet.

Torrlägningsområdet sträcker sig från Öja kyrka söderut till sjön Hjälmarén och angives med gul färgbeteckning å den till synemännens utlåtande fogade översiktskartan.

Torrlägningsåtgärder m.m.

För torrläggning av de i företaget ingående markerna har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av de å plan- och profilritningarna angivna avloppen A-B-C-D och C-C¹.

Vad beträffa de hydrografiska förhållandena samt avloppens dimensioner m.m. hänvisas till synemännens utlåtande och till de upprättade ritningarna.

Brobyggnader.

I arbetsplanen för företaget ingår ombyggnad av en ägobro i enlighet med härför upprättad ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmänna vägen Stora Sundby - Eskilstuna beröres av företaget vid punkten 40+26. Någon ombyggnad av den därstädes befintliga trumman erfordras icke för företagets genomförande enligt föreliggande

förslag.

Areal, kostnad och båtnad.

Sammandrag av kostnaderna för företaget har upprättats och bilagts detta betänkande (Bil. C.), varjämte uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad finnes angivna i bifogade sammanfattning (Bil. D.)

Bidrags- och lånebelopp.

Som båtnadsvärdet å den i företaget ingående odlade jorden utgör mera än en tredjedel av värdet å hela den genom företaget uppkommande jordförbättringen, synes enligt för närvarande gällande bestämmelser statsbidrag till företaget kunna utgå enligt bidragskvoten maximum $1/2$. Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil. E.) torde därför till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalaningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 4.570:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 4.640:- kronor. Tabellen utvisar därjämte den å varje delägare och fastighet beräknade andelen i företaget och i de beräknade bidrags- och lånebeloppen.

Förord samt utredning om företrädesrätt till erhållande av statsunderstöd.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Den i företaget

ingående marken utgöres nästan uteslutande av åker, som genom torrläggningen omedelbart kommer att giva ökade skördar, varför företaget enligt nådiga brevet den 28 juni 1941 synes böra givas företräde till erhållande av statsunderstöd, som tillstyrkes med ovan angivna belopp.

Arbetstid.

För företaget beräknas en arbetstid av tre år.

Bilagor.

- Bil. A. Överenskommelse.
- Bil. B. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.
- Bil. C. Kostnadssammandrag.
- Bil. D. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.
- Bil. E. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- Bil. F. Arvodesräkning.

Till betänkandet hör därjämte avskrift av de vid laga syneförrettningen upprättade handlingarna i ett band samt två ritningskopior å kalkerväv.

Nyköping i februari 1944.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. A.ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget Husby - Sundby i Öja socken, Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingenjör Martin Lingström vid laga syneförrättning åren 1943 - 1944 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att utanordnas från statsverket,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3./ Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Öija pr Stora Sundby den 10/2 1944.

Mary Axberg.

Wilh. Klingspor, G. A.

Klingspor, B. Klingspor

H. Larsson.

gen. Nils Aug. Mårtensson

enl. fullmakter.

Alfred Sköld.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Osk. Andersson.

Emil Eriksson.

Bil. B.U P P G I F T

å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Husby - Sundby i Öja socken, Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Öja socken.

Frälselägenheten Salsta 3¹ ägare: W. Klingspor,
Gust. A. Klingspor och
B. Klingspor.

9 mtl. Sundby 3¹ " " " " " " " "

1/2 " Husby 1² " Alfred Sköld.

1/2 " " 2² (Västergården) " Karl Hilmer Larsson.

1/2 " " 2³ (") " " " "

1 " Öja 1¹ } " Mary Axberg.

1 " " 2¹ } " " "

Nyköping i februari 1944.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.K O S T N Ä D S S A M M A N D R A G.Torrlägningskostnad.

Avloppen A-B-C-D och C-C¹ enligt i synehand-
lingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag .. 7.550:--

Ersättningar enligt synemännens utlåtande 1.171:87 8.721:87

Förrättningskostnader o.d.

Kostnad för laga syneförrättningen 693:60

" " betänkandet angående statsunderstöd 60:45 754:05

Summa kronor 9.475:92

Nyköping i februari 1944.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör.

Notis.

Vid arhitektplanens färdställe har kostnaden för förslaget
beräknats till 9.475 kronor 92 öre, varav å lantbrukarnas andel
8.979 kronor 41 öre.

Stockholm den 30 oktober 1944.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith.

Notisen bekräftar på Hjälms vägnar:

Martin Lingström

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget.</u>			
-	59,99	1,06	61,05	9.475:92	9.936:54	0,95
			<u>Lånesökandenas andel.</u>			
-	57,67	1,06	58,73	8.979:41	9.415:89	-
			Nyköping i februari 1944.			
			Martin Lingström.			
			Statens lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
Frälse- läg.	3 ¹		<u>Öja</u> Salsta 113	W. Klingspor, Gust. A. Klingspor och B. Klingspor	14	61			14	61
9	3 ¹		Sundby 1715 ⁴	" " " " " " " "	18	15			18	15
1	1 ¹		Hagby 41,5	Ecklesiastikt löne- boställe: Arrendator Axel Karlsson		28				28
1/2	2 ²		Husby (Västergården)	Karl Hilmer Larsson	2	38			2	38
1/2	2 ³		" (" 31)	" " "	2	72			2	72
	av 3 ¹		Sundby	" " "		83				83
1/2	1 ³		Husby 15,7	Anna Maria Karlsson	1	21			1	21
1/2	1 ²		" 32	Alfred Sköld		75	1	06	1	81
1+1	1 ¹ 0 2 ¹		Öija 103	Mary Axberg	19	06			19	06
				Summa	59	99	1	06	61	05

Bil. F.ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Husby - Sundby
i Öja socken, Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående pa-
ragrafer i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	24:--
" " tabell (Bil.E.) § 44	6:20
Avskrift av betänkandet, § 57	7:15
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	5:--
Inbindning av handlingarna	2:--
Utlägg för arbetsritningar o.d.	<u>16:10</u>
Summa kronor	<u>60:45</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 måna-
der från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Rekar-
ne häradsrätt.

Nyköping den 23 februari 1944.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift, sid. 1 - 13, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

32

1945

ÖSTERBYGÅRDENS

14 DEC. 1945

29732

VATTENDOMSTOL

17 DEC. 1945

D 2*0355

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartechniska byrås arkiv

*Torrläggningsföretaget
Husby-Sundby
i Öja socken, Södermanlands län.*

Nederbördsområde nr 121 Eskilstunaån

Avskrift.

Good.


FÖREDRAGET

DEN 4 JAN 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

B E V I S

302/44 komb



över avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Husby - Sundby i Öja socken, Södermanlands län.

Planen fastställd den 30 oktober 1944. ✓

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.570:- kronor. ✓

Lån från statens avdikningslånefond 4.640:- kronor. ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 november 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1949 medgiven av Kungl.

Lantbruksstyrelsen den 25 januari 1949.

Styrelsens ordförande: Friherre Fritz Klingspor, Stora Sundby.

Avsyningen verkställdes av assistenten Hjalmar Strandin den 5 december 1949. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt uppgift hava de verkliga kostnaderna för företaget överstigit de beräknade.

Nyköping den 16 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

30
10 44 4.570 4.640
 3.500 3.600
 1.070 1.040

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

FÖREDRAGET

DEN 25 JAN 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

302
44 - kornb.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m

LANTBRUKSSTYRELSEN

5 JAN 1949

DIARIE Nr

792

SAK Nr

Undertecknade, styrelse för torrlägningsföretaget Husby - Sundby i Öja socken, Södermanlands län, få härmed värdsamt anhålla om förlängning av tiden för företagets fullbordande till den 1 september 1949. På grund av arbetssvårigheter har företaget icke kunnat färdigställas inom fastställd tid.

Stora Sundby den 31/12 1948.

Trifkeinsjö
Gösta Håkansson *Anders Sköld.*

12 nov. 46

1944 Kornb.

277
84
3

1947 den 21 augusti.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: torrlägningsföretaget Husby - Sundby i Öja socken av Södermanlands län.

Lån 4.640 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 oktober 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Öja socken.</u>			
Frälselägenheten Salsta		3 ¹ .	W. Klingspor, Gust. A. Klingspor och B. Klingspor
Sundby	9	3 ¹ .	Desamma
Husby	$\frac{1}{2}$	1 ² .	Alfred Sköld
" (Västergården)	$\frac{1}{2}$	2 ² .	Karl Hilmer Larsson
" "	$\frac{1}{2}$	2 ³ .	Densamme
Öija	1	1 ¹ .	Mary Axberg
"	1	2 ¹ .	Densamma

Stockholm den 21 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

30/10 44

4575

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1944

U P P G I F T

Å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Husby - Sundby i Öja socken, Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Öja socken.

Frälselägenheten Salsta 3 ¹	ägare: W. Klingspor, Gust. A. Klingspor och B. Klingspor.
9 mtl. Sundby 3 ¹	" ✓ " " " " " " " "
1/2 " Husby 1 ²	" ✓ Alfred Sköld.
1/2 " " 2 ² (Västergården)	" ✓ Karl Hilmer Larsson.
1/2 " " 2 ³ (")	" ✓ " " "
1 " Öja 1 ¹	} " ✓ Mary Axberg. " ✓ " "
1 " " 2 ¹	

Nyköping 1 februari 1944.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

R A P P O R T

över besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Husby-Sundby i Öja socken,
Södermanlands län.

Planen fastställd den 30 oktober 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.570:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.640:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 november 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordförande: Friherre Fritz Klingspor, Stora Sundby.

Besiktningen verkställdes av assistenten Oskar Tammissoo den 28 juli 1947. Därvid hade sträckorna 23-B-C och C-C¹ upptagits, varvid dock återstod ett bottentag av upp till 0,37 meter, förutom en del kompletteringsarbeten i övrigt.

Enligt det fastställda kostnadsförslaget à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 5.300:--

Härtill komma

Ersättningar 1.171:87

Förrättningskostnader 754:05

Summa kronor 7.225:92

utgörande omkring 76 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 9.475:92 kronor.

Nyköping den 9 augusti 1947.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö
Statens lantbruksingenjör.

Handlingar
rörande torrlägningsföretaget
Husby - Sundby
i Oja socken, Södermanlands län;
upprättade vid laga styreförättning
åren 1943-1944 av
Martin Ringström
Statens lantbruksingenjör.

Martin W. Ringström

2.

Protokoll, fört vid sammanträdet
under laga nyreförvärtning med avseende
å förtag för torrläggning av vattenrikas
marker, tillhörande Husby, Sundby, Talsta,
Olja och Hagby i Åja socken, Löderman-
lands län.

Den 10 november 1943.

Föredn. undertecknad, statens lantbruksingenjör, blivit på-
drömm gjord anvisning /Bil. A./ av Konungens Befallningsha-
vande i länet förordnad /Bil. B./ att handlägga denna nyre-
förvärtning, hade genom Åja församling anslagen och i orts-
titling införd kungärens /Bil. C¹-C³/ sammanträde i ären-
det utsatts att hållas förestående dag klockan 12 m.d. hos
lantbrukaren Alfred Sköld, Husby, varjämte underrättelser
om sammanträdet blivit till socknarna utsända en-
ligt bifogade förteckning /Bil. D./

På pålunda utsatt tid och plats för sammanträdet
inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, och
de för förvärtningen tillkallade biträdande godsmännen
Emil Eriksson, Böcklinge, och
Oskar Andersson, Gårds hammar.

Vid sammanträdet anmälde sig följande socknens
närvarande.

Förvärtaren Nils Aug. Martensson, dels såsom ombud en-
ligt fullmakt /Bil. E¹-E³/ för friherrarna W. Kling-
spar, Gust. A. Klingspor och B. Klingspor, ägare
av 9 mäs. Sundby 3' och

fräbeligheten Talsta 3'

och dels såsom ombud enligt förordnande /Bil. E⁴/

för Strängnäs stiftsråmd.

Alfred Sköld, dels för egen del såsom ägare av
1/2 mäs Husby 12,

och dels såsom ombud enligt protokollsutdrag /Bil. E⁵/ för

3.
Öja och Västerns församlingars pastorat, innehavare
av ekklesiastiska lönestället 1 mil. Hagby 1'

Anders Sköld, arendator av 1/2 mil. Hagby 1'

Karl Nilsson, som ombud enligt fullmakt / Bil. 8⁶ / för
fru Anna Maria Karlsson, ägare av 1/2 mil Hagby 1³

Karl Hilmer Larsson, ägare av 1/2 mil Hagby 2² / Västergården / och
1/2 " " 2³ / " " /

Fattigvårdsstyrelseordföranden E. O. Andersson, som ombud
för Öja kommun, ägare av avst. Lundby 3²

Hjalmar Koberg, som ombud enligt fullmakt / Bil. 8⁷ /
för fru Mary Koberg, ägare av 1 mil Öja 1' och
1 " " 2'

Vägrstyrelseordföranden A. H. Jansson, Lundby, som om-
bud för Länsmannalands norra vigdistrikt.

§ 1.

Ansökan om förvärdningen samt Konungens Be-
fallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande
upplästes.

§ 2.

Jär anmälles inte mot förvärdningsmannen eller de
biträdande godemännen, vilka förklarade sig ha avlagt
föreskriven godemarsch.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade
underrättningar och avvisningar av de värdens mark-
kenn blivit genom förvärdningsmannens förslag verkstäl-
da. Dävid uppräklade plan- och profiltätningar för-
stoddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Förhandens till företaget vissholles den gjorda ansökan
om förvärdningen under upphand, att erforderliga avloppsminne
upptogs för tilläggning av dens i företaget ingående mar-
ker till fullständigt djup eller till så stort djup, som kan-
de vara med ekonomisk fördel förenat, och att i samband
därmed ombyggnad minne ske av den vid punkten 70+93 be-

4.
fintliga ågobron.

§ 5.

Upplystes, att allmänna vägen Stora Sundby-Eskilstuna i den del, som berördes av företaget, nybyggdes år 1936. Den därvid uppförda nya landsvägsbron hade givits så stort djup, som beräknats vara erforderligt för de ovanförliggande markernas torrläggning. Den c:a 50 meter uppströms om denna bro befintliga gamla landsvägsbron hade delvis rasat, och som bron vare obehörlig, borde den helt bortrivas. Denna gamla bro hade tillkommit före den 1 januari 1880.

§ 6.

Interponenterna yrkade ersättning för skada och intäring genom avloppens brettning samt uppläggning av jordsträngarna längs desamma. Fattigvårdsstyrelseordföranden E. O. Andersson förklarade i detta sammanhang, att några jordsträngar icke borde uppläggas på tomtmarken till kommunens fastighet Sundby 3².

§ 7.

Förvärningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdelningsfonder, och förklarade sig interponenterna önska komma i årtalande om sådant statsunderstöd, för den händelse företaget komme till utförande. För så vitt de närmaste hade sig bekant hade statsunderstöd icke tidigare utgått för upptagande av de i företaget ingående avloppen.

§ 8.

Förvärningsmannen meddelade, att videring av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nya sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Alfred Sköld, Husby, torsdagen den 10 februari 1944 klockan 12 m.d.

§ 9.

Organs protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Husby m.

5.
Stora Sundby den 10 november 1943.

A. Gärstens vägnar:
Karlavagnstjärn
Statens lantbruksingenjör.

Osk. Andersson.

Emil Eriksson

Biträande godman.

den 10 februari 1944.

Förestående dag klockan 12 m.d. inställdes sig under-
tecknade nyremän hos lantbrukaren Alfred Sköld, Husby,
för att fortsätta denna nyreförhandling. På grund av
mellankommande hinder kunde sammanträdet inte hållas
därstädes utan flyttades förhandlingarna till Åija gård.

Vid sammanträdet anmälde sig följande skägare
närvarande.

Förordnaren Nils Aug. Skutensson, dels som ombud enligt
fullmakt / Bil. 2¹ - 2³ / för friherrarna W. Klingspor,
Gust. S. Klingspor och B. Klingspor, ägare av
9 mäs. Sundby 3¹ och

präbälägenheten Salsta 3¹,
och dels som ombud enligt förordnande / Bil. 2⁴ /
för Strängnäs stiftsråd.

Friherre Fritz Klingspor, Stora Sundby.

Alfred Sköld, dels för egen del som ägare av
1/2 mäs. Husby 1²,

och dels som ombud enligt protokollsutdrag / Bil. 2⁵ / för
Åija och Västerns församlingars pastorat, innehavare
av ekklesiastiken länbostället 1 mäs. Husby 1¹.

Anders Sköld, arendator av 1/2 mäs. Husby 1².

Karl Karlsson, som ombud enligt fullmakt / Bil. 2⁶ /
för fru Anna Maria Karlsson, ägare av 1/2 mäs. Husby 1³.

Karl Hilmer Larsson, ägare av 1/2 mäs. Husby 2² / Västergården / och
1/2 " " 2³ / - - - /

Fru Mary Heberg, ägare av 1 mäs. Åija 1¹ och
1 " " 2¹.

6
biträdd av sin man Gjalmar Reberg, Åija, och
Oskar Eriksson, Brickstugan.

§ 10.

Förvärdningsmannen redogjorde för det sedan fören
sammanhållt upprättade förslaget till tarligning
av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de här för beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, jordersätningarna och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt en kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknades andelen i kostnaderna för företaget.

§ 11.

Sedan förvärdningsmannen för sig direktören i lärt företaget det upprättade tarligningsförslaget ävensom överlämnat en skriftlig angående företagets förhållande till den allmänna vägen Stora Sundby-Eskilstuna, hade sig direktören å skrifvelsen afgivet yttrande, vilket äfven upplästes och bilades protokollet / Bil. F. /

§ 12.

Besluts att tillsätta en styrelse av tre personer för företaget ävensom en styrelsesuppleant, två revisorer och en revisorssuppleant.

Till ledamöter av styrelsen utsågos friherre Fritz Klingspor, Stora Sundby, godsägaren Gjalmar Reberg, Åija, och lantbrukaren Anders Sköld, Husby.

Till styrelsesuppleant utsågs lantbrukaren Hilmer Larsson, Husby.

Till revisorer utsågos

förvärdaren Nils Aug. Martinsson, Stora Sundby, och lantbrukaren Nephel Sköld, Husby.

Till revisorssuppleant utsågs lantbrukaren Karl Karlsson, Husby.

7.
Fräherre Fritz Klingspor, Stora Sundby, utsigs till
ordförande i styrelsen med uppdrag desutom att mot-
taga och förvara till företaget hörande handlingar och
rätningar, vilka skulle finnas i Stora Sundby gårdskon-
tor tillgängliga för envar, som i skriftligen önskar eller
taga avskrift av desamma.

Enligt stadgande i 7 kap. 68 § utenligen fringe de med
företaget förenade angelägenheterna behandlas vid sam-
manträde med delägarna, varvid envar av dem ägde röst-
rätt enligt det andelstakt, som vid denna synförsam-
ling föreskrifits som bestämmande för hans skyldig-
het att taga del i kostnaderna för företaget, dock att
ingen fringe utöva röst rätt för mer än en femtedel av
delägarnas sammantagda, vid sammanträdet före-
trädda andelstakt. Kallelse till sådant sammanträde
skulle av styrelsen antingen skriftligen delgivas samtliga
intressenter minst en vecka före sammanträdet eller
och minst fjorton dagar därförut kungöras skrift-
ligt i församlingen, som så till stadgas i lag om kungörande i
kyrka, som även i minst en av öfriga tidningar.

§ 13.

Synermännens uttalande upplästes, varvid jämväl
besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan
mot förvärdningen fringe inom sextio dagar knäpås an-
föras vid Österlånggatan rättshandstakt, Stockholm.

§ 14.

Synermännen avlämnade sina räkningar. Förvärdnings-
mannen hade därvid tillgodoräknat sig arvode efter
dagberäkning för 9 dagar för i arvodesräkningen näm-
nade angivna dagar och förvärdningsåtgärder.

§ 15.

Dagens protokoll upplästes, varefter synförsamlingen
förklarades avslutad.

Sign. pr. Stora Sundby den 10 februari 1988.

A. Jämsens

vågar:

Antni Ljungström.

Statens lantbruksingenjör.

Emil Wikström Erik Andersson.

Biträdande gäddman

10 D. R. 1937

Arkom den
- 9 APR. 1937

9.
P. H. N.

till
Landkanallet
i Nyköping

Giss

Konungens Befallningshavande i
Södermanlands län,
Nyköping.

Värdsamt anhelles om förordnande för
underbörande statens lantbrukingenjör
att enligt gällande vattenlag källa seve-
förättning för tilläggning av vattenfylka
marker, tillhörande Husby, Vallby, Gja
och Salsta i Gja socken av Söderman-
lands län.

Följande fästigheter och ägare torde
kunna att beröras av förslaget:

1/2 mtt Husby 1 ²	ägare Alfred Sköld.
1/2 " " 1 ³	" Axel Karlssons storbhus.
1 " Vallby 1 och 2 ¹	" Friherre C. Klingens storbhus.
1 " Salsta 1 och 2 ¹	
1/2 " Husby 2 ²	
1/2 " " 2 ³	
2 " Gja	" Aug. Andersson.

Meddelanden angående förättningen
kunna ställas till Förvaltare N. A. Martensson,
St. Sundby.

Frasta på St. Sundby den 7 april 1937.

Förvaltare Alfred Sköld
Friherre C. Klingens storbhus



10
Bil. B.

N:o 10 D.R. 1937.

F Ö R O R D N A N D E.

Med anledning av en från förvaltaren Nils Aug. Mårtensson, Frasta, Stora Sundby, m.fl. hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Husby, Vallby, Öja och Salsta i Öja socken, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 9 april 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Husby, Sundby, Salsta, Öija och Hagby i Öja socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av syne-
männen att hållas hos lantbrukaren Alfred Sköld, Husby, onsdagen den 10 november 1943, klockan 12 m.d., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör även allmänna vägen Stora Sundby - Eskilstuna.

Nyköping den 20 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsheim

Statens lantbruksingenjör.

*Anslagen i laga ordning i Öja församling,
den 24.10.1943 — integras:
Öja pr. Stora Sundby den 29/10 1943.
Olof Corell
/Chole.*

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 10 november 1943 för torrläggning av mark, berörande Husby, Sundby, Salsta, Öija och Hagby samt allmänna vägen Stora Sundby - Eskilstuna.

12
Ph. C²

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Husby, Sundby, Salsta, Öja och Hagby i Öja socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av syne-
männen att hållas hos lantbrukaren Alfred Sköld, Husby, onsdagen den 10 november 1943, klockan 12 m.d., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör även allmänna vägen Stora Sundby - Eskilstuna.

Nyköping den 20 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Eskilstuna-Kuriren den 21/10 1943, intygas av:

ESKILSTUNA-KURIREN
ANNONSÄVDELNINGEN

..... *[Signature]*

TELEFON:
Anrop: KURIREN
Kontokonto nr 27788

Eskilstuna - Kuriren

Bil. 6³

EKONOMIAVDELNINGEN

ESKILSTUNA

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR I SÖDERMANLÄN
NYKÖPING.

21 OKTOBER 1943

Då likvid sändes uppgiv detta nummer:

DEBET

Datum	Annons Nr	T E X T	Storl. mm.	öre pr mm.	Förhöjning i %	Kronor	S:a Kronor
21	39133	KUNGÖRELSE: TORRLÄGGNING HUSBY, VALLBY, SALSTA ÖIJA O. HAGBY I ÖJA SOCKEN	90	20		18 00	18 00

Kvitteras den 21/10 1943
Eskilstuna Kuriren Tryckeri A.B.
gen. *C. Anderson*

Betalas inom 30 dagar. Vid likvid och korrespondens v. g. hänvisa till fakturanumret. Vid likvid genom postgiro eller postanvisning gäller
statens kvitto såsom vårt. Ev. anmärkningar mot denna faktura torde meddelas inom 10 dagar.

Bil. 8.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 10 november 1943 för laga synförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Husby, Sundby, Salsta, Öija och Hagby i Öja socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 25 oktober 1943.

Namn	Adress
W. Klingspor	Stora Sundby
Gust.A. Klingspor	" "
B. Klingspor	" "
Nils Aug. Mårtensson	" "
Pastoratskyrkorådets ordförande i Öja och Västermo församlingar	" "
Alfred Sköld	Husby, " "
Anna Maria Karlsson	" " "
Karl Hilmer Larsson	" " "
Fattigvårdsstyrelsens ordförande i Öja kommun	" "
Hilma Mary Axberg	Öija, " "
Ordföranden i Södermanlands norra väg- distrikt	Väggkontoret, Eskilstuna.
Konungens Befallningshavande	Nyköping.
Skiftesgodemannen Emil Eriksson	Böcklinge, Lista.
" Oskar Andersson	Gärdshammar, "

Nyköping den 25 oktober 1943.

Arvid Engström

Statens lantbruksingenjör.

Phil. 6

F U L L M A K T

för Förvaltare. N. A. Mårtensson. att vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Husby, Sundby, Salsta, Öija och Hagby i Öja socken, Södermanlands län, utföra min talan och bevaka min rätt i egenskap av delägare i Stora Sundby gods, innefattande fullmakten även rätt att företräda mig vid ansökning om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande ävensom i övriga med torrläggningen sammanhängande frågor.

..... Stockholm den 30/10 1943.

Stockholm den 30
Carl Flügge

Friherre Wilh. Klingspors egenhändig namnteckning bevittna:

B. Lindgren...

Phystrum

adr. *Kungälv 16*
Stockholm

adr. *Flaming 16. L. P. Men*

Bil. 6.²F U L L M A K T

för Förvaltare N.A.Mårtensson att vid sammanträden under laga syneför-
rättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Husby,
Sundby, Salsta, Öja och Hagby i Öja socken, Södermanlands län, utföra
min talan och bevaka min rätt i egenskap av delägare i Stora Sundby
gods, innefattande fullmakten även rätt att företräda mig vid ansökning
om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande ävensom i öv-
riga med torrläggningen sammanhängande frågor.

.....Stockholm..... den 30/10 1943.

Friherre Gust.A. Klingspors

Friherre Gust.A. Klingspors egenhändiga namnteckning bevittna:

B. Lindgren.....

R. Rönström.....

adr. *Kamugatan 16*.....
Stockholm.

adr. *Holmgatan 16*.....
Stockholm.

F U L L M A K T

för Förvaltare N.A.Mårtensson. att vid sammanträden under laga syneför-
rättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Husby,
Sundby, Salsta, Öja och Hagby i Öja socken, Södermanlands län, utföra
min talan och bevaka min rätt i egenskap av delägare i Stora Sundby
gods, innefattande fullmakten även rätt att företräda mig vid ansökning
om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande ävensom i öv-
riga med torrläggningen sammanhängande frågor.

..... *S. Thun* den 29/10 1943.

B. Klingspor

Friherre B. Klingspors egenhändiga namnteckning bevittna:

..... *B. Lindgren*
adr. *Hamngatan 16*
Stockholm

..... *R. Jönsson*
adr. *Hamng. 16*
Stockholm

Stiftsnämnden

i

Strängnäs Stift

.....

D.nr 646

18.
Bil. 8⁴

Till


Nämndemannen N.A. Mårtensson,


Lyckebo,

Stora Sundby.

Sedan för stiftsnämnden anmälts, att sammanträde för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Husby, Sundby, Salsta, Öja och Hagby i Öja socken, Södermanlands län utsatts att hållas hos lantbrukaren Alfred Sköld, Husby, onsdagen den 10 november 1943, klockan 12 m.d., förordnar stiftsnämnden härmed Eder att såväl vid nämnda sammanträde som ock vid förrättingens eventuella fortsatta handläggning såsom stiftsnämndens ombud iakttaga och bevaka det allmännas rätt och bästa beträffande lönebostället Hagby.. Strängnäs stiftsnämnd den 29 oktober 1943.

På stiftsnämndens vägnar:


Gustaf Aulén


Bertil Hagendahl

Utdrag ur protokoll vid Öja och Västermo
pastoratskyrkoråds sammanträde den 1 nov.
1943.

§ 2.

Till pastoratets representant vid de laga förrättningar angående
torrläggningsföretag, som äro utsatta att hållas i Husby den 10 och
11 november, valdes hr. Alfred Sköld.

In fidem.

A l f C o r e l l.

Rätt utdraget ur det justerade och i vederbörlig ordning
i församlingarna anslagna protokollet, betygar:

Alf Corell
Kyrkoherde.

B. X. E.

F U L L M A K T

för Karl Karlsson, att vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Husby, Sundby, Salsta, Öija och Hagby i Öja socken, Södermanlands län, min talan föra och min rätt bevaka, och innefattas häri även rätt för ombudet att å mina vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande.

Husby pr St. Sundby den 10 november 1943.

Annu Maria Karlsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

..... <i>Ingrid Skold</i>	 <i>J. W. Skold</i>
adr. <i>Husby St Landby</i>	adr. <i>Husby St Sundby</i>

Bil. 6⁷F U L L M A K T

för *Herman Ekberg* att vid sammanträden under laga
syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande
Husby, Sundby, Salsta, Öja och Hagby i Öja socken, Södermanlands län,
min talan föra och min rätt bevaka, och innefattas häri även rätt för
ombudet att å mina vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdiknings-
lån till arbetets utförande.

Öja pr Stora Sundby den ¹⁰/₁₁ 1943.

Knyttberg.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

..... *Ingegerd Trisk*

..... *Anders Sköld*

adr. *Öja pr St. Sundby*

adr. *Husby pr St. Sundby*

Bil. 7

22.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SÖDERMANLANDS LÄN		
Dnr	525 - 43	
INKOM	2 FEB. 1944	
ÖVERL.	HANDL.	BESV.

Till Vägdirektören i Södermanlands län,
N y k ö p i n g.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härmed för yttrande överlämna förslag till utförande av torrlägningsföretaget Husby—Sundby i Öja socken, Södermanlands län.

Företaget berör en bro för allmänna vägen Stora Sundby - Eskilstuna, belägen 130 meter sydväst om Öja kyrka. Enligt uppgift har bron nybyggts år 1936 i samband med ombyggnad av vägen.

Någon ändring eller ombyggnad av nämnda bro avses icke. En c:a 50 meter norr om denna bro befintlig brobyggnad, hörande till den förutvarande allmänna vägen, har delvis rasat och beräknas komma att borttrivas i samband med företagets utförande.

Sammanträde i ärendet är utsatt att hållas hos lantbrukaren Alfred Sköld, Husby, Öja socken, torsdagen den 10 februari 1944 klockan 12.

Nyköping den 2 februari 1944.

Arvid Ljungström

Mot föreliggande förslag har jag intet att erinra.

Nyköping den 3 februari 1944.

Carl Gyllenberg

Carl Gyllenberg.

Vägdirektör.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigures nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.								
	<u>Fräkelägenheten Lalska 3'</u>								
	W. Klingspor, Gust. A.								
	Klingspor och B. Klingspor								
1	Skogsskog								
2	Åker, dy och svämjord		2 18						
3	" " " "		1 54						
4	" " " "		1 22						
5	" " " "		99						
6	" " " "		1 56						
7	Skogsskog								
8	Åker, dy och svämjord		2 47						
9	" " " "		1 35						
10	" " " "		73						
11	" " " "		1 15						
12	" dy mylla på lera		99						
13	" dy " "		43						
14	Skogsskog								
1-14	Summa	14	61					14	61
	<u>9 mbl. Lundby 3'</u>								
	W. Klingspor, Gust. A.								
	Klingspor och B. Klingspor								
15	Åker, dy och svämjord		50						
16	" dy på lera		1 30						
17	" dy mylla på lera		2 94						
18	" dy mylla " "		1 55						
19	" " " "		1 65						
20	" " " "		2 34						
	Transport	10	28						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	10	28						
21	Åker, lermylla på lera	1	82						
22	" " " "		87						
23	" " " "		94						
24	Arbetsgrav								
25	Åker, lermylla på lera		11						
26	Älmän väg								
27	Åker, lermylla på lera		35						
28	F. d. älmän väg, förlagd								
29	Arbetsgrav								
30	Åker, lermylla på lera		31						
31	" " " "		45						
32	Arbetsgrav								
33	Åker, lermylla på lera		38						
34	" " " "		2 10						
35	" " " "		18						
36	" " " "		36						
15-36	Summa	18	15					18	15
1 mlt. Hagby 1'									
Ecklesiastiskt församling									
Arrendator: Axel Karlsson									
37	Åker, lermylla på lera		06						
38	Backe								
39	Åker, lermylla på lera		20						
40	" " " "		02						
37-40	Summa		28						28
1/2 mlt. Husby 2 ² (Väskergården)									
Här: Hilmer Larsson									
41	Åker, lermylla på lera		36						
42	" " " "		1 20						
43	" " " "		82						
41-43	Summa	2	38					2	38

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
									10473 80	8722 55	1751 25						
				1300	85	1105	195	40	2366 -	2011 10	354 90						
				1300	90	1170	130	40	1131 -	1017 90	113 10						
				1300	90	1170	130	40	1222 -	1099 80	122 20						
33																	
				1300	95	1235	65	40	143 -	135 85	7 15						
10																	
				1300	95	1235	65	40	455 -	432 25	22 75						
08																	
15																	
				1300	80	1040	260	40	403 -	322 40	80 60						
				1300	40	520	780	40	585 -	234 -	351 -						
08																	
				1300	50	650	650	40	494 -	247 -	247 -						
				1300	70	910	390	40	2730 -	1911 -	819 -						
				1300	80	1040	260	40	234 -	187 20	46 80						
				1300	65	845	325	090	421 20	304 20	117 -						
74	18	89							20658 -	16625 25	4032 75						
				1300	95	1235	65	40	78 -	74 10	3 90						
02																	
				1300	90	1170	130	40	260 -	234 -	26 -						
				1300	95	1235	65	40	26 -	24 70	1 30						
02		30							364 -	332 80	31 20						
				1300	85	1105	195	40	468 -	397 80	70 20						
				1300	80	1040	260	40	1560 -	1248 -	312 -						
				1300	85	1105	195	40	1066 -	906 10	159 90						
		2	38						3094 -	2551 90	542 10						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>1/2 mlt Husby 2³ (Täskgården)</u>								
	Karl Hilmer Larsson								
44	Åker, lermysla på lera		72						
45	" " " "		50						
46	Arbetsgrar								
47	Åker, lermysla på lera		35						
48	" " " "		83						
49	" " " "		32						
44-49	Summa	2	72					2	72
	<u>Ar. Sundby 3¹</u>								
	Karl Hilmer Larsson								
50	Åker, lermysla på lera		20						
51	" " " "		34						
52	" " " "		27						
53	" " " "		02						
50-53	Summa		83						83
	<u>1/2 mlt. Husby 1³</u>								
	Anna Maria Karlsson								
54	Åker, lermysla på lera		62						
55	" " " "		37						
56	" " " "		22						
57	Arbetsgrar								
54-57	Summa	1	21					1	21
	<u>1/2 mlt. Husby 1²</u>								
	Alfred Sköld								
58	Åker, lermysla på lera		37						
59	" " " "		14						
60	" " " "		10						
61	" " " "		14						
62	Arbetsgrar								
63	Ång, lermysla på lera				39				
64	" " " "				30				
	Transport		75		69				

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1300	80	1040	260	1.0	936	-	748	80	187	20			
				1300	80	1040	260	1.0	650	-	520	-	130	-			
05				1300	45	585	715	1.0	455	-	204	75	250	25			
				1300	75	975	325	1.0	1079	-	809	25	269	75			
				1300	75	975	325	1.0	416	-	312	-	104	-			
05	2	77							3536	-	2594	80	941	20			
				1300	75	975	325	1.0	260	-	195	-	65	-			
				1300	75	975	325	1.0	442	-	331	50	110	50			
				1300	75	975	325	1.0	351	-	263	25	87	75			
				1300	45	585	715	1.0	26	-	11	70	14	30			
		83							1079	-	801	45	277	55			
				1300	85	1105	195	1.0	806	-	685	10	120	90			
				1300	90	1170	130	1.0	481	-	432	90	48	10			
				1300	85	1105	195	1.0	286	-	243	10	42	90			
01																	
01	1	22							1573	-	1361	10	211	90			
				1300	70	910	390	1.0	481	-	336	70	144	30			
				1300	75	975	325	1.0	182	-	136	50	45	50			
				1300	50	650	650	1.0	130	-	65	-	65	-			
				1300	45	585	715	1.0	182	-	81	90	100	10			
05				1200	45	540	660	1.0	468	-	210	60	257	40			
				1200	70	840	360	1.0	360	-	252	-	108	-			
05									1803	-	1082	70	720	30			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		75		69				
65	Äng, dyngylla på lera				21				
66	" " " "				16				
58-66	Summa		75		1 06			1 81	
	<u>1+1 mll. Äja 1' och 2'</u>								
	Mary Åberg								
67	Äker, lermylla på lera		2 02						
68	" " " "		34						
69	" " " "		47						
70	" " " "		1 38						
71	Ärkebjörnsgrar								
72	Äker, lermylla på lera		78						
73	" " " "		14						
74	" " " "		2 32						
75	" dyngylla " "		47						
76	" lermylla " "		11						
77	" dyngylla " "		1 44						
78	Backe								
79	Äker, lermylla på lera		07						
80	Backe								
81	Äker, dyngylla på lera		93						
82	" " " "		22						
83	" " " "		30						
84	" " och svämfjord		2 42						
85	" " " "		1 80						
86	" " " "		3 85						
67-86	Summa		19 06					19 06	
	<u>Sammandrag</u>								
	<u>Träbelägenheten Lohka 3'</u>								
	W. Klingsspor, Gust. A. Klingsspor och B. Klingsspor								
1-14			14 61					14 61	
1-14	Transport		14 61					14 61	

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	05								1803	-	1082	70	720	30			
				1200	40	480	720	10	252	-	100	80	151	20			
				1200	75	900	300	10	192	-	144	-	48	-			
	05	1	86						2247	-	1327	50	919	50			
				1300	85	1105	195	10	2626	-	2232	10	393	90			
				1300	75	975	195	090	397	80	331	50	66	30			
				1300	70	910	195	085	519	35	427	70	91	65			
				1300	85	1105	195	10	1794	-	1524	90	269	10			
	60																
				1300	85	1105	195	10	1014	-	861	90	152	10			
				1300	85	1105	195	10	182	-	154	70	27	30			
				1300	75	975	195	090	2714	40	2262	-	452	40			
				1300	65	845	195	080	488	80	397	15	91	65			
				1300	70	910	260	090	128	70	100	10	28	60			
				1300	60	780	195	075	1404	-	1123	20	280	80			
	05																
				1300	80	1040	130	090	81	90	72	80	9	10			
	02																
				1100	50	550	110	060	613	80	511	50	102	30			
				1100	65	715	110	075	181	50	157	30	24	20			
				1100	55	605	110	065	214	50	181	50	33	-			
				900	40	360	90	050	1089	-	871	20	217	80			
				900	30	270	45	035	567	-	486	-	81	-			
				900	25	225	27	028	970	20	866	25	103	95			
	67	19	73						14986	95	12561	80	2425	15			
	38	14	99						4584	53	4029	34	555	19			
	38	14	99						4584	53	4029	34	555	19			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1-14	Transport	14	61					14	61
	9 mlt. Lundby 3'								
	W. Klingspor, Gust A. Klingspor								
15-36	och B. Klingspor	18	15					18	15
	1 mlt. Hagby 1'								
	Eckelwäskt ländschälle								
37-40	Arrendator Axel Karlsson	28						28	
	1/2 mlt. Husby 2 ² (Täckergården)								
41-43	Karl Hilmer Larsson	2	38					2	38
	1/2 mlt. Husby 2 ³ (Täckergården)								
44-49	Karl Hilmer Larsson	2	72					2	72
	Ar-Lundby 3'								
50-53	Karl Hilmer Larsson	83						83	
	1/2 mlt. Husby 1 ³								
54-57	Anna Maria Karlsson	1	21					1	21
	1/2 mlt. Husby 1 ²								
58-66	Alfred Sköld	75	1	06				1	81
	1 1/2 mlt. Åija 1' och 2'								
67-86	Mary Åberg	19	06					19	06
1-86	Summa	59	99	1	06			61	05

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
38	14	99							4584	53	4029	34	555	19			
74	18	89							20658	-	16625	25	4032	75			
02	30								364	-	332	80	31	20			
	238								3094	-	2551	90	542	10			
05	277								3536	-	2594	80	941	20			
	83								1079	-	801	45	277	55			
01	122								1573	-	1361	10	211	90			
05	186								2247	-	1327	50	919	50			
67	19	73							14986	95	12561	80	2425	15			
192	62	97							52122	48	42185	94	9936	54			
Öppn husky för Skovs husky den 10 februari 1944 St. hästens vägnar: Martin Vingsten Skovens landbruksingenjör Carl Andersson. Emil Kicksav Bihälsande godnäm.																	

Jordersättningsbetyg
 för bodelämningsförestapel Huseby-Sundby i Öja socken,
 Södermanlands län, upprättad vid laga styrelseförvärlning åren 1943-1944.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Avloppet A-B-C-D</u>									
Frälseägarbeten Sveta 3'									
W. Klingarp, Gnsk. A. Kling-	10	225	225						
Spor och P. Klingarp	10	270	270	49588	9-	7920	7920	8415	
	0.3	315	95						
	0.2	495	99						
	0.3	715	215						
9 nnn. Sundby 3'	0.2	845	169						
W. Klingarp, Gnsk. A. Kling-	24	910	2184						
Spor och P. Klingarp	03	1040	312						
	16	1105	1768		16	9-	1440		
	13	1170	1521		12	11-	1320		
	15	1235	1853	82,16288	13-	37440	402-	48416	
	0.2	21-	40						
	10	225	225						
	10	270	270						
	0.3	360	108						
	01	605	61						
1+1 nnn. Öja 1'02'	0.1	715	72						
Krusport			776	8711			48120	56831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transport			776	8711				48120	56831
Marekberg	03780	234			186-	1080			
	02910	182			1049-	9360			
	03925	780			1211-	1320			
	221105	2542	4511	13013-	169-	28660	33174		
Summa Kronor			13225				76780	90005	

Klippet C-C'									
9 m. Lundeby 3'	05520	260							
M. Klingfors, Gustaf Kling-	06650	390							
Sp. om B. Klingfors	02910	182							
	021040	208	1040	8413-	10920	10920	11960		
1/2 m. Husby 2 ³ (Värdgården)	08585	468							
Karl Hilmar Larsson	061040	624	1092	5213-	6760	6760	7852		
1/2 m. Husby 1 ³									
Anna Maria Karlsson	021105	221	221	4613-	780	780	1001		
	04540	216							
1/2 m. Husby 1 ²	03585	176							
Pipet Sköld	03650	195			1212-	1440			
	02910	182	769	3213-	4160	56-	6369		
Summa Kronor			3122			24060	27182		

Summa drag									
Klippet A-B-C-D			13225				76780	90005	
dr C-C'			3122				24060	27182	
Summa Kronor			16347				100840	117187	

Husby för Stora Lundeby den 10 februari 1944
Martin Engström
Ståleus Lantbruksingenjör

K O S T N A D S F Ö R S L A G

för utförande av torrlägningsföretaget Husby - Sundby i Öja socken, Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning åren 1943 - 1944.

(Timpenning 1:35 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppet A-B-C-D.</u>						
A								
22 - 24	200	Rensning av slam samt vasskärning ut till öppet vatten i Hjälmarén lm.	150	0:30	45	-		
		Schaktning av lera med något rötter och stubbar	200	2:-	400	-	445	-
24 - 26	200	" " dyjord	70	1:40	98	-		
		" " lera	90	1:80	162	-		
		" " grus och sten	20	5:-	100	-		
		Bergsprängning	15	25:-	375	-	735	-
26 - 28	200	Schaktning av dyjord	150	1:40	210	-		
28 - 30	200	" " "	170	1:40	238	-		
		" " lera	30	1:80	54	-	502	-
30 - 32	200	" " dyjord	30	1:40	42	-		
		" " lera	210	1:80	378	-	420	-
B								
32 - 33	100	" " "	180	1:80	324	-		
B								
33 - 34	100	" " "	140	1:80	252	-	576	-
34 - 36	200	" " "	150	1:80	270	-		
36 - 38	200	" " "	150	1:80	270	-		
38 - 40	200	" " "	280	2:-	560	-	1100	-
C								
40-40+82	82	" " "	200	2:25	450	-		
		" " sten och grus samt riv- ning av gamla landsvägsbron vid punkt 40+74	60	7:-	420	-	870	-
1882		Transport					4648	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1882	Transport					4648	-
C	40+82-42	118 Schaktning av lera med något sten	270	2:50	675	-		
D	42-43+63	163 " " " " " "	130	2:25	292	50		
		" " "	100	1:50	150	-	1117	50
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					584	50
Summa	2163	Summa kronor					6350	-
		<u>Avloppet C-C¹.</u>						
C	70 - 72	200 Schaktning av lera	360	1:50	540	-	540	-
		Ombyggnad av ägobro vid 70+93 enligt specificerat kostnadsförslag					200	-
C ¹	72-73+53	153 Schaktning av lera	250	1:40	350	-	350	-
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					110	-
Summa	353	Summa kronor					1200	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>						
	2163	Avloppet A-B-C-D					6350	-
	353	" C-C ¹					1200	-
Summa	2516	Summa kronor					7550	-
		<u>Specificerat kostnadsförslag för</u> <u>Ägobro vid 70+93.</u>						
		2 st. bäddbjälkar: 0,20x0,20x3,90x2	Q31					
		4 " underslag: 0,20x0,175x4,0x4	Q56					
		Broplank: 0,075x3,5x4,0	Q05					
		Stötplank och överslag: 0,075x0,475x3,50x2 } 0,075x0,10x4,20x2 }	Q31					
		Summa virke	223	75:-	167	25		
		Rivning av gamla bron, papp, tjära, spik m.m.					32	75
		Summa kronor					200	-
		Öija pr						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stora Sundby den 10 februari 1944.								
<i>Martin Engström</i>								
Statens lantbruksingenjör.								

Kostnadsfördelingslämning
 för taxeringsföreläggelse Husby-Lundby i Gja socken,
 Södermanlands län, upprättad vid laga samförrätt-
 ning åren 1943-1944.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare.	S = sökande till förelagset.	Jordförbättringsvärde	Repartitionstal	Kostnad för		Summa kostnad.	Kostnad för laga sympförrättningen.
				brrläggningen	ersättningar		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Träskelägerhetens talstela 3'							
W. Klingspor, Gust. A. Klingspor och B. Klingspor	S	555 19	5.5874	VL 421 85	6548	487 33	38 76
9 mät. Lundby 3'							
W. Klingspor, Gust. A. Klingspor och B. Klingspor	S	4032 75	40.5851	VL 3064 18	475 61	3539 79	281 50
1 mät. Hagley 1'							
Ekensvickstälåneboende							
Arvidsdrö Karl Larsson	-	3120	0.3140	23 71	3 68	27 39	2 18
1/2 mät. Husby 2 ³ (Västergrunden)							
Karl Elium Larsson	S	542 10	5.4556	VL 411 90	6393	475 83	37 84
1/2 mät. Husby 2 ³ (Västergrunden)							
Karl Elium Larsson	S	941 20	9.4721	VL 715 14	111 -	826 14	65 70
Av Lundby 3'							
Karl Elium Larsson	S	277 55	2.7932	210 89	32 73	243 62	19 37
1/2 mät. Husby 1 ³							
Arvidsdrö Karl Larsson	-	211 90	2.1325	161 -	24 99	185 99	14 79
1/2 mät. Husby 1 ²							
Syfrid Sköld	S	919 50	9.2537	VL 698 65	108 44	807 09	64 18
1+1 mät. Öija 1+2'							
Maryteberg	-	2425 15	24.4064	VL 1842 68	286 01	2128 69	169 23
Summa		9936 54	100.0000	7550 -	1171 87	8721 87	693 60
				2 Cygn Lundby 10			

Öija
Husby pc.

Stora Lunda den 10 februari 1944.

Ä. Hjäuslens vägnar:

Martin Ringström

Stalsens lantbruksseminariet.

Ork Andersson.

Emil Eriksson

Biträdande godemän.



U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Husby, Sundby, Salsta, Öja och Hagby i Öja socken, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Eskilstunaåns nederbördsområde n:r 121 och sträcker sig från Öja kyrka söderut till sjön Hjälmarén. Å motstående översiktskarta är torrlägningsområdet markerat medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 61,05 har, varav 59,99 har åker och 1,06 har äng. Jordmänen är av mycket god beskaffenhet och består till större delen av ler- eller dymylla på lerbotten. Å den närmast Hjälmarén belägna delen av markområdet utgöres jordmänen av dy och svämjord.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D och C-C¹.

Som höjdläget å markerna kring avloppssträckan A-B är endast 0,3 - 1,3 meter högre än Hjälmaréns medelvattenstånd, kan någon större förbättring icke ernås härstädes. Genom avloppets förstoring beräknas emellertid vattenståndet i avloppet vid flöden komma att

sänkas så, att under normala förhållanden översvämning icke uppstår.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade blå linjer nederbördsområdena utmärkts för olika dikessträckor. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 16,5 km² för avloppet A-B-C, 14,9 km² för avloppet C-D och 0,7 km² för avloppet C-C¹. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 80 sekundliter pr km² till 1,32 m³/sek. från området i dess helhet.

Avloppen häva föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,5 i avloppet A-B-C-D och 1:1,25 i avloppet C-C¹. Bottenbredden är 1,5 meter å sträckan A-B, 1,0 meter å sträckan B-C, 0,75 meter å sträckan C-D samt 0,3 meter å sträckan C-C¹. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,93 meter. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängden beräknats utgöra 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,30 meter. Härvid är hänsyn dock icke tagen till den upp-
dämning, som förorsakas av vattenståndet i Hjälmarén.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna utmärkts de beräknade blivande vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en ägobro vid punkten 70+93 ombyggas av trä i enlighet med härför upprättad ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmänna vägen Stora Sundby - Eskilstuna beröres av företaget vid punkten 40+26. Den därstädes befintliga bron är utförd med tillräckliga dimensioner för företagets genomförande enligt föreliggande förslag. Som den allmänna vägen i den del, som beröres av företaget, tillkommit efter den 1 januari 1880, skall jämlikt 7 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen eventuellt erforderliga ändrings- eller förstärkningsarbeten å bron ombesörjas och bekostas av vägförvaltningen i Södermanlands län. Den vid punkten 40+74 befintliga gamla landsvägsbron, som numera är obehövlig och delvis raserad, skall i samband med företagets utförande helt borttrivas.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.


Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräk-

nats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. De sålunda med hänsyn till fullständig torrläggning uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande vattenstånd i avloppen. Med ledning av den verkställda ytavvågningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala, varvid dock någon hänsyn även tagits till rådande högvattenstånd i avloppet A-B. Det sålunda uträknade procenttalet och nuvarande markvärdet pr har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

De närmast sjön Hjälmaren belägna markerna kunna icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande förslag, och har för dessa ägofigurer det blivande markvärdet därför reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden enligt reduktionstal, som införts i värderingslängdens 19 kolumn.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknats erhållas genom torrläggningen. och är förbättringsvärdet pr har infört i värderingslängdens 18 kolumn.



Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20 - 25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 42.185:94 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 52.122:48 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 9.936:54 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens upptagande och brobyggnad till 7.550:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning och uppläggning av jordsträngarna längs desamma.

För mark, som går förlorad genom avloppens breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de å-priser pr har, som för respektive ägofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av jordsträngarna, däri inberäknat 1,0 meters frikant mellan avloppet och vallens fot,

skall ersättas efter markens värde i fullt torrlagt skick och efter de å-priser pr har, som finnas införda i kolumn 15 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 1.171:87 kronor, varav 163:47 kronor för avloppens breddning och 1.008:40 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Ersättningen för uppläggnings av jordsträngarna må dock, där ej annat är överenskommet, utgå till vederbörande arrendator i den mån, han undanskaffat desamma.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Jordägarna skola utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i för-

hållande till varandra, att den enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de å varje fastighet enligt förut angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava andelstal i procent blivit uträknade härför och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

För den händelse torrläggningsskostnaderna skulle genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra omständigheter komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta ut-

låtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1950.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, att jordvallarnas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, samt att öppningar skola lämnas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Å sträckan 40+34 - C - 70+30, där avlopp går fram utmed fastigheten Sundby 3², skall breddningen av avloppet och uppläggningsen av jordsträngarna ske endast å västra sidan av avloppet å mark, tillhörande Sundby 3¹.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller hava fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar med utseende, lägen och höjder såsom närmare utvisas å hithörande plan- och profilritningar.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppen skola sålunda gräskäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnad skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av den nu befintliga bron över avloppet.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att de upptagna avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

rättning eller vill någon eljest för talan mot detta utlåtande,
 äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Öster-
 bygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I be-
 svären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upp-
 tagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid
 besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd
 för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom vattenavledning enligt 7 kap.
 av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget
 Husby - Sundby i Öja socken, Södermanlands län.

Öja pr Stora Sundby den 10 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Oske Andersson. Emil Leikarav

Biträdande godemän.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *örnläggningsskrifvet Husby-Lundby*

i *Öja* socken och *Södermanlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	16	0,50	8	-	8	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje	2,1	1,50	3	15		
		krokinje	45	3,00	13	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0,3	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	0,5	11,00	5	50		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>89</i> ar	67	0,36	24	12		
		har	5999	0,54	32	39		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>27</i> ar	4	0,18	72			
		har	106	0,58	61			
		annan mark och impediment, medelareal <i>13</i> ar	15	0,05	75			
		har	192	0,78	1	50		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10~~ ^{> 15} ~~15~~ m. < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,2	11,-	2	20	86	24
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ ~~bladet~~	1	4,-	4	-		
		övriga ~~regalark~~ ~~blad.~~	1	1,-	1	-	5	-
		Överföres					99	24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				272 48
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		- -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2,516 4,00	10 06	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		= tillägget för dimensionsberäkningarna			2 66	
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 55	20 27
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		- -
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	st. 1	3:-	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	" 1	3:-	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	375	0,01	3 75	3 75
		Översiktskarta, § 41			4 05	4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st. 57	0,25	14 25	15 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st. 9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 10	3,00	30 -	30 -
1943	10/11	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
1944	10/2	Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>Alternativa beräkningar</i>	1 1/2	12,00	18 -	18 -
1944	5/7	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	2	12,00	24 -	24 -
1939	15-17	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
1943	2	utlopp för täckt ledning	"	12,00		
	4/10	slamficka	"	12,00		- -
1944	2/2	Utledning och spivise till vägdränningen	" 1/2	12:-	6 -	6 -
		Lösen för:				429 -
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad			2 75	9 75
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 73 ar ägofigurer	st. 86	0,10	8 60	
			har 62,97	0,08	5 04	
		Överföres			13 64	9 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 64	9 75
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			- -	
		3) insättning av höjdlägestal st.	375	0,02	7 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	63	0,05	3 15	26 04
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2,516	6:-	15 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16 31	
		3) broar och trummor, " " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					37 41	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			9 35	28 06
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar				
		brunn, rörtutlopp och slamficka		12,00		
				12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				95 40
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	22 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				- -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				47 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				100 -
		Summa kronor				169 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				429 -
		Lösen för kopior och avskrifter				95 40
		Övriga förrättningskostnader				169 20
		Summa kronor				693 60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rekome häradsrätt.

Öija pr Hra Sundby den 10 februari 1944

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Erik Andersson

Emil Eriksson

Kronor kvitteras:

den 19

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingenjör Martin Lingström handlagd, den 10 februari 1944 avslutad syneförrättning, vid vilken tillstånd lämnats till utförande av torrlägningsföretaget Husby-Sundby i Öja socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 1 juli 1944.

Ex officio:

Ine Lundgren



Stämpel: Två kronor.

Martin Lingström.