

nåb.

255/48

D 2*0403

Skuldförbindelse överlämnad
till *Konrad Friberg*
den 29/11 1948
godkänd den 8/12 1948

217/48

FÖRETAG: Viks invallningsföretag.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören M. Lingström
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.

Statsbidrag
till företagets utförande kr. 5.530
» en första rensning » 140 kr. 5.670
Lån till företagets utförande kr 11.060

KONTRAKT.

DIARIE Nr 09780
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1948 till

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948
Viks invallningsföretag i Stigtomta socken,
SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusensexhundrasjuttio
(5.670) kronor, varav till företagets
utförande femtusenfemhundratrettio (5.530) kronor och till
en första rensning av avloppen etthundrafyrtio (140) kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med elvatusensextio (11.060)
kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
~~båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets
fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan sä-
kerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbrukssty-
relsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga
personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytter-
ligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån
kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som
förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:
att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Wik pr Stigtomta

den 25/10 1948

Att godsägaren Fritz Samuelsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lenna Ström

Inggerd Karlsson


Adress *g:a stationen, Nyköping*

Adress *Vallengård 3, Nyköping*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DI. 11579

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 APR. 1947

Ser. F XIII komb
990

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

D --- = 2*0403

BETÄNKANDE


rörande fråga om statsunderstöd till ut-
förande av VIKS invallningsföretag i
Stigtomta socken, Södermanlands län.

Förslaget upprättat av
MARTIN LINGSTRÖM
Statens lantbruksingenjör

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ende intressent i Viks invallningsföretag i Stigtomta socken, Södermanlands län, får härmed vördsamt anhålla om såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med bifogat, av vederbörande statens lantbruksingenjör upprättat förslag.

Vik pr Stigtomta den 4/7 1946.



(Fritz Samuelsson)

Genom beslut den 9 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 17 011:37 kr., till företaget beviljat bidrag med 5 670 kr. och lån med 11 060 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR. 1947

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Viks invallningsföretag i Stigtomta socken, Södermanlands län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Godsägaren Fritz Samuelsson, Viks säteri, Stigtomta.
Förtroendeman: (titel, namn och adress)
Ende intressent:
Förrättningsman: Lantbruksingenjören Martin Lingström.
(titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 24 april 1944. Förrättningen avslutad den 4 juli 1946.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förslaget är upprättat i samband med förenklad syn utan samband med syn
förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1948.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 19 506:80 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 19 411:37 kronor.
(kapitaliserad driftskostnad inräknad)

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Dyjord 1:50 kr./m³. Sandblandad lera 2-3:- kr./m³. 0,45 m:s (18")

glacerade lerrör (Höganäsrör) 12:70 kr./st. å 0.75 m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Anläggningskostnad	16000	--	-	-	591	37	16591	37	420	17011	37
Kap.driftskostnad										2400	--
Summa	16000	--	-	-	591	37	16591	37	420	19411	37

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	18	38	-	-	18	38	19506	80	0	17011 +2400	37 --	1060	1/3	5670

Av bidraget belöper omkring 5530:- kr. på företagets utförande och omkring 140:- kr. på en första rensning.
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	19506	80	100.0000	16591	37	2/3	11060
				--	--	--	--

Torrlägningsnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Vid bedömande av de ekonomiska förutsättningarna för företaget har det kapitaliserade beloppet av driftskostnaderna för pumpanläggningen medräknats i kostnaderna för företagets utförande. Statsunderstöd har dock icke beräknats till denna kostnad.

I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas. Samtliga i företaget ingående marker tillhöra Viks gård, vars totala åkerareal överstiger 20 har och ej kan anses utgöra ofullständigt jordbruk.

Arbetet är utfört till omkring 5 procent. Så vitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget ur såväl allmän som enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för er-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

hållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företags utförande, kapitaliserad driftskostnad för pumpanläggningen inberäknad, överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 5.670:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med 11.060:- kronor.


Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1. Laga kraftbevis. ✓
" 2. Fastighetsförteckning. ✓
" 3. Beräkning av kostnaden för en första rensning. ✓
" 4. Redovisning av förrättningskostnader o.d. ✓

coll. hu

Nyköping den 8 april 1947.

TORBLÄGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN



Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 juli 1946 avslutad laga syneförrättning angående Viks invallningsföretag i Stigtomta socken, Södermanlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 januari 1947.

Ex officio:

G. Österholm
(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Martin Lingström

1.45
510 345 100

F a s t i g h e t s f ö r t e c k n i n g .

Till nedanstående fastighet, ingående i Viks invallningsföretag i Stigtomta socken, Södermanlands län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Stigtomta socken.

2 mtl. Vik och Smedstorp 1^l ägare: Fritz Samuelsson.

Nyköping i mars 1947.

Martin Ljungström
Lantbruksingenjör.

Viks invallningsföretag i Stigtomta socken, Södermanlands län.

Beräkning av kostnaden för en första rensning.

Sträckan A-B, 627 lm. à ~ 0,40 kr.	250:-- ^v
" C-D, 329 " à ~ 0,50 kr.	<u>170:--</u>
Summa kronor	<u>420:--</u> ^v

Nyköping i mars 1947.

Martin Ljungström
Lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Viks invallningsföretag i Stigtomta socken, Södermanlands län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
juni	12	Arbetsritningar						8	50
juli	4	Arvode till statsverket enligt arvodesräkning 3:36/46						399	76
"	4	Hantlangning						90	--
"	4	Arvode till godemän						53	20
"	4	Förskott av sökanden Fritz Samuelsson			6	--			
"	22	Ozalidkopior av ritningar av pumpstationen					4	20	
"	30	Inbindning av handlingarna					3	--	
1947									
jan.	24	Laga kraftbevis: Lösen och kommissionärsarvode					3	45	
		Avgift till vattendomstol						29	26
mars	4	Uttaget pr postförskott			4	65			
					10	65	10	65	580 72
									10 65
					Summa utgifter				591 37
Nyköping den 4 mars 1947. Martin Ljungström Lantbruksingenjör.									

Nyköping den 4 mars 1947.

Martin Långström
Lantbruksingenjör.

Ser. F XIII komb



ber 9/6 48

D --- 2*0403

4549

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 FEB. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartechniska byrås arkiv



Handlingar
rörande
Viks invallningsföretag
i Stigtomta socken, Födermanlands län;
upprättade vid laga nyreförrättning
åren 1945-1946 av
Martin Lingshörn
Statens lantbruksingenjör

Härtill
en ritning, inbunden i akten, och
två lösa ritningar.

2.

Protokoll, fört vid samman-
trädet under laga synföreläsning
med avseende på förel. för tomlägg-
ning av våtensjuka marker, till-
hörande Vik och Tredstorp i Hög-
torps socken, Lödermanlands län.

Den 17 december 1945.

Föred. undertecknad, Statens lantbruksingenjör, blivit
på denna gjort ansökan /Bil. A./ av Konungens Be-
fällningshavande i länet förordnad /Bil. B./ att hand-
lägga denna synföreläsning, hade sammanträdets i an-
ledet utsatts att hållas förestående dag klockan 9³⁰ f.m.
på Vik.

Att påtända utsätt till och plats för sammanträdet
instrueras sig.

undertecknad, Statens lantbruksingenjör,
de för förvaltningen tillkallade godemännen

Olle Olai, Skarsta, och

G. Blomqvist, Koby,

samt prästaren

Fritz Samuelson, ägare av 2 mil. Vik och Tredstorp!

§ 1.

Ansökningar om förvaltningen samt Konungens
Befällningshavandes i anledning därav utfärdade för-
ordnande upplästes.

§ 2.

För anmälles inte med förvaltningsmannen eller
de biträdande godemännen, vilka senare hade avlagt före-
skriften godemänsed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet
hade undersökningar och avgränsningar av de våtensjuka
markerna blivit genom förvaltningsmannens försorg
verkställda. Därvid uppräntade plan- och profilritningar

3.
företeddes i koncept vid sammanträdet. varjämte
förrättningsmannen redogjorde för vissa prelimi-
när beräkningar, vilka syntes ge vid handen, att
en effektiv torrläggning av de i företaget ingående mar-
kena endast kunde med ekonomisk fördel erhållas
medelst pumpning.

#4.

Förhånden till företaget yrkade, att erforderliga
åtgärder skulle få vidtagas för torrläggning av
de berörda markerna till fullständig täktlikesdjup,
och att torrläggningen därvid skulle ske medelst
pumpning.

#5.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande
villkor för erhållande av statsbidrag och lån från
statens ardläkningsfonder. För så vitt de närvarande
hade sig bekant, hade Statsunderstödet inte tidigare
utgått för torrläggning av den i företaget ingående
marken.

#6.

Efter syregång och värdering av markerna med-
delade förrättningsmannen, att sedan erforderlig
utredning verkställdt, nytt sammanträde i
ärendet komme att hållas å tid och plats, varom
underrättelse skulle tillställas skrägare och gode-
män.

#7.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet
avslutades.

Vid m. Stigtimla den 17 december 1985

Stigtimlas vagn:

Martin Engström

Statens lantbruksingenjör

Ullsten Grönberg

Biträde godemän

4.
Den 4 juli 1946.

Föreläande dag klockan 9.30 f.m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör i Vik för att fortsätta den nya nyreförretning.

För att såsom godemän biträda vid förretningen hade på kallelse infunnit sig godemännen
Ole Olai, Hårsta, och

Ruben Jarlöv, Kyrkholmen,

den sistnämnde i stället för G. Blomqvist, Åsley, som inte längre hade uppdrag att vara god man vid lantmaterieförretningar i orten.

Vid sammanträdet hade därjämte infunnit sig:
Befallningsmannen Tage Skolform, som ombud enligt
fullmakt (Bil. 6.) för

Frity Samuelsen, ägare av 2 mål Vik och Tvedstorp 1.

§ 8.
För anmäldes inte mot godemännen Ruben Jarlöv, som hade avlagt godemänsed.

§ 9.
Förretningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet uppräntade förslaget till förläggning medelst mörkning och pumpning av de i förslaget ingående markerna ävensom för de här för beräknade kostnaderna samt för betnadsuppskattningen m.m.

§ 10.
På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Kemiska stationen i Åreher, och delgavs de närmaste resultatet av dessa undersökningar. (Bil. 8 & 9)

§ 11.
Tyngsmännens utlåtande upplästes, varvid jämte bevisförhållning lämnades under meddelande att talen mot förretningen finge inom sex till dagar häreför anföras vid förberedelse vid riksdagens riksdagsstämman i Stockholm.

§ 12.
Förretningsmannen avlämnade räkning för förretningen. Brode efter dagberäkning hade därvid beräknats för 14 dagar för i avrödesräkningen närmare angivna

5.
dagar och förvärtningssatgarider.

Förskott gäldades till förvärtningssmannen med 6:- kronor
för originalkopior och inbindning av handlingarna och till
gödemännen med 53:20 kronor i rese- och traktamentersättning.

Avskrift av förvärtningshandlingarna med därtill hörande ritningar skulle inom 30 dagar
härefter överlämnas till sökanden, godsägaren Fritz Samuelsson, Viks säteri, Higtomta.

Dagens protokoll uppläst, varefter nyteförvärtningen
förklarades avslutad.

Vik pr. Higtomta den 4 juli 1946.

A. Händens vagnar.

Anden Hingstons

Statens lantbruksingenjör.

Ruben O. Gahr Arvidsson

Biträdande gödemän.

22/4 94 J. Ryttm.

Bil. S.
Ankom den
24 APR. 1944.
till
Landskanslisen
i Nyköping

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,


N y k ö p i n g.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker å undertecknad tillhöriga fastigheten 2 mtl. Vik med underlydande i Stigtomta socken, Södermanlands län.

Företaget omfattar en areal av omkring 10 har.

Annan sakägare synes icke komma att beröras av företaget.

Nyköping den 22/4 1944.





LÄNSTYRELSEN

SÖDERMANLANDS LÄN.

Bil. B.

N:o 9/92 D.R.1944.

F Ö R O R D N A N D E.

Med anledning av en från grosshandlaren Fritz Samuelsson, Nyköping, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneför rättning för torrläggning av vattensjuka marker å sökanden tillhöriga fastigheten 2 mantal Vik med underlydande uti Stigtomta socken, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 24 april 1944.

På Länsstyrelsens vägnar:

(S. Ljungstedt.)

(B. Löfström.)

Utan avgift.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

Avskrift.

Bil. C.

F U L L M A K T

för Befallningsman Tage Adolfsson, Wiks Säteri, Stigtomta, att föra
min talan i vad som gäller torrlägningsföretagen: Wik - Rällinge
och Wik i Stigtomta och Lunda socknar.

Stigtomta den 19/6 -46.

Fritz Samuelsson

Bevittnas:

Ruben O. Jarlö

Olle Olai

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Arvid Ingelström

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.

Analysbevis Nr. 490.

Å kemiska stationen i Örebro har på anmodan av

Wiks Säteri, Stigtomta,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 18 april 1946, märkt:

Grundvatten från Wiks Säteri, Stigtomta socken och Södermanlands län.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader

7,0

Fria syror beräkn. som kolsyra, CO_2

334 milligram per liter

Aggressiva syror beräkn. som "

143 " " "

Örebro den 25 april 1946

Analysavgift Kr. 4:--



Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

10.
Bil. D!

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.

KOPIA

Analysbevis Nr. 613.

Å kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av

Wiks Säteri, Stigtomta,

undersökts prov av Grundvatten, inkommet den 6 maj 1946, märkt:

Grundvatten fr. Wiks Säteri, Stigtomta i Södermanlands län.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	0,8
Fria syror beräkn. som kolsyra, CO ₂	72,6 milligram per liter
Aggressiva syror beräkn. som "	64,7 " " "

Örebro den 8 maj 1946

Analysavgift Kr. 4:--


Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigrens nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmän	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	2 mll. Vik och Smidselag 1' (Totalt äkransat)								
	Frithj Samuelsson (159 har.)								
1	Skoloppsgras								
2	Äker, lervmylla på sandbl. lera		19						
3	" " " "		07						
4	" " " "		44						
5	" " " "		77						
6	" " " "		30						
7	" " " "		26						
8	" lervmylla "		17						
9	" dy på lera		11						
10	Skoloppsgras								
11	Äker, dy på lera		35						
12	" lervmylla på sandbl. lera		22						
13	" lervmylla "		17						
14	" " " "		06						
15	" " " "		58						
16	" " " "		37						
17	" " " "		32						
18	" lervmylla på lera		20						
19	" dy på lera		05						
20	" " " "		26						
21	" lervmylla på sandbl. lera		52						
22	" lervmylla "		59						
23	" " " "		44						
24	" " " "		20						
25	" lervmylla "		06						
	Transport	6	70						

längd för torrlägningsföretaget *Viks invallningsförlag*

1 September

sock *en* av *Lödermanslands* län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom förelaget ernädd torrlägg- ningsgrad	Ä g o f i g u r e n s						S u m m a förbättringsvärde		Repartitionstal
hektar	ar	hektar	ar	kronor	10% av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar	kronor	kronor	blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
49																	
				1600	95	1520	80	1.0	304	-	288	80	15	20			
				1600	95	1520	80	1.0	112	-	106	40	5	60			
				1600	90	1440	160	1.0	704	-	633	60	70	40			
				1600	90	1440	160	1.0	1232	-	1108	80	123	20			
				1600	85	1360	240	1.0	480	-	408	-	72	-			
				1600	45	720	880	1.0	416	-	187	20	228	80			
				1600	10	160	1440	1.0	272	-	27	20	244	80			
				1400	05	70	1330	1.0	154	-	7	70	146	30			
25																	
				1400	05	70	1330	1.0	490	-	24	50	465	50			
				1600	10	160	1440	1.0	352	-	35	20	316	80			
				1600	40	640	960	1.0	272	-	108	80	163	20			
				1600	75	1200	400	1.0	96	-	72	-	24	-			
				1600	60	960	640	1.0	928	-	556	80	371	20			
				1600	65	1040	560	1.0	592	-	384	80	207	20			
				1600	35	560	1040	1.0	512	-	179	20	332	80			
				1600	10	160	1440	1.0	320	-	32	-	288	-			
				1400	05	70	1330	1.0	70	-	3	50	66	50			
				1400	0	0	1400	1.0	364	-	-	-	364	-			
				1600	10	160	1440	1.0	832	-	83	20	748	80			
				1600	30	480	1120	1.0	944	-	283	20	660	80			
				1600	65	1040	560	1.0	704	-	457	60	246	40			
				1600	40	640	960	1.0	320	-	128	-	192	-			
				1600	15	240	1360	1.0	96	-	14	40	81	60			
74									10566	-	5130	90	5435	10			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	6	70						
26.	Skers. dy på lera		05						
27	" lermatta på sandbl. lera		72						
28	" lermatta " "		83						
29	" dy på lera		55						
29a	" " (färlagd)		40						
30	" dyjord	"	1 38						
31	" "	"	1 36						
32	" "	"	23						
33	" dy på lera		76						
34	" lermatta på sandbl. lera		58						
35	" lermatta " "		14						
36	" lermatta " "		17						
37	" lermatta " "		27						
38	" " " "		27						
39	" " " "		20						
40	" " " "		15						
41	" " " "		70						
42	" " " "		1 03						
43	" " " "		36						
44	" " " "		27						
45	" " " "		66						
46	" " " "		32						
47	" " " "		28						
Brukningsbetrakt:									
Fig. 6, 7, 13, 17, 22, 24, 27, 35-37, 40, 42, 43, 46, 5.00 lera à 300-									
Fig. 8, 9, 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 29a, 32, 34, 4.85 lera = muravande värdet									
1-47	Summa	18	38					18	38

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	74								10566	-	5130	90	5435	10			
				1400	05	70	1330	1.0	70	-	3	50	66	50			
				1600	30	480	1120	1.0	1152	-	345	60	806	40			
				1600	10	160	1440	1.0	1328	-	132	80	1195	20			
				1400	05	70	1330	1.0	770	-	38	50	731	50			
				1400	05	70	1330	1.0	560	-	28	-	532	-			
				1200	0	0	1200	1.0	1656	-	-	-	1656	-			
				1200	0	0	1200	1.0	1632	-	-	-	1632	-			
				1200	0	0	1200	1.0	276	-	-	-	276	-			
				1400	05	70	1330	1.0	1064	-	53	20	1010	80			
				1600	10	160	1440	1.0	928	-	92	80	835	20			
				1600	35	560	1040	1.0	224	-	78	40	145	60			
				1600	25	400	1200	1.0	272	-	68	-	204	-			
				1600	35	560	1040	1.0	432	-	151	20	280	80			
				1600	85	1360	240	1.0	432	-	367	20	64	80			
				1600	80	1280	320	1.0	320	-	256	-	64	-			
				1600	35	560	1040	1.0	240	-	84	-	156	-			
				1600	75	1200	400	1.0	1120	-	840	-	280	-			
				1600	35	560	1040	1.0	1648	-	576	80	1071	20			
				1600	45	720	880	1.0	576	-	259	20	316	80			
				1600	80	1280	320	1.0	432	-	345	60	86	40			
				1600	75	1200	400	1.0	1056	-	792	-	264	-			
				1600	55	880	720	1.0	512	-	281	60	230	40			
				1600	80	1280	320	1.0	448	-	358	40	89	60			
									1500	-	-	-	1500	-			
									576	50	-	-	576	50			
	74	19	12						29790	50	10283	70	19506	80			

Vik pr. Skigården den 4 juli 1946

i tjänstens vägnar.

Karlén Bengtsson

Statens bankkassaschef

Ruben Oskar Axelsson

Biträdande godemänn.

K O S T N A D S F Ö R S L A G

för utförande av Viks invallningsföretag i Stigtomta socken, Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning åren 1945 - 1946.

(Timpenning 1.60 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Avloppet A-B.</u>								
A								
4 - 6	200	Rensning av avloppet och justering av gammal pålning	200	0,50	100	--		
6 - 8	200	Schaktning av något sandblandad lera och borttagande av gamla rör	140	2:25	315	--		
B								
8-10+27	227	Rensning av avloppet och justering av gammal pålning	227	0:50	113	50	528	50
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					71	50
Summa	627	Summa kronor					600	00
<u>Avloppet B-C-D.</u>								
B C								
10+27-11+9	82	Rörledning av 0,45 m:s (18") rör.						
		Inköp och frakt av 0,45 m:s (18") gla- cerade lerrör (Höganäsrör) 0,75 meter långa	110	12:70	1397	--		
		Schaktning av sandblandad lera	180	3:--	540	--		
		Stämplingsarbete, inberäknat virke	82	5:--	410	--		
		Rustbädd av 2"x5" plank, 2 st. i bredd	1,00	60:--	60	--		
		Grusbädd	10	10:--	100	--		
		Läggning av rören och återfyllning	82	2:--	164	--		
		Slambrunn av armerad betong, blandning 1:3:3 med risgrind vid punkt C samt						
	82	Transport			2671	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	82	Transport			2671	--		
		spår för sätтар U NP 12			500	--	3171	--
C D 11+9-14+38	329	Schaktning av dyjord	1300	1:50	1950	--		
		" " sandblandad lera	160	2:-	320	--	2270	--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					559	--
Summa	411	Summa kronor					6000	--
<u>Pumpstation vid B.</u>								
<u>Anläggningskostnad.</u>								
		Pump och motor med tillbehör för en ka- pacitet av 100 liter pr sekund vid 1,35 m:s uppföringshöjd, beräknad enligt offert från A.B. Finshyttans Bruk.						
		Propellerpump med plåtmantel, 4,0 me- ters avloppsrör av plåt, diameter 0,35 meter med klafflucka, motorplatta och kopplingar fritt banvagn Stigtomta			3670	--		
		Kortsluten elektrisk motor om 4 hkr. 220 volt, 920 varv/min., motorskåp med termiskt överströmsskydd samt flottör- utrustning för helautomatisk drift, fritt banvagn Stigtomta			650	--		
		Frakt Stigtomta - Vik			40	--		
		Montering av pumpmaskineriet			300	--		
		Elektrisk lågspänningsledning till pumpstationen	1m.	700 2:-	1400	--		
		Elektriska ledningar inom pumpstationen med säkerhetsapparater, mätare och montering			300	--	6360	--
		Transport					6360	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport					6360	--
		<u>Pumphus med utloppsskydd.</u>						
		<u>Underbyggnaden.</u>						
		Virke till spånt och stämpling	5	80:-	400	--		
		Stämplingsarbete dv.	20	15:-	300	--		
		Länshållning			150	--		
		Schaktning	30	4:-	120	--		
		Pålning med c:a 5,0 m:s pålar under						
		pumpstationen st.	9	10:-	90	--		
		Pålning med c:a 4,0 m:s pålar under						
		utloppsskyddet st.	4	7:50	30	--		
		1,50 m:s rör till pumpbrunn, betong 1:3						
		tillverkade av portlandscement klass A,						
		strukna med anhydrol jämt: läggning och						
		hopcementerering lm.	3,5	100:-	350	--		
		Formsättning och gjutning av botten-						
		platta och fundament till pumpbrunnen						
		samt utloppsskydd, vattentät betong						
		1:3:3	4,4	80:-	352	--		
		Armeringsjärn, inclusive bockning och						
		inläggning kg.	200	0,80	160	--		
		Rörledning för flottör av 30 cm:s (12")						
		rör av vibrerad betong, tillverkade av						
		portlandscement klass A, strukna med						
		anhydrol			30	--		
		Spår till sätтар, U NP 12 kg.	65	0:50	32	50		
		Pålförstärkning utanför utskovet lm.	3,5	15:-	52	50		
		Återfyllning och planering kring pump-						
		stationen			50	--		
		<u>Överbyggnaden.</u>						
		Virke	2,5	100:-	250	--		
		Byggnadsarbete			150	--		
		Transport			2517	--	6360	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport			2517	--	6360	--
		Målning och takbeklädnad			100	--	2617	--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges C:a 10 procent av förestående arbetskostnad					423	--
		Summa kronor					9400	--
		<u>Driftskostnad.</u>						
		Vid en beräknad medelnederbörd av 540 mm pr år och en antagen avdunstning av 50 procent blir årligen pumpade vattenmängden från det invallade området, 0,65 km ² , 175.500 m ³ . Efter en medellyfthöjd av 1,75 meter och en verkningsgrad av 60 procent blir den årliga ström- åtgången		0,17 0,54 · 65 1000 2				
		175.500.000 · 1,75 = kwt	13950:06		83	70	✓	
1040-75-136		→ 367.000 · 0,6 Skötsel, smörjolja m.m. pr år			36	30	✓	
		Summa årlig driftskostnad, som kapitaliseras efter 5 % till			120	--	✓	
							2400	--
		<u>S a m m a n d r a g.</u>						
	627	Avloppet A-B			600	--	✓	
	411	" B-C-D			6000	--	✓ 6600	--
		<u>Pumpstation vid B.</u>						
		Anläggningskostnad			9400	--		
		Driftskostnad (kapitaliserat belopp)			2400	--	11800	--
Summa	1038	Summa kronor					18400	--
		Vik pr Stigtomta den 4 juli 1946.						
		<i>Martin Ringström</i>						
		Statens lantbruksingenjör.						



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning medelst invallning och pumpning av vattensjuka marker, tillhörande Vik och Smedstorp i Stigtomta socken, Södermanlands län.

Företagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns nederbördsområde n:r 65, omkring 4,0 kilometer sydväst om Stigtomta kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 18,38 har åker.

Jordmänen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består å de lågt belägna delarna å områdets mitt av djup dyjord och i övrigt av dy- eller lermylla på botten av sandblandad lera.

Företagets omfattning.

De i företaget ingående markerna äro belägna omkring 800 meter från sjön Yngaren. Genom fördjupning och breddning av det nuvarande avloppet skulle en någorlunda nöjaktig torrläggning av markerna kunna erhållas. Avloppet går emellertid genom högre belägen mark med benägenhet för ras, varför kostnaden för ett sådant avlopp skulle bli mycket stor. Enligt verkställda beräkningar synes en torrläggning av markerna endast kunna med ekonomisk fördel verkställas medelst pumpning. För torrläggningens utförande har sålunda föreslagits anläggning av en pumpstation vid punkten B, upprepning av avloppet A-B

20.
nedanför pumpstationen, samt upptagande av avloppet B-C-D inom invallningen. Sträckan B-C skall därvid utföras såsom täckt rörledning såsom varande ändamålsenligare och billigare än öppet dike.

Beräkningar för pumpstationen.

Nederbördsområdet för pumpstationen är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av $0,65 \text{ km}^2$. Den största tillrinnande vattenmängden har beräknats efter 150 sekundliter per km^2 till 100 liter per sekund från området i dess helhet.

I avloppet utanför pumpstationen har beräknats ett högsta vattenstånd i förhållande till det för företaget använda jämförelseplanet av +21,10 meter, då pumpning sker, och ett lägsta vattenstånd av +20,50 meter.

Inom invallningen har vattenståndet beräknats kunna få stiga till höjden +20,30 m. vid exceptionella tillfällen och till höjden +20,00 m. vid normala flöden, medan under vegetationstiden vattnet bör kunna sänkas till höjden +19,20 m. Absolut största lyfthöjden har beräknats till 2,30 m., normalt största lyfthöjden till 2.15 m. och medellyfthöjden till 1,75 m., häri inberäknat en fallförlust av 0,25 m. i rörledningen B-C. Pumpen har beräknats kunna uppförda maximivattenmängden 100 liter per sekund vid en lyfthöjd av 1,35 meter, beräknad efter ett yttre vattenstånd av +21,10 meter, ett vattenstånd inom invallningen av +20,00 meter och en fallförlust av 0,25 m. Den erforderliga motorstyrkan har beräknats uppgå till

135
0,75

21.
cirka 4 eff. hkr.

Anbud å pump och motor hava infordrats från Nydqvist & Holm A.B., Trollhättan och A.B. Finshyttans Bruk, Finnsyttan, vilka båda firmor offererat propellerpumpar. Anbudena hava i prishänseende visat sig vara i stort sett likvärdiga. Det av A.B. Finshyttans Bruk offererade aggregatet har legat till grund för den verkställda kostnadsberäkningen.

Synemännen finna skäligt föreskriva, att för pumpstationen skall användas propellerpump och elektrisk motor med en garanterad kapacitet av 100 sekundliter vid en lyfthöjd av 1,35 meter.

För pumpen skall anordnas en pumpbrunn av tät betong med minst 1,50 meters inre diameter och med betongbotten å höjdläget +18,35 meter. Pumpbrunnens väggar skola nå höjden +21,90 meter och skola tjäna till underlag för motorn, som sålunda kommer att ligga 0,80 meter ovanför högsta vattenståndet i avloppet utanför invallningen. Utlöppsröret från pumpen skall utmynna med sin underkant å höjden +20,00 meter, varigenom dess överkant alltid kommer att ligga under den normala lågvattenytan utanför invallningen.

Sedan avtal träffats om leverans av pump och motor, kommer särskild uppställningsritning härför att tillhandahållas av vederbörande leverantör. Ritning över själva pumpstationen bifogas handlingarna.

Till pumpstationen skall därjämte anordnas lågspänningsledning för elektrisk ström från transformator, belägen vid Viks gård, c:a

22.
700 meter från pumpstationen.

Vallbyggnad.

Markytan vid platsen för den föreslagna pumpstationen har sådant höjdläge, att någon särskild vallbyggnad icke erfordras. Efter utförandet av pumpstationen skall återfyllning och planering kring densamma ske till höjden +21,80 m. i förhållande till det använda jämförelseplanet.

Avlopp.

De i företaget ingående öppna avloppen hava föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,3 meter och med en sidolutning av 1:1,25 å sträckan A-B och 1:1,5 å sträckan C-D. Minsta bottenlutningen är 0,4:1000. Härigenom beräknas de framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,50 meter under förutsättning att erforderlig pumpning sker.

Rörledningen B-C skall utföras av 45 cm:s (18") glacerade ler-rör. Dimensionen har beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2}) \sqrt{RI}$ och med koefficienten k antagen till 44. Vid rörledningen, som direkt ansluter till pumpbrunnen, skall anordnas en slambrunn av armerad betong med risgrind vid punkt C i enlighet med härför i samband med pumpstationen upprättad ritning.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvattnet vid rörledningen har verkställts av Kemiska stationen i Örebro, och har vattnet därvid befunnits innehålla så stor mängd aggressiva syror, att rörledningen ansetts böra utföras av glacerade lerrör.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressentens egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och yttavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppet och uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom företagets utförande beräknas därjämte uppstå en brukningsbåtnad, genom att ägofigurerna 6-9, 11-13, 17-19, 21, 22, 24-29a, 33-37, 40, 42, 43 och 46 kunna brukas samtidigt med den omgivande åkerjorden. Denna brukningsbåtnad har uppskattats till 2.076:50 kronor, beräknad efter 300:- kronor pr har, dock icke för någon ägofigur högre än markens nuvarande enligt värderingslängden uppskattade värde.


För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 10.283:70 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 29.790:50 kronor. Den genom torrläggningen beräknade båtnaden uppgår sålunda till 19.506:80 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 6.600:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnaden för anläggning av pumpstationen har beräknats till 9.400:- kronor, och kostnaden för anläggningens drift har beräknats till 2.400:- kronor.

V i k s i n v a l l n i n g s f ö r e t a g
i Stigtomta socken, Södermanlands län.



Sammanlagda kostnaderna för företaget uppgå sålunda till 18.400:-
kronor.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna tillhöra en fastighet, 2 mtl.
Vik och Smedstorp 1¹, vars ägare har att bestrida samtliga med företaget förenade kostnader.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synmännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser. Före arbetets påbörjande skall dock arbetstillstånd inhämtas hos länsarbetsnämnden, Eskilstuna.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1952.

Vid utförandet av de öppna avloppen skall iakttagas, att de upptagna jordmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, att jordvallarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25, samt att öppningar lämnas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna. För undvikande av ras bör avloppet C-D upptagas i minst två omgångar, och jordsträngarna efter hand utplaneras.

Vid utförandet av rörledningen skall iakttagas, att endast hela och fullgoda rör få användas, att rören läggas på bädd av 2"x5" plank,

2 st. i bredd, samt grus till rörens halva höjd, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören, att sten icke får placeras direkt ovanpå rören samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller hava fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar. Utseende, lägen och höjder finnas angivna å hithörande plan- och profilritningar. Avvägningen är utförd enligt Sveriges officiella höjdsystem. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

1. Fixp. +22,54 m., ring i sten, 10 meter sydväst om punkt 2+90.
2. Fixp. +29,64 m., ring i berg, 135 meter nordnordost om punkt 7+40.
3. Fixp. +25,24 m., ring i sten i skogsbacken 220 meter sydsydväst om punkt 14+38, 3 meter norr om allmänna vägen Stigtomta - Vik.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall, där någons rätt kan vara därav beroende, såväl pumpanläggning som avlopp omsorgsfullt underhållas genom markägarens försorg. Pumpbrunnen skall rensas minst en gång och slambrunnen minst två gånger om året; de öppna avloppen skola grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde

28.
år. Uppkomna islamningar och värtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Vederbörande sakägare skall därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att de upptagna avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 29 kronor och 26 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skall beloppet av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn:

Företaget skall benämnas Viks invallningsföretag i Stigtomta

29.
socken, Södermanlands län.

Vik pr Stigtomta den 4 juli 1946.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Ruben O. Järn *Amell*

Biträdande godemän.

Litt. 3:36/46.

Mr. irsplan 23/46

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Västs inwallningsförlägg

i Sliglamla socken av Södermanlands län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1945 1946	dec. juni	Kallelser och kungörelser, § 5, st	6	0,50	3	—	3	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
1944	15/7	a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	2.9	3,00	8	70		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "	0.2	11,00	2	20		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.40 ha st	46	0.24	11	04		
		ha	18.38	0.78	14	34		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st	—	—				
		ha	—	—				
		annan mark och impediment, medelareal 0.37 ha st	2	0.14	28			
		ha	0.74	0.42	31			
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} ~~10—15~~ m _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "	0.35	5:—	1	75		
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0.20	11:—	2	20	40	82
		Tillägg för mätning i skala 1:						
1946	juni	d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	—		
		övriga regalarck blad	1	1:—	1	—	5	—
		Överföres					48	82

1	2	3	4	5	6	7
1944	20/4 13.14.18 7	Avvägning.	Överfört			48 82
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dag	4	12,00	48 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
1944	15.17 7	i öppen mark, medelantal 8 punkter pr ha	ha	1838	0.50	9 19
		avvägda punkter	st	144	0.03	4 32
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	2.9	2,00	5 80
		i annan mark	"		5,00	67 31
1946	febr	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.40 ha,	st	48	0.05	2 40
			ha	1912	0.10	1 91
1946	febr	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	48	0,04	1 92
		Markvärdering:				
1946	6/4	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dag	2/3	12,00	8 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km			4 -
1946	febr april	för övriga kilometer	st		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	92	0,06	5 52
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	46	0,12	5 52
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				23 04
1944	juli	a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0.150	3:-	45
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1.288	3.50	4 51
1944	juli	Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	5	0.12	60
			"			
1944 1946	juli febr	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	22	0.25	5 50
			"			
			"			6 10
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
1946	jan.	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km ²	0.65	0,02	01
		dag			12,00	2 01
		Dimensionsberäkning, § 24				
1946	jan. febr	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning minsta avlopp	km	1.0	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.0	1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00	
		2) " " över 20 " minsta avlopp	"	1	10,00	10 -
1946	april	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	2.6	0,03	78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				3 -
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	- -
		Överföres				177 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				177 75
1946	febr.	Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km	2,50		
	april	därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1038	4,00	4 15
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			18 40	22 55
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			0 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km	3,00		
1946	14-16.18.13 2. 1. 4 30. 2. 14 7. 3. 6	§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	7	12,00	84 —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning	st	8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Ritningar, antal blad	st	3,00		
1944	juli	Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		144	0,01	1 44
1946	febr.	Översiktskarta, § 41				3 55
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp				1 50
		antal ersättningsbelopp	st	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				2 —
		antal fastigheter	st	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
1946	april	Utlåtande, § 45	sid	10	3,00	30 —
1945	juli	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
1946	4/7	Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
		"	"	12,00		
1945	20/2	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/3	12,00	4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			347 29
		1) 1:sta regalkart- bladet				7 —
		övriga regalkart- blad	st			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.40 ha, ägofigurer	st	48	0.27	3 36
			ha	19.12	0.14	2 68
		Överföres			6 04	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			6 04	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	144	0,02	2 88
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	26	0,05	1 30	11 97
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km	0,15	2,50	38
		befintligt vattendrag eller vall	"	0,25	3:-	75
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1,038	6:-	6 23
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				6 10
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
						16 46
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				4 11
						12 35
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar		12,00	
			"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 57				
			sid	32	0,55	17 60
		Översiktskarta i d.o, § 41				
						3 55
		Summa kronor				
						52 47
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
						3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
						3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
						6 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
						53 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
			dr	10	9:-	90 -
		Summa kronor				
						149 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				
						347 29
		Lösen för kopior och avskrifter				
						52 47
		Övriga förrättningskostnader				
						399 76
		Summa kronor				
						149 20
		Summa kronor				
						548 96

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom ^{14 dagar} tre månader från nedanstående dag ~~klander~~ ^{klaga} därå anställa genom stämning till ^{förordnande} ~~förordnande~~ till ^{häradsrätt} ~~häradsrätt~~ ^{Stockholm 16.} ~~Stockholm 16.~~ Förrättningsarvodet kronor 399.76 skall mätas å ^{häradsrätt} ~~häradsrätt~~ ^{Stockholm 16.} ~~Stockholm 16.~~ postgirokonton 1036 senast den 3 augusti 1946.

Ute pr Skillemåla den 4 juli 1946.
Märten Ringstam
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Arvid *Ruben*
Kronor kvitteras:

ARVODESRÄKNING

Nr. i resplan 23/46.

18286

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Viks invallningsföretag

DIARIE N°

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 JUL 1946

i Stigtomta

socken av

Södermanlands

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr		öre	
1	2	3	4	5	6		7	
1945	dec.	Kallelser och kungörelser, § 5,	st	6	0,50	3	3	
1946	juni	Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
1944	15, 17	a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
	7	1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	2,9	3,00	8 70	✓	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"	0,2	11,00	2 20	✓	
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,40 ha	st	46	0,24	✓ 11 04	✓	
			ha	18,380	78	✓ 14 34	✓	
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st					
			ha					
		annan mark och impediment, medelareal 0,37 ha	st	2	0,14	✓ 28	✓	
			ha	0,74	0,42	✓ 31	✓	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{>15}{<10}$ -m						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"	0,35	5:-	✓ 1 75	✓	
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,20	11:-	✓ 2 20	✓	40 82
		Tillägg för mätning i skala 1:						

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				48 82
1944 20/4	13,14,18	Avvägning.				
	7	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	4	12,00	48 --	✓
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr ha	ha	18,380,50	9 19	✓
		avvägda punkter	st	144 0,03	4 32	✓
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	2,9 2,00	5 80	✓
		i annan mark	"	5,00		67 31 ✓
1946 febr.		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,40 ha,	st	48 0,05	2 40	✓
			ha	19,12 0,10	1 91	4 31 ✓
1946 febr.		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	48 0,04	1 92	1 92 ✓
		Markvärdering:				
1946 6/4		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	4	12,00	8 --	✓
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 --	
1946 febr.		för övriga kilometer	st	92 1,50	5 52	✓
april		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	46	0,06	5 52	23 04 ✓
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	0,12		
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
1944 juli		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0,1503:-	45	✓
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1,2883:50	4 51	4 96 ✓
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
1944 juli		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	5 0,12	60	✓
			"			
1944 juli		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	22 0,25	5 50	✓
1946 febr.			"			
			"			6 10 ✓
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 --	3 -- ✓
1946 jan.		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal	km ²	0,65 0,02	01	✓
		dagrar		12,00		2 01 ✓
		Dimensionsberäkning, § 24				
1946 jan.		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning minsta ar- km	1,0	3,50	3 50	✓
febr.		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna vode " "	1,0	1,00	1 --	✓
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	6,00		
		2) " " över 20 " minsta ar- vode	1	10,00	10 --	14 50 ✓
1946 april		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 --	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	26 0,03	78	1 78 ✓
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 --	
		tillägg för övriga sidor	st	2,00		
		Överföres				177 75 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				177 75 ✓
1946 febr.	Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km		2,50		
april	därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² sektion på	"				
	b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1 038	4,00	4 15	✓
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.					
	nämligen m ² sektion på	"				
	c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				18 40	✓ 22 55 ✓
	Förslag till invallning, § 29					
	a) Konstruktion och dimensionering av vallar				— 6 —	
	b) Inläggning av vallkrön	km		0,50		
	c) Uppritning av tvärsektioner	st		0,25		
	d) Kostnadsberäkning	km		3,00		
1946 14-16, 18 2 13, 30, 2 4 14/6	§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	7	12,00	84 —	✓ 84 — ✓
	Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38					
	Dimensionsberäkning	st		8,00		
	Ritarbete					
	för särskilt konstruerade landfästen	st		4,00		
	Kostnadsberäkning					
	för särskilt konstruerade landfästen	st		4,00		
	Grundförstärkning	m ²		0,10		
	Ritningar, antal blad	st		3,00		
1944 juli	Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		144	0,01	1 44	1 44 ✓
1946 febr.	Översiktskarta, § 41				3 55	3 55 ✓
	Ersättningslängd, § 42, grundbelopp				1 50	
	antal ersättningsbelopp	st		0,25		
	Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				2 —	
	antal fastigheter	st		0,30		
	tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20		
1946 april	Utlåtande, § 45	sid	10	3,00	30 —	30 — ✓
1945 juli	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		2	12,00	24 —	24 — ✓
1945 17/12	Särskild utredning, § 46, mom. 2	"		12,00		
1946 4/7	"	"		12,00		
1945 20/2	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/3	12,00	4 —	4 — ✓
	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"		12,00		
	utlopp för täckt ledning	"		12,00		
	slamficka	"		12,00		
	Lösen för:					
	Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor				347 29 ✓
	1) 1:sta regalarcket					7 —
	blad					
	övriga regalar	st				
	blad					
	2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,					
	skalan 1:4000, medelareal 0,40 ha, ägofigurer	st	48 0,07		3 36	✓
	ha		19 120,14		2 68	✓
	Överföres				6 04	✓ 7 — ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			6 04 ✓	7 -- ✓
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	144	0,02	2 88 ✓
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		26	0,05	1 30 ✓
						11 97 ✓
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km	0,152:50 ✓		38 ✓
		befintligt vattendrag eller vall	"	0,253:- ✓		75 ✓
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	10386:- ✓		6 23 ✓
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				6 10 ✓
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -- ✓
						16 46 ✓
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				4 11 ✓
						12 35 ✓
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
				12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	32	0,55	17 60 ✓
		Översiktskarta i d.o., § 41				3 55 ✓
		Summa kronor				52 47 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Utlägg för ozalidkopior av ritning av pumpstation				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 --
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar	2 ex			3 -- ✓
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				6 -- ✓
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				53 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dv.	10 9:-		90 --
		Summa kronor				149 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				347 29 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				52 47 ✓
		Övriga förrättningskostnader				149 20 ✓
		Summa kronor				548 96 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom ~~14 dagar~~ ~~tre månader~~ från nedanstående dag ~~klander~~ ~~dåra~~ ~~anställa~~
~~genom stämning till~~ framställa anmärkning till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16.
Förrättningsarvodet kronor 399:76 skall insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens
postgirokonto 1036 senast den 3 augusti 19 46.

Vik pr Stigtomta den 4 juli 1946.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olle Olai

Ruben O. Jarlö

En med denna likalydande räkning har den 4 juli 1946 överlämnats till befallningsmannen Tage Adolfsson, Vik, i egenskap av ombud för sökanden, godsägaren Fritz Samuelsson, Viks säteri, Stigtomta.

Nyköping den 6 juli 1946.

Martin Lingström

Lingstr. 121:77
Stat. v. 277:99
399:76

Till förrättningsmannen beräknad andel i arvodet för syneför-
rättning enligt vattenlagen angående Viks invallningsföretag i Stig-
tomta socken, Södermanlands län.

Arvodesräkning litt. 3:36/46.

Ägomätning	40:82 ✓
Avvägning	67:31 ✓
Längdprofil	4:96 ✓
<u>Tvärsektioner:</u>	
befintlig sektion, 5 st. à 0,12	0:60
såväl befintlig som ny sektion, 22 st. à 0,12 ..	<u>2:64</u> 3:24 ✓
Införande av höjdsiffror å plankartan	1:44 ✓
Utredning å länets lantmäterikontor	<u>4:--</u> ✓
	<u>Summa kronor 121:77</u> ✓

Nyköping den 6 juli 1946.

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

255
48

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JAN. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

över avsyning av en första rensning av avlopp.

Företagets namn: Viks invallningsföretag i Stigtomta socken,
Södermanlands län.

Planen fastställd den 9 juni 1948.

Planen godk.

SLUT
12 FEB 1954

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5.670:- kronor,
varav till företagets utförande 5.530:- kronor och till en
första rensning 140:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 11.060:- kronor. ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 december 1948. ✓

Företagets utförande godkänt av Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 4 januari 1950. ✓

Ende intressent: Omyndige Fritz Erik Lennart Samuelsson, Viks
säteri, Jönåker. 20 år

*Prinsf. bring. and.
11/2-54*

Förmyndare: Fru Alice Samuelsson, Viks säteri, Jönåker. *Har till
Fritz Samuelsson. Färdig bet.*

Avsyning av första rensningen verkställdes av undertecknad
den 13 januari 1954. Rensningsarbetet befanns därvid vara i före-
skriven ordning utfört och förordas till godkännande.

Nyköping den 13 januari 1954.

Utf. godk. 4/1-50

17 avsn. 5/13-49

Å tjänstens vägnar:

Anders Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Bet. till staten. kr. 140:-

Utf. bet. 140 kronor -

KH

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

SÖDERMANLANDS LÄN

NYKÖPING

Tel. 1049

255/48

DIARIE Nr

09780-81

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 NOV. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt överlämna följande handlingar rörande
Viks invallningsföretag i Stigtomta socken, Södermanlands län.

- ✓./2 Kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande.
- ✓./1 Säkerhetsförbindelse.
- ✓./1 Skuldförbindelse.
- ✓./2 Taxeringsbevis.
- ✓./1 Debetsedel å fastighetsskatt, att återställas till vederbörande.
- ✓./1 Besiktningsrapport.
- ✓./2 Rekvisitioner.

Nyköping den 1 november 1948.

Martin Ljungström

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Viks invallningsföretag i Stigtomta socken, Södermanlands län.

Lån 11.060 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående det samma upptagen fastighet.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g e r e
<u>Stigtomta socken</u>			
Vik och Smedstorp	2	1 ¹	Fritz Samuelsson

Stockholm den 14 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Th.

255/48

DIARIE Nr 09781
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1948R a p p o r t

Över besiktning av torrlägningsföretag, verkställd enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 februari 1948.

Företagets namn: Viks invallningsföretag i Stigtomta socken, Södermanlands län.

Planen fastställd den 9 juni 1948.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5.670:-- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 11.060:-- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Ende intressent: Godsägaren Fritz Samuelsson, Viks säteri, Stigtomta.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 30 oktober 1948.

Företaget befanns därvid vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen med undantag dock för vissa smärre kompletteringsarbeten.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 15.700:--
vartill komma förrättningskostnader 591:37
Summa kronor 16.291:37

utgörande omkring 98 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företagets utförande 16.591:37 kronor. Enligt uppgift hava företagets verkliga kostnader icke understigit de vid arbetsplanens fastställande beräknade.

Nyköping den 1 november 1948.

Å tjänstens vägnar:

Karlén Ljunggren

Statens lantbruksingenjör.

F a s t i g h e t s f ö r t e c k n i n g .

Till nedanstående fastighet, ingående i Viks invallningsför-
tag i Stigtomta socken, Södermanlands län, tillstyrkes lån från
statens avdikningslånefond.

Stigtomta socken.

2 mtl. Vik och Smedstorp 1¹ Ägare: Fritz Samuelsson.


Nyköping i mars 1947.

Martin Ringström

Lantbruksingenjör.

255
48 komb.
Avskrift. FÖREDRAGET
DEN 4 JAN 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN B E V I S



över avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Viks invallningsföretag i Stigtomta socken,
Södermanlands län.

Planen fastställd den 9 juni 1948.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5.670:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 11.060:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 december 1948.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Ende intressent: Godsägaren Fritz Samuelsson, adress Viks
säteri, Stigtomta, eller Järnvägsгатen 16, Nyköping.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson
den 5 december 1949. Företaget befanns därvid vara i sin helhet
utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och
tillstyrkes till godkännande. Enligt uppgift hava företagets verk-
liga kostnader överstigit de vid arbetsplanens fastställande be-
räknade.

Nyköping den 12 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

9
648 5.670 11.060
4.700 9.300
970 1.760
140
830.

FRITZ SAMUELSSON

NYKÖPING

TEL. NYKÖPING 506

POSTGIROKONTO 72168

LANTBRUK:

WIKS SÄTERI, STIGTOMTA.

Järnvägsstation Jönåker.

Tel. Stigtomta 4.

(Sommarbostad och vid helger) ankn. till
gårdens befallningsman

Nyköping den 15/12 1949.



Rek.

Mottagn.bevis.

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Box 16307,

Stockholm 16.

Ang. Wiks invallningsföretag i Stigtomta socken
Södermanlands län.

Översänder härmed 2 st rekvisitioner samt
en avskrift å bevis över avsyning qv torrlägnings-
företag.

Högskningsfullt

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the typed word 'Högskningsfullt'.

Bil.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde
med Torrläggningssnämnden i Nyköping
den 8 april 1947.

§ 4.

Torrläggningssnämnden hade vid dagens sammanträde att efter verkställd utredning avgiva betänkande rörande planlagt torrläggningsföretag, vartill sökes bidrag från statens avdikningsanslag eller lån från statens avdikningslånefond.

Nämnden diskuterade ingående, huruvida de à-pris, som lagts till grund för utredningen, böra omräknas till dagens pris, i det fall att prisförändring inträtt, sedan förrättningen avslutats. Då nämnden emellertid icke kan ha sig bekant, när arbetet kan komma till utförande, och innan dess jämväl jordvärdena och därmed båtnadsvärdena kunna ha förändrats, vinnes även med sådan omräkning icke säkerhet för att kostnads- och båtnadsuppskattningen kommer att motsvara de faktiska beloppen.

Under hänvisning till vad sålunda anförts beslöt nämnden göra det principuttalandet, att nämnden ansåge sig icke böra på grund av inträffade pris- och värdeförskjutningar vidtaga ändring i av vederbörande förrättningsman föreslagna à-priser, utan torde på vederbörande intressenter få bero, huruvida av sådan anledning framställning borde göras om ytterligare bidrag och lån.

Lantbruksingenjören upplyste, att han, efter samråd med vederbörande i andra län, i princip ansett sig böra föreslå det högre statsbidraget, d.v.s. motsvarande halva kostnaden, i de fall då ofullständiga jordbruk ingå i företaget till sammanlagt mer än cirka 1/3 av arealen. Mot denna princip hade nämnden icke något att erinra.

Det skulle vidare antecknas, att nämnden var enig därom att i detta län borde i förevarande sammanhang till fullständiga jordbruk som regel hänföras brukningsdelar med minst 20 har fullvärdig åkerjord.

För gårdar med delvis försumpad åker borde reduktion ske, så att till fullständiga jordbruk hänfördes sådana med mer än 20 har åker, vilkas åkerareal efter dylik reduktion kunde anses motsvara åtminstone cirka 18 har fullvärdig jord.

§ 5.

Justeras:

In fidem

Bo Hammarskjöld

Robert V. Wennberg

Vidimeras:

A. L. Lundqvist

Gunnar Andersson

Bestyrkes å tjänstens vägnar

Carl Lohander