

Sk. utfäst
godkännes

378/50

D

2*0436

FÖRETAG: Jäder - Mjälkärr - Smedsta.


S. ang. förbindelse överlämnad
till *Reinsoz Friberg*
den 11/7 1951
godkänd den 20/7 1951

Arbetsplan upprättad av ^{agronomen} ~~lantbruksingenjören~~ A. Bengtsson
i samband med år 1947 avslutad synförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 28 december 1950.

Statsbidrag
till företagets utförande kr. 7.910
» en första rensning » - kr. 7.910
Lån till företagets utförande kr. 15.820

544/50

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 december 1950 till
Jäder - Mjälkärr - Smedsta dikningsföretag 1947 i Lunda socken,
SÖDERMANLANDS LÄN ✓

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjutusen niohundratio
(7.910) kronor, varav till företagets
utförande ~~kronor och till~~
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med femtontusen åttahundratjugo
(15.820) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom ~~dess styrelse~~ ~~förtroendeman~~ ~~samtliga intressenter~~ ~~både intressenter~~ ~~ende~~
~~intressenter~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

31/2 1952

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.


Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Jäder Jönåker den 30 april 19 51



Lantbrukare

Jäder Jönåker.

Att lantbrukare Henrik Löfgreen, Jäder Jönåker.....

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

P. Lidman

Signil Lidman

Adress

Jäder Jönåker

Adress

Jäder Jönåker

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 juli 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *komb*
827

D _____ 2*0436

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkivB e t ä n k a n d e

rörande bidrag och lån till

Jäder-Mjälkärr-Smedsta dikningsföretag 1947

i Lunda socken, Södermanlands län

Förslagsställare:

Agronom A. Bengtsson

Genom beslut den 28 dec. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 23 739:72 kr., till företaget beviljat bidrag med 7 910: - kr. och lån med
15 820: - kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

R. Andersson

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 2608
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1951

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Jäder - Mjälkärr - Smedsta dikningsföretag 1947

(företagets namn samt socken och län)

i Lunda socken, Södermanlands län

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Henrik Löfgren, Jäder, Jönåker.
Förtroendeman: }
~~Enkelkostnad~~ (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Agronomen A. Bengtsson

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 10 januari 1947 Förrättningen avslutad 7 oktober 1947

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med föreläggning och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
~~in samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1952 I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1950

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 22628:10 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 23779:72 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Mulljord och gyttja: 1:70 kr/m³

Lera: 1:80 - 2:00 kr/m³

Tegelrör: 125 mm(5") 0:41 kr/st; 150 mm(6") 0:52 kr/st; 175 mm(7") 0:65 kr/st

200 mm(8") 0:78 kr/st.

Cementrör: 225 mm(9") 3:40 kr/m; 300 mm(12") 5:20 kr/m; 375 mm(15") 7:70 kr/m

450 mm(18") 10:00 kr/m; Brunnringar 525 mm 13:00/st (100 cm)

600 mm 13:50 kr/st (75 cm); 600 mm 15:00 kr/st (100 cm); 800 mm

15:50 kr/st (75 cm).

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	22800	-			939	x) 72	23739	72	40:-	23779	72

x) Härav avgift till vattendomstol 33:94 kronor
Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	26	90	0	35	27	25	22628	10	0	23779	72	873	1/3	7920

Av bidraget belöper omkring 7910 kr. på företagets utförande och omkring 10 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent		kronor	öre	kronor
	22628	10	100,00		23739	72	2/3 15820

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Torrlägningsnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Av de i företaget ingående fastigheterna överstiga Jäder och Svanslund 60 ha åker vardera, vartill komma 40 resp. 20 ha skog, Mjälkärr 1³, Mjälkärr 1² och Enstorp 1¹ äro sedan lång tid tillbaka bebyggda och brukade som en enhet och ha en gemensam åkerareal av 37 ha vartill kommer c:a 30 ha skog, Skällsta 1⁵ håller c:a 25 ha åker och 8 ha skog samt brukas jämte Rävsta som enhet, varvid sammanlagda åkerarealen uppgår till 50 ha vartill kommer sammanlagt 18 ha skog, Smedsta 1² uppgår till 21 ha åker och 0,5 ha skog och Smedsta 1³ jämte Skällsta 3⁵ är med hänsyn till byggnader och brukning en enhet samt uppgår till 20 ha åker och 1 ha skog. Utöver dessa skogsarealer äga alla fastigheterna andelar i skogsallmänning, varför nämnden anser att icke någon av fastigheterna utgör ofullständigt jordbruk.

Arbetet är utfört till c:a 50 procent. Så vitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågasvarande mark.

Utredningen visar, att företaget ur allmän och enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger visserligen den beräknade båtna-

den med nära 5 procent, vilket dock icke kan anses utgöra hinder för
erhållande av statsunderstöd. Företaget synes icke vara av sådan särskild
betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan
anses motiverat. Lån sökes för samtliga i företaget ingående fastigheter.


Med stöd av vad sålunda anförts tillstyrker nämnden att till före-
taget beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens
avdikningsanslag med 7920 kronor, dels lån från statens avdikningslåne-
fond med 15820 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1 Laga kraftbevis.


- " 2. Överenskommelse (ansökning om lån)
- " 3. Beräkning av kostnaden för en första rensning.
- " 4. Fastighetsförteckning.
- " 5. Sammanställning av förrättningskostnader o.d.

Nyköping den 19 december 1947

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to a member of the board or the committee mentioned in the document.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt
uppgift den 7 oktober 1947 avslutad laga syneförrättning
angående Jäder-Mjälkärr-Smedsta dikningsföretag 1947 inom
Lunda socken, Södermanlands län; det varder härmed till
bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols
kansli den 15 december 1947.

Ex officio:


(G. Österholm)

Utan avgift.

Södermanlands läns k. hushållningssällskap (agronomen
A. Bengtsson)

Överenskommelse.

Emellan undertecknade, intressenter i Jäder - Hjältär - Lmedsta dikningsföretag 1947 i Lunda socken, Löder - manlands län, är följande överenskommelse träffad:

1. Förklara vi oss härmed önska komma i åtagande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som även låna från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av agronom A. Bengtsson vid laga synföreläsning år 1947 upprättat förslag.

2. Låmma vi den för företaget utsedda styrelseordföranden i uppdrag:

att i våra vägnar ingå till Kungl. Landbruksstyrelsen med framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd.

att sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utkommande erforderliga kontrakt och förbindelser m.m.

att uppbära och utskittera statsunderstöden i den mån, de komma att utbetalas från statsverket samt

att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3. Styrelseordföranden skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som han omhänderhåller, samt därpå redovisa minst en gång om året vid allmänt sammankädd med intressenterna eller inför de utsedda revisorerna.

Lunda överenskommelse försäkras
Jäder, Jönköping den 7 oktober 1947

Trida Pettersson och Jenny Sjöbergskan quom

Namnlige delägare i Gustaf Gustafssons storkärr

Anders Gustafsson

Bertil Sjöbergskan

Alfons Sjöbergskan

ent. fullm. bil D
(bifullmakt. dock
ej till st. av län)

berilja län

Henrik Sjöbergskan
Lillemor Sjöbergskan

Nils Sjöbergskan

Namnlige delägare i
J. S. Gråhns storkärr quom

ent. fullmakt bil C

Martin Gråhn

ent. fullmakt bil B

Namnteckningarna bekräftas i tjänsten:

A. Bengtsson

Namnlige delägare i
Karl Karlssons
storkärr quom
bil C

DIARIE Nr 2608
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1948

Ansökning om lån.

Undertecknad, styrelseordförande för Jäder-Mjälkärr-Smedsta diknings-
företag 1947 i Lunda socken, Södermanlands län, anhåller härmed om lån från
statens avdikningslånefond till samtligas kostnadsandelar i företaget.

Jäder, Jönåker den 7 oktober 1947.

Henrik Berggren.....

Bevittnas:

M. Johansson

O. Berggren.....

Jäder - Mjälkärr - Smedsta dikningsföretag 1947 i Lunda socken,
Södermanlands län.

Beräkning av kostnaden för en första rensning.

Sträckan påle 0 - påle 1 = 100 m	å 0:40	<u>40:00</u>
	Kronor	<u>40:-</u>

Nyköping den 1 december 1947

A. Bengtsson
förrättningsman

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G

Till nedanstående fastigheter, ingående i Jäder - Mjälkärr -
Smedsta dikningsföretag 1947 i Lunda socken, Södermanlands län, till-
styrkes lån från statens avdikningslånefond.

Lunda socken

1 mtl Jäder 1 ¹	ägare: Henrik Löfgren
1/2 mtl Svanslund 1 ¹	" : Karl Karlssons sterbhus
7/120 mtl Mjälkärr 1 ³	" : {Sixten Schelin och Alfons Schelin
1/8 mtl Mjälkärr 1 ²	" : D:o D:o
1/4 mtl Enstorp 1 ¹	" : D:o D:o
3/8 mtl Smedsta 1 ²	" : {Frida Pettersson och Jenny Segerholm
3/8 mtl Smedsta 1 ³	" : J.E. Grahns sterbhus
1/4 mtl Skällsta 3 ⁵	" : D:o
3/8 mtl Skällsta 1 ⁵	" : Gustaf Gustafssons sterbhus

Nyköping den 1 december 1947



förrättningsman.

Sammanställning av förrättningskostnader o.d.

för Jäder - Mjälkärr - Smedsta dikningsföretag 1947 i Lunda socken,
Södermanlands län.

1947


okt. 7	Kostnader enl. arvodesräkningen	891:70 ✓
	Arbetsritningar, azalidkopior	14:08
dec. 10	Avgift till vattendomstol	<u>33:94</u> ✓

Summa Kronor 939:72 ✓

Nyköping den 15 december 1947

M. Engström

förrättningsman



135/1946

300

Se. EXIII komb
827

D. 2*0436

DIARIE NR. 62368
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

5444

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1947

1950/komb.
H A N D L I N G A R

angående

Jäder-Mjälkärr-Smedsta dikningsföretag 1947

i Lunda socken, Södermanlands län

upprättade vid laga syneförrättning år 1947

7-

H A N D L I N G A R

angående

Jäder-Mjälkärr-Smedsta dikningsföretag 1947

i Lunda socken, Södermanlands län

upprättade vid laga syneförrättning år 1947.

Härtill två ritningar.

Protokoll fört vid syneförrättning angående
bättre torrläggning av marker tillhörande
Jäder, Svanslund, Mjälkärr, Smedsta och
Skällsta gårdar i Lunda socken, Söderman-
lands län.

Den 19 augusti 1947 kl 10,00 inställde sig undertecknad, hushållnings-
sällskapets agronom, hos lantbrukaren Henrik Löfgren, Jäder, Jönåker,
för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. A¹-A³) verkställa
ifrågavarande förrättning.

Kungörelse om förrättningen hade i laga ordning blivit kungjord i
Lunda församling (Bil. B¹) och varit införd i tidningen Södermanlands
Nyheter (Bil. B²-B³), varjämte underrättelse om förrättningen utsänts
till kända sakägare (Bil. B⁴).

Vid sammanträdet anmälde sig följande personer:

sökande till förrättningen:

Henrik Löfgren, ägare till 1 mtl Jäder 1¹

Karl Fr. Karlsson som delägare och som ombud enl. fullmakt (Bil. C)
för övriga delägare i Karl Karlssons sterbhus, ägare till 1/2 mtl
Svanslund 1¹

Sixten Schelin och Alfons Schelin, ägare till 1/8 mtl Mjälkärr 1²,
7/120 mtl Mjälkärr 1³ och 1/4 mtl Enstorp 1¹

Övriga sakägare:

Botvid Segerholm som ombud enl. fullmakt (Bil. D) för Jenny Seger-
holm och Frida Pettersson, ägare till 3/8 mtl Smedsta 1²

Martin Grahm som delägare och som ombud enl. fullmakt (Bil. E) för
övriga delägare i J.E. Grahns sterbhus, ägare till 3/8 mtl Smedsta
1³ och 1/4 mtl Skällsta 3⁵.

Såsom biträdande synemän inställde sig på grund av särskilda kallelser
skiftesgodemännen, godsägaren Olle Olai, Harsta, Stigtomta och nämnde-

mannen Efr. Svalberg, Grävsta, Jönåker.

§ 1.

Ansökningsman om förrättningen och länsstyrelsens förordnande upplästes.

§ 2.

Mot synemännen anfördes icke jäv och synemännen själva visste sig ej heller stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande synemännen förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Mot företaget anfördes intet laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade att förslaget blivit underställt Vägförvaltningen i vad det berör allmänna vägen Jönåker-Stigtomta och att Vägförvaltningen icke hade något att erinra beträffande företagets utförande enl. konceptritningarna (Bil. F).

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för den förberedande undersökning, som i samråd med sökandena och sakägare blivit verkställd samt framlade för granskning därvid upprättade förslagsritningar. Vissa preliminära beräkningar rörande företaget meddelades.

§ 6.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkande:

1. anhöllo Botvid Segerholm och Martin Grahn att få förena sig med sökandena om företaget; härom tecknades särskild förening (Bil. G).
2. yrkade sökandena att företaget skulle genomföras enl. det framlagda förslaget, så att möjlighet bereddes dem att ändamålsenligt kunna dränera sina marker och att avloppet måtte utföras som täckt avloppsledning såväl inom respektive egendomar som i rågångar. Därjämte yrkades täckt avlopp genom Svanslunds mark från påle 10+71 och fram till Mjäl-

-5-

kärrens 1² rågång samt om möjligt genom Enstorps mark från påle 6+86 och fram till rågången mot Smedsta 1².

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart skulle påbörja erforderliga jordundersökningar och värderingar begynnande å marker tillhörande Jäder.

§ 8.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen att nytt sammanträde kommer att hållas hos lantbrukaren Henrik Löfgren, Jäder tisdagen den 7 oktober 1947 kl 10,00.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Dag som ovan

M. Brugtsen

förrättningsman.

O. Mellin *E. Fralberg*

biträdande synemän.

Den 7 oktober 1947 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Henrik Löfgren, Jäder, Jönåker för att vidare handlägga syneförrättningen.

Vid sammanträdet anmälde sig följande personer närvarande:

sökande till förrättningen:

Henrik Löfgren,

Karl F. Karlsson.

Sixten Schelin,

Alfons Schelin,

Botvid Segerholm,

Martin Grahn.

övriga sakägare:

Fru Hulda Gustafsson som delägare till 3/8 mtl Skällsta 1⁵ samt som ombud enl. fullmakt för Inga Gustafsson (Bil. H) och Olle Gustafsson (Bil. I) delägare i 3/8 mtl Skällsta 1⁵.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 11.

Anhöll Fru Hulda Gustafsson att få förena sig med övriga sökande till företaget; härom tecknades särskild förening (Bil. J).

§ 12.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning. Provet hade tagits år 1942 emedan avloppet redan då beräknats såsom täckt ledning.

Nytt prov ansågs icke erforderligt (Bil. K).

§ 13.

Intressenterna yrkade att ersättning för bortfraktande av gravsträngar vid det öppna diket skulle upptagas i kostnadsberäkningen.

§ 14.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande angående företaget, upplästes detta.

§ 15.

Beslöts att samtliga delägare skulle utgöra styrelse för företaget.

Till sammankallande och förtroendeman samt aktförvarare utsågs lantbrukaren Henrik Löfgren, Jäder, Jönåker med lantbrukaren Sixten Schelin, Mjälkärr, Jönåker, som ersättare.

§ 16.

Till revisorer att granska styresmannens räkenskaper och förvaltning valdes lantbrukarna Karl-Fredrik Karlsson, Svanslund, Jönåker och Botvid Segerholm, Gävle, Jönåker.

§ 17.

De närvarande beslöto att lämna styresmannen lantbrukaren Henrik Löfgren i uppdrag:

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån och bidrag av statsmedel till företagets genomförande,

att med vederbörande myndighet avsluta kontrakt angående företaget samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

Angående lånet tecknades särskild ansökning.

§ 18.

Godkändes, att bland förrättningskostnaderna inräkna hantlangning kronor 45:- och till biträdande synemännen kronor 63:20 eller tillhopa kronor 108:20.

§ 19.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen arvodeskostnaderna och att arvodesräkning senare skulle tillställas styresmannen, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Jäder per Jönåker den 7 oktober 1947.

I tjänsten

A Bengtsson
Hushållningssällskapets agronom.

Ole Matti Efraim Ballberg
biträdande synemän.

16/12

5

11/

Torrläggningsnämnden i Södermanlands län
Ink. d. 16/12 1946 Nr. 135.
Behandl. i prot. d. 30/12 1946 §. 4.
Besv. d. 8/1 1947 Nr. 12.

Bil. A'

Ankorn den
- 9 JAN 1947
Södermanlands län
Kommunikations-
byrå

Till/

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för
behörig tjänsteman att enligt gällande vattenlag hålla syne-
förrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande
Jäders övergård, Mjälkärr och Svanslunds fastigheter i Lunda
socken av Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av c:a 43 har åker, synes
komma att beröra följande fastigheter och ägare.

- | | |
|-------------------------|--|
| I mtl. Jäders övergård, | ägare H. Löfgren. |
| I 13/20 mtl. Mjälkärr, | " Alfons och Sixten
Schelin. |
| I 13/60 mtl. Svanslund, | " Karl Karlssons Sterbh.
g.m. Karl-Fredrik
Karlsson. |

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till
undertecknad H. Löfgren, Jäders övergård, Jönåker, tel. 102.

J ö n å k e r den 19 november 1946.

<u>Henrik Löfgren</u>	<u>Karl F. Karlsson</u>
<u>Alfons Schelin</u>	<u>Sixten Schelin</u>

28 3/4 D. R. 1947

SÖDERMANLANDS LÄNS K.
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

NYKÖPING

Lu

Bil. R²

Ankom den

- 9 JAN 1947

Länsläkarsamtal
i Nyköping

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrläggingsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till länsstyrelsen vidarebefordra lantbrukare Henrik Löfgrens m.fl., Jäder, Jönåker, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden agronomen hos Hushållningssällskapet Alb. Bengtsson, Nyköping.

./.

Ansökan bifogas. Nyköping den 8 januari 1947.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Rautavaara

LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN



N:o 3/7 D.R.1947.

FÖRORDNANDE.

På därom av lantbrukaren Henrik Löfgren, Jäders övergård, Jön-
åker, m.fl. gjord, av torrlägningsnämnden i länet hit överlämnad fram-
ställning om förordnande för behörig tjänsteman att enligt gällande
vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka mar-
ker, tillhörande Jäders övergård, Mjälkärr och Svanslunds fastigheter
i Lunda socken, förordnas, på förslag av ovannämnda torrlägningsnämnd,
agronomen Alb. Bengtsson, Nyköping, att i laga ordning verkställa de
tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnan-
de jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas bemälde Bengts-
son, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Q. 2.4. Nyköping i landskansliet den 10 januari 1947.

(Bo Hammarskjöld.)

(Bo Hogner.)

Utan avgift.

Agronomen Alb. Bengtsson, Nyköping.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att enligt föreskrifterna i vattenlagen förrätta syn för bättre torrläggning av marker tillhörande Övre Jäder, Svanslund, Mjälkärr, Smedsta och Skällsta gårdar i Lunda socken, Södermanlands län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukare Henrik Löfgren, Jäder, Jönåker, tisdagen den 19 augusti 1947 kl. 10.

Till sammanträdet kallas alla som i hithörande frågor ha egen eller annans rätt att bevaka.

Hushållningssällskapet, Nyköping den 23 juli 1947.

I tjänsten

A. Bengtsson

(A. Bengtsson)

Anslaget i laga ordning

i Lunda församling

den 27/7 1947

[Signature]
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Södermanlands Nyheter fredagen den 1 augusti 1947.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att enligt föreskrifterna i vattenlagen förrätta syn för bättre torrläggning av marker tillhörande Övre Jäder, Svanslund, Mjälkärr, Smedsta och Skällsta gårdar i Lunda socken, Södermanlands län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukare Henrik Löfgren, Jäder, Jönåker, tisdagen den 19 augusti 1947 kl. 10. Till sammanträdet kallas alla, som i hithörande frågor ha egen eller annans rätt att bevaka.

Hushållningssällskapet, Nyköping, den 23 juli 1947.

I tjänsten:

A. BENGTTSSON.

F Ö R T E C K N I N G

jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare, till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde med intressenterna i det företag, som avser bättre torrläggning av marker tillhörande Jäder, Svanslund, Mjälkärr, Smedsta och Skällsta gårdar i Lunda socken, Södermanlands län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Henrik Löfgren, Jäder, Jönåker
tisdagen den 19 augusti 1947 kl 10,00.

Lantbrukaren Henrik Löfgren, Jäder, Jönåker,

Karl Karlssons sterbhus, c/o lantbr. Karl Fr. Karlsson,

Svanslund, Jönåker,

Lantbrukarna Sixten och Alfons Schelin, Mjälkärr, Jönåker,

J.E. Grahns sterbhus, c/o lantbrukaren Martin Grahn, Smedsta,

Jönåker,

Gustav Gustafssons sterbhus, c/o Fru Hulda Gustafsson, Skällsta,

Jönåker,

Fröken Frida Pettersson, Smedsta, Jönåker,

Fru Jenny Segerholm, Gevle, Jönåker.

Nyköping den 24 juli 1947.


förrättningsman

FULLMAKT

för Lantbrukaren Karl-Fredrik Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Jäder - Kjälkärn - Småsta dikevingsföretag 1947
i Lunda sock av Födermanlands län
å visa vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Insändad Jönäcker den 18 augusti 1947

Charis Karlsson

Gerda Karlsson

Elisabet Karlsson

Ypikert Eriksson

Bevittnas:

Ingrid Lövling

Henrik Rapp

Fullmakt för
Handboken Botvid Lagerström
Görde till sin faders övergård

På förslägning och sammanträdde
från sin hustru

Jenny Lagerström

Görde

Frithjof Petersson
Smedska

Bevittnas:

Amundson

Efr. Boalberg

FULLMAKT

för Lantbrukaren Martin Gråhu eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Jäder - Njälkärs - Luedsta dikevingsföretag
i Lunda sock av Södermanlands län
å vira vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jönköpingden 18 augusti 1947Natli ErikssonMajken HalldinBengt HjermMaj-Britt Hjerm & E. Hjerm
Birger Hjerm

Bevittnas:

A CarlssonBirger Carlsson

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SÖDERMANLANDS LÄN

Dnr 3249-43/47.

Bil. F.

I N T Y G.

Härmed intygas att vägförvaltningen intet har att erinra mot utförandet av dikningsföretaget Jäder - Mjölkärr - Smedsta 1947 i enlighet med av agronom A. Bengtsson företett förslag i vad det berör vägen Jönåker - Stigtomta.

Nyköping den 13 augusti 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SÖDERMANLANDS LÄN.

C.G. Plantén

C.G. Plantén.
t.f. vägdirektör.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed
med övriga sökande till ansökan om
synfärrättning för torrläggning av
vatten sjuka marker tillhörande Jäder,
Lranslund, Mjälkärr, Smedsta och Skällsta
gårdar i Lunda socken, Södermanlands län

Jäder på Jönåker den 19 augusti 1947

För fru Jenny Segerholm och fräken Frida Petersson

ägare till $\frac{3}{8}$ mtl Smedsta 1²

genom David Segerholm

ent. fullmakt (bil 5)

För J. E. Gråhns storbhus, ägare till $\frac{3}{8}$ mtl Smedsta 1³

och $\frac{1}{4}$ mtl Skällsta 3⁵

genom Martin Gråhn (bil 2)

ent. fullmakt

Förestående förening vitsordas

A. Bengtsson

företalningsman

O. Mellin Efr. Skolberg

biträdande synemän

Tullrätt

för

Fra Harald Gustafsson, att an-
söka och uppta erforderligt lån
för bekostande av arbete för
förväggningsföretaget vid Åker-
marken Bräcke.

Sala den 4 okt. 1947.
Irja Gustafsson.

Bevitnas:

Ejra Lundström
Folkskollärarinna
Jönäcke

Edly. Johansson
Skollärare
Jönäcke

Fullmakt för fru Hulda Gustafsson
att ansöka om och uppta erforderligt lån,
för bekostande av arbeten för torrlägnings-
företaget vid åkermarken Bröttet.

Morgongåva den 4/10-47
Ole Gustafsson

Bevitnas:

Ola Naudestam
Förhandsläsaren
Jönåker

Karl Johansson
Skallsta
Jönåker

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med
övriga sökande till ansökan om syneförre-
ning för torrläggning av våtensjuka mar-
ker tillhörande Jäder - Mjälkär - Lmedla
dikningsföretag i Lunda socken, Söderman-
lands län.

Jäder, Jönköping den 7 oktober 1947
Kerstin Gustafsson

Förestående förening vitsordas
M Bengtsson
Hushållningsnärskaps aprom

biträdande synemän
Allén Efraim Boalberg

Bil. K.

21 JUL 1942

Bev.

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT

STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr J 36/1942-43

Å Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av

Bröderna Löfgren, Övre Jäder, Jönåker,

undersökts prov av

v a t t e n

ink. i 4 st flaskor med patentproppar den 8/7 1942,

Undersökningen har givit följande resultat:

Total hårdhet	10 tyska grader
Aggressiv kolsyra, CO_2	19 mg pr liter
Svavelsyra, SO_3	21 " " "

Vattnet är medelhårt och halten aggressiv kolsyra ej särskilt hög.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 20 juli 1942.

Föreståndare

Avgift: 17:-- kronor - 50 % rabatt = kronor 8:50.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>1 mtl Jäder 1^l</u>										
2 <u>Henrik Löfgren</u>										
3 Alstringsbåtnad:										
4 Åker, sandlättilera på gr mellanlera	1	1	08			1360	1700	340	367	20
5 " , " " " "	2	0	26			1445	1700	255	66	30
6 " , " " mellanlera	3	0	44			1440	1800	360	158	40
7 " , " " " "	4	0	25			1170	1800	630	157	50
8 " , " " gr. "	5	0	50			1360	1700	340	170	-
9 " , " " " "	6	0	58			1530	1700	170	96	90
10 " , " " mellanlera	7	0	65			1350	1800	450	292	50
11 " , " " " "	8	0	30			1620	1800	180	54	-
12 " , mellanlera på styv lera	9	0	54			1080	1800	720	388	80
13 " , " " " " "	10	0	06			990	1800	810	48	60
14 " , " " " " "	11	0	88			1080	1800	720	633	60
15 " , " " " " "	12	0	46			1080	1800	720	331	20
16 " , " " " " "	13	0	18			1620	1800	180	32	40
17 " , " " " " "	14	0	56			1530	1800	270	151	20
18 " , " " " " "	15	1	47			990	1800	810	1190	70
19 " , " " " " "	16	0	87			1080	1800	720	626	40
20 " , " " " " "	17	0	40			1080	1800	720	288	-
21 " , " " " " "	18	0	40			1530	1800	270	108	-
22 Brukningsbåtnad: (11+30-18+98)										
23 810 m öppet dike bortgår å 4:-									3240	-
24 (7) Summa	1-18	9	88						8401	70
25 <u>1/2 mtl Svanslund 1^l</u>										
26 <u>Karl Karlssons sterbhus</u>										
27 Alstringsbåtnad:										
28 Åker, mellanlera på styv lera	19	0	18			1190	1700	510	91	80
29 " , " " " " "	20	0	49			1170	1800	630	308	70
30 " , sandlättilera på gr mellanlera	21	0	07			1620	1800	180	12	60
31 " , " " " " "	22	0	49			1620	1800	180	88	20
32 " , mellanlera på styv lera	23	0	95			1170	1800	630	598	50
33 Transport	19-23	2	18						1099	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar				kronor	öre
1	2	3	4			5	6	7	8	
Transport	19-23	2	18						1099	80
Brukningsbåtnad (10÷37-11÷30)										
93 m öppet dike bortgår å 4:-								126+132	372	-
Summa	19-23	2	18						1471	80
7/120 mtl Mjälkärr 1 ³										
Sixten och Alfons Schelin										
Åker, sandlättilera på mellanlera	27	0	08			1400	1700	300	24	-
" , " " "	28	0	45			1170	1700	530	238	50
Summa	27-28	0	53						262	50
1/8 mtl Mjälkärr 1 ²										
Sixten och Alfons Schelin										
Alstringsbåtnad:										
Åker, mellanlera på styv lera	24	1	00			720	1800	1080	1080	-
" , sandlättilera på mellanlera	25	0	18			1360	1700	340	61	20
Odl. mark, " " gr. "	26			0	12	1080	1200	120	14	40
" , " " " "	29			0	23	950	1100	150	34	50
Åker, " " " "	30	0	39			1170	1800	630	245	70
" , " " " "	31	0	12			1620	1800	180	21	60
" , mellanlera på styv lera	32	0	02			1710	1800	90	1459:20	1 80
" , " " " "	33	0	13			1620	1800	180	23	40
" , " " " "	34	0	25			1620	1800	180	11:25	45 -
" , " " " "	35	0	20			1530	1800	270	54	-
Brukningsbåtnad: (7÷90-10÷30)										
240 m öppet dike bortgår å 3:-									720	-
Summa	24-26, 29-35	2	29	0	35				2301	60
1/4 mtl Enstorp 1 ¹										
Sixtens och Alfons Schelin										
Åker, mellanlera på styv lera	36	1	22			1170	1800	630	768	60
" , " " " "	37	0	74			1440	1800	360	266	40
" , " " " "	38	1	14			1260	1800	540	615	60
" , " " " "	39	1	14			1080	1800	720	820	80
" , " " " "	40	0	46			1440	1800	360	165	60
Transport	36-40	4	70						2637	-

x) Öml. avd.: alstr. båtnad i ägofig 24-32 + 1/4 so alstr. båtnad i ägofig 34 = 1470:45
bruks. båtnad i 7190, - 10130
720:100
2190:45

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport	36-40	4	70						2637	-
Åker, mellanlera på styv lera	41	0	78			1170	1800	630	491	40
" , " " " "	42	0	08			1350	1800	450	36	-
5+47-7+90 Brukningsbåtnad: 23-25+50										
493 m öppet dike bortgår å 4:- 443									1972	-
Summa	36-42	5	56						5136	40
3/8 mtl Smedsta 1 ²										
Frida Pettersson och Jenny Segerholm										
Alstringsbåtnad:										
Åker, sandlättilera på mellanlera	43	0	68			1260	1800	540	367	20
" , " " " "	44	0	30			1080	1700	620	186	-
" , mellanlera på styv lera	45	0	55			990	1800	810	445	50
" , " " " "	46	0	64			1260	1800	540	345	60
Brukningsbåtnad (20+50 - 22+36)										
186 m öppet dike bortgår å 4:-									744	-
Summa	43-46	2	17						2088	30
3/8 mtl Smedsta 1 ³										
J.E. Grahns sterbhus										
Åker, mellanlera på styv lera	47	0	66			900	1800	900	594	-
" , sandig mellanlera på " "	48	0	70			1080	1800	720	504	-
" , sandlättilera på mellanlera	49	0	04			1610	1700	90	3	60
Summa	47-49	1	40						1101	60
3/8 mtl Skällsta 1 ⁵										
Gustaf Gustafssons sterbhus										
Åker, mellanlera på styv lera	50	0	16			1530	1800	270	43	20
" , " " " "	51	0	24			1350	1800	450	108	-
" , " " " "	52	0	25			1440	1800	360	90	-
" , " " " "	57	0	58			1350	1800	450	261	-
Summa	50-52, 57	1	23						502	20
1/4 mtl Skällsta 3 ⁵										
J.E. Grahns sterbhus										
Alstringsbåtnad										
Transport										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Avloppsdiket A-B.</u>								
2	0-1	Grävning ;mulljord och gyttej	105 ³	1:70	178	50				
3		Stensättning av öppna di-			-					
4		ket vid ögat (påle 1)			40	-				
5		Bortschaktning avdikesjord	105	0:80	84	-				
6	1-4b	Grävning; lera	308 ³	1:80	554	40				
7		Tillägg för genomgång av								
8		vägen vid 3+92-3+97,5			15	-				
9		Grävning för brunnar st	5	5:-	25	-				
10		Brunnsringar, 800 mm								
11		och 75 cm långa st	14	15:50	217	-				
12		Cementrör 450 mm (=18")								
13		100 cm långa st	392	10:-	3920	-				
14		Utkörning av rören vid avloppet			60	-				
15		Rörens nedläggning m	392	1:-	392	-				
16		Uppsättning av brunnar st	5	30:-	150	-				
17		Förankring och cemente-								
18		ring av ögat			10	-				
19		Igenfyllning över rören m	392	0:50	(186)	-				
20		Iordningställandet av								
21		vägbanan (påle 3+92-97,5)			15	-	5846	90		
22		<u>Avloppet B-C</u>								
23	4b-6+86	Grävning; lera	141 ³	1:80	253	80				
24		Grävning för brunnar st	3	5:-	15	-				
25		Brunnsringar, 800 mm och								
26		75 cm långa st	9	15:50	139	50				
27		Cementrör 450 mm (=18")								
28		100 cm långa st	114	10:-	1140	-				
29		Cementrör, 375 mm (=15")								
30		100 cm långa st	66	7:70	508	20				
31		Utkörning av rören vid avloppet			35	-				
32		Rörens nedläggning (18") m	114	1:-	114	-				
33		" " (15") m	66	0:80	52	80				
34		Uppsättning av brunnar st	3	30:-	90	-				
35		Transport			2348	30	5846	90		

3A1310 711-712

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	672	Transport			2348	30	5846	90		
		Igenfyllning över rören m	180	0:50	90	-	2438	30		
		<u>Avloppet C-D.</u>								
6÷86-8,70	184	Grävning, lera	m ³ 91	1:80	163	80				
8÷70-10÷71	201	" , " (hård)	m ³ 148	2:-	296	-				
	385	Tillägg för genomgång av vägen vid 10÷30-10÷37			30	-				
		Grävning för brunnar	st 6	5:-	30	-				
		Brunnsringar, 600 mm								
		100 cm långa	st 8	15:-	120	-				
		Brunnsringar, 600 mm								
		75 cm långa	st 8	13:50	108	-				
		Cementrör 375 mm (15")								
		100 cm långa	st 385	7:70	2964	50				
		Utkörning av rören-vid avloppet			54	-				
		Rörens nedläggning	m 385	0:80	308	-				
		Uppsättning av brunnar	st 6	25:-	150	-				
		Igenfyllning över rören m	385	0:50	192	50				
		Iordningställandet av vägbanan vid 10÷30-37			30	-	4446	80		
		<u>Avloppet D-E</u>								
10÷71-13÷42	271	Grävning, lera	m ³ 198	1:80	356	40				
		Grävning för brunnar	st 4	5:-	20	-				
		Brunnsring, 600 -mm								
		100 cm långa	st 1		15	-				
		Brunnsringar 600 mm								
		75 cm långa	st 2	13:50	27	-				
		Brunnsringar 525 mm								
		långflensrör	st 6	13:-	78	-				
		Grenrör 225/300mm cement	st 2	10:75	21	50				
		Cementrör 375 mm (15")								
		100 cm långa	st 59	7:70	454	30				
		Cementrör 300 mm (12")								
		100 cm långa	st 212	5:20	1102	40				
	1328	Transport			2074	60	12742	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	1328	Transport			2074	60	12742 (12732)	-		
2		Utkörning av rören vid avloppet			35	-				
3		Rörens nedläggning (15") m	59	0:80	47	20				
4		" " (12") m	212	0:60	127	20				
5		Uppsättning av brunnar st	4	22:-	88	-				
6		Igenfyllning över rören m	271	0:50	135	50	2507	50		
7		<u>Avloppet E-F</u>								
8	1342-B-98	556 Grävning, lera (delvis hård) m	217	1:90	412	30				
9		Grävning för brunnar st	5	5:-	25	-				
10		Brunnsringar, 525 mm								
11		100 cm långa flensrör st	5	13:-	65	-				
12		Cementrör till brunnar 450 mm								
13		100 cm långa flensrör st	2	10:-	20	-				
14		75 " " " st	2	8:-	16	-				
15		Cementrör 300 mm (12")								
16		100 cm långa st	138	5:20	717	60				
17		Cementrör 225 mm (9")								
18		100 cm långa st	32	3:40	108	80				
19		Tegelrör 200 mm (8") 109 m st	380	0:78	296	40				
20		" 175 " (7") 29 m st	100	0:65	65	-				
21		" 160 " (6") 248 m st	860	0:52	447	20				
22		Grenrör 100/200 m st	1		3	95				
23		" 75/150 st	2	2:45	4	90				
24		" 60/150 st	3	2:25	6	75				
25		Utkörning av rören vid avloppet			70	-				
26		Rörens nedläggning (12") m	138	0:60	82	80				
27		" " (9") m	32	0:50	16	-				
28		" " (8") m	109	0:40	43	60				
29		" " (7") m	29	0:35	10	15				
30		" " (6") m	248	0:30	74	40				
31		Uppsättning av brunnar st	5	21:-	105	-				
32		Igenfyllning över rören m	556	0:50	278	-	2868	85		
33		<u>Avloppet B-B¹</u>								
34	20-22+36	236 Grävning, lera m	101	1:80	181	80				
35		2120 - Transport			181	80	18108	35		

18118 35

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	2120	Transport			181	80	18108	35	18116:85	1
		Grävning för brunnar st	3	5:-	15	-				2
		Cementrör till brunnar								3
		450 mm, 100 cm långa st	6	10:-	60	-				4
		Cementrör till in- och ut-								5
		lopp vid brunnar, 225mm st	6	3:40	20	40				6
		Tegelrör 200 mm (8") 150m st	520	0:78	405	60				7
		" 175 mm (7") 86m st	300	0:65	195	-				8
		Utkörning av rören vid avl.			28	-				9
		Rörens nedläggning (8") m	150	0:40	60	-				10
		" " (7") m	86	0:35	30	10				11
		Uppsättning av brunnar st	3	20:-	60	-				12
		Igenfyllning över rören m	236	0:50	118	-	1173	90		13
		<u>Avloppet C-C¹</u>								14
23-25+54	254	Grävning, lera m ³	69	1:80	124	20				15
		Grävning för brunnar st	2	5:-	10	-				16
		Cementrör till brunnar 450mm								17
		100 cm långa st	2	10:-	20	-				18
		Cementrör till brunnar 375mm								19
		100 cm långa st	2	7:70	15	40				20
		Cementrör till in- och ut-								21
		lopp vid brunnar (9") st	2	3:40	6	80				22
		Cementrör till in- och ut-								23
		lopp vid brunnar (6") st	2	1:60	3	20				24
		Tegelrör 175 mm (7") 125m st	430	0:65	279	50				25
		" 125 " (5") 129m st	450	0:41	184	50				26
		Utkörning av rören vid avl.			30	-				27
		Rörens nedläggning (7") m	125	0:35	43	75				28
		" " (5") m	129	0:25	32	25				29
		Uppsättning av brunnar st	2	20:-	40	-				30
		Igenfyllning över rören m	254	0:50	127	-	916	60		31
		<u>Avloppet D-D¹</u>								32
26-27+58	158	Grävning, lera m ³	70	1:80	126	-				33
		Grävning för brunn st	1		5	-				34
	2532	Transport			131	-	20198	85	20208:85	35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	2532	Transport			131	-	20208	85		
2		Cementrör till brunnen, 375 mm					(20198	85)		
3		100 cm långa st	2	7:70	15	40				
4		Cementrör till in- och ut-								
5		lopp vid brunnar 6" st	2	1:60	3	20				
6		Tegelrör 150 mm (6") 75 m st	260	0:52	135	20				
7		" 125 mm (5") 83 m st	290	0:41	118	90				
8		Utkörning av rören vid avl			18	-				
9		Rörens nedläggning (6") m	75	0:30	22	50				
10		" " (5") m	83	0:25	20	75				
11		Uppsättning av brunn st	1		18	-				
12		Igenfyllning över rören m	158	0:25	39	50	522	45	20731	30
13		För arbetets tillsyn och							(20721	30)
14		oförutsedda utgifter								
15		tillägges c:a 10 % av							2068	70
16		förestående belopp							(2078	70)
17	2532	Summa							22800	-
18										
19		Jäder, Jönåker den 7 oktober 1947								
20		<i>A. Bengtsson</i>								
21		Hushållningssällskapets agronom.								
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad		Andel inom samfällighet i					Kostnad för laga syneför- rättningen Kr
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
1 mtl. Jäder 1 ¹									
Henrik Löfgren	s	8401	70			8465	53	30,58 37,129498	331:08
1/2 mtl. Svenslund 1 ¹									
Karl Karlssons sterbh.	s	1471	80			1482	98	5,36 6,504302	58:-
7/120 mtl. Mjälkärr 1 ³									
Sixten och Alfons Schelin	s	262	50			264	49	0,96 1,160062	10:35
1/8 mtl. Mjälkärr 1 ²									
Sixten och Alfons Schelin	s	2301	60			2319	08	8,57 10,171424	90:70
1/4 mtl. Enstorp 1 ¹									
Sixten och Alfons Schelin	s	5136	40			5175	42	27,49 22,699210	202:41
3/8 mtl. Smedsta 1 ²									
Frida Pettersson o Jenny Segerholm	s	2088	30			2104	16	4,17 9,228791	82:29
3/8 mtl. Smedsta 1 ³									
J.E. Grahns sterbhus	s	1101	60			1109	97	5,89 4,868283	43:41
3/8 mtl. Skällsta 1 ⁵									
Gustav Gustafssons sterbh.	s	502	20			506	02	2,69 2,219365	19:79
1/4 mtl. Skällsta 3 ⁵									
J.E. Grahns sterbhus	s	1362	-			1372	35	7,29 6,019065	53:67
Summa		22628	10			22800	-	100,000000	891:70
Jäder, Jönåker den 7 oktober 1947.									
Hushållningssällskapets Agronom.									
Biträdande synemän.									

(66.Katrineholm)



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning för bättre torrläggning av marker tillhörande Jäder 1¹, Svanslund 1¹, Mjälkärr 1³, Mjälkärr 1², Enstorp 1¹, Smedsta 1², Smedsta 1³, Skällsta 1⁵ och Skällsta 3⁵ i Lunda socken, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordart.

Torrlägningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65 och c:a 1,5 km norr om Lunda kyrka. Läget är närmare angivet å bifogade översiktskarta, där torrlägningsområdet markerats med gul färg.

Företaget omfattar 26,90 ha åker och 0,35 ha odlingsmark eller tillsammans 27,25 ha.

Jordarten utgöres i regel av måttligt mullhaltig mellanlera på styv lera och är av mycket god beskaffenhet.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits fördjupning och igenläggning av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D-E-F, B-B¹, C-C¹ och D-D¹. Å sträckan A-B mellan påle 0 och 1 utföres avloppet som öppet; företaget medgives dock rätt att på egen bekostnad lägga rör i stället för öppet avlopp, sedan den stora avloppsgraven mellan Rällinge och Skällsta fördjupats enl. särskilt laga syneföretag.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet har å översiktskartan inneslutits med en hel-
dragen blå linje och omfattar c:a 85 ha. Det utgöres till c:a 60 ha av åker och till c:a 25 ha av skogsmark.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 1,5 sek.lit. per ha från åker och 1,0 sek.lit. per ha från skogsmark. Medelvattenavrinningen

hoppa
vatten

ningen torde uppgå till 0,15 sek.lit. per ha.

Dimensioneringen av de täckta avloppen har utförts enligt i följande tabell angivna data.

Läge	Nederbördsområde			Avrin- ning vid nor- malt hög- vatten sek.lit	Minsta botten- lutning o/oo	Rörled- ning i mm	Föresla- gen rör- lednings avbördnings- förmåga sek.lit	Anm.
	ha							
	tillkommer åker	skog	S:a					
F 18+98	1,7	2,0	3,7	4,6	8,0 ^x	150 ^{x)} 6"	13,0 ^v	x) Rörledningen
17		0,9	4,6	5,5	10,0 ^v	150 6"	14,5 ^v	avbördar där-
16+75		1,2	5,8	6,7	10,0 ^v	150 6"	14,5 ^v	jämte vatten
16+50			"	"	7,0 ^v	175 7"	(19,0) 17,5	från 400 m
16+21	4,5	0,5	10,8	13,9 ^v	3,0 ^v	200 8"	17,5 ^v	vägbana (0,24
15+12	1,8		12,6	16,6 ^v	1,85 ^v	225 9"	18,5 ^v	ha) varför er-
14+80		1,4	14,-	18,- ^v	1,0 ^v	300 12"	30,0 ^v	forderlig
13+95	1,6		15,6	20,4 ^v	1,0 ^v	300 12	30,0 ^v	125 mm rörledn.
E 13+42	1,9	9,4	26,9	32,7 ^v	1,3 ^v	300 12	34,0 ^v	höjts till
12+96	2,4	0,2	29,5	36,5 ^v	1,5 ^v	300 12	37,0 ^v	150 mm
12+25	3,0		32,5	41,0 ^v	1,8 ^v	300 12	41,0 ^v	
11+85	0,8		33,3	42,2 ^v	2,0 ^v	300 12	42,5 ^v	
11+30	3,5	2,2	39,0	49,7 ^v	1,0 ^v	375 15	55,5 ^v	
D 10+71	3,7	2,2	44,9	57,5 ^v	1,25 ^v	375 15	62,0 ^v	
10+37	1,0		45,9	59,0 ^v	1,5 ^v	375 15	69,0 ^v	
9+10	1,1		47,0	60,7 ^v	1,5 ^v	375 15	69,0 ^v	
7+90,5	3,8	1,2	52,0	67,6 ^v	3,0 ^v	375 15	98,0 ^v	
C 6+86	7,3	3,7	63,0	82,2 ^v	4,0 ^v	375 15	110,0 ^v	
6+20	3,6		66,6	87,6 ^v	1,5 ^v	450 18	108,0 ^v	
5+47	1,2		67,8	89,4 ^v	1,5 ^v	450 18	108,0 ^v	
B 4 b	11,0		78,8	105,9 ^v	2,0 ^v	450 18	125,0 ^v	
4+16	0,8		79,6	107,1 ^v	5,0 ^v	450 18	195,0 ^v	
3+97,5	0,6		80,2	108,0 ^v	5,0 ^v	450 18	195,0 ^v	
2+36	2,0		82,2	111,0 ^v	5,0 ^v	450 18	195,0 ^v	
D ¹ 27+58	2,1	2,2	4,3	5,4 ^v	7,0 ^v	125 5	7,5 ^v	
26+75	"	"	"	" ^v	3,0 ^v	150 6	8,0 ^v	

Läge	Nederbördsområde			Avrin- ning vid nor- malt hög- vatten sek.lit	Minsta botten- lutning o/oo	Rörled- ning i mm	Föresla- gen rör- lednings avbördnings- förmåga sek.lit	Anm.
	ha							
	tillkommer åker	skog	S:a					
C ¹ 25+54	2,6	1,0	3,6	4,9 ✓	4,5 ✓	125 5	6,0 ✓	
24+25	2,7	0,5	6,8	9,5 ✓	3,0 ✓	175 7	(12,5) 14	
B ¹ 22+36	9,2		9,2	13,8 ✓	4,0 ✓	175 7	(14,3) 17	
21+50	0,9		10,1	15,2 ✓	2,5 ✓	200 8	16,0 ✓	
20+50	0,9		11,0	16,5 ✓	3,0 ✓	200 8	17,5 ✓	

Det öppna avloppet (påle 0 - påle 1) har föreslagits med bottenbredd 0,3 m och släntlutning 1:1,25 samt fall 0,5:1000.

Undersökning av grundvatten från markerna har år 1942 utförts av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt och vattnet innehöll: total hårdhet = 10 tyska grader, aggressiv kolsyra (CO₂) = 19 mg/lit och svavelsyra (SO₃) = 21 mg/lit.

Brobyggnader.

Allmänna vägen Jönåker - Stigtomta berörs icke av företaget på annat sätt än att tillstånd att uppsätta samlingsbrunn på östra sidan om bron medgivits av vägförvaltningen.

Byvägens bro vid Mjälkärr bekostas till sin ombyggnad helt av dikningsföretaget. Ägovägens brotrumma vid påle 3+92 omlägges på dikningsföretagets bekostnad.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna ha blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva på 1,4 m höjd över nu rådande bottenläge eller i förekommande fall medelvattenstånd i avloppen, varvid tillägg gjorts för erforderligt fall till avloppen för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

I samband med avvägningen har täckdikningsplaner upprättats över den åkerjord, som berörs av företaget och tidigare icke planlagts.

Markerna ha värderats av synemännen både i sitt nuvarande tillstånd och i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Det nuvarande värdet har uträknats med tillhjälp av vidstående graderingsskala.

Genom utförande av föreslagna rörledningar och bättre möjlighet att ~~kunna~~ bruka åkern har beräknats en brukningsbåtnad, som kapitaliserad uppgår till 4:- kr per m för de öppna diken, som kunna helt igenfyllas och 2:- till 3:- kr per m för de stora avlopp, som icke omedelbart kunna helt fyllas med jord. Den genom torrläggningen uppskattade alstringsbåtnaden inklusive brukningsbåtnaden uppgår till 22628:10 kr.

Kostnad.

Enligt bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 22800:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Kostnaden uppgår till 1,0075967 av båtnaden.


Ersättningar.

Några andra ersättningar än för bortfraktandet av gravsträngar vid det öppna avloppet ha icke framställts under syneförrättningen och skola ej heller utgå. Ersättningen skall utgå i den mån dikesjorden är bortfraktad.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning till uppdelning av något av områdena i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ av vattenlagen förefinnes icke. Kostnaderna inom torrläggningsområdet skola fördelas på de olika fastigheterna i förhållande till värdet av den för varje fastighet uppskattade båtnaden enligt det procenttal som finns angivet i kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget



i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion, som torrlägningskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande dikningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall i sin helhet vara fullbordat senast den 31 december 1952.

Vid utförandet av det öppna avloppet skall iakttagas, att de upptagna jordmassorna skola läggas på minst 1,0 m avstånd från avloppets kanter och att jordvallarnas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje, varför på profilritningen angivna dikesdjup skola ökas motsvarande rörgodsets tjocklek. Cementrören skola med avseende på täthet och hållfasthet vara tillverkade enligt bestämmelser, som äro eller kunna bli fastställda för rör till torrlägningsföretag. Muffrör må icke tillåtas vila enbart på muffarna utan måste ha god anliggning längs hela rörkroppen för att kunna uppbära fyllningens tryck. Tegelryören skola uppfylla av Sveriges Standardiseringskommission (SIS) fastställda fordringar samt vara oskadade. Stenar få icke ingå i återfyllningen över rören.

Rörutlopp (öga) utföres lämpligast därigenom att tre stycken av cementrören fast sammanfogas med cementbruk och säkert förankras till frostfritt djup. Stensättning anbringas därefter omkring rörutloppet samt i det öppna dikets botten och slänter vid utloppet.

Inkoppling av dräneringsrör må endast ske i brunnar eller vid åprofilen angivna platser.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller ha fixpunkter inhuggits i berg och markerats med kors eller ring. Lägen och höjder, som äro gemensamma för täckdikningsplanerna, angivas på plan och profilritningarna. Jämförelseplanet ligger 1,39 m över normalnollplanet.

Fixpunkterna få icke förstöras eller bortsprängas förr än nya fixpunkter avvägs och å plankartan och profilen inritats av behörig tjänsteman.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrka, skall besiktning av pågående arbeten verkställas av behörig tjänsteman. Rörgrav må icke igenfyllas förr än rörsträngen kontrollerats. Avsyning efter företagets slutförande skall verkställas på företagets bekostnad av behörig tjänsteman i länet.

Framtida underhåll.

Det öppna diket skall rensas så ofta behovet det påkallar, dock minst vart tredje år samt grässlås varje höst. De i företaget ingående samlingsbrunnarna skola rensas efter varje högflöde.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas efter samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall enligt vattenlagens 11 kap. 95 § utgå med 33,94 kronor, beräknad efter 1:50 kr för 1000:- kr av det uppskattade båtnadsvärdet, kronor 22628:10. Beloppet skall inbetalas till länsstyrelsen i Nyköping, då förrättningen vunnit laga kraft.

Företagets namn.

Företaget skall betraktas såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Jäder-Mjälkärr-Smedsta dikningsföretag 1947

i Lunda socken, Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 73 § och 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutats, ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Söderbygdens vattendomstol, adress, Stockholm. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Verkställighet.

Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning, utan skall jämlikt bestämmelsen i vattenlagen 10 kap. 75 § gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för laga kraftätagande dom, för såvitt icke inom härövan stadgade tid besvär mot förrättningen anföres och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Jäder, Jönåker den 7 oktober 1947.

Ar. Bengtsson

Hushållningssällskapets agronom.

Alf Mellin *E. Frim. Boalberg*
biträdande synemän.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER KOSTNADERNA

för förslag till Jäder-Mjälkärr-Smedsta dikningsföretag 1947 i Lunda socken, Södermanlands län, upprättat enligt laga syneförrättning år 1947. Arvodesräkningen är utskriven enligt § 1 av Kungl. Maj:ts kungörelse n:r 353 av den 25 maj 1945.

Plankostnad: 20 ha	190:-	✓
8 " à 8:-	64:-	
2,2 % à 22800:-	<u>501:60</u>	755:60 ✓
Annonskostnader		14:40 ✓
Inbindning av förrättningshandlingar		5:- ✓
Ersättning till gode männen enl. egna räkningar		63:20
Hantlangning		45:- ✓
Vattenanalys		<u>8:50</u> ✓
	<u>Kronor</u>	<u>891:70</u> ✓

Jäder, Jönåker den 7 oktober 1947.

I tjänsten

A. Bengtsson

Hushållningssällskapets agronom.

Järn m.fl.

bidf.

Lantbr. Henrik Löfgren^c

Järn, Jönäker (bif.) ✓

Kont.

Skuldf.

Reho.

Arvga. bris

Goshämmes "med den ämbing"
Hela unders. ättstam
när skuldf. goshämmes.

SL

Avskrift.

Good.

BESLUT


DEN 20 JUL 1951

I

B E V I S

LANTBRUKSSTYRELSEN

Över avsyning av torrlägningsföretag.



Företagets namn: Jäder-Mjälkärr-Smedsta dikningsföretag 1947 i

Lunda socken, Södermanlands län.

Planen fastställd den 28 december 1950.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7.910:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 15.820:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.

Förtroendeman för företaget: Lantbrukaren Henrik Löfgreen,

Jäder, Jönåker.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 20 juni 1951.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen fast med den ändringen att den föreslagna samlingsbrunnen vid 3+92 i avloppet A-B icke utförts. I stället hade en kopplingsbrunn utförts i dikeskröken vid 23+16 i avloppet C-C¹. Brunnen vid 3+92 har visat sig vara obehövlig, då vägdikena lagts igen och vägen skall odlas.

Företaget förordas till godkännande.

Enligt företedda räkenskaper hava verkliga kostnaderna för företaget överstigit de vid arbetsplanens fastställande beräknade.

Nyköping den 21 juni 1951.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

*Godkännande med den ändring
som införd i arbetsplanen
M.L.*

1951 den 20 juli.

J 937/51

MG

Länsstyrelsen i Södermanlands län,

N y k ö p i n g.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 28 december 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 15.820 kronor till utförande av Jäder - Mjälkärr - Smedsta dikningsföretag 1947 i Lunda socken, Södermanlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Lunda socken</u>		
Jäder	1 ¹	Henrik Löfgreen
Svanslund	1 ¹	Karl Karlssons sterbhus
Mjälkärr	1 ²	Sixten Schelin och Alfons Schelin
"	1 ³	Desamma
Enstorp	1 ¹	Desamma
Smedsta	1 ²	Frida Pettersson och Jenny Segerholm
"	1 ³	J. E. Grahns sterbhus
Skällsta	1 ⁵	Gustaf Gustafssons sterb- hus
"	3 ⁵	J. E. Grahns sterbhus

Stockholm den 20 juli 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

S.L.