

10. 196/57. D 5*0458
FÖRETAG: Örboholm - Yttervik.


Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören M. Lingström
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 27 juni 1951 ✓

till företagets utförande kr. 9.740 ✓

» en första rensning » 1.610 ✓ kr. 11.350 ✓

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 juni 1951 ✓ till
torrlägningsföretaget Örboholm - Yttervik i Västerljungs socken,
SÖDERMANLANDS LÄN ✓

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med elvatusentrehundrafemtio
(11.350) kronor, varav till företagets
utförande niotusensjuhundrafyrtio (9.740) kronor och till
en första rensning av avloppen ettusensexhundratio (1.610) ✓
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ~~förtroen-~~
~~deman~~ ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos
Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1952; ✓

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Strängnäs den 3.9 1951

HOLMENS BRUKS och FABRIKS AKTIEBOLAG

Skogsavdelningen

Strängnäs

Carl J. J. J.

Att jägmästare Carl Adelsköld, Strängnäs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. Andersson
Adress *Sihelåpörgen 3c, Strängnäs*

S. Magnus
Adress *Brändegatan 22, Strängnäs.*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 oktober 1951.

Eini Lindberg

Martin Hagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII ^b
2698-5

D 5*0458

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Nbr 63/III/41
164

Handlingar
rörande torrläggningsföretaget
Örboholm-Yttervik
i Västerljungs socken, Födermanlands län;
upprättade vid laga synförrättning
år 1948 av
Martin Lingsström.
Statens lantbruksingenjör.

Härtill fem ritningar.

Protokoll för vid sammanträdet
den under laga nyreförvärtning med
avseende på företag för tomläggning av
vattenkallade marker, tillhörande
Orboholm ^{yttervik}, Hagen och Berg i Väst-
ergings socken, Länsmannalands län.

Den 8 juni 1948.

Fredan underteknat, Statens lantbruksingenjör, blivit för
därmed gjord ansökan / Bil. A & B / av Kommunens Befu-
ningshavande i länet förordnad / Bil. B / att handlägga
denne nyreförvärtning, hade genom Västergings försam-
ling anslagen och i tidningen Länsmannalands Nyheter införd
kungärelse / Bil. C - C / sammanträdde i ärendet utsatts att
hållas förordnande dag kl. 10 p.m. på Orboholms gård,
varjämte underrättelser om sammanträdet blivit utsända
till sakägarna enligt bifogade förteckning / Bil. D /

Att sålunda utstå till och plats för sammanträdet in-
ställd sig underteknat, Statens lantbruksingenjör, och de för
företagningen tillkallade godsmännen

Ernst Andersson, Enköpung.

H. Ose, Ericsson, Länst.

Vid sammanträdet anmilde sig följande sakägare
närvarande.

Jägmästaren Carl Adelsköld, som ombud enligt Fullmakt / Bil. E & F /

för AB Skogsegendomar, ägare av 4 ⁵⁴/₁₀₀ mål Orboholm 2' och

Ernst Edström,

arrendator av Orboholms ännu gård.

Hjalmar Karlson,

ägare av län. Hagen 1'

Arvid Jönsson,

" " 395/1000 mål. Berg 2'.

Överjägmästaren Otto Johansson, som ombud för värförvärt-
ningen i Länsmannalands län.

Närvarande var därjämte

Skogsrådet vid Orboholms bevakningen Gustaf Karlson,

Carl Lindberg, arrendator av Hammars tegnen.

3.
§1.
Anvisningen om förvärdningen, Kungens Befehlsmyndighets
des: anledning därav utförda förordnande samt kungörelsen
angående sammanträdet upplästes.

§2.
För anmälles inte mot förvärdningsmannen eller de biträ-
dande godmännen, vilka senare hade arlagt föreskriven grä-
mansed.

§3.
På anledning av det utfärdade förordnandet hade un-
derrättelserna och anvisningar av de uttensadade markerna
verkställt genom förvärdningsmannens försorg. Därvid upp-
rättade plan- och profilritningen förelades: Emellertid vil sam-
manträdet, varjämte förvärdningsmannen redogjorde för sin
preliminär beräkning rörande företaget.

§4.
Jägmästaren Carl Skelshöld yrkade på skogsbolagets vägnar,
att erforderligt arlopp skulle få upptagas för tilläggning av
de till Orboholm hörande i företaget ingående markerna till en
måttlig fullständig djup, och att i samband därmed de över ar-
loppet befintliga broarna måtte: erforderlig mån utbyggnas.
Hyllmar Karlson, Hagen, och Arvid Johansson, Berg, förklar-
ade, att de icke hade anspråk på upptagande av något arlopps
utöver vad som kunde erfordras för Orboholms del.

§5.
Upplystes, att allmänna vägen Skallsören - Råvick i den del,
som berördes av företaget, tillkommit omkring år 1930. Övering-
mästaren Johansson meddelade därjämte, att ny bro för allmänna
vägen skulle byggas över arloppet i närheten av anvisningspunkt-
ten 3+50, så snart arbetsförhållanden kunde erhållas.

§6.
Jägmästaren Carl Skelshöld förklarade, att skogsbolaget
icke hade anspråk på ersättning för skada och intäring genom
arloppets breddning, men att bolaget yrkade ersättning för
uppläggning av gränsstängarna längs arloppet.

§7.

Förvaltningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens arsbetningsfonder. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstödet inte tidigare utgjut för tilläggning av den i förslaget ingående marken.

§8.

Förvaltningsmannen meddelade, att pyreging och visdering av de i förslaget ingående markerna omedelbart komma att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komma att hållas i Orboholms gård, tisdagen den 7 september 1948 kl. 10 f.m.

§9.

Dagens protokoll upplästes, och sammanträdet avslutades.

Orboholm pr. Visterljung den 8 juni 1948.

Stjärnstens rådgivare:

Knut Fringsholm

Statens lantbyråingenjör.

Karl Eriksson, Ernst Andersson

Biträdande godemän.

Den 7 september 1948.

Förestående dag klockan 10 f.m. inställes sig understrecknade pyreging i Orboholms gård för att fortsätta denna pyreförvaltning.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande.

Jägarmästare Carl Skelsholm, som ombud enligt fullmakt (bil 8:8²) för S.B. Skogsegendomen, ägare av $\frac{454}{100}$ m² Orboholm 2' och 1' Yttervik 1²⁶

Ernst Edström, ärendaten av Orboholms huvudgård.

Hjalmar Karlson, ägare av lag. Hagen 1'.

Karl Jonsson, " 395/1000 m² Berg 2'.

Närvarande var därjämte

Skogvaktaren vid Orboholms bevakningen Zulef Karlson.

Ernst Eriksson, ägare av 236/1000 m² Berky 1'.

§10.

Förvärdningsmannen redogjorde för det sedan förra sammankommet upprättade förslaget till anläggning av de i företaget ingående markerna, för de härpå beräknade kostnaderna, ersättingarna, båtans uppskattningen och kostnadernas fördelning m.m. Ur räkningens längden upplästes det för varje fastighet beräknade båtans videl samt ur kostnadsfördelningens längden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§11.

Förvärdningsmannen hade för vigdirektören i länet förelagt det upprättade anläggningsförslaget ärensom överlämnat en skrivelse angående företags förhållande till den allmänna vägen Hålsöleden - Kälsvik. I skrivelse (Bil. F.) hade vigdirektören till förvärdningsmannen argit yttrande, som upplästes och blifvades godkändt.

§12.

Jägmästaren Carl Melbäck, aders Holmens Buck, Strängnäs, utsågs till styrelse för företaget med uppdrag dessutom att mätas och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskar granska eller taga avskrift av desamma.

§13.

Tyngsmännens uttalande upplästes, varvid jämmit bevishänvisning lämnades under meddelande, att talen mot förordningen finge inom sextio dagar härpå anföras vid Österbottens rätts domstol, Stockholm.

§14.

Förvärdningsmannen anlänade räkning för förordningen. Förordningsparallet kronor 1.114:09 skulle inom trettio dagar härpå insättas i Kungl. Landtanksstyrelsens postgirokonton n. 1036.

Av öfriga förordningskostnader, som antecknades efter räkningen, gäldades förordningsmannens utlägg för annonskost-

6.
med och inbindning av handlingarna samt godemännens rese-
och traktamentsersättning.

§ 15.

Sagens protokoll upplästes, varefter syreförändringen
förklarades avslutad.

Arbetsholm m. Västerljung den 7 september 1948.

A. J. Jänstens ingår:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Kl. Brinck, & Carl Andersson

Biträdande godemän.

28 18 - J. R. 1945 -
97

7.
Bil. A.

Ankom

24.8.45

Landskapsallé
Norrköping

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

N y k ö p i n g.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Örboholm, Yttervik m.fl. fastigheter i Västerljungs socken, Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av omkring 50 har, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare.

4 $\frac{54}{100}$	mtl. Örboholm	ägare: A.B. Skogsegendomar.
1	" Yttervik	" " "
$\frac{395}{1000}$	" Berg	" Arvid Jonsson.
Läg.	Bergstugan	" Hjalmar Karlsson.
$\frac{236}{1000}$	" Broby	" Einar Eriksson.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till
jägmästare Hans Kugelberg adress Holmens Bruk, Norrköping,
tel. "Holmens Bruk"

Norrköping den 23/8 1945.

AKTIEBOLAGET SKOGSEGENDOMAR

[Signature]

Avskrift

KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
Stockholm 5

8.
Bil. A.²
Ankom den
24.10.45
Landshövding
Norrköping

Stämpel
Två kronor
Pat. o Reg.
verket
14 maj 1945

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 3 november 1916 beviljat registrering för Aktiebolaget skogs-
egendomar, att styrelsen, som har sitt säte i Norrköping,
enligt an den 22 juni 1944 i aktiebolagsregistret intagen
uppgift utgöres av disponenten Christian Fredrik Carl Hjalmar
von Sydow och direktören Einar August Leonard Fredholm, båda
i Norrköping, samt jägmästaren Åke Emanuel Norlén i Stavsjö-
bruk, Kila socken av Södermanlands län, med kamreraren
Frithiof Larson i Norrköping till suppleant, och att firman
tecknas, förutom av styrelsen, av von Sydow, Fredholm och
Norlén var för sig, samt att därefter intill denna dag någon
ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till
bevis meddelat. Stockholm den 12 maj 1945.

Ex officio:

Carl Rosenberg

Kungl. Patent- och Registreringsverket
(Stämpel)

Lösen	Kr. 2:--
Stämpel	" 2:--
Summa	Kr. 4:--

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär.

V i d i m e r a s:

Karin Kötter

Lacy Johansson




N:o 28/97 D.R.1945.


FÖRORDNANDE.

Med anledning av en från Aktiebolaget Skogsegendomar, Norrköping, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Örboholm, Yttervik m.fl. fastigheter i Västerljungs socken, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skollande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 24 augusti 1945.

På Länsstyrelsens vägnar:


(S. Ljungstedt.)


(B. Löfström.)

Utan avgift.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Örboholm, Hagen och Berg i Västerljungs socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas å Örboholms gård, tisdagen den 8 juni 1948, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Västerljung - Källvik.

Nyköping den 18 maj 1948.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingshorn

Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Västerljungs församling

den 23 maj 1948

X. Korgnif

Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 8 juni 1948 för torrläggning av mark, berörande Örboholm, Hagen och Berg samt allmänna vägen Västerljung - Källvik.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Örboholm, Hagen och Berg i Västerljungs socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas å Örboholms gård, tisdagen den 8 juni 1948, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Västerljung - Källvik.

Nyköping den 18 maj 1948.

Å tjänstens vägnar:

Arvid Lingshörn

Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Södermanlands Nyheter den 19/5 1948, intygas:

Södermanlands Nyheter
.....
[Signature]

Södermanlands Nyheter

$$\text{N}:\text{O}$$

32809

Angives vid likvid pr post.
Postkvitto gäller som vårt
kvitto.

Telefoner:

Livvudkontoret i Nyköping
 Sammanrop Sörmlands Nyheter
 Axelösund 224, Katrineholm 94, Flen 199,
 Älleforsnäs 44, Gnesta 206, Trosa 44
 Kalmar 90. POSTGIRO 1 00 10.

Nyköping den.

194

Lautbraking. Oh. Lingstine

Landets största och mest spridda tidning
och allmänna annonsorgan. Utkommer alla
fredagsdagar. Upplaga 18,000 exemplar.

Lykøping

G. ÖSTERBERGS TRÅDB. NYKÖPING 2468 48.

Att betalas pr kontant netto			Ggr	Mm.	Pris pr mm.	Kronor	Kronor
Maj 19	Lau.-fr. (Orsaholm)	363	1	70	24	Lronor	16 80
						KVITTERAS	
						22 JUN 1948	
						Söderm. Nyheter	
						<i>[Signature]</i>	

KVITTERAS

22 JUN 1948

Söderm Nyheter

Gen. Ed.

Å räkning som ej likvideras inom 30 dagar från datum bortfaller rabatten. Rabatt bortfaller även i händelse av inkassotärdar, ackord eller konkurs.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser om sammanträde den 8 juni 1948 för laga syneför-
rättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade mar-
ker, tillhörande Örboholm, Hagen och Berg i Västerljungs socken, Söder-
manlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända
den 18 maj 1948.

Namn	Adress
Aktiebolaget skogsegendomar	Holmens Bruk, Norrköping.
Carl Adelsköld	" " Strängnäs.
Evert Edström	Örboholm, Västerljung.
Arvid Johnsson	Berg, "
Hjalmar Karlsson	Bergstugan, "
Vägförvaltningen i Södermanlands län	Nyköping.
Skiftesgodemannen Ernst Andersson	Furulund, Västerljung.
" Oskar Eriksson ...	Lånesta, Vagnhärad.

Nyköping den 18 maj 1948.

Martin Vingård

Statens lantbruksingenjör.

F U L L M A K T

för jägmästaren C. Adelsköld, att vid sammanträden under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vatten-skadade marker, tillhörande Örboholm m.fl. fastigheter i Västerljungs socken, Södermanlands län, vår talan föra och vår rätt bevaka, och innefattas häri även rätt för honom att å våra vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till företagets utförande.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Norrköping den 24 / 5 1948.

AKTIEBOKS
Åke Thorsén

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Börje Östberg
.....
adr. *Norrköping*.....

W. Mårtensson
.....
adr. *Norrköping*.....

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 3 november 1916 beviljat registrering för Aktiebolaget Skogs-
egendomar, att styrelsen, som har sitt säte i Norrköping,
enligt en den 30 augusti 1946 i aktiebolagsregistret inta-
gen uppgift utgöres av disponenten Christian Fredrik Carl
Hjalmar von Sydow och kamreraren, Karl Axel Wilhelm Olsson,
båda i Norrköping, samt jägmästaren Åke Emanuel Norlén i
Stavsjöbruk, Kila socken av Södermanlands län, med kamrera-
ren Börje Martin Dahl i Norrköping till suppleant, och att
firman tecknas, förutom av styrelsen, av von Sydow, Olsson
och Norlén var för sig, samt att därefter intill denna dag
någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder här-
med till bevis meddelat. Stockholm den 8 maj 1947.

Pat.o.Reg.verket
12 maj 1947
stämpel
två
kronor

Ex officio:

Claes Uggla

Kungl. Patent- och Registreringsverket
(stämpel)

Lösen	Kr. 2:-
Stämpel	" 2:-
Summa	Kr. 4:-

Vidimeras:

Nyström-Holmberg

Uggla

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Södermanlands län


Dnr 2468-43/48.

Till

Lantbruksingenjören i Södermanlands län,
N y k ö p i n g.

Med anledning av Eder skrivelse den 3 september 1948 får jag härmed meddela, att jag icke har något att erinra mot Edert förslag till utförande av torrlägningsföretaget Örboholm-Yttervik i Västerljungs socken, Södermanlands län.

Nyköping den 6 september 1948.


Carl Gyllenberg.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Nedre torrlägningsområdet.</u>										
<u>1 mtl Yttervik 1²⁶.</u>										
A.B. Skogsegendomar.										
Åker, lermylla på lera	1	10				680	1700	1020	102	--
" " " "	2	50				1360	1700	340	170	--
" " " "	3	32				1275	1700	425	136	--
" " " "	4	15				1275	1700	425	63	75
Utfartsväg	5									
Åker, lermylla på lera	6	70				1360	1700	340	238	--
" " " "	7	1	09			1530	1700	170	185	30
" " " "	8	46				1360	1700	340	156	40
Utfartsväg	9									
Allmän väg	10									
Åker, lermylla på lera	11	11				1615	1700	85	9	35
" " " "	12	81				1275	1700	425	344	25
" " " "	13	1	43			935	1700	765	1093	95
Ägoväg	14									
Åker, lermylla på lera	15	1	52			1105	1700	595	904	40
" " " "	16	19				1615	1700	85	16	15
Allmän väg	17									
Åker, lermylla på lera	18	22				1360	1700	340	74	80
Avloppsgrav	19									
Åker, dy och svämjord på lera	20	84				975	1500	525	441	--
" dymylla på lera	21	88				850	1700	850	748	--
" " " "	22	58				595	1700	1105	640	90
" " " "	23	63				510	1700	1190	749	70
" lermylla " "	24	19				1190	1700	510	96	90
" " " "	25	49				1105	1700	595	291	55
" " " "	26	80				510	1700	1190	952	--
Summa	1-26	12	01						7414	40
<u>4⁵⁴/100 mtl Örboholm 2¹.</u>										
A.B. Skogsegendomar.										
Transport										

Arrendelotten Örbøholms huvudgård, total åkerareal 110 har.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport										
Åker, lermylla på lera	27	2	51			595	1700	1105	2773	55
" " " "	28		47			850	1700	850	399	50
" " " "	29		67			1105	1700	595	398	65
" " " "	30	1	93			765	1700	935	1804	55
Backe	31									
Åker, lermylla på lera	32		48			1275	1700	425	204	--
Utfartsväg	33									
Åker, lermylla på lera	34	1	11			1530	1700	170	188	70
" " " "	35		30			1530	1700	170	51	--
" " " "	36		62			1530	1700	170	105	40
" " " "	37		10			1190	1700	510	51	--
Utfartsväg	38									
Åker, lermylla på lera	39		33			1615	1700	85	28	05
" " " "	40		19			1530	1700	170	32	30
" " " "	41		52			1275	1700	425	221	--
" " " "	42		31			1190	1700	510	158	10
" " " "	43		44			1190	1700	510	224	40
" " " "	44		59			1020	1700	680	401	20
" " " "	45		25			765	(1700) 1615	850	212	50
Avloppsgrav	46									
Åker, lermylla på lera	47		40			1020	1700	680	272	--
" " " "	48		03			510	(1700) 1360	850	25	50
" " " "	49		30			510	(1700) 1190	680	204	--
" " " "	50		07			1020	1700	680	47	60
" " " "	51		05			595	(1700) 1360	765	38	25
Backe	52									
Allmän väg	53									
Äng, lermylla på lera, för- lagd åker	54			52		350	(1400) 630	280	145	60
" lermylla på gyttjebl.lera	55			40		240	(1200) 360	120	48	--
" " " " "	56			26		300	(1200) 480	180	46	80
" " " " "	57			95		180	(1200) 240	60	57	--
Transport			11 67	2 13					8138	65

Ärendelotten Örbacholms huvudgård

Ärendelotten Utherrvik
1 1/2 har

Örbacholms huvudgård

Hummekärr Utherrvik
6 1/2 har

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Transport			11	67	2	13				8138	65
Hummelkärr	Äng, lermylla på gyttjebl.lera	58			43		120	(1200) 180	60	25	80
	Åker, lermylla på lera	59		21			1615	1700	85	17	85
	" " " "	60		05			1615	1700	85	4	25
	Allmän väg	61									
	Åker, lermylla på lera	62		18			1105	1700	595	107	10
	" " " "	63		22			1105	1700	595	130	90
	Avloppsgrav	64									
	Åker, dy och svämjord på lera	65		35			900	1500	600	210	--
	" lermylla på lera	66		70			1105	1700	595	416	50
	Utfartsväg	67									
	Åker, lermylla på lera	68	1	07			1445	1700	255	272	85
	" " " "	69		90			1190	1700	510	459	--
	" " " "	70		67			1190	1700	510	341	70
	Avloppsgrav	71									
	Åker, lermylla på lera	72	1	00			1445	1700	255	255	--
	" " " "	73		14			1530	1700	170	23	80
	Summa	27-73	17	16	2	56				10403	40
Övre torrlägningsområdet.											
4 ⁵⁴ /100 mtl Örboholm 2 ¹ .											
A.B. Skogsegendomar.											
Örboholms huvudgård, total åkerareal 110 har	Äng, lera, skogbeväxt	74			08		500	(1000) 900	400	32	--
	Åker, lermylla på lera (betesvall)	75		08			400	(1600) 800	400	32	--
	" " " "	76		30			960	1600	640	192	--
	" " " "	77		50			1440	1600	160	80	--
	Backe	78									
	Åker, " " " "	79		30			960	1600	640	192	--
	Backe	80									
	"	81									
	Åker " " " "	82	1	00			1440	1600	160	160	--
	" " " "	83		08			1520	1600	80	6	40
	" dy på gyttjebl lera	84		47			1275	1500	225	105	75
	Transport		2	73		08				800	15

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande kronor	bli- vande kronor	per hektar kronor	per ägofigur	
		har	ar	har	ar				kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		2	73		08				800	15
Åker, dy på gyttjebl. lera	85		34			900	1500	600	204	--
" " " " "	86		19			1425	1500	75	14	25
" " " " "	87		57			1275	1500	225	128	25
" " " " "	88		46			975	1500	525	241	50
" " " " "	89	1	78			600	1500	900	1602	--
" " " " "	90		69			1275	1500	225	155	25
" " " " "	91		32			1200	1500	300	96	--
" " " " "	92	1	76			525	1500	975	1716	--
" " " " "	93		12			525	1500	975	117	--
Avloppsgrav	94									
Åker, dy på gyttjebl. lera	95		68			525	1500	975	663	--
" " " " "	96	2	03			450	1500	1050	2131	50
Backe	97									
Åker, dy på gyttjebl. lera	98	3	25			600	1500	900	2925	--
" " " " "	99	2	06			750	1500	750	1545	--
" lermylla på lera	100		06			1520	1600	80	4	80
" dy på gyttjebl. lera	101		82			1350	1500	150	123	--
" " " " "	102		45			1200	1500	300	135	--
" " " " "	103		40			1350	1500	150	60	--
" " " " "	104		30			1275	1500	225	67	50
Summa	74-104	19	01		08				12729	20
Läg. Hagen 1 ¹ .										
Hjalmar Karlsson										
Åker, dy och gyttja	105	1	04			1120	1400	280	291	20
" " " " "	106	1	10			490	1400	910	1001	--
Avloppsgrav	107									
Åker, dy och gyttja	108		29			700	1400	700	203	--
" " " " "	109		70			1190	1400	210	147	--
" dymylla på lera	110		14			1520	1600	80	11	20
" " " " "	111		06			1520	1600	80	4	80
" " " " "	112		20			1520	1600	80	16	--
									1674	20
Avgår för bristande dikning									1171	52
Summa	105-112	3	53						502	68

Örebrohals huvudgård

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	395/1000 mtl Berg 2 ¹ .										
2	Arvid Jonsson										
3	Åker, dymylla på lera		113	72			1520	1600	80	57	60
4	" dy och gyttja		114	1 66			1260	1400	140	232	40
5	" " " "		115	1 10			1050	1400	350	385	--
6	" " " "		116	90			700	1400	700	630	--
7	Avloppsgrav		117								
8	Åker, dy och gyttja		118	50			700	1400	700	350	--
9	" " " "		119	22			1120	1400	280	61	60
10	" lermylla på lera		120	68			1275	1700	425	289	--
11	" dy på gyttjebl. lera		121	30			1200	1500	300	90	--
12	" " " " "		122	1 63			525	1500	975	1589	25
13										3684	85
14	Avgår för bristande dikning									2578	48
15	Summa		113-122	7 71						1106	37
16	Sammandrag. Total åkerareal.										
17	Nedre torrlägningsområdet.										
18	1 mtl Yttervik 1 ²⁶ (se ovan)		1-26	12 01						7414	40
19	A.B. Skogsegendomar										
20	4 ⁵⁴ /100 mtl Örboholm 2 ¹ (se ovan)										
21	A.B. Skogsegendomar		27-73	17 16	2 56					10403	40
22	Summa		1-73	29 17	2 56					17817	80
23	Övre torrlägningsområdet.										
24	4 ⁵⁴ /100 mtl Örboholm 2 ¹ 110 har										
25	A.B. Skogsegendomar		74-104	19 01	08					12729	20
26	Läg. Hagen 1 ¹ 10 har										
27	Hjalmar Karlsson		105-112	3 53						502	68
28	395/1000 mtl. Berg 2 ¹ 21 har										
29	Arvid Jonsson		113-122	7 71						1106	37
30	Summa		74-122	30 25	08					14338	25
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Slutsammandrag.</u>										
Nedre torrläggingsområdet	1-73	29	17	2	56				17817	80 ✓
Övre "	74-122	30	25		08				14338	25 ✓
Summa	1-122	59	42	2	64				32156	05 ✓
Örboholm pr Västerljung den 7 september 1948.										
Å tjänstens vägnar:										
Martin Ljunggren										
Statens lantbruksingenjör.										
H. Eriksson, Ernst Thulsson										
Biträdande godemän.										

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Lantersättningsbörsl

för Lantersättningsförelagd Örebroholm - Yllervik i
Västerlånga socken, Länsmanshus län, upprätt-
ad vid laga synskriftning år 1948

Fastighetens namn, registernummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Avloppet A-B-C</u>									
1 m.ä. Yllervik 126							26 15- 39-		
AB. Skogsegenommar							526 17- 894 20	933 20	933 20
							58 12- 69 60		
4 ⁵⁴ / ₁₀₀ m.ä. Örebroholm 2'							08 14- 11 20		
AB. Skogsegenommar							10 15- 15-		
							495 17- 841 50	937 30	937 30
Summa Kronor								1870 50	1870 50
<u>Avloppet C-D</u>									
4 ⁵⁴ / ₁₀₀ m.ä. Örebroholm 2'							67 10- 67-		
AB. Skogsegenommar							55 05- 825-		
Summa Kronor							12 06- 192- 1084-	1084-	1084-
<u>Lammandrag</u>									
Avloppet A-B-C								1870 50	1870 50
C-D								1084-	1084-
Summa Kronor								2954 50	2954 50

Örebroholm fr. Västerlånga den 7 September 1948.

Martin Vingström

Länens Lantbruksskatteskatt

K O S T N A D S F Ö R S L A G

för utförande av torrlägningsföretaget Örboholm-Yttervik i Västerljungs socken, Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning år 1948.

(Timpenning 2:25 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppet A-B-C.</u>						
A 0-0+85	85	Vasskärning å 4 m:s bredd till öppet vatten i Östersjön	85	0:60	51	--		
0+85-4+50	365	Schaktning av lös lera med vattenväxter	240	2:50	600	--	651	--
4+50-9	450	" " lera med vattenväxter	600	2:50	1500	--		
		" " grus och sten	10	6:--	60	--		
		Bergsprängning	2	30:--	60	--	1620	--
9 - 13	400	Schaktning av lera med vattenväxter	300	2:50	750	--		
		" " sandblandad lera med nå- got rötter och enstaka stenar	60	3:50	210	--		
		" " grus och sten	10	6:--	60	--	1020	--
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 11+1 enligt specificerat kostnadsför- slag					600	--
13-16+45	345	Schaktning av lera med något vatten- växter	350	2:50	875	--		
		Bergsprängning	5	30:--	150	--	1025	--
16+45-20	355	Schaktning av lera med vattenväxter	600	2:50	1500	--	1500	--
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 16+48 enligt specificerat kostnadsför- slag					600	--
20-24	400	Schaktning av lera med vattenväxter	660	2:50	1650	--	1650	--
	2400	Transport					8666	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2400	Transport					8666	--
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 21+31 enligt specificerat kostnadsförslag					600	--
B 24-27+8	308	Schaktning av lera med vattenväxter	580	2:50	1450	--	1450	--
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 27 enligt specificerat kostnadsförslag					600	--
B C 27+8-30+20	312	Schaktning av lera	360	2:50	900	--		
		" " grus och sten	10	6:-	60	--		
		Bergsprängning	3	30:-	90	--	1050	--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					1234	--
Summa	3020	Summa kronor					13600	--
		<u>Avloppet C-D.</u>						
C 30+20-32+50	230	Schaktning av block, sten och grus	220	6:-	1320	--		
		Bergsprängning	75	25:-	1875	--		
		Schaktning av lera	120	2:50	300	--		
		" " " med enstaka stenar och något rötter	70	3:50	245	--		
		" " dyjord	10	2:25	22 50		3762	50
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 30+43 enligt specificerat kostnadsförslag					450	--
32+50-37	450	Schaktning av dy och gyttjelera	520	2:25	1170	--		
		" " lera	300	2:50	750	--		
		" " " och upptagande av gammal pålning	200	2:75	550	--		
		" " lera med enstaka stenar	100	3:50	350	--		
		" " grus och sten	5	6:-	30	--	2850	--
D 37-41+59	459	" " dy och gyttjelera	1300	2:25	2925	--	2925	--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					1012	50
Summa	1139	Summa kronor					11000	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>S a m m a n d r a g.</u>						
	3020	Avloppet A-B-C					13600	--
	<u>1139</u>	" C-D					<u>11000</u>	--
Summa	<u>4159</u>	Summa kronor					<u>24600</u>	--
		<u>Avloppet D-E. (Avdragsdike, ingår</u>						
		icke i företaget.)						
D	41-59-44+50	291 Schaktning av dy och gyttjelera	750	2:25	1687	50		
E	44+50-47+43	293 " " " " "	540	2:25	1215	--		
		" " lera	10	2:50	25	--	2927	50
		Härtill kommer ersättning för upplägg-						
		ning av jordsträngar					520	--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda						
		utgifter tillägges c:a 10 procent av						
		förestående arbetskostnad					<u>302</u>	<u>50</u>
Summa	<u>584</u>	Summa kronor					<u>3750</u>	--
		<u>Specificerade kostnadsförslag</u>						
		<u>för brobyggnader.</u>						
		<u>Broar för utfarts- och ägovägar</u>						
		<u>vid 11+1, 16+48, 21+31 och 27.</u>						
		10 st. 4 m:s pålar, 8" mitt	1,26					
		2 " hammarband, 0,20x0,20x4,0x2	0,32					
		5 " underslag, 0,20x0,225x5,20x5	1,17					
		Broplank, 0,075x4,00x5,20	1,56					
		Stötplank och överslag:						
		0,075x0,30x4,00x2						
		0,075x0,10x5,40x2	0,26					
		Väggar av 3" plank: 0,075x0,70x5,40x2	0,57					
		Summa virke	5,14	100:-	514	--		
		Rivning av gamla bron, papp, tjära,						
		spik m.m.					86	--
		Summa kronor					<u>600</u>	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Agovägsbro vid 30+43.</u>						
		2 st. bäddbjälkar: 0,20x0,20x4,40x2	0,35					
		5 " underslag: 0,20x0,25x5,50x5	1,38					
		Broplank: 0,075x4,00x5,50	1,65					
		Stötplank och överslag:						
		0,075x0,525x4,0x2						
		0,075x0,10x5,70x2	0,40					
		Summa virke	3,78	100:-	378	--		
		Rivning av gamla bron, papp, tjära,						
		spik m.m.			72	--		
		Summa kronor			450	--		
		Örboholm pr Västerljung den 7 september 1948.						
		<i>Martin Engström</i>						
		Statens lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningsläm

För fördelningssyftet Österholm - Yttervik i Vackerlingens socken, Södermanlands län, upprättad vid laga synföreläggning år 1948.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare.	S = sökande till företaget	Jordförbättringsvärde	Reparationstal inom varje förbättrings- ningsområde	Kostnad för		Summa kostnad	Reparationstal för förbättringskostnad o.d. inom företaget i dess helhet	Kostnad för laga synförbättringen
				förbättringen	ersättningar			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Nedre förbättringsområdet</u>								
1 n.ä. Yttervik 1 ²⁶								
AB. Skogsgårdarna	S	7414 40	41.6123	5659 27	778 36	6437 63	23.3633	368 47
$\frac{454}{100}$ n.ä. Österholm 2'								
AB. Skogsgårdarna	S	10403 40	58.3877	7940 73	1092 14	9032 87	32.7818	517 02
Summa		17817 80	100.0000	13.600 -	1870 50	15470 50	56.1451	885 49
<u>Övre förbättringsområdet</u>								
$\frac{454}{100}$ n.ä. Österholm 2'								
AB. Skogsgårdarna	S	12729 20	88.7779	9765 57	962 35	10727 92	38.9335	614 03
N.ä. l.ä. Hagen 1'								
Karlens Karlsson	2	502 68	3.5059	385 65	38 01	423 66	1.5375	24 25
$\frac{395}{1000}$ n.ä. Berg 2'								
Arvid Jönsson	3	1106 37	7.7162	848 78	83 64	932 42	3.3839	53 37
Summa		14338 25	100.0000	11000 -	1084 -	12084 -	43.8549	691 65

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Sammmandag.</u>								
Nedre turläggingsområdet	1781780	100.0000	13600 -	1870 50	15470 50	56.1451	88549	
Övre turläggingsområdet	1433825	100.0000	11000 -	1084 -	12084 -	43.8549	69163	
Summa	3215605	-	24600 -	2954 50	27554 50	100.0000	157714	

Orboholm pr. Väskulping den 7 September 1948.

A. Hänschens vägnar:

Arvid Ingström

Ståhus landbruksingenjör.


K. Eriksson. Ernst Ahlström

Beträffande godseien.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000

Ludgo 15 0 km
Bogsta 15 0 km
Rönö 15 0 km
Svarta 15 0 km



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Örboholm, Yttervik, Hagen och Berg i Västerljungs socken, Södermanlands län.

Torrläggningss företagets läge, areal och jordmån.

De i företaget ingående markerna äro belägna 6,5 - 10,5 kilometer söder om Västerljungs kyrka med utlopp till Östersjön mellan nederbördsområdena nr 63 och 64 och finnas till sitt läge närmare angivna å motstående översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Markerna utgöras av två skilda torrläggningssamfälligheter, benämnda Nedre torrläggningssområdet och Övre torrläggningssområdet, vilka äro belägna utefter samma vattendrag men i torrläggningsshänseende äro oberoende av varandra.

Företaget omfattar i sin helhet en areal av 62,06 har, varav 59,42 har åker och 2,64 har äng. Jordmånen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består å Nedra torrläggningssområdet nästen uteslutande av lermylla på lerbotten. Å Övre torrläggningssområdet utgöres jordmånen mestadels av dy och gyttja eller dy på gyttjeblandad lera samt å de högre belägna delarna av dy eller lermylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C inom

Nedra torrlägningsområdet och C-D inom Övre torrlägningsområdet.

Avloppet D-E har beräknats såsom avdragsdike och avses icke att för närvarande upptagas.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 32,5 km². Genom en streckad blå linje har nederbördsområdet utmärkts för avloppet B-C-D och omfattar detta en areal av 25,5 km². Avrinningen vid flöden har beräknats efter 80 sekundliter pr km² till 2,60 m³/sek. för avloppet A-B och 2,0 m³/sek. för avloppet B-C-D.

Avloppet har föreslagits till utförande med en bottenbredd av 1,5 meter å sträckan A-B och 1,25 meter å sträckan B-C-D. Sidolutningen är 1:1,5 och minsta bottenlutningen 0,5:1000. I bergskärning är bottenbredden dock 2,5 meter och sidolutningen 1:0,1. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 1,10 meter å sträckan A-B-C och 1,18 meter å sträckan C-D. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängderna beräknats utgöra 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet att uppgå till högst 0,34 meter å sträckan A-B-C och 0,40 meter å sträckan C-D. Härvid har hänsyn dock icke tagits till den uppdämning, som i nedre delen av avloppet A-B förorsakas av vattenståndet i Östersjön.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna,

varjämte å profilritningarna utmärkts de beräknade blivande vattenstående vid såväl flöden som medelvattenföring.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola tre broar för utfartsvägar vid punkterna 11+1, 16+48 och 27 och två ägovägsbroar vid punkterna 21+31 och 30+43 ombyggas av trä i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmänna vägen Hållsviken-Källvik beröres av företaget vid punkt 4+51. Den därstädes befintliga bron har tillräckliga dimensioner för företagets genomförande.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytt-
avvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst
en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande
medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforder-
ligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd
därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras
nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats
komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande
och blivande värdet pr har samt skillnaden eller jordförbärringsvärdet
beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits

till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrlägningsgrad samt gängse normala prissförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Som något anspråk på avlopp å den å ritningen angivna sträckan D-E icke framställts under syneförrättningen, har båtnaden för de av detta avlopp beroende markerna i värderingslängden reducerats med den för avloppet beräknade kostnaden 3.750:- kronor fördelad på de av avloppet beroende fastigheterna i proportion till den nytta, som markerna ifråga med hänsyn till detta avlopp eljest beräknats erhålla.

För samtliga i företaget ingående marker har beräknats en båtnad av 32.156:05 kronor, varav 17.817:80 kronor för Nedre torrlägningsområdet och 14.338:25 kronor för Övre torrlägningsområdet.


Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppets upptagande och brobyggnader till 24.600:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Härav belöpa 13.600:- kronor på Nedre torrlägningsområdet och 11.000:- kronor på Övre torrlägningsområdet.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå för skada och intrång genom uppläggning av jordsträngar-

Torrlägningsföretaget Örboholm - Yttervik
i Västerljungs socken, Södermanlands län.



na längs avloppet. Den mark, som sålunda tages i anspråk, däri inräknad 1,0 meters frikant mellan avloppet och jordsträngen, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick och efter de å-priser pr har, som finnas införda i kolumn 6 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 2.954:50 kronor, varav 1.870:50 kronor på Nedre torrlägningsområdet och 1.084:- kronor på Övre torrlägningsområdet.

Denna ersättning skall utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Såvida ej annat är överenskommet mellan jordägare och arrendator, må dock ersättningen utbetalas till arrendatorn i den mån, han undanskaffat jordsträngarna.

Därest regelbundna rensningar av avloppet verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Sakägare skall utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnaderna fördelning.

Företaget omfattar, såsom nämnts, två skilda torrläggningssamfälligheter, nämligen

Nedre torrläggningssområdet, omfattande ägofigurerna 1 - 73 och upptagande av avloppet A-B-C, samt

Övre torrläggningssområdet, omfattande ägofigurerna 74 - 122 och upptagande av avloppet C-D.

Någon anledning till uppdelning av något av områdena i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke.

Inom varje torrläggningssområde skola kostnaderna fördelas på de olika fastigheternas ägare i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen enligt repartitionstal, som införts i kolumn 4 av hithörande kostnadsfördelningslängd.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion, som torrläggningsskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna efter repartitionstal, som härför uträknats och införts i 8 kolumnen av kostnadsfördelningslängden.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förätt-

ningskostnaderna skola emellertid jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1957.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stenmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, att jordsträngarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25, samt att öppningar lämnas för alla diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller hava fixpunkter inhuggits i berg och jordfast sten, såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. Det för förrättningen antagna nollplanet ligger 10 meter lägre än Sveriges normalnollplan, varför höjdsiffrorna äro 10 meter högre än det officiella höjdsystemets. I nedanstående be-

skrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

Nedre torrlägningsområdet.

Fixp. 1. +11,63 m., ring i berg, 34 meter väster om punkt 0+60.

Fixp. 2. +13,61 m., ring i berg, 28 meter sydväst om punkt 11.

Fixp. 3. +13,92 m., ring i berg, 15 meter nordost om punkt 17+30.

Fixp. 4. +16,21 m., ring i berg, 128 meter västsydväst om punkt 26+40.

Övre torrlägningsområdet.

Fixp. 5. +15,70 m., ring i berg, i avloppets östra kant vid punkt 30+43.

Fixp. 6. +17,13 m., ring i berg, 10 meter öster om punkt 34+25.

Fixp. 7. +18,36 m., ring i sten, 43 meter väster om punkt 41+75.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet, skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppet skall grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt

samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Underhållet av de av företaget berörda brobyggnaderna skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppet.

Vederbörande sakägare skall därjämte genom anordnande av nödiga stängsel o.d. svara för, att det upptagna avloppet icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skola intressenter-
na i företaget såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas
organisation och verksamhet erlägga en avgift av 48 kronor och 23 öre,
motsvarande en och en halv för tusen av den för företaget beräknade
båtnaden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma
grund, som tillämpats vid dess bestämmande. Så snart denna syneförrätt-
ning vunnit laga kraft, skall beloppet av sökanden förskjutas och in-
betalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger
han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens
vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka
skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla

41.
de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom vattenavledning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Örboholm - Yttervik i Västerljungs socken, Södermanlands län.

Örboholm pr Västerljung den 7 september 1948.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

H. Eriksson. Gustafsson
Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Torrlägningsföretaget Örboholm-Yttervik i Västerljungs socken, Södermanlands län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar tiden 5 juli 1945 - 7 september 1948.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 63 ha.				
350:- kr för 40 ha och 6:- kr för varje ha däröver	488	--		
2 % av 31.304:50 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	626	09		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1114	09		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1114	09
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
			1114	09
Transport:				

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1114	09
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
.....				
Summa kronor:			1114	09

Anmärkningar:

.....

.....

.....

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Örboholm pr Västerljung den 7 september 1948.

Martin Ljungström
lantbruksingenjör

Övriga förädlingskostnader:

Annuuskostnad 16.80

Inledning av Lantbrukaren 3.- 19.80


Besiktning av gatuvärmen 46.-

Handläggning 397.25

Summa Kronor 463.05

1114.09

1577.14



Ser. E XIII *b*

2698

ANTBRUKSSTYREL

8 JAN 1949

DIARIE N^o

SAK N^o

739

D _____ 5*0458

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdik-
ningsanslag till torrlägningsföre-
taget ORBOHOLM - YTTERVIK i väster-
ljungs socken, Södermanlands län.

Förslaget upprättat av

MARTIN LINGSTRÖM
Lantbruksingenjör.

Genom beslut den 27 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 34.051:02 kr., till företaget beviljat bidrag med 11.350:- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg att

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

torrlägningsföretaget Örboholm - Yttervik i Västerlunds socken, Södermanlands län.

Ordför. i styrelsen: Jägmästaren Carl Adelsköld, Holmens Bruk, Strängnäs.
Försttredanden: (titel, namn och adress)
Endast intressent: Lantbruksingenjören Martin Lingström.
Förrättningsman: (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 24 augusti 1945. Förrättningen avslutad den 7 september 1948.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar. Vid förslaget är upprättat i samband med förenklad syn utan samband med syn

förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 32.156:05 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 34.051:02 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Dy och gyttjelera 2:25 kr/m³, Lera med vattenväxter 2:50 kr/m³, Lera med något sten och rötter 3:50 kr/m³, Block, sten och grus 6:- kr/m³, Bergsprängning 25:- - 30:- kr/m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
Nedre området	13600	--	1870	50	929	70	16400	20	3700	20100	20
Övre området	11000	--	1084	--	726	82	12810	82	1140	13950	82
Summa	24600	--	2954	50	1656	52	29211	02	4840	34051	02
x/ Härav avgift till vattendomstol					26	72					
xx/ " "					21	51					

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Nedre området	29	17	2	56	31	73	17817	80	0	20100	20	630	1/3	6700
Övre området	30	25		08	30	33	14338	25	1	13950	82	450	1/3	4650
Summa	59	42	2	64	62	06	32156	05		34051	02	(550)		11350

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av i värderinglängdens sammandrag meddelade uppgifter, har en av de i Övre torrlägningsområdet ingående fastigheterna en total åkerareal, som icke överstiger 20 har. Av båtnaden belöper inom Övre torrlägningsområdet omkring 3,5 procent på detta jordbruk, som av nämnden anses såsom ofullständigt.

Arbetet är ännu icke påbörjat. Så vitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av i företaget ingående mark.

Utredningen visar, att företaget ur såväl allmän som enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 11.350:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Laga kraftbevis.

" 2. Beräkning av kostnaden för en första rensning.

" 3. Redovisning av förrättningskostnader o.d.


Nyköping den 17 december 1948

(Bo Hammar skjöld)

(Martin Lingström)

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Undertecknad, styrelse för torrlägningsföretaget Örboholm -
Yttervik i Västerljungs socken, Södermanlands län, får härmed vörd-
samt anhålla om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet
från statens avdikningsanslag/~~samt lån från statens avdikningslåne-~~
~~fond~~/till företagets utförande.

Örboholm pr Västerljung den 10/9 1948.


HOLMENS BRUKS och FABRIKS AKTIEBOLAG
Skogsavdelningen
Strängnäsförvaltningen

Att besvär inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen angivna tid icke anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingenjör Martin Lingström den 7 september 1948 avslutad syneförrättning angående torrlägningsföretaget Örboholm-Yttervik inom Västerljungs socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 8 december 1948.

Ex officio:

Samuel Johanson



Stämpel: Tre kronor.

Torrlägningsföretaget Örboholm-Yttervik i Västerljungs socken,
Södermanlands län.

Beräkning av kostnaden för en första rensning.

Nedre torrlägningsområdet.

Avloppet A-B, 2708 lm à ~1:25 kr.	3390:- ^v	
" B-C, <u>312</u> " " ~1:-- kr.	<u>310:-^v</u>	3.700:- ^v

Övre torrlägningsområdet.

Avloppet C-D, 1139 lm à ~1:-- kr.	<u>1140:-</u>	1.140:- ^v
	<u>Summa kronor</u>	<u>4.840:-^v</u>

Nyköping i december 1948.

Martin Långström
Lantbruksingenjör.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1114	09
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbälgande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jänte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden å kr				
..... dagarvoden å kr				
..... dagarvoden å kr				
Summa kronor:			1114	09

Anmärkningar:

.....

.....

Ett exemplar av denna räkning har den 7 september 1948 överlämnats till
jägmästaren Carl Adelsköld, Holmens Bruk, Strängnäs, enligt mottagningsbevis utskitterats av
(titel, namn och adress)

i egenskap av styrelse för företaget.

Nyköping den 11 september 1948.

Martin Bringsjö
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 9/10 av

Stephane:

2 knots.

1 Peter

DEN 26 OKT. 1951

Antag kontrakt **LANTBRUKSBYGGELSEN**

beträktas bida. 9740: - ku

North MS. 12/754.

Renens godk.

BESLUT

DEN 29 JUN 1956

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

1956
1937
1956

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

över avsyning av en första rensning av avlopp.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Örboholm-Yttervik i Västerljungs socken, Södermanlands län. ✓

Planen fastställd den 27 juni 1951. ✓

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11.350:- kronor, varav till företagets utförande 9.740:- kronor och till en första rensning 1.610:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 oktober 1951.

Företagets utförande godkänt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 oktober 1951.

Styrelse: Jägmästaren Carl Adelsköld, Holmens Bruk, Strängnäs.

Besiktning av rensningsarbetet hade verkställts den 10 oktober 1952. Arbetet, som då till största delen var utfört, kunde dock icke förordas till godkännande, enär avloppets mynning i Östersjön icke var upprensad. Denna upprensning av avloppets mynning hade verkställts under år 1955, men uppgift härom hade kommit mig tillhanda först den 19 december 1955.

Vid den 12 juni 1956 verkställd avsyning befanns rensnings-
arbetet vara i sin helhet utfört och förordas till godkännande.

Nyköping den 14 juni 1956.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ringström
Statens lantbruksingenjör.

OK

Godk. rensn.
1/4

Avskrift.

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1951
DIARIE Nr 1664
S. 10

B E V I S

över avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Örboholm - Yttervik
i Västerljungs socken, Södermanlands län.

Planen fastställd den 27 juni 1951.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11.350:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till 1 september 1952. ✓

Styrelse: Jägmästaren Carl Adelsköld, Holmens Bruk, Strängnäs.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson
den 17 september 1951. Företaget befanns därvid vara i sin helhet
utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och
tillstyrkes till godkännande.

Enligt uppgift hava företagets verkliga kostnader överstigit
de beräknade.

Nyköping den 21 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

/
Dan Samuelson

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

St

BESLUT
DEN 26 OKT. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

ref. godk.

LANTBRUKSINGENJÖREN
~~LANTBRUKSNÄMNDEN~~

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENHOVSVÄGEN
NYKÖPING

Telefon: Expeditionen 4358
Lantbruksingenjören 4359

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1951
DIARIE N: 1664
SÄM N:

BESLUT
DEN 26 OKT. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt överlämna följande handlingar rörande
torrlägningsföretaget Örboholm - Yttervik i Västerljungs socken,
Södermanlands län.

- ./2 Kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande.
- ./1 Avskrift av avsyningsbevis.
- ./1 Rekvisition.

Nyköping den 21 september 1951.

Arvid Ljungström