14

D.-STO 1143

K. Landtbruksstyrelsen
den 26 JAN. 1920

D____1•0069

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 december 1919
i och för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande lägenheterna Lindsberg, Björnäng och Björndalen i Hölö socken
av

SÖDERMANLANDS LÄN

enligt en av Lantbruksingenjören O. Fredholm
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av ettusenfemhundratio / 1.510:-/
kronor från 1919 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av niohundratio / 910:-/ kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1919, ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 28 oktober 1918
av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroendemän~~, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

151.1 427
19

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1920 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920 ,
~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Lindsberg, Hölö den 12 januari 1920

Johan Enstedt
Lindsberg

Einar Andersson
Björnäg

Att Johan Enstedt i Lindsberg och Ejnar Andersson i Björnäg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Gåkemann
Adress: Broby, Hölö

Albert Flodkvist
Adress: Hölö.

Med stöd av Kungl. brevet den 12 december 1919 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 27 februari 1920.

E. Wills, Erve
Föredragande

Lindsjurstedt

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

II

D____1*6069

Afskrift.

D.-No 114
K. Landtbruksstyrelsens
den 26 JAN. 1920

Handlingar

rörande författningsförslaget

Lindsberg, Björnäng och Björndalen

i Hölö socken af Södermanlands län.

I vårterminen i aktern.

Afskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 12 december 1919 fastställda arbetsplanen. Stockholm den 31 december 1919.

Wilhelm Flach.

Afskrift. Magnus Wicell.

Afskriften bestyrkes av
tjänstens vägnar:

Olof Fredholm

Beträffande och Förslag

till torrläggning af vattensjuka marker

tillhörande fögenheterna

Lindsberg, Björnäng och Björndalen

i Hölö socken af Södermanlands län.

Olof Fredholm.

Statens lantbruksingenjör.

2.

Öfversigtskarta.

Skala 1:100000.

Betänkande rörande torrläggningsföretaget Lindsberg, Björnäng och Björndalen i Hölö socken af Södermanlands län.

Läge

De i företaget ingående vattensjuka markerna äro belägna omkring 3 km. väster om Hölö station å järnvägen Järna-Nyköping samt omkring 6 km. västnordväst om Hölö kyrka. Å omstående öfversigtskarta äro de markerade med gul färgbeteckning.

Föregående rättslig utredning.

Efter förordnande af Konungens Befallningshafvande i länet har syneförrättning för områdets torrläggning hållits af undertecknad och afslutats den 31 mars 1919. Enligt i synehandlingarna intaget bevis har anmälan om missnöje med syneförrättningen icke blifvit inom därför föreskrifven tid ingifven till Konungens Befallningshafvande.

Vid syneförrättningen upprättade och här bifogade handlingar och ritning ligga till grund för efterföljande utredning.

Areal och jordmån.

Torrläggningsområdet utgöres i sin helhet af åker och omfattar en areal af 3.705 hektar. Jordmånen består af dy- eller lermylla på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

I enlighet med här bifogad föreningsskrifvelse af den 2 juli 1919 hafva samtliga jordägare, som beröras af företaget, öfverenskommit att till dess utförande göra ansökning om såväl lån från odlingslånefonden som bidrag ur allmänna afdikningsanslaget.

Torrläggnings-

Vid syneförrättningen har föreskrifvits, att

ett afloppsdike skall upptagas genom området till så stora dimensioner, att samtliga i företaget ingående marker kunna nöjaktigt torrläggas. Nederbördsområdet till detta afloppsdike är relativt obetydligt och omfattar endast närmast angränsande terräng till en areal af omkring 70 hektar. Dikets dimensioner, hvilka närmare framgå af bifogade ritning, hafva därför kunnat bestämmas med uteslutande hänsyn till markernas torrläggningsbehof och till erhållande af säkerhet för dikets framtida bestånd. åtgärder

För en ägoväg öfver diket skall nu befintlig ägobro af trä ombyggas enligt särskildt uppgjord ritning.

Enligt i synehandlingarna intaget kostnadsförslag, som upprättats efter ett dagsverkspris af 8- kr., uppgår kostnaden för torrläggningsarbetenas genomförande till 2.486:25 kronor. Härtill kommer kostnaden för syneförrättningen, 185.79 kr., och för detta betänkande, 68,25 kr., hvarigenom sammanlagda kostnaden för företaget kommer att belöpa sig till 2.740:29 kr. Kostnad.

Värdet af den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen framgår af följande tabell. Jordförbättring

	Areal		Värde	
	har	ar	kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af:				
Åker	3	70.5	1.175	:37
Genom de föreslagna vattenafledningsoch afdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till				
Åker (förbättrad)	3	70.5	3.334	:50

Jordförbättringens värde uppgår sålunda till 2.159:13 kr., hvilket belopp med 581:16 kr. understiger den förut angifna kostnaden för företaget, 2.740:29 kr.

Företaget i förhållande till det allmänna

Det allmännas rätt synes icke i något afseende beröras af företaget, sådant detsamma, enligt här föreliggande förslag är afsedt att utföras.

Liknande företag i närheten.

Af i närheten belägna företag, till hvilka statsunderstöd blifvit af Kungl. Maj:t beviljadt, må nämnas Åkerby-Smedsta, beläget omkring 4.5 km. nordost, och Nackunga kyrkoherdeboställe, beläget omkring 5 km. öster om här ifrågavarande marker.

Anslags och lånebelopp.

Enligt nu gällande bestämmelser för erhållande af bidrag från allmänna afdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden synes till företaget kunna beviljas dels ett anslag utan återbetalningsskyldighet af 910:- kr., motsvarande i afrundadt tal 1/3 af den ofvan angifna kostnaden för företaget 2.740:29 kr, dels äfven ett lån från odlingslånefonden af 1510:- kronor, hvilket belopp motsvarar i afrundadt tal 70% af det genom torrläggningen beräknade jordförbättringsvärdet, 2.159:13 kronor

Beträffande fördelningen af såväl kostnaderna för företaget som låne- och anslagsbeloppen å de af företaget berörda jordägarne hänvisas till efterföljande tabell.

Tillstyrkan:

Med anledning af hvad sålunda blifvit anfördt, och då något hinder vare sig från det allmännas eller anskildas sida icke synes föreligga för genomförandet af ifrågavarande torrläggningsarbete, får jag tillstyrka, att till detsamma måtte beviljas såväl ett bidrag från allmänna afdikningsanslaget af 910:- kronor, som äfven ett lån från odlingslånefonden af 1510:- kronor.

Utförande.

I händelse den af arbetsstyrelsen för företaget gjorda, här bifogade framställningen om statsunderstöd bifalles, torde företaget i dess

helhet kunna slutföras under loppet af 1 år, räknadt från den tidpunkt, då statsunderstöden beviljats.

A. "Beskrifning och värderingslängd m. m." Bilagor.
B. Kostnadsförslag.
C. Arvodesräkning.
D. Föreningsskrifvelse.
E. Afskrift af synehandlingarna.
F. Kopia af ritning.

Nyköping den 29 augusti 1919
Olof Fredholm
Statens landtbruksingeniör.

Bil. 4.

Beskrifning och värderingslängd (samt fördelning) af kostnad och statsunderstöd.

Lägenhetens och innehafvarens namn.		Areal åker		Förbättrings-värde		70% af förbättrings-värdet		Deltager i kostnaden för: Torrläggningsarbetet		Lagaskyneförrättningen		Lefänkandet		Summa kostnad		Anslag		Län	
		Kar	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre	Kr	öre
Lindsberg.	Anna Enstedt.	2	88.5	1879	67	1·315	77	2·164	46	161	74	59	42	2·385	62	795	21	1·315	77
Björndalen	A. Boström		28.0	88	88	62	22	102	33	7	65	2	81	112	79	37	60	62	22
Björnäng.	Ejnar Andersson.		54.0	190	58	133	40	219	46	16	40	6	02	241	88	80	62	133	40
	Summa.	3	70.5	2·159	13	1·511	39	2·486	25	185	79	68	25	2·740	29	913	43	1·511	39

Bil. B.

Kostnadsförslag

Torrläggningskostnad enligt i synehandlingarna

intaget kostnadsförslag	2:486:25 kr.
Laga syneförrättningen	185:79 "
Blänkandet med bilagor	68:25 "
Summa kronor	2:740:29

X/

Bil. C.

Arvodesräkning.

Blänkande med öfversiktskarta	35:- kr.
Afskrift af do " do	7:75 "
do " synehandlingarna	7:50 "
Kopia af planka rtan	6:35 "
do " profil-, sektions- och sprängningar	5:65 "
Laga kraftbevis	2:- "
Rubrikark och ansökningsskrifvelse m. m.	4:- "
Summa kronor	68:25

X/ Afsnitt.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till Summa 2:740:29 kronor.

Stockholm den 31 december 1917.

Magnus Nicell.

Förste Byråingenjör.

Afskriften bestyrkes af Tjänstens vägnar:

Axel Carlsson

Bil D.

Förening.

ingången mellan undertecknade intressenter i torrläggningsföretaget Lindsberg, Björnäng och Björndalen i Hörle socken af Södermanlands län.

1:o) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete mot kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det förslag, som upprättats af Stabens landtbruksingeniör Olof Lindholm vid syneförrättning åren 1918–1919, dock med iakttagande af de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan finna skäligt att såsom villkor för planens fastställande föreskrifva.

2:o) Åtaga vi oss att för företagets utförande gemensamt söka såväl lån från odlingslånefonden som bidrag ur allmänna afdikningsanslaget.

3:o) Lämna vi den vid lagaskyndesammanträdet den 28 oktober 1918 utsedda arbetsstyrelsen i uppdrag och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om statsunderstöd från nyssnämnda fond och anslag till arbetets utförande;

att för statsunderstödets sökande upprätta med landtbruksingeniören i länet om upprättande af dåvarande reproduktiva handlingar och ritning;

att, sedan statsunderstöden beviljats, i våra namn underteckna alla för dess vidkommande nödiga kontrakt och förbindelser;

att i Kungl. Stats Bankstock uppbära och utkvittera de beviljade statsunderstöden i den mån de komma att däri från utbetalas;

att på delägare i företaget, som eventuellt ej sökt stats-understöd, utdebitera på honom belöpande andel i kostnaderna för arbetet;

att ombestyra arbetets påbörjande snarast möjligt och tillse, att det utföres i full öfverensstämmelse med den af Kungl. Maj:t fastställda planen;

4:o) Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel samt därför redovisa inför intressenterna minst en gång om året.

5:o) Skulle någon af oss brista i nu åtagna skyldigheter, äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom därför.

Sålunda öfverenskommet försäkras:

Lindsberg den 2 juli 1919.

J. Enstedt K. E. Andersson

N. A. Boström

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

S. Gustafsson Gottfrid Andersson.

Förestående afskriftar, sid 1-10, bestyrkas

å tjänstens vägnar:

Oscar Fredholm.

Afskrift.

Handlingar

rörande torrläggning af vattensjuka marker

tillhörande lägenheterna

Lindsberg, Björnäng och Björndalen

i Hölö socken af Södermanlands län

upprättade vid laga syneförrättning åren 1918-19 af

Olof Fredholm.

Statens landtbruksingenjör.

Protokoll, fördt vid syneförrättning för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande lägenheterna Lindsberg, Björnäng och Björndalen i Hölö socken af Södermanlands län.

Den 28 oktober 1918 kl. 12.30 eftermiddagen inställde sig undertecknad, statens landtbruksingenjör hos Fru Anna Enstedt i Lindsberg för att jämlikt Konungens Befallningshafvandes här nedan intagna förordnande, (Bil A) handlägga ifrågavarande syneförrättning, och hade på grund af behörigen delgifna kallelser (Bil B' – B.3) följande intressenter infunnit sig vid sammanträdet:

Sökanden till förrättningen:
Fru Anna Enstedt, ägare af lägenheten Lindsberg, afsöndrad från 1/4 mtl. Österby № 2

Öfriga intressenter:
Johan Enstedt, Lindsberg
Ejnar Andersson, ägare af lägenheten Björnäng, afsöndrad från 1/4 mtl. Österby № 1.
A. Boström, ägare af lägenheten Björndalen, afsöndrad från 1/4 mtl. Österby № 2.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kallelse af förrättningsmannen infunnit sig landtbrukarne Gustaf Åkerman i Broby och H. Fr. Andersson i Mälhaga.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och Konungens Befallningshafvandes med anledning däraf utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

På tillfrågan förklarade sig intressenterna icke hafva någon jöfsanmärkning att framställa mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggning ansågs icke föreligga.

§ 4.

Redogjorde förrättningsmannen öfver de förundersökningar, som med anledning af det erhållna förordnandet blifvit verkställda, samt företedde de därvid upprättade plan- och profilritningarna.

§ 5.

Fru Anna Enstedt yrkade, att afloppsgrafven genom och från hennes mark måtte upptagas till sådana dimensioner, att marken måtte kunna täckdikas till erforderligt djup.

§ 6.

Samtliga intressenter yrkade, att ersättning måtte beräknas för den jord som kunde komma att tagas i anspråk för afloppsgrafvens utvidgning och för jordupplag längs densamma.

§ 7.

Till arbetsstyrelse för företaget valdes Johan Enstedt i Lindsberg och Ejnar Andersson i Björnäng, hvarjämte Enstedt erhöll i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 8.

Enär förening om arbetets utförande och fördelningen af därför erforderliga kostnader icke ansågs kunna lämpligen komma till stånd, meddelade förrättningsmannen, att synemännen komme att omedelbart efter sammanträdets slut verkställa erforderlig uppskattning af de i företaget ingående vat-

tensjuka markerna.

§ 9.

Som intet vidare var att till dagens protokoll anteckna, afslutades sammanträdet under meddelande att tid och plats för nästa sammanträde komme att tillkännagifvas genom kungörelse i vederbörande sockenkyrka, hvarjämte intressenterna skulle till detsamma erhålla särskild kallelse.

Lindsberg pr. Hölö den 28 oktober 1918.

Å tjänstens vägnar
Olof Fredholm.
Statens Landtbruksingeniör.

Förestående protokoll är för delägarne upplöst, af dem lämnadt utan anmärkning, samt vardet härmed justeradt

Lindsberg som ofvan:
Biträdande godemän:
G. Åkerman C. F. Andersson.

Den 31 mars 1919 kl. 11.30 f.m. inställde sig undertecknade synemän hos handlanden Kristian Sjögren i Hölö, där detta sammanträde enligt i behörig tid upplöst kungörelse (Bil C.) blifvit utsatt att hållas, i ändamål att fortsätta ifrågavarande syneförrättning. Till sammanträdet hade nedanstående intressenter infunnit sig:

Fru Anna Enstedt, Lindsberg
Johan Enstedt, — " —
Ejnar Andersson, Björnäng
A. Boström, Björndalen

§ 10.

Redagjorde förrättningsmannen för den af synemännen verkställda värderingen af de vatten-

sjuka markerna samt uppläste ur värderingslängden det för hvarje lägenhet beräknade förbättringsvärdet genom torrläggningen.

§ 11.

Lämnades upplysning om de beräknade kostnaderna för gräfningsarbetets utförande samt för byggandet af den i företaget ingående bron.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för de af synemännen bestämda grunderna för fördelning å intressenterna i företaget af därmed förenade kostnader och uppläste ur värderingslängdens sammandrag de på hvarje lägenhet belöpande repartitionstal, enligt hvilka nämnda kostnader skulle fördelas.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att sakägare, som vore missnöjd mot förrättningen hade att inom sextio dagar från denna dag öfverklaga densamma hos Hölebo häradsrätt, hvarefter intressent som önskade företagets genomförande ägde att inom sex månader från sistnämnda tidpunkt instämma till tinget den eller dem som sålunda anmält missnöje mot förrättningen.

§ 14.

Då intressenterna ej hade vidare att i saken andraga, upplästes synemännens utlåtande, och hade de närvarande ej något att erinra med anledning af däri intagna bestämmelser om arbetets utförande m. m.

§ 15

Upplästes dagens protokoll, hvarefter syneförrättningen förklarades afslutad.

Hölö den 31 mars 1919.

Å tjänstens vägnar

Olof Fredholm

Statens landtbruksingeniör

Förestående protokoll är för delägarne upplåst, af dem lämnadt utan anmärkning och varder härmed justeradt:

Hölö som ofvan

G. Åkerman C. F. Andersson
Biträdande godemän.

Bil A.

Till Konungens Befallningshafvande i Södermanlands län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa laga syn i och för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Lindsberg, Österby och Björnäng i Hölö socken, Hölebo härad och Södermanlands län, samt mellan intressenterna fördela kostnaderna för nödig afloppsgrafs fördjupning och utvidgning samt dess framtida underhåll.

Lindsberg pr. Hölö den 15 maj 1917.
Anna Enstedt.

Resolution.

№ 4. D. R. 1918.

I anledning af en från Anna Enstedt, Lindsberg, Hölö, hit inkommen ansökning om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa laga syn i och för torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Lindsberg, Österby och Björnäng i Hölö socken, Hölebo härad, samt att mellan intressenterna fördela kostnaderna för nödig afloppsgrafs fördjupning och utvidgning samt dess framtida underhåll, förordnas Landtbruksingeniören L. O. Fredholm att i laga

ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; Skolande ett exemplar af detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas ofvannämnde landtbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 18 april 1918.

L. Reuterskiöld
Gustaf Lidströmer

Bil B.1 - B.3

Kallelse.

— " — " — " — " — " — " —

— " — " — " — " — " — " —

Bil C.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens landtbruksingeniör, blifvit af vederbörande Konungens Befallningshafvande förordnad att förrätta syn för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande Lindsberg m. fl. lägenheter uti Hölö socken och Södermanlands län, kommer, i och för handläggning af denna förrättning, nytt sammanträde att hållas hos handlanden Kristian Sjögren i Hölö måndagen den 31 innevarande mars månad kl. 11.30 förmiddagen; hvilket härigenom kungöres till kännedom för dem, som vid denna förrättning hafva egen eller annans rätt att bevaka.

Nyköping den 12 mars 1919.
Olof Fredholm.

Upplåst i Hölö sockens kyrka söndagen den 16 mars 1919, intygas af

Henning Jansson
Kyrkoherde

Ägobeskrifning, häfdeförteckning och värderings-

rande Lägenheterna Lindsberg, Björnäng och Björndalen

Hemmanets littera och ägofigurens n:r	Hemmanets namn och ägare. Ägoslag och jordmån.	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Lindsberg								
	Anna Enstedt								
1	Åker Lermylla på Lera		07.0						
2	do dymylla " do		16.0						
3	do do " do		16.5						
4	do do " do		12.5						
5	do do " do		14.0						
6	do Lermylla " do		06.5						
7	do do " do		01.0						
8	do dymylla " do		31.0						
9	do do " do		07.5						
10	do do " do		09.5						
11	do do " do		12.5						
12	do do " do		13.5						
13	do do " do		18.5						
14	do Lermylla " do		00.5						
15	do do " do		03.5						
16	do dymylla " do		19.5						
17	do do " do		21.5						
18	do Lermylla " do		01.5						
19	do do " do		04.0						
20	do dymylla " do		30.0						
21	do do " do		40.5						
22	do Lermylla " do		01.0						
23	do do " do		00.5						
24	Aflappsgraf								
	Summa	2	88.5					2	88.5

längd för torrläggning~~sföretaget~~ af vattensjuka marker tillhö-

i Hölö socken af Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagdt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernådd torrläggningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % af värdet i fullt torrlagdt skick	per hektar			blifvande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde				
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				900	85	765	135	1.0	63	00	53	55	9	45			
				900	25	225	675	1.0	144	00	36	00	108	00			
				900	25	225	675	1.0	148	50	37	12	111	38			
				900	25	225	675	1.0	112	50	28	12	84	38			
				900	25	225	675	1.0	126	00	31	50	94	50			
				900	85	765	135	1.0	58	50	49	72	8	78			
				900	90	810	90	1.0	9	00	8	10	0	90			
				900	25	225	675	1.0	279	00	69	75	209	25			
				900	25	225	675	1.0	67	50	16	87	50	63			
				900	25	225	675	1.0	85	50	21	37	64	13			
				900	20	180	720	1.0	112	50	22	50	90	00			
				900	20	180	720	1.0	121	50	24	30	97	20			
				900	15	135	765	1.0	166	50	24	98	141	52			
				900	90	810	90	1.0	4	50	4	05	0	45			
				900	85	765	135	1.0	31	50	26	77	4	73			
				900	15	135	765	1.0	175	50	26	33	149	17			
				900	20	180	720	1.0	193	50	38	70	154	80			
				900	90	810	90	1.0	13	50	12	15	1	35			
				900	90	810	90	1.0	36	00	32	40	3	60			
				900	25	225	675	1.0	270	00	67	50	202	50			
				900	20	180	720	1.0	364	50	72	90	291	60			
				900	90	810	90	1.0	9	00	8	10	0	90			
				900	90	810	90	1.0	4	50	4	05	0	45			
	09.0																
	09.0	2	97.5						2.596	50	716	83	1.879	67			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Björndalen								
	A. Boström								
25	Åker dymylla på lera		07.5						
26	Do lermylla " do		12.0						
27	Do do " do		02.5						
28	Do do " do		01.0						
29	Do do " do		03.0						
30	Do do " do		02.0						
	Summa		28.0						28.0
	Björnäng								
	Ejnar Andersson								
31	Åker lermylla på lera		03.5						
32	Do do " do		02.5						
33	Do dymylla " do		10.5						
34	Do do " do		12.0						
35	Afloppsgraf								
36	Åker lermylla på lera		05.5						
37	Do do " do		03.5						
38	Do do " do		02.5						
39	Afloppsgraf								
40	Åker lermylla på lera		03.0						
41	Do do " do		02.0						
42	Do do " do		09.0						
	Summa		54.0						54.0
				Sammanr					–
	Lindsberg, Anna Enstedt	2	88.5					2	88.5
	Björndalen, A. Boström		28.0						28.0
	Björnäng, Ejnar Andersson		54.0						54.0
	Summa	3	70.5					3	70.5

Hölö den

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				900	45	405	495	1.0	67	50	30	37	37	13			
				900	60	540	360	1.0	108	00	64	80	43	20			
				900	90	810	90	1.0	22	50	20	25	2	25			
				900	90	810	90	1.0	9	00	8	10	0	90			
				900	90	810	90	1.0	27	00	24	30	2	70			
				900	85	765	135	1.0	18	00	15	30	2	70			
			28.0						252	00	163	12	88	88			
				900	80	720	180	1.0	31	50	25	20	6	30			
				900	90	810	90	1.0	22	50	20	25	2	25			
				900	45	405	495	1.0	94	50	42	52	51	98			
				900	45	405	495	1.0	108	00	48	60	59	40			
	02.5																
				900	70	630	270	1.0	49	50	34	65	14	85			
				900	90	810	90	1.0	31	50	28	35	3	15			
				900	90	810	90	1.0	22	50	20	25	2	25			
	03.5																
				900	60	540	360	1.0	27	00	16	20	10	80			
				900	60	540	360	1.0	18	00	10	80	7	20			
				900	60	540	360	1.0	81	00	48	60	32	40			
	06.0		60.0						486	00	295	42	190	58			
- drag																	
	09.0	2	97.5						2.596	50	716	83	1.879	67			87.057
			28.0						252	00	163	12	88	88			4.116
	06.0		60.0						486	00	295	42	190	58			8.827
	15.0	3	85.5						3.334	50	1.175	37	2.159	13			100.000

31 mars 1919.

Å tjänstens vägnar: Olaf Fredholm

Statens landtbruksingeniör

G. Åkerman C. F. Andersson

Biträdande godemän

Kostnadsförslag.

för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande lägenheterna Lindsberg, Björndalen och Björnäng i Hölö socken af Södermanlands län; upprättadt vid laga syn åren 1918-1919.

Dagsverkspris 8:- kr.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	antal	à kronor	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kr	Summa öre
		Aflappsgrafven a-B.						
a - 0.	88	Schaktning af lera kub.m	240	0:95	228:	—		
0 - 0+20	20	Do " do "	110	1:05	115:	50		
		Sprängsten eller berg "	8	9:-	72	:—		
0+20 - 1	80	Schaktning af lera "	520	1:20	624	:—		
1-2	100	Do " do "	360	1:05	378	:—		
2-3	100	Do " do "	250	0:95	237:	50	1655	:—
		Sa	1488					
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 0+48. Vägens bredd = 4.0 m.						
		Virke — kub.m	6.7	40:-	268:	—		
		Planering af vägbanan			32	:—	300	:—
		För arbetets tillsyn, slitning af redskap m. m. tillägges ca 10% af förestående summor					195	:—
	388	Summa kronor					2150	:—
		Ersättningar enligt jordersättningslängden				—	336:	25
							2486	:25

Hölö den 31 mars 1919.

Olof Fredholm.

Statens landtbruksingeniör.

Fordersättningslängd.

för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande lägenheterna Lindsberg, Björndalen och Björnäng i Hölö socken af Södermanlands län; upprättad vid laga syn åren 1918-19.

Lägenhetens namn och ägare.	För afloppsgrafvens utvidgning				För jordupplag				Summa ersättning	
	jordåtgång	pris pr. ar	ersättning		jordåtgång	pris pr. ar	ersättning			
	ar	kr	kr	öre	ar	kr.	kr.	öre	kr.	öre
Lindsberg										
Anna Enstedt	4.0	2:–	8	:–	14.0	9:–	126	:–	134	:–
Björnäng										
Ejnar Andersson	6.5	5:50	35	:75	18.5	9:–	166	:50	202	25
Summa			43	75			292	50	336	25

Hölö den 31 mars 1919.

Olof Fredholm.

Statens landtbruksingeniör.

G. Åkerman. C. F. Andersson.

Kostnadsfördelningslängd.

för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande lägenheterna Lindsberg, Björndalen och Björnäng i Hölö socken af Södermanlands län; upprättad vid laga syn åren 1918–19.

Lägenhetens namn och ägare	Fordförbättringsvärde		Repartitionstal.	Kostnad för torrläggningsarbetet.		Kostnad för laga synförrättningen		Summa Kostnad	
	kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Lindsberg									
Anna Eustedt	1.879	67	87.057	2.164:	46	161	74	2.326	20
Björndalen									
A. Boström	88	88	4.116	102	33	7	65	109	98
Björnäng									
Ejnar Andersson	190	58	8.827	219	46	16	40	235	86
Summa	2.159	13	100.000	2.486	25	185	79	2.672	04

Hölö den 31 mars 1919.

Olof Fredholm

Statens landtbruksingeniör

G. Åkerman. C. F. Andersson

Biträdande godemän.

Gräfningstabell.

för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande lägenheterna Lindsberg, Björndalen och Björnäng i Hölö socken af Södermanlands län; upprättad vid laga syn åren 1918-19.

Läge	Afstånd i meter från föregående punkt	Afloppets djup (meter)	Afloppets bottenbredd (meter)	Afloppets dagbredd (meter)	Sidolutning	Anmärkningar
			Afloppsgrafven a-B.			
a.	–	1.00	0.30	3.30	1:1.5	Bottenlutning 0.5 : 1000
0.	88	1.60	"	5.10	"	Fix p. = 5.73 m. öfver jämförelseplanet,
0+20	20	2.40	"	7.50	"	belägen 40 m. nordost om 0+40.
1	80	1.95	"	6.15	"	Ägovägsbro vid 0+48 ombygges
2	100	1.40	"	4.50	"	enligt ritning.
3	100	1.35	"	4.35	"	
Sma	388					

De ur afloppsgrafven upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1.0 meters afstånd från afloppets kanter. Fordvallarna skola genomstickas för alla tillstötande diken för beredande af fritt aflopp för ytvattnet från angränsande mark. Fordvallarnas lutning mot afloppet bör ej göras brantare än 1:1.0.

Hölö den 31 mars 1919.

Olof Fredholm

Statens landtbruksingeniör

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande lägenheterna Lindsberg, Björndalen och Björnäng i Hölö socken af Södra Möre härad och Södermanlands län.

Ifrågavarande torrläggningsområde är beläget omkring 6 km. västnordväst om Hölö kyrka. Det utgöres uteslutande af redan odlad jord och omfattar en areal af 3.705 hektar.

Något laga hinder mot handläggningen af denna syneförrättning har icke blifvit anmäldt eller funnat af synemännen utrönas.

Torrläggningsföretaget är enligt synemännens åsikt att betrakta som sådan dikning, hvarom stadgas 1 Kap. af 1 § lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

Vattenmängd och dimensioner

Vattnet från området afföres genom ett i midten af detsamma befintligt afloppsdike, hvars dimensioner emellertid äro för närvarande fullkomligt otillräckliga, för att omgifvande marker skola kunna nöjaktigt torrläggas. Afloppsdikets nederbördsområde är relativt obetydligt och innefattar en areal af endast omkring 70 hektar. Den vattenmängd, som afloppsdiket äfven vid flod har att afföra, är sålunda icke af betydelse att inverka vid bestämmandet af de för afloppsdiket erforderliga dimensionerna; dessa synes härför böra vid denna syneförrättning föreslagna med uteslutande hänsyn till behållande af nöjaktig torrläggning å de i förslaget ingående markerna samt till afloppsdikets framtida bestånd.

Bottenbredden för afloppsdiket har sålunda föreslagits till 0.3 m. och sidolutningen till 1:1.5, hvarjämte dikets djup tagits så stort, som för en nöjaktig torrläggning af marken erfordras. Dikets bottenlinje har utlagts med lutning 0.5:1000.

Genom gräfningsarbetet nödvändiggöres ombyggnad af nu befintlig träbro för en ägoväg öfver diket. Den nya bron skall uppföras af trä i enlighet med särskildt uppgjord ritning.

Arbetets utförande.

Till företaget hörande arbeten böra utlämnas på entreprenad till lämplig person mot betryggande borgen och skola vara i sin helhet afslutade senast inom 2 år efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft.

De ur afloppsdiket uppschaktade jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1.0 meters afstånd från afloppets kanter. Fordvallarna, hvilkas lutning mot afloppet ej bör göras brantare än 1:1.0, skola genomskäras för alla tillstötande diken, för att ytvattnet från angränsande mark må kunna fritt afrinna ned i afloppet.

Afsyning.

Sedan arbetet blifvit fullbordadt, samt om så erfordres under dess utförande, skall detsamma, för den händelse någon af intressenterna det påyrkar, inspekteras eller afsynas af i länet tjänstgörande statens landtbruksingeniör.

Underhåll

Afloppsdiket skall hvart tredje år efter dess färdigställande omsorgsfullt upprensas, hvarvid islamningar och uppkomna växtbildningar skola aflägsnas, och afloppsdiket återställas till de dimensioner, som vid denna syneförrättning blifvit för detsamma bestämda.

Kostnaderna för dessa underhålls arbeten skola fördelas på intressenterna enligt samma grunder som här nedan angifvas för fördelningen af kostnaderna för afloppsdikets första upptagande.

Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria gång, må icke företagas i afloppet, sedan detsamma blifvit uppgräfdt i enlighet med här gifna bestämmelser.

Kostnadsförslaget, som uppgjorts med hänsyn till ett dagsverkspris af 8:- kronor, slutar på en summa af 2:150.- kronor för utförandet af här föreslagna schaktnings- och brobyggnadsarbeten; härtill kommer jordersättningar till ett belopp af 336:25 kr., i enlighet med hvad nedan sägs, och uppgår sålunda sammanlagda kostnaden för företagets genomförande till 2:486:25 kronor.

Uppmätning, nätafvägning och jordvärdering

De marker, som beräknas erhålla nytta genom torrläggningen, hafva blifvit kartlagda och nätafvägda samt afgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningslinje, belägen på 1.5 meters höjd öfver nuvarande medelvattenståndet i afloppsdiket. Markerna hafva sedermera af synemännen värderats såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd, som i det skick, hvari de beräknas komma efter torrläggningens genomförande. Därvid har hänsyn tagits till den afkastning, som marken kan, på grund af olika godhet och beskaffenhet, lämna under förutsättning att den vore fullständigt torrlagd. De sålunda erhållna värdena per hektar äro införda i kol. 15 af värderingslängden. Markens nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till hvarje ägofigurs höjdläge i förhållande till den vattenyta, som åstadkommer vattenskadan. Därvid har användts en graderingsskala, i hvilken det nuvarande värdet å

mark, som är belägen på samma höjd, som vanda vattnyta, antagits lika 0 % af markens blifvande värde efter torläggningen, samt nuvarande värdet af mark, belägen 1.5 m. öfver samma nivå, antagits lika 100 % af värdet efter torläggningen. Förutnämnda mark kommer sålunda att genom företaget förbättras med hela sitt värde i torrlagdt skick, medan sistnämnda mark icke vinner någon förbättring genom företaget.

De enligt nämnda skala beräknade procenttalen samt markens med ledning däraf uträknade värde pr. hektar i sitt nuvarande vattensjuka tillstånd finnes införda i resp. 16 och 17 kolumnerna af värderingslängden.

Skillnaden mellan blifvande och nuvarande värdet utgör värdet af den förbättring, som genom företaget anses tillskyndas de vattensjuka markerna, och är detta värde per hektar infördt i värderingslängdens 18 kolumn.

Med ledning af de enligt dessa grunder beräknade markvärdena per hektar hafva för hvarje ägolinje dess nuvarande och blifvande värde samt förbättringsvärde blifvit uträknade och införda i kol. 20-25 af värderingslängden. I sitt nuvarande vattensjuka tillstånd hafva sålunda samtliga inom området belägna marker beräknats äga ett värde af 1:175.37 kr., medan värdet efter torläggningen beräknats komma att stiga till 3:334:50 kronor. Det genom företaget erhållna förbättringsvärdet kommer sålunda att uppgå till 2:159:13 kronor, hvilket belopp med 327:12 kronor understiger den förut angifna kostnaden för företaget, 2:486:25 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hafva det höjdläge i förhållande till hvarandra, att de

med hänsyn till åtgärder för erhållande af bättre torrläggning böra betraktas som en samfällighet, inom hvilken alla kostnader, som erfordras för torrläggningens genomförande skola fördelas på markerna inom området efter den nytta de erhålla genom företaget. Denna nytta kommer till uttryck i de af synemännen uppskattade jordförbättringsvärdena, och efter summan af dessa värden för hvarje i företaget ingående lägenhet hafva repartitionstal blifvit uträknade och införda i värderingslängdens sammandrag kol. 28. Sistnämnda repartitionstal angifva sålunda den procent, hvarmed vederbörande jordägare skall deltaga i kostnaderna för områdets torrläggning, hvarjämte desamma skola jämväl ligga till grund för fördelningen af kostnaderna för denna syneförrättning, under förutsättning att gräfningsarbetet kommer till utförande.

De för hvarje lägenhet belöpande andelarne i kostnaden för torrläggningsarbetet och för syneförrättningen framgå närmare af särskildt upprättad kostnadsfördelningslängd.

Ersättningar.

I öfverensstämmelse med af intressenterna därom framställdt yrkande (§6 i syneprotokollet) föreskrifva synemännen, att ersättning skall utgå för den jord, som kommer att tagas i anspråk för afloppsdikets utvidgning och för jordupplag längs detsamma. Denna ersättning skall utgå med visst belopp en gång för alla samt räknas vederbörande jordägare till godo vid fördelningen af kostnaderna för gräfningsarbetet. Vid beräknandet af ersättningen för mark, som åtgår för afloppsdikets utvidgning, hafva synemännen utgått från det i värderingslängden upptagna nuvarande värdet å resp. marker. För bestämmande af ersättningen för den jord, som kommer att tagas i an-

språk för uppläggning af dikesjorden, däri inberäknad 1 meters frikant mellan jordvallarna och aflappet, har markens värde efter torrläggningen tagits till utgångspunkt.

De sålunda beräknade ersättningsbeloppen finnas upptagna i här bifogad jordersättningslängd.

Något hinder från det allmännas sida mot utförande af ifrågavarande företag torde icke förefinnas, då det allmännas rätt icke i något afseende synes beröras af företaget.

Hölö den 31 mars 1919.

Å tjänstens vägnar

Olof Fredholm

Statens landtbruksingeniör

G. Åkerman. C. F. Andersson

Biträdande godemän

Afskrift.

Att anmälan om missnöje med i dessa handlingar omförmälta förrättning icke hit inkommit, betygar

Nyköping i landskansliet den 30 augusti 1919.

På tjänstens vägnar

Gustaf Lidström

Lösen 1:-

Stämpel 0:50

Summa 1 kr. 50 öre

Afskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Olof Fredholm.

Arvodesräkning för åren 1918-19, jämlikt gällande dikningslag verkställd laga syneförrättning för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande lägenheterna Lindsberg, Björndalen och Björnäng i Hölö socken af Södermanlands län; upprättad i enlighet med landtmäteritaxan af år 1909.

		Kostnad		Summa	
		kr.	öre	kr.	öre
2 st sammanträden med delägare och gode män	14 § 1 mom			20	–
Planmätning	6 § 1 mom				
Åker, 39 ägof.; medelareal 9.5 ar, à 0.19 kr. pr. ägof.		7	41		
Impedim. 3 " " 5 " " 0.08 " " "			24	7	65
Uträkning af plankartan	7 § 1 mom.			2	10
Dubbelgradering och graderingslängdens uträkning	7 § 4 mom			3	70
Afvägning, sektionering, jordborrning m. m.					
Undersökning af afloppet				6	–
Nät- och kurvafvägning				4	–
Förslagets upprättande				5	–
Konceptprofil med kostnadsförslag, sektioner och broritning				8	92
Gräfningstabell				5	–
Diverse skrifvelser och längder.					
Kungörelser och kallelser				2	60
Fordersättningslängd				5	–
Kostnadsfördelningslängd				7	–
Häfdeförteckning				1	–
Synemännens utlåtande				30	–
Transport				107	97

Transport			107	97
Lösen för				
Kopia af plankartan med höjdsiffror			6	35
Kopia af profil-sektions- och broritningar			5	65
Afskrift af handlingarna			7	50
Rubrikark och inbindning af handlingarna (2 rr)			5	-
Summa	—		132	47
Tillkommer				
Godemännens rese- och traktamentsersättning			53	32
Summa kronor	—		185	79

Den som med denna räkning icke åtnöjes öger att inom sex månader härefter klander därå anföra genom stämning till Hölebo härads rätt.

Hölö den 31 mars 1919

Olof Fredholm.

En med denna lika lydande räkning har blifvit till intressenterna denna dag öfverlämnad, intyas:

G. Åkerman. C. F. Andersson

Förestående afskrifter, sid. 1-23, bestyrkas å tjänstens vägnar:

Olof Fredholm

141723
19

Afskrift

(Stämpel).

Beviljat dec. 1919

Bevis

öfver verkstånd besiktning af afdikningsarbetet vid det företag, som afser torläggning af vattensjuka marker, tillhörande lägenheterna Lindsberg m. fl. i Hölö sveken af Södermanlands tan.

Förslaget upprättadt af undertecknad vid syneförrättning, som afslutades den 31 mars 1919.

Den 6 September 1919 verkställdes besiktning af nämnda arbete, som därvid befanns vara i hufvudsak fullbordadt enligt det upprättade förslaget.

Mot det utförda arbetet framställdes följande anmärkningar:

Afloppet var vid punkt				a	——	0.14	m.	för grunt
"	"	"	"	0	——	0.13	"	" "
"	"	"	"	0+20	——	0.08	"	" "
"	"	"	"	0+38	——	0.26	"	" "
"	"	"	"	1	——	0.21	"	" "
"	"	"	"	1+80	——	0.08	"	" "
"	"	"	"	2	——	0.16	"	" "
"	"	"	"	2+50	——	0.19	"	" "
"	"	"	"	3	——	0.20	"	" "

Till hela sin längd skall afloppet sålunda fördjupas 0.10 à 0.25 m. Dessutom skola utstående fasta stenar i slänterna ofvanför punkt 0 aflägsnas.

Lindsberg den 6 September 1919

Olof Fredholm

Statens landtbruksingenjör.

Afskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Olof Fredholm.

227/19

D.-[illegible] 13699
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 7 DEC. 1920

Rapport

öfver verkständ afsyning af vattenafledningsarbete, enligt förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen den 5 juni 1920, angående det företag, som afser torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande lägenheterna Lindsberg, Björnäng och Björndalen i Hölö socken af Södermanlands län.

Planen fastställd den 12 December 1919.
Statsunderstöd:
Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 1919 års anslag — 910.- kr.
lån af 1919 års odlingslånefond — 1510.- kr.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 febr. 1920.
Fastställd arbetstid till den 1 September 1920.

Vid af undertecknad den 4 December 1920 verkständ afsyning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfört i öfverensstämmelse med den fastställde arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Nyköping den 6 December 1920.
Olof Fredholm
Statens landtbruksingeniör.

Godkänt den 11 januari 1921

Rapp. 13699/20

227/19

D.-No 14197
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 15 DEC. 1920

Afskrift

(Stämpel).

Beris

öfver verkställd afsyning af vattenafledningsarbete, enligt förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen den 5 juni 1920, angående det företag, som afser torläggning af vattensjuka marker, tillhörande lägenheterna Lindsberg, Björnäng och Björndalen i Köld socken af Södermanlands län.

Planen fastställd den 12 december 1919.
Statsunderstöd:
Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 1919 års anslag — 910:- kr.
lån af 1919 års odlingslånafond — 1510:- kr.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 febr. 1920.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1920.

Vid af undertecknad den 4 december 1920 verkställd afsyning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfört i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Nyköping den 6 december 1920.
Olof Fredholm
Statens landtbruksingenjör

Afskriften bestyrkas å tjänstens vägnar:
Olof Fredholm