

788

Beställarens namn	Dag Haldund
Utdelningsadress	Hersalby
Ortsadress (postnr och ortnamn)	15012 Stjärnsås
Rikt- och telefonnr	0158/42057

BESTÄLLNING
Datum
830629

Insänds till
☒ Lantbruksnämnden

Avgift utgår enligt lantbruksnämndstaxan

L

J

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÄDGIVNING M M

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)

Hersalby 2:1

Registerområde (socken)

Stjärnsås

Kommun

Åker

skogsmark

ängs- och betesmark

Areal, anges i hektar

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)

Registerområde (socken)

Kommun

Åker

ängs- och betesmark

Areal, anges i hektar

Uppdraget avser

☒ dikning

☐ yrkesmässig trädgårdsodling

☐ galtbesiktning

☐ täckdikning

☐ ekonomibyggnader

☐ fårbesiktning

☐ jordbruksväg

☐ mekanisering

☐ husdjur (övrigt)

☐ markkartering

☐ ekonomisk kalkylering

☐

☐ växtodling, gödsling

☐ företagsanalys

Uppdragets art

☒ Rådgivning

☐ Projektering (teknisk planering)

☐ Besiktning o d

☐ Utsättning

☐

Uppdragets omfattning¹⁾

Övriga upplysningar (tidpunkt då uppdraget önskas utfört m m)

Beställarens namnunderskrift

Lantbruksnämndens anteckningar

Cregnr

Cregnr

Kl an 830908

Lantbruksstyrelsen B 5. 1982-08 5 000. Lbs offset, Jönköping

¹⁾Kort beskrivning, uppgift om areal, längd, antal e d. Ange vid markanläggning om åtgärden väntas beröra annan fastighet, järnväg, landsväg, kloakutsläpp e d.


Lantbr Dag Hedlund
Hesselby
150 12 STJÄRNHOV

Materialåtgång till dikning


Lantbruksrör	ø 225	210 m
"	ø 200	50 "
Muffrör	ø 225	2 st
Krokrör 45°	ø 225	1 "
Brunnsring	ø 500 med ingjuten botten	1 "
"	ø 500 perf	1 "
Lock	ø 500	1 "
Sektion 15 + 40	bottenläge 32,45	Lutning 5:1 000
" 17 + 50	" 33.50	" 22:1 000
" 18 +	" 34.60	

Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten, utan läggas i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager.


Börje Knutsson
Konsulent





x.p. = +35,75
ng isten



FÖRSLAG
I
UPPRÄTT
ORIGINA
AKTUEL

B



HÄSSELBY - BERGA

DIKNINGSFÖRETAG

Å R 1955

i Gryt socken, Södermanlands län.

Att besvär inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen
angivna tid icke anförts över en enligt uppgift av lant-
bruksingenjören Sverker Skans den 1 december 1955 avslu-
tad syneförrättning angående Hässelby-Berga dikningsföre-
tag år 1955 i Gryts socken, Södermanlands län; betygar
Stockholm i Österbygdens vattendomsstols kansli den 13
mars 1956.

Ex officio:

Gudolf Johansson

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Sverker Skans.

Från	Hedlund, Dag Hesselby STJÄRNHOV	Ang.	ans. om bidrag till torrläggning			Dnr	ID: 34
						Datum	17 / 2 1956
			Exp. nr	Avg.	Ink.	Beslut d. / nr.....	
				/	/		
				/	/		
				/	/		
				/	/		
				/	/		
Socken	18 Gryt	Brukningseenhet	Hesselby				45

LANTBRUKSNÄMNDEN I
SÖDERMANLANDS LÄN

Översändes till Lantbruksingenjören
Iverker Skens, Box 16213, Stockholm 16
för ~~utvärdering~~ ^{om ställigt stöd}
Bidrag med 20% av totala kommun
förlust.

Nyköping den 20. 2 1956

Knut Hingstén

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Datumstämpel

LANTBRUKSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Ink.d. 17 FEB. 1956

IO:34

D.nr. 18-45

Arkiv nr.

Creg nr.

Till Lantbruksnämnden

Nyköpings

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslänefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Ljånshw den 13/2 56

Gag Hedlund

Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn				
Herselby - Bugga diken ings företag				
Söcken		Län		
Gyft.		Södermanlands		
Sökandens titel, namn, adress och tel.				
Lantbr. Gag Hedlund Herselby Ljånshw				
Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet		Aker ha	Äng el. betesm. ha	Skogsm. ha
Herselby 2:1		43	6	175
				Övrig mark ha
				3

	kronor	Till statlig inkomstskatt under de tre sistlidna åren	
		taxerad inkomst.	
Fastighetens taxeringsvärde	145800	19 54	12050 kr
Levande inventarier { antal hästar	20900	19 55	13240 kr
	» kor	19 56	12058 kr
Döda inventarier	25000		
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar	13760	Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, angives	
Fordringar	1240	deklarerad inkomst.	
Banktillgodohavanden, kontanter	246	Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp-	
Andra tillgångar	11000	tages hos	
Summa tillgångar	217946		
Inteckningsskulder	73932	Byggnadernas brandförsäkringsvärde	
Borgenslån	42575	192400	
Andra skulder	11716		
Summa skulder	128223	Erbjuden säkerhet:	
Återstående förmögenhet	89723	Inteckning i	

☒ Sökanden är utövande jordbrukare

☐ Sökanden är icke utövande jordbrukare

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

T=St
R=4

Bl. 5

Ortsombudets yttrande över ansökan om
lånegaranti och avskrivningslån

Yttrande avser ansökan från

Namn Dag Hedlund	
Titel el. yrke Hemmansägare	Hemortskommun
Bostadsadress och poststation Hesselby Stjärnhov	

Cregnr

Datumstämpel

LANTBRUKSNÄMNDEN I
SÖDERMANLANDS LÄN

Ink.d. 17 FEB. 1956

D.nr Arkiv nr

Centralreg.

Ansökan avser (markera med x)

☐ lånegaranti å	kr	☐ förvärv av egna hem och driftslån
☒ avskrivningslån å <i>högsta möjliga</i>	kr	☐ yttre rationalisering
(statsbidrag)		☐ inre rationalisering

Yttrande (ifylles i tillämpliga delar)

Riktigheten av sökandens uppgifter	Uppgifterna torde vara riktiga.
Sökandens och hustruns duglighet samt förutsätt- ningar att genomföra företaget	Stora förutsättningar finnas.
Egendomens lämplighet för jordbruk med avseende på:	
a. läge (vägförhållan- den, elektrifiering, m m.)	Bra gård, kan bli utmärkt genom sådana förbättringar som här är föreslaget.
b. storlek	
c. ägoslagssammansätt- ning (åker, betes- mark, skog)	
d. ägoanordning (antal skiften och avstånd till dessa)	
e. jordmån	
f. skogsmarkens bonitet, avverkning och ut- drivning av virke	
Egendomens antagliga vär- de sedan avsedda förbät- tringsåtgärder genomförts	Värdet torde stiga avsevärt.

Köpeskillings (arrende- beloppets) skälighet	
Sökandens möjlighet att an- skaffa inventarier och drifts- kapital	
Lämpligheten av att avskriv- ningslån eller driftslån be- viljas utan krav på säkerhet.	
Tillgång på arbetsförtjänster utanför sökandens jordbruk	
Sannolikheten av att sökan- den kan klara företaget ekonomiskt	Med all säkerhet.
Övriga upplysningar	
Till- eller avstyrkan eller förslag till jämkningar (om ansökan avstyrkes skall skälen därför angivas)	Ansökan tillstyrkes.

Gryt.....den 15/2 1956
(ort)

Isar Larsson
(Ortsombudets namnteckning)

Innehållsförteckning

Protokoll	sid. 1-2
Ansökan, bil. A ₁	" 3
Förordnanden, bil. A ₂ -A ₄	" 4-6
Överenskommelse, bil. B	" 7
Värderingslängd	" 8-12
Kostnadsförslag	" 13-17
Typritningar	" 18-20
Kostnadsfördelningslängd	" 21
Översiktskarta	" 22
Utlåtande	" 23-28

Protokoll, fört vid sammanträde under syne-
förrättning enligt vattenlagen avseende
torrläggning av mark tillhörande Hässelby
och Berga i Gryt socken, Södermanlands län.

Sedan lantbruksingenjören i Södermanlands län på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning och länsstyrelsen därefter med återkallande av ovannämnda förordnande utfärdat förordnande för undertecknad, lantbruksingenjör i Stockholms län, (bil. A), hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 26 oktober 1955, klockan 10.30 hos lantbrukare Dag Hedlund, Hässelby, Stjärnhov.

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Anders von Stockenström, ägare till Hässelby 1¹ (Lillgården) och Berga 1¹ och
2¹

Dag Hedlund, ägare till Hässelby 2¹ (Storgården).

Anders von Stockenström meddelade, att hans fader, Bo von Stockenström, undertecknat ansökan om förrättningen men att detta skett enligt ägarens önskan och sade han sig även vilja fullfölja förrättningen.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig denne ej heller vara jävig.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Ersättning för mark, som togs i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för den utförda jordvärderingen, båtnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 7.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden.

§ 8.

Sakägarna önskade träffa överenskommelse angående företags utförande, kostnadernas fördelning m.m. varom särskild skrivelse upprättades (bil. B).

§ 9.

Att förvara till företaget hörande handlingar utsågs lantbrukare Dag Hedlund, Hässelby, Stjärnhov, som även skulle vara företags förtroendeman.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat. Det beslutades att nytt sammanträde skulle hållas på förrättningsmannens kontor den 1 december 1955 kl. 9.00.

Protokollet upplästes och godkändes.

Hässelby den 26 oktober 1955.

lantbruksingenjör

Vid sammanträdet den 1 december 1955 kl. 9.00 på förrättningsmannens kontor hade ingen sakägare infunnit sig.

Det nu upprättade utlåtandet lades till handlingarna, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Stockholm den 1 december 1955.

lantbruksingenjör


LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN

N:o 10/21 D.R.1950.

FÖRORDNANDE.

Sedan länsstyrelsen den 29 oktober 1948 efter framställning av lantbrukaren Dag Hedlund, Hesselby, Stjärnhov, och generaldirektören Bo von Stockenström, Stjärnhov, förordnat ~~utnämnda~~ lantbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hesselby och Berga i Gryts socken, samt Omberg i skrivelse den 28 juni 1950 hos länsstyrelsen hemställt, att förordnandet måtte överföras å annan förrättningsman, finner länsstyrelsen, med återkallande av ovannämnda förordnande, skäligt att, på förslag av lantbruksnämnden i länet, förordna statens lantbruksingenjör i Södermanlands län, Nyköping, att i laga ordning verkställa öförmälda förrättning.

Nyköping i landskansliet den 12 juli 1950.


(Bo Hammarskjöld.)


(B. Lofström.)

Utan avgift.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN


N:o 35/15 D.R.1948.

F Ö R O R D N A N D E.

På därom av lantbrukaren Dag Hedlund, Hesselby, Stjärnhov, och generaldirektören Bo von Stockenström, Stjärnhov, gjord ansökning om förordnande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Hesselby och Berga i Gryts socken, förordnas på förslag av lantbruksnämnden i länet lantbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att i laga ordning verkställa de tjänsteätgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde Omberg, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 29 oktober 1948.

På Länsstyrelsens vägnar:


(S. Ljungstedt.)


(B. Löfström.)

Utan avgift.

Lantbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

35/15 D.R. 48

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

INK. TILL SÖDERMANLANDS
LÄNS EGNAHEMSNÄMND

DEN 12 OKT 1948

Ankom den

27 OKT 1948

D:NR 2750 AKT NR

till
Landskapsstyrelsen
i Nyköpings

Till

Länsstyrelsen i *Södermanlands* län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mis} tillhörig mark inom

Gryfs socken(-nar) av *Södermanlands*

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser *Indigering av avloppsskibe*

genom *Hesselby och Buzza åker. Avlopps*

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags

längd ca 700 m med ett utsläppsområde

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

ca 45 ha. Mark som skall torrläggas ca 7 ha

Närmaste järnvägsstation

Stjärnbo

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantbr. Dag Hedlund, Hesselby, Stjärnbo tel Öllös 34

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Stjärnbo

den 6/10

19 48

Dag Hedlund

Anders von Stöckenström

Ed. Bergmäst. A.F. Hedlund

Borgnäs

Stjärnbo.

tel. Öllös 34

Ög: Anders von Stöckenström

Öllös 35

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Hesselby
Berge

Dag och A. F. Hedlund
B. v. Hockensjö



Lantbruksnämnden

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Yngve Omberg, Nyköping

Nyköping den 23 oktober 1948

Lantbruks-
På Torrläggningsnämndens vägnar:



I

SÖDERMANLANDS LÄN

IIIM 6 55

Utdrag ur

F Ö R O R D N A N D E

Nedan nämnda dagar förordnade länsstyrelsen statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark m.m. å nedan angivna fastigheter.

Dag för förordnandet	fastigheter	socken
.....		
12 juli 1950	Hesselby och Berga	Gryt
.....		

På framställning av lantbruksnämndens i länet delegation för torrläggningsfrågor finner länsstyrelsen, skäligt att återkalla de för statens lantbruksingenjör i Södermanlands län utfärdade förordnandena, samt att i stället förordna t.f. lantbruksingenjören S. Skans i Stockholms län att i laga ordning verkställa förrättningarna i fråga.

Nyköping i landskansliet den 4 april 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Löfström

B. Löfström.

Erik Waldemarsson

Erik Waldemarsson

Utdraget bestyrkes
på tjänstens vägnar:

[Signature]

Överenskommelse

Undertecknade ha vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av oss tillhöriga marker inom Hässelby och Berga i Gryt socken, Södermanlands län, träffat följande överenskommelse:

1. Vi förbinda oss att i fullständig överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget gemensamt utföra och för framtiden underhålla samtliga till företaget hörande arbeten och med tillämpning av nedan angivna grunder gälda med företaget förenade kostnader.

2. Kostnaderna för arbetets utförande och framtida underhåll skola fördelas sålunda:

Hässelby 1 ¹ (Lillgården), ägare Anders von Stockenström, deltagar med	0.07 %
" 2 ¹ (Storgården), " Dag Hedlund, " "	43.04 "
Berga 1 ¹ och 2 ¹ , " Anders von Stockenström, " "	56.89 "
Summa	100.00 %

Efter samma grunder fördelas förrättnings- och andra för företaget gemensamma kostnader.

3. Ersättning för mark, som åtgår för jordvallar och intrång i samband med arbetets utförande skall icke utgå vare sig vid företagets utförande eller vid framtida rensningar.
4. Den vid förrättningen utsedda förtroendemannen får i uppdrag att på oss utdebitera för företaget gemensamma kostnader och vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Hässelby, Stjärnhov den 26 oktober 1955.

Dag Hedlund
.....

Anders von Stockenström
.....

Overh. Shaus
.....

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ag. Friis Hedlund
.....

Förestående överenskommelse prövas lämplig:

Overh. Shaus
.....

lantbruksingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hässelby-Berga dikningsföretag år 1955							
i Gryt socken, Södermanlands län.							
Hässelby 1 ¹ (Lillgården)							
ägare: Anders von Stockenström							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, 0,3 m mullrik lera på le- ra	1	0,10		2100	2200	100	10:-
" " " " "	2	0,03		2100	2200	100	3:-
Summa	1-2	0,13					13:-
Hässelby 2 ¹ (Storgården)							
ägare: Dag Hedlund							
1. Alstringsbåtnad							
Åker, 0,3 m gyttjemulljord på lera	3	0,47		1600	2100	500	235:-
" " " "	4	0,39		1050	"	1050	409:50
" " " "	5	0,58		1100	2200	1100	638:-
" " " "	6	0,36		1450	"	750	270:-
" " " "	7	0,28		850	"	1350	378:-
" " " "	8	0,14		1800	"	400	56:-
" " " "	9	0,20		1300	2000	700	140:-
Betesmark, förlagd åker	10		0,58	700	1500	800	464:-
" " "	11		0,26	600	"	900	234:-
" " "	12		0,40	450	"	1050	420:-
" " "	13		0,40	700	"	800	320:-
Åker, 0,3 m gyttjemulljord på lera	14	0,30		1900	2400	500	150:-
" " " "	15	0,28		1900	"	500	140:-
" " " "	16	0,78		2100	"	300	234:-
Skogsmark	17		0,16	150	500	350	56:-
"	18		0,08	150	500	350	28:-
Överföres	3-18	3,78	1,88				4172:50


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört	3-18	3,78	1,88				4172:50
Åker, 0,2 m lermylla på lera	19	0,09		1350	2300	950	85:50
" " " " "	20	0,25		950	2200	1250	312:50
" " gyttjebl. lermylla på lera	21	0,29		750	2100 (2200)	1350	391:50
" " " " "	22	0,21		1150	2200	1050	220:50
" " lermylla på lera	23	0,22		1050	"	1150	253:-
A-summa	3-23	4,84	1,88				5435:50
2. Brukhingsbåtnad							
	5-8, 5a, 6a	1,98	0.62			400	792:-
	3, 3a, 4, 4a	1,14	0.28			500	570:-
	9	0,20				600	120:-
	19, 21, 22, 21a	1,53	0.94			400	612:-
	20, 20a, 23, 23a	0,66	0.19			500	330:-
B-summa		5,51	2.03				2424:-
Summa båtnad							7859:50
Berga 1 ¹ och 2 ¹							
ägare: Anders von Stockenström							
1. Alstringsbåtnad							
Skogsmark	24		0,35	150	500	350	122:50
Förlagd åker, 0,4 m gyttje- mulljord på gyttja	25	0,17		300	1700	1400	238:-
" " " " "	26	0,49		300	"	1400	686:-
" " " " "	27	0,17		300	"	1400	238:-
" " " " "	28	0,15		300	"	1400	210:-
" " " " "	29	0,45		300	1650 (1700)	1350	607:50
" " " " "	30	0,14		400	1650 (1700)	1250	175:-
Överfört	24-30	1,57	0,35				2277:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört	24-30	1,57	0,35				2277:-
Åker, 0,4 m gyttjemulljord på gyttja	31	0,43		450	2000	1550	666:50
" " " " "	32	0,20		500	"	1500	300:-
" " " " "	33	0,21		900	2200	1300	273:-
" " " " "	34	0,40		1000	"	1200	480:-
" 0,2 m Gyttjeblandad ler- mylla på lera	35	0,26		700	2200 (2300) 2200	1500	390:-
" " " " "	36	0,22		700	(2300)	1500	330:-
" " " " "	37	0,18		1950	2300 1850	350	63:-
" " " " "	38	0,08		500	(2300)	1350	108:-
" " " " "	39	0,08		1850	2300	450	36:-
Betesmark	40		0,05	1400	1500	100	5:-
Åker, 0,25 m mobil. lermylla på lera	41	0,26		2150	2400	250	65:-
" " " "	42	0,24		2050	2300	250	60:-
" " " "	43	0,27		1650	2400	750	202:50
" " " "	44	0,14		1600	2300	700	98:-
" " " "	45	0,30		2000	2400	400	120:-
" " " "	46	0,10		2300	"	100	10:-
" 0,3 m gyttjebel. lermylla på gyttjelera	47	0,24		1300	2200	900	216:-
" " " "	48	0,14		1500	2100	600	84:-
" " " "	49	0,60		1350	2200	850	510:-
" " " "	50	0,59		800	2100	1300	767:-
" " " "	51	0,32		900	"	1200	384:-
" 0,3 m mobil. lermylla på lera	52	0,19		1200	2200	1000	190:-
" " " "	53	0,23		1250	2300	1050	241:50
Överföres	24-53	7,25	0,40				7876:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört	24-53	7,25	0,40				7876:50
Åker, 0,3 m gyttjebl. lermylla på gyttjelera	54	0,56		1350	2200	850	476:-
" " " mobil. lermylla på lera	55	0,14		1350	2300	950	133:-
" " " gyttjebl. " " gyttjelera	56	0,31		900	2100	1200	372:-
Betesmark	57		0,12	1000	1500	500	60:-
Summa	24-57	8,26	0,52				8917:50
2. Brukningsbåtnad							
41, 41a, 43			0,02			400	708:-
45, 45a, 46	1,77						
47							
42, 42a, 44			0,23			500	400:-
44a, 48	0,80						
50, 50a, 51	1,07		0,16			500	535:-
49	0,60					400	240:-
52	0,19					600	114:-
53, 53a, 55							
56	1,19		0,51			500	595:-
54, 54a	1,06		0,50			400	424:-
B-summa		6,68	2,05				3016:-
Summa båtnad							11933:50
S a m m a n d r a g							
Hässelby 1 ¹ (Lillgården)							
ägare: Anders von Stockenström	1-2	0,13					13:-
Hässelby 2 ¹ (Storgården)							
ägare: Dag Hedlund	3-23	4,84	1,88				7859:50
Överföres	1-23	4,97	1,88				7872:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört	1-23	4,97	1,88				7872:50
Berga 1 ¹ och 2 ¹							
Ägare: Anders von Stockenström	24-57	8.26	0,52				11933:50
Summa	1-57	13,23	2,40				19806:-
Hässelby den 26 oktober 1955.  lantbruksingenjör							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Hässelby-Berga dikningsföretag år 1955				
		i Gryt socken, Södermanlands län.				
		<u>Avloppet A - B</u>				
1+50-4	250	Rörledning av 375 mm betongrör				
		Schaktning av lera m ³ 330	3:-	990:-		
		Upptagning av befintlig 15" betong-				
		rörsledning lm 250	1:-	250:-		
4		Upptagning av befintlig 60 cm brunn			25:-	
		375 mm lantbruksrör, inköp och				
		frakt. Härvid beräknas hälften av				
		befintliga rör kunna användas lm 125	7:60	950:-		
		Läggning av rören och återfyllning				
		av uppschaktad jord lm 250	3:-	750:-		
1+50		Hopkoppling med befintlig rörled-			10:-	
		ning				
3+10, 4		Dagvattenbrunn Ø 600 mm enl. typ-				
		ritning B-1, 3 st 1 m långa betong-				
		rör st 2	125:-	250:-	3225:-	
4-5+65	165	Rörledning av 375 mm betongrör				
		Schaktning av lera m ³ 170	2:50	425:-		
		375 mm lantbruksrör, inköp och				
		frakt lm 165	7:60	1254:-		
		Läggning av rören och återfyllning				
		av uppschaktad jord lm 165	3:-	495:-		
5+65		Dagvattenbrunn Ø 800 mm enl. typ-				
		ritning B-1, 3½ st brunnsringar				
		höjd 600 mm med uttag för 2 x 375				
		mm och 1 x 225 mm st 1	150:-	150:-	2324:-	
		För arbetets tillsyn, oförutsedda				
		utgifter m.m. tillägges			451:-	
	415	Summa				6000:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Avloppet B - C						
5+65-6	35	Rörledning av 375 mm betongrör				
		Schaktning m ³	40	2:50	100:-	
		Extra kostnader för arbete genom vägen			25:-	
		375 mm lantbruksrör, inköp och frakt lm	35	7:60	266:-	
		Läggning av rören och återfyllning av uppschaktad jord lm	35	3:-	105:-	
6		Intagsbrunn ø 600 mm enl. typ-ritning I-2, 2 st 1 m långa betongrör st	1	125:-	125:-	621:-
6-9	300	Torvjord, delvis med rötter m ³	730	2:25	1642:50	
		Lera "	220	2:25	495:-	
		Gyttja "	150	2:-	300:-	2437:50
9-11+84	284	Torvjord "	570	2:-	1140:-	
		Gyttja "	50	2:-	100:-	
		Lera "	250	2:25	562:50	1802:50
		Tillägges enligt ovan				639:-
	619	Summa				5500:-
Avloppet B - D						
15-15+74	74	Rörledning av 225 mm betongrör				
		Schaktning av lera m ³	50	2:50	125:-	
		225 mm lantbruksrör inköp och frakt lm	74	3:75	277:50	
		Läggning av rören och återfyllning av uppschaktad jord lm	74	1:50	111:-	
15+74		Dagvattenbrunn ø 450 mm enl. typ				
	74				513:50	


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	74	Överfört			513:50	
		ritning B-1, 2 st 1 m långa be- tongrör med uttag för 225 + 300 mm rör	st 1	80:--	80:--	593:50
15+74-17+50	176	Rörledning av 300 mm betongrör				
		Schaktning av torvjord	m ³ 30	2:--	60:--	
		" " lera	" 110	2:50	275:--	
		300 mm lantbruksrör, inköp och frakt	lm 176	5:60	985:60	
		Läggning av rören och återfyllning av uppschaktad jord	lm 176	2:25	396:--	
16+9		Dagvattenbrunn ø 450 mm enligt typritning B-1, 2 st 1 m långa be- tongrör med uttag för 2 x 300 mm rör	st 1	80:--	80:--	
17+50		Kopplingsbrunn ø 450 mm enligt typritning B 1, 1 st korsrör med uttag för 300+225 mm rör	st 1	30:--	30:--	1826:60
17+50-18	50	Rörledning av 225 mm betongrör				
		Schaktning av lera och dyjord	m ³ 30	2:50	75:--	
		225 mm lantbruksrör, inköp och frakt	lm 50	3:75	187:50	
		Läggning av rören och återfyllning av uppschaktad jord	lm 50	1:50	75:--	
18		Dagvattenbrunn ø 450 mm enligt typritning B-1 2 st 1 m långa be- tongrör, med uttag för 225+300 mm rör	st 1	80:--	80:--	417:50
	300	Överföres				2837:60


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	300	Överfört				2837:60
18-21+84	364	Rörledning av 300 mm betongrör				
		Schaktning av lera m ³	300	2:50	750:-	
		300 mm lantbruksrör, inköp och frakt lm	364	5:60	2038:40	
		Läggning av rören och återfyllning av uppschaktad jord lm	364	2:25	819:-	
20+30		Dagvattenbrunn Ø 450 mm enligt typritning B-1, 2 st 1 m långa betongrör med uttag för 2 x 300 mm rör st	1	80:-	80:-	
21+84		D:o med uttag för 300+225 mm rör st	1	80:-	80:-	3767:40
21+84-24+72	288	Rörledning av 200 mm betongrör				
		Schaktning av lera m ³	160	2:50	400:-	
		" " pinnmo, sten "	5	8:-	40:-	
		200 mm lantbruksrör inköp och frakt lm	288	3:-	864:-	
		Läggning av rören och återfyllning av uppschaktad jord lm	288	1:25	360:-	
23+8		Dagvattenbrunn Ø 375 mm enligt typritning B-1, 2 st 1 m långa betongrör, med uttag för 2 x 200 mm rör st	1	65:-	65:-	
24+72		D:o med uttag för 1 x 200 mm rör "	1	65:-	65:-	1794:-
		Tillägges enl. ovan				501:-
	952	Summa				8900:-

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	415	Avloppet A-B				6000:--
	619	" B-C				5500:--
	952	" B-D				8900:--
	1986	Summa				20400:--
		Hässelby den 26 oktober 1955.				
						
		lantbruksingenjör				




Sektion A-A



Sektion B-B




Sektion C-C



Mått i mm

Skala 1:50.




Typritning till
kopplingsbrunn. typ B1.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hässelby-Berga dikningsföretag år 1955</u> i Gryt socken, Södermanlands län.						
<u>Hässelby 1¹ (Lillgården)</u> Ägare: Anders von Stockenström Avd. 1	S	13:-	14:52	14:52	0,07	
<u>Hässelby 2¹ (Storgården)</u> Ägare: Dag Hedlund Avd. I	S	7859:50	8779:85	8779:85	43,04	
<u>Berga 1¹ och 2¹</u> Ägare: Anders von Stockenström Avd. I (ägofig. 24-40) Avd. II (ägofig. 41-57)	S	4928:50	5505:63			
		7005:-	6100:-	11605:63	56,89	
Summa		19806:-	20400:-	20400:-	100,00	
Hässelby den 26 oktober 1955. <i>Per Olof Eriksson</i> Lantbruksingenjör						

ÖVERSIKTSKARTA



Blad nr 66, Katrineholm

Skala 1:100 000

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt vattenlagen avseende torrläggning
av mark tillhörande Hässelby och Berga i
Gryt socken, Södermanlands län.

Förordnande.

På därom gjord ansökan har länsstyrelsen i Södermanlands län utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga ifrågavarande förrättning. I alla hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har icke kunnat utrönas.

Läge.

Företagets läge framgår av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med röd färg.

Omfattning.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen är företaget att anse såsom dikning. De avlopp, som enligt vid förrättningen framställda yrkanden skola ingå i företaget, ha på bifogad nivåkarta utmärkts med röda linjer. På profil- och sektionsritningarna, som utvisa avloppens utseende vid undersökningen, har det nya förslaget inlagts med röd färgbeteckning.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för torrlägningsföretaget har uttagits på generalstabskartan i samband med undersökning i terrängen. Det är på översiktskartan utmärkt med heldragen blå linje och är sedan för olika dikessträckor avdelat med streckade blå linjer. På profilritningarna är storleken av nederbördsområdet angiven för respektive dikessträckor.

Avrinningen vid flöden har med hänsyn till relativa nederbördsmängden och vattensamlingsområdets storlek och beskaffenhet beräknats uppgå till 1,5 liter per sekund och hektar, under det att medelvattenmängden under vegetationsperioden antagits till 0,15 l per sekund och hektar. Blivande dimensioner, höjdlägen och lutningar framgå för övrigt av profil- och sektionsritningarna.

Dimensionsberäkningen har utförts enligt vedertagna normer. Konstruktionen av förekommande brunnar och intag framgår av särskilda ritningar.

Avloppen ha dimensionerats till djup, som erfordras för markernas torrläggning och översvämning vid högvatten behöver då icke befaras. De täckta ledningarna ha dimensionerats för en avrinning = 1,5 liter per sekund och hektar.

Jordförbättring.

Den mark, som vinner alstringsbåtnad av dikningen, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på kartan av en streckad blå linje, så belägen, att all därutänför liggande mark kan torrläggas utan att vattenståndet behöver sänkas i de avloppssträckor, som ingå i företaget.

För beräkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställts uppskattning, vars resultat föreligger i den bilagda värderingslängden.

Vid beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i nuvarande vatten-skadat skick med hjälp av gradkurva beräknats i procent av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av förrättningsmannen verkställd undersökning. Härvid har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet, höjdläge, arrondering, lutningsförhållanden, markens sättning m.m.

För de ägofigurer, som efter företagets utförande ej beräknas hålla full torrläggning, har värdet i torrlagt skick i motsvarande grad reducerats. I värderingslängden har det blivande värdet skrivits ut ovanför värdet i fullt torrlagt skick, vilket satts inom parentes.

Där tidigare öppna avlopp föreslagits skola helt ersättas med täckta ledningar har i vissa fall bruksbåtnad beräknats efter i värderingslängden närmare angivna grunder. Båtnads-beräkningen är detaljerat redovisad i värderingslängden.

Kostnader.

Kostnaderna för torrlägningsföretagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget.

Företaget utgör en samfällighet.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kapitlet 24 § vattenlagen har, såsom framgår av nedanstående uppställning, utredning verkställts, som visar att samfälligheten skall uppdelas i avdelningarna I och II.

Sträcka	Kofigur	Båtn.	Särsk. torrl. kostn.	Särsk. rel.torrl. kostn.	Fall. kostn.	Egen torrl. kostn.	Egen rel.torrl. kostn.	Avd.
A-B	(1-7,9) A, (3,3a,4,4a, 5,6, $\frac{1}{2}$ 6a) B	3155:50	6000:-	1,90				
B-C	10-18,24-40	6974:50	5500:-	0,78				
B-18	(8,19-23)A+ B, (7,9, $\frac{1}{2}$ 6a, 21a,23a,20a) B	2671:-	3000:-	1,12.		2800:-	1,04	
18-23+8	(41-53)A+B, (41a,42a,44a, 45a,50a, $\frac{1}{2}$ 53a, 41,42) B	5187:50	4840:-	0,93	200:-	5040:-	0,97	
23+8-D	(54-57)A+B, ($\frac{1}{2}$ 53a,54a)B	1817:50	1060:-	0,58				
Summa		19806:-	20400:-	1,029				
18-D		7005:-	6100:-				0,870807	II
A-B-C		10130:-	11500:-				1,13	
A-B,B-C, B-18		12801:-	14300:-				1,117100	I

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

I kostnadsfördelningslängden är den beräknade kostnaden för företaget och andelen i procent av den verkliga kostnaden angivna för varje fastighet. Efter sistnämnda procenttal skola också övriga för företaget gemensamma kostnader fördelas, alltså även förrättningskostnaderna, sedan företaget kommit till stånd. Denna sistnämnda kostnad skall dock nu förskjutas av sökandena i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Företagets delägare ha träffat överenskommelse angående bland annat kostnadernas fördelning. Förrättningsmannen finner den träffade överenskommelsen ändamålsenlig och lämplig och bestämmer i enlighet med vad däri sagts. Sakägares åtagande i avseende å fastighet skall i framtiden åvila den sakägare tillhöriga fastighet för vilken åtagandet gjorts. I kostnadsfördelningslängden finnes efter i överenskommel-

sen angivna grunder uträknad varje delägares andel i företagets kostnader.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning och jordupplag skola inga ersättningar utgå vare sig vid företagets utförande eller vid framtida rensningar. Vid dessa arbetens utförande skall dock iakttagas att skada å växande gröda i största möjliga utsträckning undvikas.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företagets utförande ytterligare:

- att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas på minst var 50:e meter genom upplagen;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att onödig skada uppstår;
- att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar för lantbruksrör;
- att rören icke få täckas förrän läggningen kontrollerats av vederbörande lantbruksingenjör eller dennes ombud;
- att efter rörens läggning rörgraven skall återfyllas med stenfri jord till minst 0,5 meter över rörens överkant;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att broar och trummor, som eventuellt komma att byggas i avloppet, skola ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att vattnets genomlopp i minsta möjliga utsträckning hindras;

att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller ej få vid laga ansvar rubbas;

att arbetet må påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och skall vara slutfört senast den 31 december 1965;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att företaget skall benämnas "Hässelby-Berga dikningsföretag år 1955".

Besiktning.

Sedan arbetet slutförts skall besiktning verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget uppnådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Den öppna kanalen skall grundligt rensas minst vart femte år och därutöver vid behov. Vederbörande sakägare skall i förekommande fall genom anordnande av stängsel eller dylikt förhindra, att avloppen igentrampas eller på annat sätt skadas av betande kreatur. Slambrunnar i de täckta avloppen skola rensas minst en gång om året. För motverkande av utskärningar i slänterna skall om så erfordras förstärkningsarbeten på slänterna utföras. Kostnaderna för underhållet skola i likhet med kostnaderna för företagets utförande fördelas mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procentalen.

Vattendomstolsavgift.


Eftersom den avgift, varom föreskrives i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor, behöver den icke erläggas.

Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Österbygdens vattendomstol, adress Vasagatan 52, Stockholm, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Stockholm den 1 december 1955.



lantbruksingenjör



Företagets namn Arb.tid Delägares namn och adress D.nr	Socken Fastighet	Båtnad	Kostnad	Kostn. per ha	Del-ta tagn. procent
<u>Myrkärr-Gäddvik df år 1955</u> (arb.tid 1/4 1959)	Mellösa, Flen	18.750	20.300 (förrättn. kostn. 500:-)	1300	
<u>ID:1</u> Evert Johansson Myrkärr, Flen	Yxtaholm 2 ⁹ (Myrkärr)	8.273	8.956:89	1330	44.12
<u>ID:2</u> Viktor Klasson Gäddvik, Flen	Yxtaholm 2 ¹⁰ (Gäddvik) Väsby 1 ³ (Myran nr 1)	10.477	11.343:11	1250	55.88
<u>Hisselby-Berga df år 1955</u> (arb.tid 1/4 1959)	Gryt	19.806	20.912:- (förrättn. kostn. 512:-)		
<u>ID:34</u> Dag Hedlund Hisselby, Stjärnhov	Hisselby 2 ¹ (Storgården)	7.859:50	9.000:21	1340	43.04
<u>Snedsta df år 1955</u> (arb.tid 1/4 1959)	Höls	24.358:50	24.467:- (förrättn. kostn. 767:-)	930	
<u>ID:</u>					

Total areal ha			Tillgångar över skulder	Föreslaget		Bidr. form	Säkerhet Kred. inr. Brandf.belopp Amort.tid	Anm.
Åker	bm	skm		Bidrag kr.	Lån kr.			
17	8	38	84.138	1790	-	Dir.		20 %
17.5	2	23	37.197	4530	6000	Dir.	<i>Avd.lån</i> ~~Låneans. avslås.~~ ~~Sök. hänvisas att~~ ~~söka bottenlån.~~	40 %
43	6	175	89.723	1800	-	Dir.		20 %

Se bil. till föredragningslistan!

Concept

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande *Hässelby och*

Berge i *Gryt*

socken, ~~Stockholms län.~~

Södermanlands

Förordnande.

På därom gjord ansökan har länsstyrelsen i *Södermanlands* ~~Stockholms län~~ utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga ifrågavarande förrättning. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har icke kunnat utrönas.

Läge.

Företagets läge framgår av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med röd färg.

Omfattning.

Avloppen ingå i

..... ~~Det nu upprättade förslaget avser fördjupning av det äldre förslaget och bifogade kostnadsförslag och värderingslängd förutsätter att avloppen äro rensade till de dimensioner, som föreskrivits i års företag.~~

Enligt bestämmelserna i vattenlagen är företaget att anse såsom dikning / ~~vattenavledning/ invallning.~~

De avlopp, som enligt vid förrättningen framställda yrkanden skola ingå i företaget, ha på bifogad nivåkarta utmärkts med röda linjer. På profil- och sektionsritningarna, som utvisa avloppens utseende vid undersökningen, har det nya förslaget inlagts med röd färgbeteckning.

~~Under förrättningen har framställts yrkande, att~~

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för torrlägningsföretaget har uttagits på generalstabskartan i samband med undersökning i terrängen. Det är på översiktskartan utmärkt med heldragen blå linje och är sedan för olika dikessträckor avdelat med streckade blå linjer. På profilritningarna är storleken av nederbördsområdet angiven för respektive dikessträckor.

Avrinningen vid flöden har med hänsyn till relativa nederbördsmängden och vattensamlingsområdets storlek och beskaffenhet beräknats uppgå till 1.5 liter per sekund och hektar, under det att medelvattenmängden under vegetationsperioden antagits till 0.15 l per sekund och hektar. Blivande vattendjup, höjdlägen och lutningar framgå för övrigt av profil- och sektionsritningarna.

Dimensionsberäkningen har utförts enligt vedertagna normer. Konstruktionen av förekommande brunnar, ^{och} intag, ~~rörutlopp, trummer m.m.~~ framgår av särskilda ritningar.

På grund av nederbördsområdenas ringa omfattning är hydrologisk beräkning av de öppna dikenans dimensioner icke nödvändig. Avloppen ha dimensionerats till djup, som erfordras för markernas torrläggning, och översvämning vid högvatten behöver då icke befaras. De täckta ledningarna ha dimensionerats för en avrinning = 1.5 liter per sekund och hektar.

Flottning.

~~Sträckan.....utgör allmän flottled, och.....~~

Jordförbättring.

Den mark, som vinner alstringsbåtnad av dikningen, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på kartan av en streckad blå linje, så belägen, att all där utanför liggande mark kan torrläggas utan att vattenståndet behöver sänkas i de avloppssträckor, som ingå i företaget.

För beräkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställts uppskattning, vars resultat föreligger i den bilagda värderingslängden.

Vid beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i nuvarande vatten-skadat skick med hjälp av gradkurva beräknats i procent av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av ^{förbättringsmånen} ~~synemännen~~ verkställd undersökning. Härvid har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet, höjdläge, ~~arr~~ondering, lutningsförhållanden, markens sättning m.m.

För de ägofigurer, som efter företagets utförande ej beräknas hålla full torrläggning, har värdet i torrlagt skick i motsvarande grad reducerats. I värderingslängden har det blivande värdet skrivits ut ovanför värdet i fullt torrlagt skick, vilket satts inom parentes.

En del ägofigurer kunna uppnå den beräknade jordförbättringen endast om vissa avlopp utöver de till utförande föreslagna upptagas. Dessa "avdragsdiken" ha på ritningarna givits grön färgbeteckning. I värderingslängden äro de beräknade förbättringsvärdena för dessa ägofigurer överstrukna och ersatta med värden, beräknade enligt i särskild bilaga angivna grunder.

Där tidigare öppna avlopp föreslagits skola helt ersättas med täckta ledningar har i vissa fall bruksbåtnad beräknats efter i värderingslängden närmare angivna grunder. Båtnadsberäkningen är detaljerat redovisad i värderingslängden.

Broar och trummor.

Det åligger företaget att verkställa och bekosta ombyggnad av vissa enskilda vägövergångar, såsom närmare framgår av kostnadsförslag och typritningar. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall icke åvila företaget.

Föreslagna broar över avloppet må utbytas mot rörtrummor enligt typritning, varvid dimensionerna icke får underskrida de på profilritningarna angivna.

Sträcka	Ägofig.	Båtn.	Särsk. torrl. kostn.	Särsk. rel.torrl. kostn.	Fall- kostn.	Egen torrl. kostn.	Egen rel.torrl. kostn.
A-B	(1-7,9)A, (3,3a,4,4a,5,6,6a)B	3.153:50	6000:-	1.20			
B-C	10-18,24-40	6.774:50	5.500:-	0.78			
B-18	(8,17-23)A+B (17,18a,21a,23a,24a)B (21,22)B	2.671:- ~~2.796:-~~ 5.187:50	3.000:-	1.12 ~~1.07~~ 0.23		2.800:-	1.04 ~~1.00~~ 0.97
18-23+B	(41-53)A+B, (41a,42a,44a,45a,50a, 51a,42, 453a,454a)B	5.062:50	4.840:-	0.95	200:-	5.040:-	0.97
23+B-D	(54-57)A+B, (453a,454a)B	1.817:50	1.060:-	0.58			
Summa		19.806:-	20.400:-	1.029			
18-D		7.005:- ~~6.880:-~~	6.100:- ~~5.900:-~~			0.8708075 ~~0.812256~~	Avg.II
A-B-C		10.130:-	11.500:-			1.13	
A-B+C, B-18		12.801:-	14.300:-			1.117000	Avg.I

Indicord.

8 + 2

9

9

7

5

8

10

2.50

7 = -

170 = -

50

I förslaget ingå
som skola ombyggas på
anvisningar, som härom lämnats.

genom allmän väg,
bekostnad enligt de närmare

Kostnader.

Kostnaderna för torrlägningsföretagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget.

Företaget utgör ~~en~~ av varandra oberoende samfälligheter, som var och en skall svara för sin egen kostnad.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kapitlet 24 § vattenlagen har, såsom framgår av nedanstående uppställning ~~avskilda områden~~, utredning verkstälts, som visar att ~~samfälligheten~~ skall uppdelas i avdelningarna *I och II*

~~Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar enligt föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen föreligger icke.~~

~~Eftersom mer än hälften av båtnaden hänför sig till egendom, tillhörig sökande eller med sökande likställd, föreligger deltagningsskyldighet i företaget jämlikt 7 kap. 44 § vattenlagen.~~

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

I kostnadsfördelningslängden är den beräknade kostnaden för företaget och andelen i procent av den verkliga kostnaden angivna för varje fastighet. Efter sistnämnda procenttal skola också övriga för företaget gemensamma kostnader fördelas, alltså även förrättningskostnaderna, sedan företaget kommit till stånd. Denna sistnämnda kostnad skall dock nu förskjutas av sökandena i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad, hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaden för syneförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Företagets delägare ha träffat överenskommelse angående bland annat kostnadernas fördelning. Förrättningsmannen finner den träffade överenskommelsen ändamålsenlig och lämplig och bestämmer i enlighet med vad däri sagts. Sakägares åtagande i avseende å fastighet skall i framtiden åvila den sakägare tillhöriga fastighet för vilken åtagandet gjorts. I kostnadsfördelningslängden finnes efter i överenskommelsen angivna grunder uträknad varje delägars andel i företagets kostnader.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till öppna avlopps upptagande eller utvidgning, skall ersättning utgå efter det uppskattade värdet av marken före torrläggningen. Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av schaktmassorna, däri inräknat frikant mellan avloppet och jordvallens fot, skall ersättas efter sitt beräknade värde i torrlagt skick. De sålunda uträknade beloppen finnas angivna i jordersättningslängden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutgiltiga fördelningen av kostnaderna för företaget.

För de relativt obetydliga massor, som komma att uppläggas vid framtida rensningar av de öppna avloppen, skola inga ersättningar utgå. Vid dessa rensningsarbeten skall dock iakttagas, att skada å växande gröda i största möjliga utsträckning undvikas.

Genom företagets utförande beräknas skador uppstå på fisket i

För försvårad överfart skall ersättning

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning och jordupplag skola inga ersättningar utgå vare sig vid företagets utförande eller vid framtida rensningar. Vid dessa arbetens utförande skall dock iakttagas att skada å växande gröda i största möjliga utsträckning undvikas.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företags utförande ytterligare:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras

i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med

därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande

1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas på minst var

50:e meter genom upplagen. Vid nygrävning får avståndet mellan avloppet och jord-

vallen icke understiga 2,0 meter;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att onödig skada

uppstår;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla fordringarna

i 19.. års normer för rör

att rören icke få täckas förrän läggningen kontrollerats av vederbörande lantbruks-

ingenjör eller dennes ombud.

att efter rörens läggning rörgraven skall återfyllas med stenfri jord till minst

0,5 meter över rörens överkant;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola

avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller för stärkningsåtgärder vidtagas;

att broar och trummor ~~utöver de föreslagna~~, som eventuellt komma att byggas i av-

loppet, skola ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att vattnets

genomlopp i minsta möjliga utsträckning hindras;

att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller ej få vid laga ansvar

rubbas;

att arbetet må påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och skall vara

65

slutfört senast den 31 december 19....

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av i länet

tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att företaget skall benämnas ".....*Hässelby-Berga diknings-*
fördrag år 1955.....".

Besiktning.

Sedan arbetet slutförts skall besiktning verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget uppnådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Den öppna kanalen skall grundligt rensas minst vart femte år och därutöver vid behov. Vederbörande sakägare skall i förekommande fall genom anordnande av stängsel eller dylikt förhindra, att avloppen igentrampas eller på annat sätt skadas av betande kreatur. Slambrunnar i det täckta avloppet skola rensas minst en gång om året. För motverkande av utskärningar i slänterna skall om så erfordras förstärkningsarbeten på slänterna utföras.

Kostnaderna för underhållet skola i likhet med kostnaderna för företagets utförande fördelas mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procent-talen.

Styrelse

Eftersom antalet delägare i företaget är större än två, skall jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen för handhavandet av de med företaget förenade angelägenheter utses styrelse, bestående av en eller flera ledamöter. Beträffande styrelseval samt styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen bland annat

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete, om så
erfordras med hjälp av sakkunnig person;
att tillse, att erforderliga rensnings- och andra underhållsarbeten utföras;
att verkställa utdebiteringar och föra fullständiga och noggranna räkenskaper.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt föreskrifterna i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall vattendomstolsavgift så
snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen med
kronor och öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och, sedan företaget
kommit till stånd, fördelas på delägarna (i samfälligheterna
med 1,50 kronor för 1.000 av vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna för-
bättringsvärde).

Eftersom den avgift, varom föreskrives i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle under-
stiga femten kronor, behöver den icke erläggas.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid ^{Söder} Österbygdens vattendomstol,
adress Vasagatan 52, Stockholm, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas
vattendoms tolens prövning.

Stockholm den 1 december 1955

Sedan lantbruksingenjören i
Södermanlands län på därom
gjord ansökan av länsstyrelsen
förordnats handlägga ifrågavarande
förrättning och länsstyrelsen därefter
med återkallande av ovanstående
förordnande utfärdade förordnande
för undertecknad, lantbruks-
ingenjör i Stockholms län, (bil. A),
hade

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vat-
tenlagen avseende torrläggning av
mark tillhörande Hässelby och

Berga

i Gryt

socken,

Södermanlands
Stockholms län.

~~Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen för-
ordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. A) hade genom
i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörel-
se (bil. B₁₋₂) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 26
oktober 1955 klockan 10³⁰ hos lantbrukare Dag Hedlund,
Hässelby, Stjärn hav~~ . Kända sakägare hade tillsänts skrift-
~~liga underrättelser om sammanträdet (bil. C).~~

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad,
förrättningsman, samt skiftesgodemännen

och , varjämte följande sakägare in-
funnit sig:

Anders von Stockenström, ägare till Hässelby 1' (Lillgården)
och Berga 1' & 2'

Dag Hedlund , " " Hässelby 2' (Storgården)

Anders von Stockenström meddelade, att hans fader,
Bo von Stockenström, undertecknat ansökan om
förrättningen men att detta skett enligt ägarens
önskan och sade han sig även vilja fullfölja
förrättningen.

§ 1

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2

Förrättningsmannen
Jäv mot ~~synemännen~~ anfördes efter förfrågan icke, och visste sig ~~denne~~ ~~dessa~~ ej heller vara jäviga.

§ 3

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställtts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

~~§ 5~~

~~För övrigt yrkades av~~

§ 5

Ersättning för mark, som tages i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

§ 6

Förrättningsmannen redogjorde för den ~~av synemännen~~ utförda jordvärderingen, båtnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 7

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden.

§ 8

Sakägarna önskade träffa överenskommelse angående företags

utförande, kostnadernas fördelning m.m. varom särskild skrivelse upprättades (bil. B)

§ 9

Att förvara till företaget hörande handlingar utsågs

Lantbrukare Dag Hedlund, Hässelby, Stjärnhov,

skulle vara företagets förtroendemän
som även fick i uppdrag att sammankalla delägarna till styrelseval.

§ 10

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat. Det beslutades att nytt sammanträde skulle hållas på förrättningsmannens kontor den *1 dec. 1955 kl. 900*.

§

~~Avgavs synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning.~~

§

~~Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad.~~

Protokollet upplästes och godkändes.

Hässelby den *26 oktober 1955*

Vid sammanträdet den *1 december 1955 kl. 900* på förrättningsmannens kontor hade, ~~förutom förestående syneman, följande sakägare infunnit sig: ingen sakägare infunnit sig.~~

~~Överenskommelse angående kostnadernas fördelning m.m. hade inkommit (bil.) och lades tillsammans med det nu upprättade utlåtandet till handlingarna, varefter förrättningen förklarades avslutad.~~

Stockholm den *1 december 1955*

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Hässelby - Berge Dikningsföretag år 1955						
i Gryt socken, Södermanlands län						
Avloppet A-B						
1+50 - 4	250	Rörledning av 375 mm betongrör				
		Schakt av lera	m ³ 330	3:-	990:-	✓
		Uppfyllnad av befäst 15" betong- rörledning	lm 250	1:-	250:-	✓
4		Uppfyllnad av bef. 600 mm 375 mm lantbruksrör, utlopp o. fäkt. hård beräknas hälften av befästiga rör lera	lm 125	7:60	950:-	✓
		Lägg av rören o. återfyllnad av uppschaktad jord	lm 250	3:-	750:-	✓
1+50		Höftkoppling med befäst rörledning			10:-	✓
3+10 - 4		Dagvattenburen Ø 600 mm end typen B-1, 3 st 1 m långa betongrör	st 2	125:-	250:-	✓
4-5+65	165	Rörledning av 375 mm betongrör				
		Schakt av lera	m ³ 170	2:50	425:-	✓
		375 mm lantbruksrör, utlopp o. fäkt.	lm 165	7:60	1.254:-	✓
		Lägg av rören o. återfyllnad av uppschaktad jord	lm 165	3:-	495:-	✓
5+65		Dagvattenburen Ø 800 mm end typen B-1, 3½ st brunnrör höjd 600 mm med utlag för 2x375 mm och 1x225 mm	st 1	150:-	150:-	✓
		För arbetets tillsyn, oförut- redda utgifter m. m.				
		tilläggs				451:-
	415	Summa				6.000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avsläppt B-C</u>				
5+65-6	35	Rörledning av 375 mm betongrör				
		Schakt av lera	40	2:50	100:-	
		Bitar betong för att göra röret			25:-	
		375 mm lantbruksrör, utropstakt	35	7:60	2.66:-	
		Läggning av röret i återfyll- ning av uppschaktad jord	35	3:-	105:-	
6		Industribrunn $\phi 600$ mm med typiskt 2-2, 2 st 1 m långa betongrör	1	125:-	125:-	621:-
6-9	300	Torrjord, delvis med rötter	730	2:25	1.642:50	
		lera	220	2:25	495:-	
		Gyttie	150	2:-	300:-	2.437:50
9-1184	284	Torrjord	570	2:-	1.140:-	
		Gyttie	50	2:-	100:-	
		lera	250	2:25	562:50	1.802:50
		Tilläggs med ovan				639:-
	619	<u>Summa</u>				5.500:-
		<u>Avsläppt B-D</u>				
15-15+74	74	Rörledning av 225 mm betongrör				
		Schakt av lera	50	2:50	125:-	
		225 mm lantbruksrör, utropstakt	74	3:75	277:50	
		Läggning av röret i återfyllning av uppschaktad jord	74	1:50	111:-	
15+74		Dugvattenbrunn $\phi 450$ mm med typiskt B-1, 2 st 1 m långa betong- rör med utlös för 225+300 mm rör	1	80:-	80:-	593:50
15+74-17+50	176	Rörledning av 300 mm betongrör				
		Schakt av lera	30	2:-	60:-	
		" " lera	110	2:50	275:-	
	250	<u>Överföres</u>			335:-	593:50

114
96
154
364

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	250	Överfört			335:-	593:50
		300 mm lantbruksrör, utlöpsfald 1 m	176	5:60	985:60	✓
		Lägga av rören & återfylla av uppschaktad jord	176	2:25	396:-	✓
16+7		Dagvattenbrunn ϕ 450 mm end- typiskt B-1, 2 st 1 m långa betongrör, med utlag för				
		2 x 300 mm rör	1	80:-	80:-	✓
17+50		Kopplingsbrunn ϕ 450 mm end- typiskt B-1, 1 st horisrör med utlag för 300+225 mm rör	1	30:-	30:-	✓
17+50-18	50	Rörledning av 225 mm betongrör				1.826:60
		Schakt av lera & dy jord m^3	30	2:50	75:-	✓
		225 mm lantbruksrör, utlöpsfald 1 m	50	3:75	187:50	✓
		Lägga av rören & återfylla av uppschaktad jord	50	1:50	75:-	✓
18		Dagvattenbrunn ϕ 450 mm end- typiskt B-1, 2 st 1 m långa betongrör, med utlag för 225 + + 300 mm rör	1	80:-	80:-	✓
18-21+84	364	Rörledning av 300 mm betongrör				417:50
		Schakt av lera m^3	300	2:50	750:-	✓
		300 mm lantbruksrör, utlöpsfald 1 m	364	5:60	2.038:40	✓
		Lägga av rören & återfylla av uppschaktad jord	364	2:25	819:-	✓
20+30		Dagvattenbrunn ϕ 450 mm end- typiskt B-1, 2 st 1 m långa betongrör med utlag för 2 x 300 mm rör	1	80:-	80:-	✓
21+84		D:o med utlag för 300+225 mm rör	1	80:-	80:-	✓
	664	Överföres				3.767:40
						6.605:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	664	Overfört				6.605:-
21+84-24+72	288	Rörledningar av 200 mm betongrör				
		Schakt av lera	m ³ 160	2:50	400:-	
		" " grumling sten	5	80:-	400:-	
		200 mm betongrör, utgående	288	3:-	864:-	
		Lägga av rören & återfylla av uppschaktad jord	288	1:25	360:-	
23+8		Dagretningsrör 375 mm end.				
		typiskt B-7, 2 st 1 m länge				
		betongrör med utlag för				
		2x200 mm rör	1	65:-	65:-	
24+72		D:o med utlag för 1x200 mm rör	1	65:-	65:-	1.794:-
		Tilläggs av rören				501:-
	952	Summa				8.900:-
		Sammandrag				
	415	Geologiskt A-B				6.000:-
	619	" B-C				5.500:-
	952	" B-D				8.900:-
	1986	Summa				20.400:-

Hässelby den 26 oktober 1955

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hässelby - Berge Läningsfästegår i 1955 i Gyltöarna, Södermanlands län							
Hässelby 1' (Lillgården)							
Ägare: Andersson och Gustavsson							
1. Åltättningsbåtnad							
Åker, 0.3 mullig jord på lera	1	0.10		2100	2200	100	10:-
" " " " " "	2	0.03		2100	2200	100	3:-
Summa	1-2	0.13					13:-
Hässelby 2' (Storgården)							
Ägare: Dag Hedlund							
1. Åltättningsbåtnad							
Åker, 0.3 m gyll. mullig jord på lera	3	0.47		1600	2100	500	235:-
" " " " " "	4	0.39		1050	"	1050	409:50
" " " " " "	5	0.58		1100	2200	1100	638:-
" " " " " "	6	0.36		1450	"	750	270:-
" " " " " "	7	0.28		850	"	1350	378:-
" " " " " "	8	0.14		1800	"	400	56:-
" " " " " "	9	0.20		1300	2000	700	140:-
Betesmark, förtäglad åker	10		0.58	700	1500	800	464:-
" " " " " "	11		0.26	600	1500	900	234:-
" " " " " "	12		0.40	450	1500	1050	420:-
" " " " " "	13		0.40	700	1500	800	320:-
Åker, 0.3 m gyll. mullig jord på lera	14	0.30		1900	2400	500	150:-
" " " " " "	15	0.28		1900	"	500	140:-
" " " " " "	16	0.78		2100	"	300	234:-
Skogsmark	17		0.16	150	500	350	56:-
" " " " " "	18		0.08	150	500	350	28:-
Åker, 0.2 m kornjord på lera	19	0.09		1350	2300	950	85:50
" " " " " "	20	0.25		950	2200	1250	312:50
Överföres		4.12	1.88				4.570:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.47	0.35				4.779:50
Åker, 0.2 m. gyll. jord, korn, 1/2 ha	38	0.08		500	1850 (2300)	1350	108:-
" " " " " " " "	39	0.08		1850	2300	450	36:-
Betesmark	40		0.05	1400	1500	100	5:-
Åker, 0.25 m. m. gyll. jord, korn, 1/2 ha	41	0.26		2150	2400	250	65:-
" " " " " " " "	42	0.24		2050	2300	250	60:-
" " " " " " " "	43	0.27		1650	2400	750	202:50
" " " " " " " "	44	0.14		1600	2300	700	98:-
" " " " " " " "	45	0.30		2000	2400	400	120:-
" " " " " " " "	46	0.10		2300	"	100	10:-
" 0.3 m. gyll. jord, korn, 1/2 ha	47	0.24		1300	2200	900	216:-
" " " " " " " "	48	0.14		1500	2100	600	84:-
" " " " " " " "	49	0.60		1350	2200	850	510:-
" " " " " " " "	50	0.59		800	2100	1300	767:-
" " " " " " " "	51	0.32		900	"	1200	384:-
" " " m. gyll. jord, korn, 1/2 ha	52	0.19		1200	2200	1000	190:-
" " " " " " " "	53	0.23		1250	2300	1050	241:50
" " " gyll. jord, korn, 1/2 ha	54	0.56		1350	2200	850	476:-
" " " m. gyll. jord, korn, 1/2 ha	55	0.14		1350	2300	950	133:-
" " " gyll. jord, korn, 1/2 ha	56	0.31		900	2100	1200	372:-
Betesmark	57		0.12	1000	1500	500	60:-
A-samma	24-57	8.26	0.52				8.917:50
2. Beredningsstället	41, 41a, 43 45, 45a, 46, 47	1.77				400	708:-
	42, 42a, 44, 44a, 46	0.80				500	400:-
	50, 50a, 51	1.07				500	535:-
	49	0.60				400	240:-
	52	0.19				600	114:-
	53, 53a, 55, 58	1.19				500	595:-
	54, 54a	1.06				400	434:-
Överföres		6.68					3.016:-

Till Lantbrukare Dag Hedlund,

Hässelby,

S t j ä r n h o v.


./.


Härmed översändes formulär för ansökan om statligt stöd till kostnaderna för utförande av Hässelby-Berga dikningsföretag år 1955.

Därest dylikt stöd önskas nu, bör formuläret omgående ifyllas och efter yttrande av lantbruksnämndens ordsombud sändas till lantbruksnämnden i Nyköping. Sammanträde för behandling av dylika ärenden kommer att hållas omkring den 17 februari.

Förvaltare Anders von Stockenström bör givetvis tillfrågas om han avser söka statligt stöd men utsikterna att erhålla bidrag är nog för hans del små. Möjligen kan han erhålla lån om så önskas.

Stockholm den 27 januari 1956.


lantbruksingenjör



Hässelby p. bryt i landm. k. d. n. 19/2 52

1/2

tekn

2 tim

1

Gryts socken.

1 1 mdt. Hässelby 2' (Högården)

2 1/2 r. S. 1' (Liljgården)

3 1 + 3/4 mdt. Berga 1' o 2' ingen Karlä

Kassel, Stadt



J. f. Murrells - Berge

d. 5 403

Ltr. Lsg. Hedlund, Helsing, Hjämlar tel. Ålön 34, Borgmä ågrens lsg. Helsing
Generaldiv. Ar om Hokenström, Hjämlar - " - Berge

Katalog ca 700 m,

Kval " 7 har

M.O. " 45 "

110

$$24+82 = 6 \text{ hr}$$

$$23+68 = 7^{\text{h}} -$$

$$21+87 = 13^{\text{h}} -$$

$$19+66 = 19^{\text{h}} -$$

$$18+4 = 21^{\text{h}} -$$

$$16+73 = 24 =$$

KEMISKA STATIONEN

ÖREBRO

Adress: Stortorget 18

Telefon 10357

Postgiro nr 68471

KOPIA

Analysbevis Nr. 811

Å kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av

Herr Dag Hedlund, Hesselby, Stjärnhov,

undersökts prov av vatten, inkommet den 19/6 1952.

Prov av vattnet i Svartkärret.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	4,5			
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	46,2	milligram	per	liter
Aggr. " " " " "	37,7	"	"	"

obetydlig

Analysavgift Kr. 8:--

Örebro den 19 juni 19 52

S. Y. Lodin

Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

~~Kvitteras~~

KEMISKA STATIONEN

ÖREBRO

Adress: Stortorget 18

Telefon 10357

Postgiro nr 68471

KOPIA

Analysbevis Nr. 812

Å kemiska stationen i Örebro har på anmodan av
Herr Dag Hedlund, Hesselby, Stjärnhov,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 19/6 1952.

Prov av vatten i Skogsängen vid pålen 21.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	3,6				
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	33,0	milligram	per	liter	
Aggr. " " " " "	28,7	"	"	"	"

Obestyrkt

Örebro den 19 juni 19 52

Analysavgift Kr. 8:--

S.Y. Lodin
Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

1	33.30	4	33.40		0.10	97	100	97	2100	2200	100	0.10	10:-
2	33.30	4	33.40		0.10	97	100	97	2100	2200	100	0.03	3:-
3	33.35	4+60	33.85		0.50	82	85	82	1700	2100	400	0.47	188:-
4	33.05	5+50	33.95		0.90	50	50	50	1050	"	1050	0.39	409:50
5	33.00	4+80	33.90		0.90	50	50	50	1100	2200	1100	0.58	638:-
6	33.30	4+50	33.85	0.10	0.65	67	72	67	1450	"	750	0.36	270:-
7	33.70	15+50	35.00		1.30	19	42.5	40	850	"	1350	0.28	378:-
8	35.00	15+80	35.30		0.30	91	91	91	2000	"	200	0.14	28:-
9	34.15	15+40	34.80		0.65	67	67	67	1300	2000	700	0.20	140:-
10	33.30	6+70	34.35		0.95	46.5	46.5	46	700	1500	800	0.58	464:-
11	33.20	6+50	34.20		1.00	42.5	42.5	42.5	600	"	900	0.26	234:-
12	33.30	7	34.30	0.05	1.05	39	31.5	31.5	450	"	1050	0.40	420:-
13	33.40	7	34.30	0.05	0.95	46.5	46.5	46	700	"	800	0.40	320:-
14	34.00	7	34.30	0.15	0.45	85	89	85	2000	2400	400	0.30	120:-
15	34.00	7	34.30	0.15	0.45	85	89	85	2000	"	400	0.28	112:-
16	34.30	7	34.30	0.25	0.25	92.5	94	92.5	2200	"	200	0.78	156:-
sk 17	33.25	7+40	34.40		1.15	35	31	30	150	500	350	0.16	56:-
sk 18	33.15	7+45	34.40		1.25	25	23	30	150	500	350	0.08	28:-
19	35.0	16+90	35.70		0.60	60	60	60	1350	2300	950	0.09	85:50
20	35.00	16+90	35.85		0.85	43	45	43	950	2200	1250	0.25	312:50
21	34.85	17+10	35.90		1.05	39	35	35	750	(2200)	1350	0.29	391:50
22	35.40	17+70	36.25		0.85	54	67	54	1150	2200	1050	0.21	220:50
23	35.50	17+70	36.25		0.75	48	48	48	1050	"	1150	0.22	253:-
sk 24	33.15	7+70	34.40		1.25	25	23	26	150	500	350	0.35	122:50
25	33.10	8	34.40		1.30	19	19	19	300	1700	1400	0.19	238:-
26	33.10	8+30	34.40		1.30	19	19	19	300	"	1400	0.49	686:-
27	33.10	8+20	34.40		1.30	19	23	19	300	"	1400	0.17	238:-
28	33.10	8+40	34.40		1.30	19	19	19	300	"	1400	0.15	210:-
29	33.10	8+70	34.40		1.30	19	19	19	300	(1700)	1350	0.45	607:50
30	33.20	9+40	34.45		1.25	23	23	23	400	(1700)	1250	0.14	175:-
31	33.25	9+60	34.50		1.25	23	42.5	23	450	2000	1550	0.43	666:50
32	33.30	9+80	34.50		1.20	27	31.5	27	500	"	1500	0.20	300:-
33	33.60	10+40	34.60		1.00	42.5	42.5	42.5	900	2200	1300	0.21	273:-
34	33.70	10+50	34.65		0.95	46.5	46.5	46	1000	"	1200	0.40	480:-
35	34.05	11+40	35.20		1.15	31	39	31	700	(2300)	1500	0.26	390:-
36	33.85	11+10	35.00		1.15	31	35	31	700	(2300)	1500	0.22	330:-
37	34.80	11+50	35.25		0.45	85	92.5	85	1950	2300	350	0.18	63:-
38	34.05	11+60	35.30		1.25	23	23	23	500	(2300)	1350	0.08	108:-
39	34.90	11+70	35.40		0.50	82	92.5	82	1850	2300	450	0.08	36:-
40	35.50	11+84	35.60		0.10	97	100	97	1450	1500	50	0.05	2:50
41	36.55	18+60	36.85		0.30	90	94	90	2050	2300	250	0.26	65:-
42	36.55	18+60	36.85		0.30	90	92.5	90	1950	2200	250	0.24	60:-
43	36.60	19+50	37.10		0.50	70	70	70	1600	2300	700	0.27	189:-
44	36.60	19+50	37.10		0.50	70	70	70	1500	2200	700	0.14	98:-
45	36.90	19+70	37.15	0.10	0.35	85	97	85	1950	2340	350	0.30	10:50
46	37.25	19+70	37.15	0.25	0.15	96	96	96	2200	"	100	0.10	10:-
47	36.50	20+20	37.25		0.75	59	59	59	1300	2200	900	0.24	216:-
48	36.60	19+90	37.20		0.60	72	72	72	1500	2100	600	0.14	84:-
49	36.60	20+70	37.30		0.70	62	62	62	1350	2200	850	0.60	51:-
50	36.30	21	37.35		1.05	39	42.5	39	800	2100	1300	0.59	767:-
51	36.40	21+50	37.40		1.00	42.5	50	42.5	900	"	1200	0.31	384:-
52	37.30	22+40	37.95		0.65	55	65	55	1200	2200	1000	0.19	190:-
53	37.30	22+40	37.95		0.65	55	80	55	1250	2300	1050	0.23	241:50
54	38.35	24	39.05		0.70	62	67	62	1350	2200	850	0.56	476:-
55	38.40	23+70	39.00		0.60	60	60	60	1300	"	900	0.14	126:-
56	38.10	24+20	39.10		1.00	42.5	50	42.5	900	2100	1200	0.31	372:-
57	38.50	24+72	39.15		0.65	67	67	67	1000	1500	500	0.12	60:-

Age	Month	Age	Kerr	Fall	D+F	%	Blk	D+F	%	New	Blk	Fall	Real	Rate
1	33.30	3+90	33.30		-	-	La	-			2000		0.10	-
2	33.30	3+90	33.30		-	-	La	-			2000		0.03	-
3	33.40	4+50	33.85		0.45	85	-			1600	1900	300	0.47	141:-
4	33.05	5+50	33.95		0.90	50	-			950	"	950	0.39	370:50
5	33.00	4+80	33.90		0.90	50	-			1000	2000	1000	0.58	580:-
6	33.35	4+50	33.85	0.10	0.60	72	-			1400	"	600	0.36	216:-
7	34.00	15+50	35.00		1.00	42.5	-			850	"	1150	0.28	322:-
8	35.00	15+80	35.30		0.30	91	-			1800	"	100	0.14	14:-
9	34.15	15+40	34.80		0.65	67	-			1200	1800	600	0.20	120:-
10	33.25	6+60	34.20		0.95	46.5	-			700	1500	800	0.58	464:-
11	33.20	6+50	34.20		1.00	42.5	-			600	"	900	0.26	234:-
12	33.20	7	34.30	0.05	1.15	31.5	-			450	"	1050	0.46	420
13	33.40	7	34.30	0.05	0.95	46.5	-			700	"	800	0.46	320:-
14	34.10	7	34.30	0.15	0.35	89	-			1900	2200	300	0.30	90:-
15	34.10	7	34.30	0.15	0.35	89	-			1900	"	300	0.28	84:-
16	34.30	7	34.30	0.20	0.20	94	-			2050	"	150	0.98	117:-
17	33.20	7+40	34.40		1.20	2730	-			150	500	350	0.16	56:-
18	33.20	7+45	34.40		1.20	2730	-			150	"	350	0.08	28:-
19	35.10	16+40	35.70		0.60	72 La	-			1500	2100	600	0.09	54:-
20	35.00	16+80	35.80		0.80	56.5 La	-			1100	2000	900	0.25	225:-
21	34.90	17+20	35.90		1.10	35	34.95	0.15	96	700	(2000)	1200	0.29	348:-
22	35.60	17+70	36.25		0.65	67	-			1300	2000	700	0.21	147:-
23	35.50	17+70	36.25		0.75	59 La	-			1200	"	800	0.22	176:-
24	33.15	7+70	34.40		1.25	26	-			150	500	350	0.35	122:50
25	33.10	8	34.40		1.30	19	-			300	1500	1200	0.17	204:-
26	33.10	8+30	34.40		1.30	19	-			300	"	1200	0.49	588:-
27	33.15	8+20	34.40		1.25	23	-			300	"	1200	0.17	204:-
28	33.10	8+40	34.40		1.30	19	-			300	"	1200	0.15	180:-
29	33.10	8+90	34.40		1.30	19	33.20	0.10	97	300	(1500)	1150	0.45	517:50
30	33.20	9+40	34.45		1.25	23	33.20	0.05	98	350	(1500)	1100	0.14	154:-
31	33.50	9+60	34.50		1.00	42.5	-			750	1800	1050	0.43	451:50
32	33.35	9+80	34.50		1.15	31.5	-			550	"	1250	0.20	250:-
33	33.65	10+50	34.65		1.00	42.5	-			850	2000	1150	0.21	341:50
34	33.70	10+50	34.65		0.95	46.5	-			900	"	1100	0.46	440:-
35	34.05	11+30	35.10		1.05	39	34.15	0.10	97	800	(2000)	1200	0.26	312:-
36	33.96	11+10	35.00		1.10	35	34.00	0.10	97	700	(2000)	1300	0.22	286:-
37	35.00	11+30	35.25		0.25	92.5	-			1900	2100	200	0.18	36:-
38	34.10	11+70	35.35		0.25	23	34.55	0.45	85	450	(2000)	1300	0.08	104:-
39	35.10	11+70	35.35		0.25	92.5	-			1900	2100	200	0.08	16:-
40	35.70	11+84	35.65		-	-	-			-	1500	-	0.05	-
41	36.60	18+60	36.80		0.20	94 La	-			1950	2100	150	0.26	39:-
42	36.55	18+60	36.80		0.25	92.5 La	-			1850	2000	150	0.24	36:-
43	36.60	19+00	37.10		0.50	82 La	-			1700	2100	400	0.27	108:-
44	36.60	19+50	37.10		0.50	82 La	-			1600	2000	400	0.14	56:-
45	37.00	19+20	37.00	0.10	0.10	97 La	-			2000	2100	100	0.30	30:-
46	37.25	20Z	37.25	0.15	0.15	96 La	-			2000	"	100	0.10	10:-
47	36.50	20	37.25		0.75	59	-			1200	2000	800	0.24	192:-
48	36.60	19+85	37.20		0.60	72	-			1350	1900	550	0.14	77:-
49	36.60	20+70	37.30		0.70	62	-			1200	2000	800	0.60	480:-
50	36.35	21	37.35		1.00	42.5	-			800	1900	1100	0.59	649:-
51	36.50	21+50	37.40		0.90	50	-			950	"	950	0.32	304:-
52	37.38	22+40	37.90		0.55	77.5 La	-			1550	2000	450	0.19	85:50
53	37.50	22+40	37.90		0.40	87 La	-			1800	2100	300	0.23	69:-
54	38.40	24	39.05		0.65	67	-			1300	2000	700	0.56	392:-
55	38.40	23+60	39.00		0.60	72 La	-			1400	"	600	0.14	84:-
56	38.20	24+20	39.10		0.90	50	-			950	1900	950	0.31	294:50
57	38.50	24+72	39.15		0.65	67	-			1000	1500	500	0.12	60:-

