

27.
798

Handlingar rörande

HYVENA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

uti Vansö socken av Södermanlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen under åren 1949-1956 av

Lars-Ove Lingström
e.o. lantbruksingenjör.

Till förslaget hör 2 st. ritningar samt
sammansättning av förrättningskostna-
derna.

27

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-
AVDELNINGEN

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr

R E V E R S A L.

Till lantbruksnämnden i Södermanlands län översändes härmed originalhandlingar till HYVENA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956 uti Vansö socken, Södermanlands län, bestående av 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

Västerås i lantbruksingenjörskontoret den 10 juli 1957.

Enligt uppdrag:

C. Thunqvist
kontorist

Handlingar rörande
HYVENA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956
uti Vansö socken av Södermanlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen under åren 1949-1956 av
Lars-Ove Lingström
e.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

Syneförrättningsprotokoll	sid. 1-6
Bilaga A Ansökan om förrättningen	" 7-8
" B Förordnanden	" 9-9a
" C:1-10 Kallelser	" 10-19
" D:1-2 Fullmakter	" 20-21
" E Dimensioneringstabell	" 22
" F Grävningstabell	" 23-26
" G Kostnadsförslag	" 27-28
" H Värderingslängd	" 29-34
" I:1 Utlåtande	" 35-42
" I:2 Kostnadsfördelningslängd	" 43

U:1. Typritning för rörutlopp

B-1. " " kopplings- och slambrunn

B-3. " " täckt kopplings- och slambrunn

B-4. " " " " " "

Till förslaget hör 2 st. ritningar samt sammanställning av förrättningskostnaderna.

PROTOKOLL fört vid sammanträde
för laga syneförrättning avseende torr-
läggning av vattensjuka marker tillhö-
rande Hyvena, Källgården m.fl. fastighe-
ter i Vansö socken, Södermanlands län.

Den 14 december 1953

Sedan undertecknad, e.o. lantbruksingenjör, blivit på
därom gjord ansökan se bilaga A
av Konungens Befallningshavande i länet förordnad

se bilaga B
att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde utsatts
att hållas hos lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs
klockan 11.00 ovannämnda dag och hade sakägarne per brev under-
rättats om sammanträdet, varvid emottagandet av kallelsen
skriftligt bekräftats, se bilagor C:1-5

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade
på kallelse av förrättningsmannen nedanstående skiftesgode-
män infunnit sig:

Nämndemannen Sven Brunfors, Brunna, Strängnäs

Lantbrukare Sivert Andersson, Elma, Strängnäs

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvaran-
de:

Gunnar Eriksson

Hyvena 4², 2³

Gustaf Larsson för Douglas Larsson
enl. fullmakt

se bilaga D₁

Hyvena 1⁴

Nils Andersson

Hyvena 4³

Einar Ahlberg för Hilda Ahlberg
enl. fullmakt

se bilaga D₂

Hyvena 1³, 3¹

Lennart Nathansson

Källgården 1¹

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande synemännen, vilka senare förklarade sig ha avlagt föreskriven godemänsed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägning av de vattensjuka markerna verkställt och företeddes nu i koncept upprättade plan- och profilritningar.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att sådant avlopp måtte anordnas, att deras i företaget ingående åkermarker erhöles full torrläggning eller åtminstone torrläggning till så stort djup som kunde vara med ekonomisk fördel förenat.

Sökandena yrkade vidare, att avloppen såvitt möjligt skulle utföras såsom täckta ledningar.

Gustaf Larsson yrkade dock att rågångsdiket från sektion 12+76 och uppåt skulle utföras antingen såsom halvtäckt avlopp eller såsom öppet dike.

Einar Ahlberg, som icke är sökande till företaget, meddelade, att han yrkade att avloppet genom hans marker skulle utföras såsom öppet dike och motiverade han sitt yrkande med att hans marker icke voro täckdikade och att rörledning då skulle försvåra avrinningen från hans marker.

Ahlberg meddelade vidare, att han önskade själv utföra grävningsarbetena på sina marker.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att sammanträdet skulle avbrytas för syngång, varvid synemännen skulle verkställa värdering av i företaget ingående marker.

§ 6.

Efter företagen synegång fortsattes sammanträdet.

Det hade under synegången konstaterats, att på marker tillhörande Hyvena 1³ och 3¹ hade ett sidodike igenlagts med rör sedan mätningen för företaget utfördes, och sade sig Einar Ahlberg ha för avsikt att igenlägga ytterligare sidodiken och förklarade sig Ahlberg icke längre vilja kvarstå vid sitt tidigare i § 4 meddelade yrkande att avloppet över hans marker skulle utföras såsom öppet dike. Såvida det icke skulle ställa sig för kostsamt, sade sig Ahlberg vilja ha sig berörande avloppssträckor igenlagda med rör.

§ 7.

Arrendatorn Bertil Bergkvist, Vältersta 2¹, inställde sig på anmaning av förrättningsmannen. Ägaren till Vältersta 2¹, direktör Bolle, Stockholm, var icke sökande till företaget. Förrättningsmannen meddelade, att det genom upptagande av ett sidodike från sektion 2+25 fanns möjlighet att anordna bättre torrläggning av en Vältersta 2¹ tillhörig åkerareal av omkring 0.7 har storlek och kunde denna areal såvitt förrättningsmannen hade sig bekant, icke rimligen torrläggas åt annat håll.

Arrendator Bergkvist framhöll, att han icke hade någon fullmakt att föra ägarens talan, men led ifrågavarende areal icke nämnvärt av vatten och trodde han icke att ägaren hade något intresse av att få nämnda areal bättre torrlagd.

§ 8.

Lantbrukare Helge Bergström, Mälby 1¹, inställde sig på anmaning av förrättningsmannen. På förfrågan av förrättningsmannen meddelade han, att honom tillhöriga marker redan voro fullständigt täckdikade och avvattnade genom en egen rörledning, som längs vägen var framdragen ända till Mälaren.

§ 9.

Meddelade förrättningsmannen, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom underrättelse skulle tillställas sakägarna.

§ 10.

Avslutades sammanträdet.

Ort och dag som ovan
I tjänsten:*Lars-bro dingsholm*
e.o. lantbruksingenjör.*Lars Gunnarsson*
Bitr. syneman.*Lars Andersson*
Bitr. syneman.Den 5 oktober 1956

Förestående dag kl. 11.00 inställde sig undertecknade syne-
män hos lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs för att
vidare handlägga syneförrättningen.

Företagets sakägare antecknades på följande sätt:

Gunnar Eriksson

pers.

Hyvena 4², 2³

Douglas Larsson genom Gustaf Larsson
enl. fullmakt

se bilaga D:1Hyvena 1⁴

Nils Andersson

pers.

Hyvena 4³

Hilda Ahlberg genom Einar Ahlberg
enl. fullmakt

se bilaga D:2Hyvena 1³, 3¹

Lennart Nathansson

frånv.

Källgården 1¹

§ 11.

Sakägarna hade per brev underrättats om sammanträdet och hade emottagandet av kallelsen skriftligt bekräftats

se bilaga C6-10

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna.

§ 13.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid även besvärshänvisning lämnades och meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Österbygdens Vattendomstol, Stockholm.

§ 14.

Beslutade sakägarna välja en styrelse för företaget. Styrelsen skulle bestå av en ordförande jämte två ledamöter. Därjämte skulle utses två revisorer med skyldighet att granska styrelsens räkenskaper.

Till styrelse för företaget valdes lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs och Einar Ahlberg, Hyvena, Strängnäs samt godsägaren Lennart Nathansson, Källgården, Strängnäs. Lantbrukaren Gunnar Eriksson skulle vara styrelsens ordförande.

Till revisorer valdes lantbrukare Nils Andersson, Hyvena, Strängnäs och Gustaf Larsson, Hyvena, Strängnäs.

§ 15.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande ritningar och handlingar m.m. utsågs styrelsens ordförande, lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs.

§ 16.

Beslutades att företaget skulle utföras av entreprenör och erhöll styrelsen i uppdrag att snarast anskaffa entreprenör och ombesörja företagets genomförande.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statsmedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Beslutades att sakägare, som önskade komma i åtnjutande av dylika statsmedel, senast inom en månad från denna dag skulle göra skriftlig framställning härom till förrättningsmannen.

Styrelsen erhöll i uppdrag och befullmäktigades:

- att om statsmedel beviljas, å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,
- att utkvittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunna bli beviljade,
- att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan inrättning upptaga lån intill ett belopp av högst 17.000.- kronor, och ägde styresmannen befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 18.

Antecknades att biträdande synemännens arvodesräkningar, vilka förelades, tillsammans uppgingo till kronor 121.90, samt att kostnaderna för hantlangning m.m. vid fältundersökningarna uppgått till 147.75 kronor, och skulle dessa kostnader inräknas i förrättningskostnaderna.

§ 19.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Hyvena, Strängnäs den 5 oktober 1956

I tjänsten:

Lars Ove dingshörn
e.o. lantbruksingenjör.

Lenn Brunfors
Bitr. syneman

Lenn Brunfors
Bitr. syneman

814
172 R. 479.

Insändes till vederbörande Lantbruksnämnden
SÖDERMANLANDS LÄN
Ink. d. 19 APR. 1949
D.n:r Arkiv n:r
Centralreg.

Till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

1949
17. MAJ 1949

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig-
oss tillhörig mark inom Uusör socken(-nar) av Södermanlands län.

Förrättningen avser diken o. c. a 1500 meter och
berotande c. a 15 ha åker
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Strängna

Meddelanden om förrättningen ställas till Gunnar Eriksson Lantbrukare
Hyvra, Strängna Uusör 28
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hyvra pr Sk den 18 april 1949

Sökandes namn:

Fastighet:

Erik Eriksson	för fastigheten	Hyvra 18
Erik Eriksson	» »	Hyvra 42
Erik Eriksson	» »	Hyvra 23
Karl-Erik Eriksson	» »	Hyvra 4
Wito Andersson	» »	Hyvra 4

Erik Eriksson
Gunnar Eriksson
Wito Andersson

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Emir Akkoyun

ägare av fastigheten

Signature: Hyreva | H

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län

Nyköping den 6 maj 1949

På Lantbruksnämndens vägnar:

Nyköping den 6 maj 1964

På Lantbruksnämndens vägnar:

[Signature]

LÄNSSTYRELSEN
i
SÖDERMANLANDS LÄN.


N:o 14/17 D.R.1949.


F Ö R O R D N A N D E.

På därom av lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Vansö, Strängnäs, m.fl. gjord ansökning om förordnande för behörig för-
rättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrätt-
ning för torrläggning av mark, tillhörande Hyvena i Vansö soc-
ken, förordnas på förslag av lantbruksnämnden i länet statens
lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verk-
ställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande
detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas näm-
de lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med
bevis.

Nyköping i landskansliet den 16 maj 1949.

På Länsstyrelsens vägnar:


(S. Ljungstedt.)


(B. Löfström.)

Utan avgift.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

Avskrift.

Tillhör Bilaga B.

LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN

IIIM 20 53.

F Ö R O R D N A N D E.

Sedan länsstyrelsen den 16 maj 1949, 12 juli och 17 november 1950 samt den 5 januari och 4 juli 1953 förordnat statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker å fastigheterna

Hälleråd, Lindebol och Äsphult i V. Vingåkers socken,
V. Vingåkers kommun,

Hyvena i Vansö socken, Vårfruberga kommun,

Eka, Erstaberg och Steninge i Mariefreds stad,
Nygård och Murmästartorp i Mariefreds stad samt
Mälsåker, Odensicke och Fjällsta i Ytterselö socken,
Stallarholmens kommun,

samt statens lantbruksingenjör i Södermanlands län i skrivelse den 17 oktober 1953 hemställt att förordnandena måtte överföras å e.o. lantbruksingenjören L.O. Lingström, Västerås, finner länsstyrelsen, med återkallande av ovannämnda förordnanden, skäligt förordna sistnämnde e.o. lantbruksingenjören L.O. Lingström att i laga ordning verkställa oförmälda förrättningar beträffande de ovannämnda fastigheterna.

Nyköping i landskansliet den 4 november 1953.

(Bo Hammarskjöld

(Bo Hammarskjöld)

Erik Waldemarsson
(Erik Waldemarsson)

Bestyrkes i tjänsten:

Lars Eric Lingshörn
e.o. lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Tel. 30621.

Dnr 112/53

Bilaga C:1

K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande HYVENA m.fl. fastigheter i Vansö socken, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs, måndagen den 14 december 1953 kl. 11.00, till vilket nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Gunnar Eriksson,

Hyvena, Strängnäs

Västerås den 7 december 1953

I tjänsten:

Lars Ove Lingshöm

e.o. lantbruksingenjör

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Gunnar Eriksson

~~Anhålls att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.~~

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Tel. 30621

Dnr 1423/53

Bilaga C:2

K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande HYVENA m.fl. fastigheter i Vansö socken, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs, måndagen den 14 december 1953 kl. 11.00, till vilket nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Gustaf Larsson,

Hyvena, Strängnäs


Västerås den 7 december 1953

I tjänsten:

Lars-Ove Lingshörn

e.o. lantbruksingenjör

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:



~~Anhålls att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.~~

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN
VÄSTERÅSLANTBRUKSINGENJÖRS-
AVDELNINGEN

Tel. 30621

Dnr

1424/53

Bilaga C:3K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande HYVENA m.fl. fastigheter i Vansö socken, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs, måndagen den 14 december 1953 kl. 11.00, till vilket nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Nils Andersson

Hyvena, Strängnäs

Västerås den 7 december 1953

I tjänsten:

Lars Ove Lingshöm

e.o. lantbruksingenjör

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Nils Andersson

~~Ankallas att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.~~

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Tel. 30621

Dnr

1425/53

Bilaga C:4K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande HYVENA m.fl. fastigheter i Vansö socken, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs, måndagen den 14 december 1953 kl. 11.00, till vilket nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Hilde Ahlberg

Hyvena, Strängnäs

Västerås den 7 december 1953

I tjänsten:

Lars-Ove Lingshöm
e.o. lantbruksingenjör

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Hilde Ahlberg

~~anmäles att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.~~

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN
VÄSTERÅSLANTBRUKSINGENJÖRS-
AVDELNINGEN

Tel. 30621

Dnr

Bilaga C:5K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande HYVENA m.fl. fastigheter i Vansö socken, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs, måndagen den 14 december 1953 kl. 11.00, till vilket nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Lennart Nathansson,

Bergshamra, Fogdö, Strängnäs

Västerås den 7 december 1953

I tjänsten:

Lars Ove Lingshörn

e.o. lantbruksingenjör

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

L. Nathansson

~~Inhålles att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.~~

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr

1069/53

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Hyvena m.fl. fastigheter i Vansö socken kommer sammanträde för handläggning av hit hörande frågor att hållas hos lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs, fredagen den 5 oktober 1956 kl. 11.00, till vilket sammanträde nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs

Västerås den 20 september 1956

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström

/Lars-Ove Lingström/

e.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen erkännes

Gunnar Eriksson
.....

~~Anhålls att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.~~

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr B 2/50K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats verkställa laga syneförrättning för terr-läggning av mark tillhörande Hyvena m.fl. fastigheter i Vansö socken kommer sammanträde för handläggning av hit-hörande frågor att hållas hos lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs, fredagen den 5 oktober 1956 kl. 11.00, till vilket sammanträde nedanstående sakägare härmed kal-las för utförande av sin talan.

Hemmansägaren Gustaf Larsson, Hyvena, Strängnäs

Västerås den 20 september 1956

I tjänsten:

Lars Ove Lingström

/Lars-Ove Lingström/

e.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen erkännes

Gustaf Larsson
.....

~~Anhålls att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.~~

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-
AVDELNINGEN

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr B72/3K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Hyvena m.fl. fastigheter i Vansö socken kommer sammanträde för handläggning av hit hörande frågor att hållas hos lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs, fredagen den 5 oktober 1956 kl. 11.00, till vilket sammanträde nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Hemmansägaren Nils Andersson, Hyvena, Strängnäs

Västerås den 20 september 1956

I tjänsten:

Lars-Ove Lingsström
/Lars-Ove Lingsström/

e.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen erkännes

Nils Andersson
.....

~~inhålles att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen:~~

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr

10 73/56

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats verkställa laga synförrättning för terr-läggning av mark tillhörande Hyvena m.fl. fastigheter i Vansö socken kommer sammanträde för handläggning av hit-hörande frågor att hållas hos lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs, fredagen den 5 oktober 1956 kl. 11.00, till vilket sammanträde nedanstående sakägare härmed kal-las för utförande av sin talan.

Fru Hilda Ahlberg, Hyvena, Strängnäs

Västerås den 20 september 1956

I tjänsten:

Lars Ove Lingsström
/Lars-Ove Lingsström/

e.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen erkännes

Hilda Ahlberg
.....

~~Anhålles att kallelsen efter undertecknandet återändras till förrättningsmannen.~~

LANTBRUKSNÄMNDEN

Bilaga C:10.

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr B 74/57K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Hyvena m.fl. fastigheter i Vansö socken kommer sammanträde för handläggning av hit hörande frågor att hållas hos lantbrukaren Gunnar Eriksson, Hyvena, Strängnäs, fredagen den 5 oktober 1956 kl. 11.00, till vilket sammanträde nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Godsägaren Lennart Nathansson, Bergshammar, Fogdö, Strängnäs

Västerås den 20 september 1956

I tjänsten:

Lars Ove Lingström
/Lars-Ove Lingström/

e.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen erkännes

A. Nathansson
.....

~~Anhålls att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.~~

FULLMAKT

för min fader Gustaf Larsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Hyvena m.fl. fastigheter
i Vansö sock en av Södermanlands län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hyvena, Strängnäs den 13 december 1953

Gustaf Larsson

Bevittnas:

Gust Hergström

Nils Lindman

FULLMAKT

för Emmas Schllberg eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till
 hörande Hylerna 13 3'
 i Vansö sock av Södermanlands län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hylerna den 9-12 1953

Lilja Schllberg

Bevittnas:

Emma Bergström
Hylerna.

Emma Bergström
Hylerna.

Dimensioneringstabell.

Sträcka	Längd m	NO ha	Q l/s	Öppet avlopp		Futning o/oo	Ledning	
				Botten- bredd m	Slänt		Dim. mm	Q ledn. utan öf.
<u>Sträckan A-B-C-D-E-F-G-H.</u>								
9-10	100	54	81	0.3	1:1.5	1.0	-	-
10-12+33	233	54	81			7.8	300	94
12+33-13+96	163	49	73	-	-	6.7	"	87
13+96-14+73	77	47	70	-	-	3.4	"	60
14+73-16+19	146	42	63	-	-	"	"	60
16+19-16+32	13	"	"	-	-	2.2	"	50
16+32-17+25	93	37	55	-	-	"	"	50
17+25-18+43	118	22	33	-	-	"	"	50
18+43-19+60	117	19	29	-	-	1.7	250	27
19+60-20+50	90	18	27	-	-	"	"	27
20+50-20+88	38	"	"	-	-	"	"	27
20+88-21+50	62	17	26	-	-	"	"	27
21+50-22+14	64	14	21	-	-	"	225	20
22+14-22+76	62	11	17	-	-	"	"	20
22+76-23+50	74	10	15	-	-	"	"	20
23+50-24+25	<u>75</u>	8	12	-	-	7.3	150	14
Summa	1525 m.							

Hyvena, Strängnäs den 5 oktober 1956.

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)

e.o. lantbruksingenjör.

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H.								
9	-		0.3		1:1.5	1.0	0.30	A. Sträckan A-B utföres såsom öppet avlopp.
10	100		"		"	"	0.40	B. Rörutlopp 300 mm enl. typr. <u>U-1.</u>
10	-		300	Lantbruksrör		7.8	0.50	Fix. 1 = + 4.40 m såsom ⊙ i sten 135 m ö. sekt. 11+70. -
12+33	233		"	"	"	"	2.30	C. Kopplings- och slam- brunn 600 mm enl. typr. <u>B-1.</u>
12+33	-		"	"	"	6.7	2.32	
13+96	163		"	"	"	"	3.41	Kopplings- och slam- brunn 600 mm enl. typr. <u>B-1.</u>
13+96	-		"	"	"	3.4	3.43	
14+73	77		"	"	"	"	3.69	Kopplings- och slam- brunn 600 mm enl. typr. <u>B-1.</u>
14+73	-		"	"	"	"	3.71	
16+19	146		"	"	"	"	4.21	Täckt kopplings- och slambrunn 600 mm enl. typr. <u>B-3.</u>
16+19	-		"	"	"	2.2	4.23	
16+32	13		"	"	"	"	4.26	Täckt kopplings- och slambrunn 600 mm enl. typr. <u>B-3.</u>
16+32	-		"	"	"	"	4.28	
17+25	93		"	"	"	"	4.48	D. Täckt kopplings- och slambrunn 600 mm enl. typr. <u>B-3.</u>
17+25	-		"	"	"	"	4.50	Fix. 2 = + 8.31 m såsom ⊙ i sten 33 m öster sekt. 17+10.
18+37	112		"	} Vågrör		"		Kopplings- och slam- brunn 600 mm enl. typr. <u>B-1.</u>
18+37			"			"		
18+45	8		"			"	4.76	Kopplings- och slam- brunn 600 mm enl. typr. <u>B-1.</u>
Överf.	945							

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm					
Överf.	945							
18+45	-		250	Lantbruksrör	1.7	4.78		
19+60	115		"	"	"	4.98		Kopplings- och slam- brunn 600 mm enl. typr.
19+60	-		"	"	"	5.00		B-1.
20+50	90		"	"	"	5.15		Täckt kopplings- och slambrunn 600 mm enl.
20+50	-		"	"	"	5.17		typr. B-3.
20+88	38		"	"	"	5.23		Täckt kopplings- och slambrunn 600 mm enl.
20+88	-		"	"	"	5.25		typr. B-3.
21+50	62		"	"	"	5.36	F.	Kopplings- och slam- brunn 600 mm enl. typr.
21+50	-		225	"	"	5.38		B-1.
22+14	64		"	"	"	5.49		Täckt kopplings- och slambrunn 500 mm enl.
22+14	-		"	"	"	5.51		typr. B-3.
-								Fix. 3 = + 9.13 m så- som  i sten 50 m. Ö. sekt. 12+40.
22+76	62		"	"	"	5.62	G.	Kopplings- och slam- brunn 500 mm enl. typr.
22+76	-		"	"	"	5.64		B-1.
23+50	74		"	"	"	5.77		Täckt kopplings- och slambrunn 500 mm enl.
23+50	-		150	"	7.3	5.79		typr. B-4.
24+25	75		"	"	"	6.34	H.	Kopplings- och slam- brunn 600 mm enl. typr.
Summa	1525 m.							B-1.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

För öppet avlopp.

att grävningsdjupet och dagbredden räknas från de i jämnhöjd med mark-
ytan nedslagna pålarnas överkant,

att där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittlinje skola
sammanfalla,

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
<u>att</u> den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1 meter och ej med brantare lutning mot diket än 1:1,								
<u>att</u> öppningar i jordvallarna skola lämnas eller anordnas för ytvattnets framläppande vid förekommande svackor, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var 50:e meter,								
<u>att</u> stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas,								
<u>att</u> stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras,								
<u>att</u> ras och förskjutningar, som kunna uppstå, snarast skola avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,								
<u>att</u> under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sätt att skada uppstår.								
<u>För rörledningar.</u>								
<u>att</u> rörledningar utföras efter utsättning och detaljavgöring företagen omedelbart före arbetenas utförande,								
<u>att</u> grävningsdjupet räknas från de i jämnhöjd med markytan nedslagna pålarnas överkant till rörens <u>inre</u> underkant,								
<u>att</u> rören ej få läggas direkt på berg eller sten utan skola överallt ligga på minst 0.1 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller jord,								
<u>att</u> ledningarna läggas av kunnig förman eller annan person, som av kontrollanten godkännes,								
<u>att</u> rören noggrant läggas i föreskriven lutning, så att inga svackor, som kunna orsaka igenslamning uppstå,								
<u>att</u> vid brunnarna in- och utgående ledningar cementeras vid infogningen och brunnarna för övrigt utföras på sätt detaljritning angiver,								
<u>att</u> rören ej få täckas, innan läggningen godkänts av vederbörande kontrollant,								
<u>att</u> ledningar till förhindrande av sönderfrysning övertäckas minst 0.7 meter,								
<u>att</u> vid täckningen noga tillse, att stenar eller andra hårda föremål ej nedkastas direkt på rören,								

Lantbruksstyrelsen 3049 n. 54 nov. 8 000.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
9-10	100	<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H.</u> <u>Sträckan A-B.</u>				
		Grävning, lera m ³	70	3.00	210	
		För oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 15 %			<u>40</u>	250
10-18+37	837	<u>Sträckan B-C-D-E.</u> Rörledning med 300 mm lant- bruksrör, inköp med tran- sport m	837	7.40	6194	
		Grävning, läggning och åter- fyllning (mdj. 0.7) m	837	2.50	2093	
		18+37-18+45 8 Rörledning med 300 mm väg- rör, inköp och frakt m	8	9.30	74	
10		Grävning, läggning och åter- fyllning	8	15.00	120	
		Rörutlopp 300 mm enl. typr. U-1. st	1	50.00	50	
		12+33, 13+96, 14+73, 18+37 18+45 Kopplings- och slambrunn 600 mm enl. typr. B-1. st	5	120.00	600	
16+19, 16+32, 17+25		Täckt kopplings- och slam- brunn 600 mm enl. typr. B-3. st	3	80.00	240	
		För oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 15 %			<u>1319</u>	10690
		<u>Sträckan E-F.</u>				
18+45-21+50	305	Rörledning 250 mm lantbruks- rör inköp med trpt. m	305	6.40	1952	
		Grävning, läggning och åter- fyllning (mdj. 0.9) m	305	2.70	824	
		19+60, 21+50 Kopplings- och slambrunn 600 mm enl. typr. B-1. st	2	120.00	240	
	1250	Överföres			3016	10940

e.o. lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vansö socken.</u>							
<u>Hyvena 2³, 15/32 mtl.</u>							
E. Gunnar E. Eriksson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	1.21		1430	2600	1170	1416
A-summa		1.21					1416
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
229 m dike á 2.50 kr.							573
B-summa							573
Totalsumma							1989
<u>Hyvena 4², 5/16 mtl.</u>							
Densamme							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	2	1.59		780	2600	1820	2894
A-summa		1.59					2894
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
229 m dike á 2.50 kr.							573
B-summa							573
Totalsumma							3467
<u>Hyvena 4³, 5/6 mtl.</u>							
Nils Andersson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	3	-.29		1560	2600	1040	302
Transport		-.29					302

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		-.29					302
Äker	4	1.79		520	2600	2080	3723
"	5	1.45		1040	"	1092	2262
"	6	-.28		1950	"	2054	182
A-summa		3.81					6469
2. Brukningsbåtnad							
167 m dike á 5.00 kr.							835
B-summa							835
Totalsumma							7304
Hyvena 1 ⁴ , 15/96 mtl.							
K. Douglas Larsson							
1. Alstringsbåtnad							
Äker	7	1.00		650	2600	1950	1950
"	8	-.87		1300	"	1300	1131
"	9	-.11		1430	"	1170	129
A-summa		1.98					3210
2. Brukningsbåtnad							
77 m dike á 5.00 kr.							385
B-summa							385
Totalsumma							3595
Hyvena 3 ¹ , 5/8 mtl.							
Hilda Kristina Ahlberg							
1. Alstringsbåtnad							
Äker, 1m/1	10	-.37		2080	2600	520	192
Transport		-.37					192

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	-	- .37					192
Aker, 1m/1	11	- .41		2392	2600	208	85
" "	12	- .04		2392	"	208	8
" "	13	- .36		1820	"	780	281
" "	14	- .14		1690	"	910	127
" "	15	- .38		1690	"	910	346
" "	16	- .77		1040	"	1560	1201
" "	17	- .45		1300	"	1300	585
" "	18	- .40		1040	"	1560	624
" "	19	- .41		650	"	1950	799
" "	20	- .16		520	"	2080	333
" "	21	- .11		2392	"	208	23
" "	22	- .26		2392	"	208	54
" "	23	- .36		1690	"	910	328
" "	24	- .52		780	"	1820	946
Odlingsbar mark	25		- .03	880	1000	120	4
A-summa		5.14	- .03				5936
2. Brukningsbåtnad							
437 m dike á 5.00 kr.							2185
B-summa							2185
Totalsumma							8121
Hyvena 1 ³ , 25/96 mtl.							
Densamma							
1. Alstringsbåtnad							
Odlingsbar mark	26		- .04	880	1000	120	5
Transport			- .04				5

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		.	-.04				5
Åker, 1m/1	27	-.21		480	2400	1920	403
" "	28	-.07		960	"	1440	101
" "	29	-.33		840	"	1560	515
" "	30	-.14		2208	"	192	27
" "	31	-.10		2208	"	192	19
" "	32	-.05		2208	"	192	10
" "	33	-.10		480	"	1920	192
" "	34	-.26		600	"	1800	468
" "	35	1.33		720	"	1680	2234
" "	36	-.47		1560	"	840	395
" "	37	-.34		2208	"	192	65
" "	38	-.22		1920	"	480	106
A-summa		3.62	-.04				4540
2. Brukningsbåtnad		.					
271 m dike å 5.00 kr.		.					1355
B-summa							1355
Totalsumma							5895
Hyvena 1 ⁴ , 15/96 mtl.							
K. Douglas Larsson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker, 1m/1	39	-.16		2208	2400	192	31
" "	40	-.26		1560	"	840	218
" "	41	-.12		720	"	1680	202
" "	42	-.62		960	"	1440	893
A-summa		1.16					1344


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Källgården 1¹, 3/8 mtl.</u>							
Lennart Nathansson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker, 1m/1	43	-.26		1265	2300	1035	269
" "	44	-.33		1035	"	1265	417
A-summa		-.59					686
<u>S a m m a n d r a g.</u>				Värde före kr.	efter kr.		
<u>Hyvena 2³, 15/32 mtl.</u>							
E.Gunnar Eriksson	1	1.21		1730	3146		1989
<u>Hyvena 4², 5/16 mtl.</u>							
Densamme	2	1.59		1240	4134		3467
<u>Hyvena 4³, 5/16 mtl.</u>							
Nils Andersson	3 - 6	3.81		3437	9906		7304
<u>Hyvena 1⁴, 15/96 mtl.</u>							
K. Douglas Larsson	7 - 9	1.98		1938	5148		3595
	39-42	1.16		1440	2784		1344
<u>Hyvena 3¹, 5/8 mtl.</u>							
Hilda Kristina Ahlberg	10-25	5.14	-.03	7458	13394		8121
<u>Hyvena 1³, 25/96 mtl.</u>							
Densamma	26-38	3.62	-.04	4188	8728		5895
<u>Källgården 1¹, 3/8 mtl.</u>							
Lennart Nathansson	43-44	-.59		671	1357		686
S u m m a		19.10	-.07	22102	48597		32401
				A-summa			26495
				B-summa			5906

U t l å t a n d e

Översiktskart a.

Västerås SO.



Skala 1:50000.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Hyvena, Källgården m.fl. fastigheter i Vansö socken, Södermanlands län.

Företagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget på Fogdön i Mälaren 2-3 km sydsydväst om Vansö kyrka och finnes till sitt läge angivet på vidsittande översiktskarta (Västerås SO 1:50000), där det markerats medelst gul färgbeteckning. Företaget omfattar en areal av 17,55 ha åker och 0,07 ha annan mark. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det på hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C-D-E-F-G-H.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för av företaget berörda marker är på översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 54 ha. Avrinningen vid flöden har beräknats vara 1,5 sekundliter per hektar, vilket motsvarar 81 sekundliter från området i sin helhet.

Avloppssträckan A-B utföres såsom öppet dike medan avloppet B-C-D-E-F-G-H utföres såsom rörledning.

Närmare uppgifter över avloppens utformning återfinnas i bifogad grävningstabell samt på den upprättade profilritningen, där även nederbördsområdets storlek i olika punkter angivits.

Kopplings- och slambrunnar utföres på sätt bifogade typritningar angiva.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetenas utförande kommer den

enskilda ägovägsbron vid sektion 18+37-18+45 att ersättas med en rörtrumma. Genom vägen lägges en rörledning av 300 mm vägrör och utföres en kopplings- och slambrunn i vardera vägdiket.

Synemännen finna skäligt bestämma att ovannämnda arbeten utföras och bekostas av dikningsföretaget. Dikningsföretaget är dock icke skyldigt tillhandahålla det grusmaterial, som icke redan finnes på platsen och som kan bli erforderligt för vägbanans färdigställande. Vaghållaren skall vara skyldig utan ersättning tåla det intrång, som kan åsamkas honom under arbetstiden.

Underhållet av bron har åvilat vaghållaren, som i framtiden skall svara för underhållet av vägtrumman. Till trumman räknas de delar av rörledningen, som äro belägna mellan på ömse sidor om vägen färdigställda slambrunnar.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt på plankartan avgränsade från högre belägen mark genom en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderliga fall till desamma för marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Den båtnad, som företaget beräknas tillskynda de ingående markerna, omfattar dels alstringsbåtnad, d.v.s. den ökning i jordens alstringsförmåga, som vattenståndets sänkning anses medföra, dels brukningsbåtnad, som innebär, att genom rörledningarnas nedläggning i öppna diken och dessas igenfyllning, möjligheter för bättre brukningsförhållanden skapas.

Med tillämpning av i vattenlagen 7 kap. 22 § stadgade grunder hava synemännen jämlikt 10 kap. 60 § samma lag uppskattat och beräknat den genom avdikningen uppkommande höjningen av alstringsförmågan, och lämnar värderingslängden en detaljerad framställning över varje ägofigurs å-värde före och efter företaget, samt härigenom erhållna förbättringsvärden.

Den genom företaget uppkommande båtnaden är uppskattad till sammanlagt 32.401.- kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för arbetenas utförande till 17.000.- kronor, inberäknat c:a 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På sträckan A-B där avloppet föreslagits utformat som öppet dike, kan de uppschaktade jordmassorna uppläggas på mindre värdefull betesmark. Ersättning skall därför icke lämnas för den mark som tages i anspråk för jordupplag och ej heller skall ersättning lämnas för den mark som åtgår till avloppets vidgning.

Kostnadsfördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För kostnadernas fördelning på de olika i företaget ingående fastigheterna har särskild utredning verkställt i enlighet med i vattenlagen 7 kap. 24 § meddelade bestämmelser.

Någon anledning till avdelningsbildning inom torrläggningssamfälligheten föreligger ej, varför kostnaderna för företaget fördelas i direkt förhållande till värdet av den för varje fastighet uppskattade båtnaden.

På grundval av de för varje fastighet sålunda beräknade kostnaderna har i procent uträknats varje fastighets andel i kostnaderna för företaget. Ifrågavarande procenttal framgå av kostnadsfördelningslängden, kolumn 6, och skola dessa procenttal användas för fördelning av såväl kostnaderna för företagets utförande som förrättningskostnaderna och framtida underhållskostnader för företaget.

Arbetets utförande, arbetstid.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas föreligga mot ifrågavarande dikningsföretag, lämna syne-
männen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Detaljerade anvisningar över företagets utförande återfinnas i bifogade grävningstabell.

Företagets utförande skall vara i sin helhet fullbordat senast den 1 september 1959.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller ha fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar med lägen och höjder, som närmare utvisas på hithörande plan- och profilritningar.

Bestämmelser rörande företagets organisation m.m.

Enligt stadgandena i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen ytterligare meddela följande bestämmelser:

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter. Vid val av styrelse äger varje delägare rätt att rösta efter sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 13 kap. 22 § vattenlagen.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt, med biträde av sakkunnig person,
 - att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
 - att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
 - att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, vilka avslutas per kalenderår och därefter framlägga dessa för delägarne till godkännande vid allmänt sammanträde,
 - att för sistnämnda ändamål och då eljest kan befinnas nödigt kalla delägarne till sammanträde, på sätt vattenlagen 7 kap. 64 § angiver, vilket bl.a. innebär, att därest ej i särskilda stadgar annorledes bestämmes, kallelse till sammanträde skall delgivas sakägarne minst en vecka före sammanträde,
 - att vid sammanträde föra protokoll.
- Till företaget hörande ritningar och handlingar skola förvaras

hos person, som utses av sakägarne vid sammanträde, och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Vederbörande lantbruksingenjör bör underrättas före över-
täckande eller bortsprängande av fixpunkt, så att den kan bli-
va ersatt med ny.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen av det färdigstäl-
da arbetet skall efter anmälan verkställas genom den i länet
tjänstgörande lantbruksingenjörens försorg.

Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden, som kunna hava framställts under förrättningen,
men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke nå-
gon synemännens åtgärd.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av
gällande vattenlag och skall benämnas HYVENA DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1956.

Avgift till vattendomstol.

Den båtnad företaget uppskattats medföra är ej av så-
dan storleksordning att vattendomstolsavgift enligt 11 kap.
95 § vattenlagen skall erläggas.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna
syneförrättning eller vill föra talan mot det avgivna utlåtan-
det, äger att inom 60 dagar härafter till Österbygdens Vatten-
domstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I be-
svären skola upptagas klagandens alla påståenden samt skälen
därtill, och vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet.

Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vatten-

domstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Hyvena, Strängnäs den 5 oktober 1956

I tjänsten:


Lars Ove Dingholm
e.o. lantbruksingenjör.

Gunn Bunnfors
Bitr. syneman


Ernst Andersson
Bitr. syneman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Förrätt- nings- kostna- der kronor
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vansö socken.</u>						
<u>Hyvena 2³, 15/32 mtl.</u>	S					
E. Gunnar E. Eriksson		1989		1037	6.1	50.85
<u>Hyvena 4², 5/16 mtl.</u>	S					
Densamme		3467		1819	10.7	89.20
<u>Hyvena 4³, 5/16 mtl.</u>	S					
Nils Andersson		7304		3825	22.5	187.57
<u>Hyvena 1⁴, 15/96 mtl.</u>	S					
K. Douglas Larsson		3595		1887	11.1	92.54
<u>Hyvena 1⁴, 15/96 mtl.</u>	S					
Densamme		1344		714	4.2	35.01
<u>Hyvena 3¹, 5/8 mtl.</u>						
Hilda Kristina Ahlberg		8121		4267	25.1	209.25
<u>Hyvena 1³, 25/96 mtl.</u>						
Densamma		5895		3094	18.2	151.72
<u>Källgården 1¹, 3/8 mtl.</u>	S					
Lennart Nathanson		686		357	2.1	17.51
Summa		32401		17000	100.0	833.65
Hyvena, Strängnäs den 5 oktober 1956.						
I tjänsten:						
<i>Lars-Ove Lingsström</i>						
(Lars-Ove Lingsström)						
e.o. lantbruksingenjör.						
<i>Lennart Nathanson</i>						
Bitr. syneman.						
<i>Lennart Nathanson</i>						
Bitr. syneman.						




Mått i mm





Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm



Mått i mm

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr

Hyvena dikningsföretag år 1956.

Sammanställning av förrättningskostnaderna.

Arvode till statsverket räkning nr. 66673	kr.	564.00
Godemansarvode	"	121.90
Hantlangningskostnader	"	<u>147.75</u>
	<u>Tillsammans kronor</u>	<u>833.65</u>

Ovanstående summa har fördelats i kostnadsfördelningslängden.

Västerås den 22 oktober 1956.

I tjänsten:

(Lars-Ove Lingström)

e.o. lantbruksingenjör.

