



Handlingar
rörande torrläggningsföretaget
Sättra-Ekeby
i Pystberga socken, Östergötlands län;
upprättade vid laga styreförvärtning
åren 1954-1956 av
Martin Fringetrim.
Statens lantbruksingenjör.

Martin Fringetrim.

Protokoll för rikssamman-
träden under laga synföreläggning
med avseende på förelagd för torv-
läggning av mark, tillhörande
Lättra, Kälberga och Ekely i Ryst-
bergs socken, Södermanlands län.

den 16 november 1954.

Ledan undertecknad lantbruksingenjör blivit på-
lämnad gjord anmärkning /sit. A./ av Konungens Befallnings-
havande i länet förordnad /sit. B./ att handlägga denna
synföreläggning, hade genom i Rystberga församling an-
slagen och i tidningen Södermanlands Nyheter införd
kungörelse /sit. C-³/ sammantidat i ärendet utsatts
att hållas förestående dag klockan 9.30 f.m. hos fru
Augusta Eriksson, Ekely, varjämte underrättelser om sam-
manträdet blivit utsända till sakägarna enligt bifoga-
de förteckning /sit. D./

Å påbuda utom till och plats för sammantidat in-
ställdes sig undertecknad lantbruksingenjör och de för för-
rättningen tillkallade godsmännen

H. G. Karlsson, Hårstehopen, och

Carl Carlsson, Boopst prästgård

Vid sammantidat anmälde sig följande sakägare
närvarande.

Erland Gustafsson, ägare av $\frac{1}{2}$ mtl. Lättra 1.

Artur Andersson, som ombud enligt fullmakt /sit. E./ för

Elin Gustafssons dödsbo, ägare av $\frac{1}{2}$ mtl. Lättra 2.

Klas Gustafsson, Lättra.

Evert Andersson, Imtekulla, såsom ombud enligt protokollsutdrag (Bil. 8²) för Dyröberga storkommun, ägare av $\frac{1}{4}$ mil. Stälberga 1^o.

Nils Eriksson, såsom ombud enligt fullmakt (Bil. 8³) för Adolf Erikssons dödsbodelägare, ägare av $\frac{1}{2}$ mil. Ekely 1^o.

Yngve Karlsson, ägare av $\frac{1}{2}$ mil. Ekely 2^o. (Såsom Ekely)

Ingemar J. E. Linder, såsom ombud enligt fullmakt (Bil. 8⁴) för Statens järnvägar.

Överbannmästaren A. E. Blomqvist, Nyköping.

§ 1.

Ansökningar om förvärdningen, Kungens Befälnings, harandes i anledning därav utfärdade förordnande samt kungörelsen angående sammanträdet upplästes.

§ 2.

Järv anmälde sig inte mot förvärdningsmannen eller de biträdande godsmännen, vilka senare hade utlagt föreskriven godsmänsed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade underrättelser och avvärningar av de berörda markerna verkställt genom förvärdningsmannens försorg. Däriut upprättade plan- och profilritningar föredrogs: koncept ut sammanträdet.

§ 4.

Tokandens till företaget uppkast, att erforderliga arbets skulle få upptägas för tilläggning av dens i företaget ingående marker, samt uttala sig för att riktlinjerna skulle komma till användning, där så var lämpligt ur

4.
ekonomisk synpunkt. I samfund härmed skulle i erforder-
lig mån omhuggnad ske av de av företaget berörda bömmar.

Evert Andersson, Emmekulla, och Nils Eriksson, Ekeby,
förklarade på förfrågan, att de intet hade att erinra mot
en rättning av vidoliken över Stälberga 1^a och Ekeby 1^a.

§ 5.

Upplystes, att i företaget ingående mark, som var
beroende av de berörda trummarna för järnvägens järn-
skyddning, vid tiden för järnvägens tillkomst utgjordes
av åker.

§ 6.

Enligt gällande föreskrifter hade prov av grundvattnen
från markerna undersökts av Kemiska Stationen i Örebro,
och delgavs de närmaste resultatet av denna under-
sökning. / Bil. 7 ö 7² /

§ 7.

Tornliga närmande och ägare förklarade, att de
icke hade anspråk på ersättning för mark, som kom-
me att tagas i anspråk för arloppens breddning, men yr-
kade de ersättning för skada och inbång genom upp-
läggning av jordsträngarna längs arloppen.

§ 8.

Förvärdningsmannen redogjorde för nu gällande villkor
för erhållande av statsbidrag och lån till företags utöf-
rande. För så vitt de närmande hade sig bekant, hade
statsunderstödet icke tillräckligt utgjätt för tilläggning av den
i företaget ingående marken.

§9.

Förväktningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas å tid och plats, varom underrättelse skulle tillställas skägare och godemän.

§10.

Dagens protokoll upplästes, och sammanträdet avslutades.

Ekeby pr. Työstberga den 16 november 1954.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingshörn.

Statens lantbruksingenjör.

Carl Carlsson

N. G. Karlsson

Pack före.

godemän

Den 12 december 1956.

Förestående dag kl. 9.30 f.m. inställdes sig undertecknade styrelsmän hos fru Augusta Eriksson, Ekeby, för att förträtta denna styrelsförättning.

Vid sammanträdet hade därjämte på kallelse ingfunnit sig följande sökägare:

Erlend Gustavsson, ägare av $\frac{1}{2}$ mtl Sättra 1'.

Artur Andersson, som ombud enligt fullmakt (Bit. E¹) för Elin Gustafssons dödsbo, ägare av $\frac{1}{2}$ mtl Sättra 2' och avst. från Nälberga 1^{III}, avsedd att sammanläggas med Sättra 2'.

Klas Gustafsson, Sättra.

Nils Eriksson, som ombud enligt fullmakt (Bit. E³) för Adolf Erikssons dödsbodelägare, ägare av $\frac{1}{2}$ mtl Ekeby 1².

Torsten Eriksson, Ekeby.

Yngve Karlsson, ägare av $\frac{1}{2}$ mtl Ekeby 2' (Lilla Ekeby) och avst. lög.

Wälberga 1^o. (Svartdalen nr 1).

Ingenjören T. E. Lundin, värm ombud enligt fullmakt (Bil. G) för
Stadens järnvägar.

Överbansmästaren A. E. Blomqvist, Nyköping.

Närvarande var därjämte o. lantbrukingenjören Oke Calminder
vid lantbruksnämnden i Södermanlands län.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet
upprättade förslaget till förtäggning av de i företaget ingående
markerna, för de här för beräknade kostnaderna, ersättningarna,
båtnadsuppskattningen och kostnadernas fördelning m. m.
Ur värderingslängden upplästes det för varje fartighet beräk-
nade båtnadsvärdet samt ur kostnadsfördelningsslängden den
för varje fartighet beräknade andelen i kostnaderna för
företaget.

§ 12.

Samtliga intressenter i företaget förklarade, att de ville ut-
föra företaget med rötledningar enligt det upprättade förslaget,
ävensom att de samtliga voro rökande till företaget.

§ 13.

I fråga om den erforderliga fördjupningen och utrensningen av
de av företaget berörda järnvägstrummorna upplästes distrikts-
förvaldningens och förrättningsmannens skrivelser i ärendet
samt distriktschefens yttrande. (Bil. H¹-H⁵).

§ 14.

Sysemännens utlåtande upplästes, varvid besvärshänvisning lämnades
under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar
härefter anföras vid Österbygdens vattensdomstol, Stockholm.

§ 15.

Bestöts att för företaget i dess helhet tillståta en styrelse av fyra personer.

Till ordförande och kassör i styrelsen samt aktieförvarare utsågs Artur Andersson, Sättra, Tystberga, och till övriga ledamöter i styrelsen utsågs Nils Eriksson, Ekeby, Yngve Karlsson, Ekeby, och Erlend Gustavsson, Sättra.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att räkning å det till statsverket utgående arvodet för förrättningen komme att översändas genom lantbruksnämndens kanslerare. Övriga kostnader för förrättningen antecknades å specifikation till räkningen, som skulle bifogas förrättningshandlingarna.

§ 17.

Dagens protokoll upplästes; varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Ekeby pr. Tystberga den 12 december 1956.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksinspektör

Erlend Gustavsson

Kassör

Biträdande godemän.

23-12-1948.

Bil. A.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Torrlägningsnämnden i Södermanlands län

Ink. d. 18/10 1948 Nr. 79.

Behandl. i prot. d. 19/12 1948 § 4.

Besv. d. 21/2 1948 Nr.

Till

Ankom den

27 JAN 1948

LI

Landskansliet
i Nyköping

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mark~~ tillhörig mark inom
Tystberga socken(-nar) av Södermanlands

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

Igenläggning av utfallsgrav med cementrör cirka 100 m.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösäkning, invallning e. d.), vidare företagets
cirka ~~250~~ har. Landsväg och järnväg beröres av igenläggningen
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Tystberga

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Nils Eriksson, Ekeby Tystberga Tel. Tba 33

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tystberga

den

19 47

Klas Gustafsson
Nils Eriksson

Erik Eriksson
Berik i Tomtevit

9.
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Norrstugan Bogsta socken	Martin Karlsson
St.Sättra n:r 2 Tystberga socken	Klas Gustafsson
L:a Sättra " 1 " "	Erland Gustafsson
4	
Nälberga 1 " "	Emma +rygg
1	
Ekeby 2 " "	Gustaf Törnkvist strebhus
2	
Ekeby 1 " "	A.Eriksson Sterbhus
6	
Nälberga 1 " "	Tystberga kommun

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län


Nyköping

den

21 januari

19 48

På Torrlägningsnämndens vägnar:



LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN


N:o 2/12 D.R. 1948.


F Ö R O R D N A N D E.

På därom av Nils Eriksson, Ekeby, Tystberga, m.fl. gjord ansökning om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Norrstugan i Bogsta socken samt St. Sättra nr 2, L:a Sättra nr 1, Nälberga 1⁴, Ekeby 2¹, Ekeby 1² och Nälberga 1⁶ i Tystberga socken, förordnas på förslag av torrläggningsnämnden i länet statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 27 januari 1948.

På länsstyrelsens vägnar:


(B. Löfström)


(Åke Lindeberg)

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Sättra, Nälberga och Ekeby i Tystberga socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos fru Augusta Eriksson, Ekeby, tisdagen den 16 november 1954, klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte Statens järnvägar, linjen Järna - Nyköping.

Nyköping den 22 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

Martin Engström

Statens lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Tystberga församling söndagen
den 24 oktober 1954:

betygar

Helge Ericsson
kyrkoherde

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 16 november 1954 för torrläggning av mark, berörande Sättra, Nälberga, Ekeby och Statens järnvägar linjen Järna - Nyköping.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Sättra, Nälberga och Ekeby i Tystberga socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos fru Augusta Eriksson, Ekeby, tisdagen den 16 november 1954, klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte Statens järnvägar, linjen Järna - Nyköping.

Nyköping den 22 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

Kungörelse

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av mark, tillhörande Sättra, Nälberga och Ekeby i Tystberga socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos fru Augusta Eriksson, Ekeby, tisdagen den 16 november 1954 klockan 9.30 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte Statens järnvägar, linjen Järna—Nyköping.

Nyköping den 22 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Södermanlands Nyheter den ²³10 1954, intygas:

Södermanlands Nyheter

.....*[Signature]*.....



13.
Bil. 4³

SÖDERMANLANDS NYHETER

ANNONS- OCH NYHETSTIDNING
FÖR SÖDERMANLANDS LÄN
HUVUDKONTOR I NYKÖPING
GUST. ÖSTERBERGS TRYCKERI AB
TELEFON NAMNANROP
SÖRMLANDS NYHETER
POSTGIRO 10010

Lantbruksingenjörskontoret
N y k ö p i n g.

FAKTURA N^o 8043

NYKÖPING den 25 okt. 1954

DEBET

Första info- ringsd.	Sista info- ringsd.	Månad	Specifikation	Order nr	Annons nr	Ggr	Storlek mm	à	%	Kronor
23		10	Torrläggning Sättra, Nälberga, Ekeby		23983	1	85	36		30:60

KVITTERAS
16 NOV 1954
Södermanlands Nyheter
NYKÖPING

M. Malmgren

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 16 november 1954 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Sättra, Nälberga och Ekeby i Tystberga socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 27 oktober 1954.

Namn	Adress	
Erland Gustafsson	Sättra,	Tystberga.
Elin Gustafssons dödsbo	"	"
Sigfrid Söderberg	Lervik,	"
Ordföranden i Tystberga sockens fattigvårdsstyrelse Ivar Eriksson ...	Sättersta,	"
Kommunalnämndens ordförande i Tyst- berga kommun Nils Fagerlund	Hesselby,	"
Adolf Erikssons dödsbodelägare	Ekeby,	"
Yngve Karlsson	"	"
Distriktschefen för I Distriktet	Statens Järnvägar,	Stockholm.
Skiftesgodemannen Karl Gustav Karlsson	Harstahopen,	Tystberga.
-"- Carl Carlsson	Bogsta prästgård,	"

Nyköping den 27 oktober 1954.

Sten Magnus
Statens lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Artur Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Sättra, Nälberga och Ekeby
i Tystberga sock en av Södermanlands län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sättra pr Tystberga den 16/11 1954.

Elin Gustafssons dödsbo:

Klas Gustafsson

Brigitta Andersson

Bevittnas:

Erlend Gustafsson

Grete Gustafsson

Utdrag ur protokoll, hållet
vid sammanträde med Tystberga
Kommunalfullmäktige den 29/10
den 1954.

§ 29.

Till kommunens ombud vid laga syneförrättning å torrlägg-
ningsföretaget Sättra-Ekeby-Nälberga m.fl. valdes Herr Evert
Andersson, Tomtekulla, Tystberga.

Justerat:

Nils Eriksson
Ordförande

Hilmer Andersson

Evert Andersson

Anslag om justeringen har i laga ordning skett i Tystberga m.fl.
församling den 15/11 1954

Rätt utdraget betygar:

Nils Eriksson

FULLMAKT

för Nils Eriksson
Ekeby (namn)
Tystberga (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Sättra, Nälberga och Ekeby

..... i Tystberga
..... kommun..... av Södermanlands..... län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas. Ombudet äger även
att söka lån av statsmedel till våra kostnader för företaget.

Ekeby pr Tystberga den 31/10 1954.

Augusta Eriksson

Eva Eriksson

Martin Eriksson

Nils Eriksson

Valborg Eriksson

Saxten Eriksson

Bevittnas:

Toas Karlsson
(namn)

Ekeby Tystberga
(adress)

Maj-Britt Karlsson
(namn)

Ekeby Tystberga
(adress)

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHäri genom befullmäktigas Ingenjören T E Lundén, Norrköping

Befattning och namn


att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande laga syneförrättning å före-
tag för torrläggning av mark, tillhörande Sättra, Nälberga och Ekeby, Enligt utskrift i kallelsen
november 1954 kl 9,30 f.m. hos fru Augusta Eriksson

i Ekeby, Tystberga socken, Södermanlands län.

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).

Norrköping den 9.11. 19 54.
(G. Malmgren)Baningenjör,
föreståndare för 2 bansektionenTelefon: 34220 (200)

På en gång närvarande vittnen:

KEMISKA STATIONEN

ÖREBRO

Adress: Stortorget 18

Telefon 103 57

Postgiro nr 68471

KOPIA

19.
Bil. F.

Analysbevis Nr. 1355

Å kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av
Herr Klas Gustavsson, Sättra, Tystberga,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 20/10 1954.

Märke: Sättra, Tystberga.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	4,9			
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	91	milligram	per	liter
Aggr. " " " " "	64	"	"	"

Örebro den 26 okt. 19 54

Analysavgift Kr. 9:--



Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

KEMISKA STATIONEN

ÖREBRO

Adress: Stortorget 18

Telefon 103 57

Postgiro nr 68471

KOPIA

Analysbevis Nr. 1356

Å kemiska stationen i Örebro ha på anmodan av
Herr Klas Gustavsson, Sättra, Tystberga,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 20/10 1954.

Märke: Ekeby, Tystberga.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	0,3	
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	81	milligram per liter
Aggr. " " " " "	72	" " "

Örebro den 26 okt. 19 54

Analysavgift Kr. 9:--



Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHäri genom befullmäktigas Ingenjören T E Lundén, Norrköping

Befattning och namn


att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande laga syneförrättning å
företag för torrläggning av mark, tillhörande Sättra, Tystberga och Ekeby
onsdagen den 12.12.56 kl 9.30 hos fru Augusta Eriksson

i Ekeby, Tystberga socken, Södermanlands län.

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).

Norrköping den 11.12. 19 56
Gustav Malmgren)Baningenjör,
föreståndare för 2 bansektionenTelefon: 24059

På en gång närvarande vittnen:

Bil. H.

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSFÖRVALTNINGEN
NORRKÖPING

Norrköping 23.11.54

Banningenjören
vid 2 bansektionenD.-nr 32a/42Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Telefon i detta ärende:

Lantbruksingenjören i Södermanlands län,

NYKÖPING

L/Js

Åberopande sammanträdet den 16 dennes i Tystberga rörande torr-
läggning av mark tillhörande bland annat Ekeby i Tystberga socken,
får baningenjören meddela beträffande ifrågasatt sänkning av
trumman vid sektion 39+304 att undersökning av bottenblockens
läge skall göras i sommar, när vattenrinningen i tilloppsdiket
helt har upphört.

Efter företagen undersökning kommer besked att lämnas huruvida
och till vilket djup en ränna kan upphuggas i trumbotten.

Högaktningsfullt



(Gustav Malmgren)

Bil. H.²

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSFÖRVALTNINGEN
NORRKÖPING

Norrköping 30.7.1955

Baningenjören
vid 2 bansektionen

Dnr _____

Användes att i svarskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

Telefon i detta ärende

Lantbruksingenjören i
Södermanlands län


NYKÖPING

L/H

Vid sammanträdet i Tystberga den 16.11.1954 rörande torrläggning av mark tillhörande bl a Ekeby i Tystberga socken bestämdes att SJ trumma vid sektion 39+304 på linjen Tystberga-Svärtagård måste sänkas ~ 0.35 m.

I anslutning till baningenjörens skrivelse den 23. 11.1954 skall undersökning nu göras av trumman. I denna är det f n ett vattenstånd av ~ 0.5 m beroende på dåliga avrinningsmöjligheter.

För att SJ skall kunna utföra undersökningen, får baningenjören anhålla om upprepning snarast möjligt av bäcken nedströms trumman.



STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSFÖRVALTNINGEN
NORRKÖPING

Norrköping 19.11.55

Baningenjören
vid 2 bansektionen

D.-nr 32a/42

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.


Telefon i detta ärende:

Lantbruksingenjören i Södermanlands län,
NYKÖPINGJärna - Åby, ombyggnad
av trumma vid Ekeby

Under hänvisning till tidigare skriftväxling och telefonsamtal får jag härmed meddela följande.

Företagen undersökning visar att en viss borthuggning av trummbotten torde vara möjlig. Grundförhållandena äro emellertid mycket dåliga på platsen och det är icke lämpligt att göra den effektiva bredden större än 60 och djupet 30 cm.

För att bibehålla trummans nuvarande bärighet blir det nödvändigt att med stor försiktighet bila bort ytterligare cirka 20 på bredden och 10 cm på djupet och därefter gjuta ett cementbetongtråg för vattnet. Kostnaden för arbetet kommer att uppgå till cirka 3000 kronor. Skall en helt ny trumma anordnas kommer trumman att kosta minst 15.000 kronor.


(Gustav Malmgren)

LANTBRUKSINGENJÖREN
LANTBRUKSNÄMNDENBil. H⁴.

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENHOVSVÄGEN
NYKÖPINGTelefon: Expeditionen XXXXXX 4358
Lantbruksingenjören XXXX 4359
Växel 17380

Till Distriktschefen för II Distriktet,

Statens Järnvägar,

Norrköping.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härmed för yttrande överlämna förslag till utförande av torrlägningsföretaget Sättra-Ekeby i Tystberga socken, Södermanlands län, ozalidkopior av ritningarna blad 1, 2 och 4, som beröra Statens Järnvägar, linjen Järna-Åby.

Företaget berör en trumma vid sektion 39+304 c:a 1700 meter väster om Tystberga station eller vid punkt 1+75 enligt företagets längdmätning samt två andra trummor, belägna c:a 940 meter resp. 1300 meter väster därom eller vid punkterna 12+42 och 18+86 enligt företagets längdmätning.

För företagets utförande erfordras fördjupning av den förstnämnda trumman vid punkt 1+75 eller sektion 39+304 med omkring 30 cm., vilket enligt baningenjörens vid 2 bansektionen skrivelse den 19.11.1955, D.-nr 32 a/42 är möjlig att göra genom borthuggning av trumbotten. Fördjupningen föreslås i enlighet härmed till bottenläget +15,37 m. å uppströmssida och om möjligt någon cm. djupare på nedströmssidan enligt det använda höjdsystemet med fixpunkt +17,96 m., ring å trumdäcket på uppströmssidan. Den effektiva bredden i borthuggningen föreslås till 60 cm. Å ömse sidor om trumman har föreslagits rörledning av 60 cm:s betongrör med anslutning till trumman enligt bifogade ritning, blad 4.

De övriga trummorna vid punkterna 12+42 och 18+86 synas båda enligt undersökningarna hava tillräckliga dimensioner för företagets utförande. För trumman vid 12+42 erfordras dock bortrensning av lösa stenar o.d. ned till fasta trumbotten, som enligt undersökningen är belägen å höjdläget +25,82 m. i förhållande till fix-

punkten +28,17 m., ring å trumdäcket å nedströmssidan. Ovanför denna trumma har föreslagits rörledning av 50 cm:s betongrör, som skulle sluta c:a 1,0 meter uppströms om trummans uppströmssida med kringgjutning till därstädes befintligt berg.

För trumman vid 18+86 erfordras endast bortrensning av en del löst slam o.d. Enligt undersökningen ligger trumbotten härstädes c:a 25 cm. djupare än botten i det föreslagna öppna avloppet.

Yttrande i ärendet önskas snarast möjligt.

Nyköping den 10 oktober 1956.

Martin Lingström
/Martin Lingström/

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

VIII distriktet



Telefon 34220

Anknytning 340

Norrköping 19.11.56

Lantbruksingenjören i Södermanlands
län,
Box 164,
NYKÖPING

Eder referens

Edert brev

SJ referens

SJ diarietäckning

10.10.56

EAn/D

2015/54

Eder skr 10.10.56 angående torr-
läggningsföretag Sättra-Ekeby

Till svar å rubricerade skrivelse får distriktschefen meddela att från SJ sida finnes i huvudsak intet att erinra mot förslaget. Såsom baningenjören under hand meddelat är det troligt att trumman vid l+75 (sektion 39+304) kan fördjupas genom borthuggning och försänkning av trumbotten med cirka 30 cm och bredden 60 cm under förutsättning att den nya rörledningen dessförinnan färdigställas så att avlopp från trumman kan erhållas.

Upprensningen av de två övriga i företaget ingående järnvägs-trummorna kommer att utföras och bekostas av SJ, men även här gäller det att utloppen dessförinnan böra färdigställas.

Högaktningsfullt

W. Leiman
H

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nedre torrläggingsområdet.</u>							
<u>1/2 mtl Ekeby 1².</u>							
Adolf Erikssons dödsbodelägare: Augusta Eriksson, Nils Eriksson, Eva Eriksson, Valborg Eriksson, Martin Eriksson, Torsten Eriks- son.							
Åker, dyjord	1	0,48		1200	2400	1200	576:--
" dymylla på lera	2	0,50		2250	3000	750	375:--
" dyjord	3	0,16		840	2400 (2400)	1560	249:60
" "	4	0,38		600	2280 (2400)	1680	638:40
" "	5	0,06		600	2280	1680	100:80
" dymylla på lera	6	0,62		1650	3000 (3000)	1350	837:--
" " " "	7	0,12		750	2850	2100	252:--
" " " "	8	2,05		1200	3000	1800	3690:--
Summa	1-8	4,37					6718:80
<u>1/2 mtl Sättra 1¹.</u>							
Erland Gustavsson.							
Åker, lermylla på lera	9	1,30		1950	3000	1050	1365:--
" " " "	10	0,36		2700	3000	300	108:--
" " " "	11	0,23		2700	3000	300	69:--
" " " "	12	1,21		2100	3000	900	1089:--
" dymylla " "	13	0,75		2100	3000	900	675:--
" " " "	14	0,80		900	3000	2100	1680:--
Brukningsbåtnad genom igenläg- ning av avloppet S-T-U, 250 lm. à 8:- kr.							2000:--
Summa	9-14	4,65					6986:--
<u>1/2 mtl Sättra 2¹.</u>							
Elin Gustafssons dödsbo: Klas Gustafsson, Ragnhild An- dersson.							
Transport							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport							
Åker, lermylla på lera	15	0,70		2550	3000	450	315:--
" " " "	16	0,59		2550	3000	450	265:50
" dymylla " "	17	0,70		1050	3000	1950	1365:--
" " " "	18	1,95		900	3000 (3000)	2100	4095:--
" " " "	19	0,40		750	2850 (3000)	2100	840:--
" " " "	20	0,13		750	2850 (2400)	2100	273:--
" dyjord	21	0,03		600	2280 (2400)	1680	50:40
" "	22	0,35		600	2280	1680	588:--
Brukningsbåtnad genom igenlägg- ning av avloppet G-H-I-J, 398 lm. à 15:- kr.							5970:--
Summa	15-22	4,85					13761:90
Avst. från Nälberga 1 ¹¹¹ . (avst. för sammanläggn. med Sättra 2 ¹) Elin Gustafssons dödsbo.							
Åker, dyjord	23	0,22		600	2280 (2400)	1680	369:60
" "	24	0,03		600	2280 (2400)	1680	50:40
" "	25	0,40		600	2280 (3000)	1680	672:--
" dymylla på lera	26	0,46		750	2850	2100	966:--
" " " "	27	0,45		1350	3000	1650	742:50
Brukningsbåtnad genom igenlägg- ning av avloppet F-G, 95 lm. à 6:-							570:--
Summa	23-27	1,56					3370:50
Avs.läg. Nälberga 1 ⁶ (Svart- dalen nr. 1). Yngve Karlsson.							
Åker, dymylla på lera	28	0,10		1800	3000	1200	120:--
" " " "	29	0,31		1950	3000 (3000)	1050	325:50
" " " "	30	0,13		750	2850 (2400)	2100	273:--
" dyjord	31	0,30		600	2280	1680	504:--
Transport	28-31	0,84					1222:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	28-31	0,84					1222:50
Åker, dyjord	32	0,13		840	2400	1560	202:80
Summa	28-32	0,97					1425:30
<u>1/2 mtl Ekeby 2¹ (Lilla Ekeby).</u>							
Yngve Karlsson.							
Åker, dyjord	33	0,37		1080	2400	1320	488:40
" dymylla på lera	34	0,50		2250	3000	750	375:--
Summa	33,34	0,87					863:40
<u>Övre torrlägningsområdet.</u>							
<u>1/2 mtl Ekeby 2¹ (Lilla Ekeby)</u>							
Yngve Karlsson.							
Åker, dymylla på lera	35	0,20		2400	3000	600	120:--
" " " "	36	0,41		1050	3000	1950	799:50
" " " "	37	0,50		1950	3000	1050	525:--
Äng, dy på lera, ngt buskbeväxt	38		0,24	1000	2000	1000	240:--
Åker, dymylla på lera	39	0,38		750	3000	2250	855:--
" " " "	40	0,50		750	3000	2250	1125:--
Äng, dy på lera, ngt buskbeväxt	41		0,29	1600	2000	400	116:--
Åker, dymylla på lera	42	0,27		750	3000	2250	607:50
" " " "	43	0,33		750	3000	2250	742:50
Brukningståtnad genom igenläg- ning av avloppet V-X, 157 lm. à 4:- kr.							628:--
Summa	35-43	2,59	0,53				5758:50
<u>1/2 mtl Sättra 2¹.</u>							
Elin Gustafssons dödsbo.							
Betesmark, lera, ngt skogbeväxt	44		0,04	1260	1800	540	21:60
Åker, dymylla på lera	45	0,50		1200	3000	1800	900:--
" lernylla " "	46	0,02		2400	3000	600	12:--
Transport	44-46	0,52	0,04				933:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	44-46	0,52	0,04				933:60
Åker, dymylla på lera	47	0,39		1200	3000	1800	702:--
" " " "	48	1,09		1050	3000	1950	2125:50
" " " "	49	0,14		1500	3000	1500	210:--
" lermylla på lera	50	0,71		1650	3000	1350	958:50
" " " "	51	0,77		1650	3000	1350	1039:50
" " " "	52	0,20		2550	3000	450	90:--
" " " "	53	0,19		2380	2800	420	79:80
" dymylla " " (förlagd)	54	0,03		980	2800 (2200)	1820	54:60
" dyjord "	55	0,20		330	1650 (2200)	1320	264:--
" " "	56	0,50		220	1540 (2000)	1320	660:--
" " "	57	0,04		300	1500 (2200)	1200	48:--
" " "	58	0,30		330	1650	1320	396:--
" dymylla på lera "	59	0,07		1680	2800	1120	78:40
Äng, lera, buskbeväxt	60		0,05	1260	1800	540	27:--
Åker, dymylla på lera "	61	0,25		1400	2800 (2200)	1400	350:--
" dyjord "	62	0,15		220	1540	1320	198:--
Brukningsbåtnad genom igenläg- ning av avloppet 13+75-M-N, 390 lm. à 10:- kr.							3900:--
Brukningsbåtnad genom igenläg- ning av avloppet M-V, 110 lm. à 8:-							880:--
Summa	44-62	5,55	0,09				12994:90
<u>1/2 mtl Sättra 1¹.</u>							
Erland Gustavsson.					(2200)		
Åker, dyjord, (förlagd)	63	0,14		220	1540	1320	184:80
" dymylla på lera	64	0,28		1400	2800	1400	392:--
Äng, lera	65		0,09	1900	2000	100	9:--
Åker, dymylla på lera	66	0,25		1800	3000	1200	300:--
Transport	63-66	0,67	0,09				885:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	63-66	0,67	0,09				885:80
Åker, dynylla på lera (förlagd)	67	0,03		980	2800 (2400)	1820	54:60
" dyjord	68	0,15		360	1600 (2200)	1440	216:—
" " "	69	0,46		220	1540	1320	607:20
Summa	63-69	1,31	0,09				1763:60
<u>S A M M A N D R A G.</u>							
<u>Nedre torrlägningsområdet.</u>							
1/2 mtl Ekeby 1 ²							
Adolf Erikssons dödsodelägare 1 - 8		4,37					6718:80
1/2 mtl Sättra 1 ¹							
Erland Gustavsson	9-14	4,65					6986:—
1/2 mtl Sättra 2 ¹							
Elin Gustafssons dödsbo	15-22	4,85					13761:90
Avst. från Nälberga 1 ¹¹¹							
Elin Gustafssons dödsbo	23-27	1,56					3370:50
Avs.läg. Nälberga 1 ⁶ (Svart- dalen nr. 1)							
Yngve Karlsson	28-32	0,97					1425:30
1/2 mtl Ekeby 2 ¹ (Lilla Ekeby)							
Yngve Karlsson	33-34	0,87					863:40
Summa	1-34	17,27					33125:90
<u>Övre torrlägningsområdet.</u>							
1/2 mtl Ekeby 2 ¹ (Lilla Ekeby)							
Yngve Karlsson	35-43	2,59	0,53				5758:50
1/2 mtl Sättra 2 ¹							
Elin Gustafssons dödsbo	44-62	5,55	0,09				12994:90
1/2 mtl Sättra 1 ¹							
Erland Gustavsson	63-69	1,31	0,09				1763:60
Summa	35-69	9,45	0,71				20517:—

Carl Barls de

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	A v l o p p			U p p l a g			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal 2	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		1/2 m ²	kronor	
<u>Nedre torrlägningsområdet.</u>							
<u>Avloppet A-B-C-D-E-F.</u>							
1/2 mtl Ekeby 1 ²				800	0:24	192:--	
Adolf Erikssons dödsbodelägare				300	0:30	90:--	282:--
1/2 mtl Ekeby 2 ¹ (Lilla Ekeby)				500	0:24	120:--	
Yngve Karlsson				300	0:30	90:--	210:--
Avs.läg. Nälberga 1 ⁶ (Svartdalen nr 1)							
Yngve Karlsson				300	0:24	72:--	72:--
Summa kronor							564:--
<u>Avloppet M-S.</u>							
1/2 mtl Ekeby 1 ²				500	0:24	120:--	
Adolf Erikssons dödsbodelägare				1100	0:30	330:--	450:--
1/2 mtl Sättra 2 ¹							
Avst. från Nälberga 1 ¹¹¹				500	0:24	120:--	
Elin Gustafssons dödsbo				350	0:30	105:--	225:--
1/2 mtl Sättra 1 ¹							
Erland Gustavsson				750	0:30	225:--	225:--
Summa kronor							900:--
<u>Övre torrlägningsområdet.</u>							
<u>Avloppet N-O-P-R.</u>							
1/2 mtl Sättra 2 ¹				150	0:20	30:--	
Elin Gustafssons dödsbo				450	0:22	99:--	
				400	0:28	112:--	
				400	0:30	120:--	361:--
1/2 mtl Sättra 1 ¹				150	0:22	33:--	
Erland Gustavsson				100	0:24	24:--	
				100	0:28	28:--	
				100	0:30	30:--	115:--
Summa kronor							476:--

Fastighet och ägare m. m.	A v l o p p			U p p l a g		Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning	
	m ²	öre/m ²	kronor		kronor	
<u>S A M M A N D R A G.</u>						
<u>Nedre torrlägningsområdet.</u>						
Avloppet A-B-C-D-E-F					564:--	
" F-S					900:--	1464:--
<u>Övre torrlägningsområdet.</u>						
Avloppet N-O-P-R					476:--	476:--
<u>Summa kronor</u>						1940:--
Ekeby pr Tystberga den 12 december 1956. <i>Martin Ljungström</i> Statens lantbruksingenjör.						

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Nedre torrlägningsområdet.</u>				
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F.</u>				
A B 0+20 - 0+37	17	Schaktning av grus och sten med sprängsten 0 rötter	30	6:--	180:--	180:--
B C 0+37 - 1+75	138	<u>Rörledning av 60 cm:s betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 60 cm:s S- märkta lantbruksrör 1m.	120	20:60	2472:--	
		Inköp och frakt av 60 cm:s S- märkta snedrör st.	14	25:--	350:--	
		Inköp och frakt av 60 cm:s väg- kulvert för sträckan 1+22-1+31 st.	9	36:--	324:--	
		Schaktning av lera med pålning och upptagande av gamla rör	50	3:50	175:--	
		Schaktning av sandblandad lera med sten	20	4:--	80:--	
		" " sten och grus med sprängsten 0 rötter	100	6:--	600:--	
		Bergsprängning	12	40:--	480:--	
		20 cm:s grusbädd under rören i bergskärning å sträckan 0+52-0+70 och 0+86- 1	5	10:--	50:--	
		Rustbädd av 3"x5" virke, 2 st. i bredd å sträckan 1+10-1+75	1,5	100:--	150:--	
		Läggning av rören och återfyll- ning 1m.	135	4:--	540:--	
		Återfyllning och planering av väg- banan vid 1+23			50:--	
		Trumöga av betong med rustbädd och förankring vid B			65:--	
		Kopplingsbrunn av 1,0 m:s S-märkta betongrör med botten och lock av betong vid 0+45			170:--	
	155	Transport			5506:--	180:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	155	Transport			5506:--	180:--
		Dagvattensilar av 30 cm:s betong- rör med stenfyllning jämte 60 cm:s T-rör vid 1+22 och 1+31 st.	2	65:--	130:--	
		Fabriksjord slambrunn av armerad betong, storlek 1,0x1,0 m., med risgrind vid C (1,95 m. hög)			350:--	
		Läggning av brunnen samt gjutning av botten och vägg för anslutning med järnvägstrumma			200:--	6186:--
C D 1+75 - 1+90	15	Rensning och fördjupning av järn- vägstrumma, utföres och bekostas av Statens järnvägar				-
D E 1+90 - 2+75	85	<u>Rörledning av 60 cm:s betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 60 cm:s S- märkta lantbruksrör 1m.	30	20:60	618:--	
		Inköp och frakt av 60 cm:s S- märkta snedrör st.	6	25:--	150:--	
		Transport av 50 lm. 60 cm:s betong- rör från gamla ledningen			100:--	
		Fabriksjord brunn av armerad be- tong, storlek 1,0x1,0 m. vid D (1,5 m. hög)			225:--	
		Läggning av brunnen samt gjutning av botten och vägg för anslutning med järnvägstrumma			200:--	
		Schaktning av lera med pålning och upptagande av gamla rör	90	3:50	315:--	
		Rustbädd av 3"x5" virke, 2 st. i bredd	1,6	100:--	160:--	
		Läggning av rören och återfyll- ning 1m.	82	4:--	328:--	
		Fabriksjord slambrunn av armerad betong, storlek 1,0x1,0 m. med ris-				
	255	Transport			2096:--	6366:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
E F 2+75 - 5+44	255	grind vid E			2096:--	6366:--
					350:--	2446:--
	269	Schaktning av dyjord och lös lera	800	2:50	2000:--	2000:--
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges o:a 10 % av förestående belopp				1088:--
Summa	524	Summa kronor				11900:--
<u>Avloppet F-G-H-I-J.</u>						
F H 5+44 - 7+50	206	<u>Rörledning av 50 cm:s betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 50 cm:s S- märkta lantbruksrör	205	17:20	3526:--	
		Schaktning av lös lera	180	2:50	450:--	
		Rustbädd av 3"x5" virke, 2 st. i bredd	3,9	100:--	390:--	
		Läggning av rören och återfyll- ning lm.	205	3:50	717:50	
		Trumöga av betong med förankring vid F			60:--	
		Ytvattenbrunn av 1,0 m:s S-märkta betongrör med konisk överdel, bot- ten och lock av betong samt sten- fyllning kring rören vid G (2,4 m. hög)			300:--	5443:50
	290	<u>Rörledning av 45 cm:s (18") betong- rör.</u>				
		Inköp och frakt av 45 cm:s S-märkta lantbruksrör lm.	282	12:30	3468:60	
		Inköp och frakt av 5 st. 45 cm:s (18") S-märkta muffrör, varav 3 st. med fals för krökar lm.	5	16:75	83:75	
H J 7+50 - 10+40		Schaktning av lös lera	60	2:50	150:--	
		" " lera	60	2:50	150:--	
	496	Transport			3852:35	5443:50


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	496	Transport			3852:35	5443:50
		Rustbädd av 2½"x4" virke, 2 st. i bredd å sträckan H - I	0,9	100:--	90:--	
		Läggning av rören och återfyll- ning 1m.	287	2:50	717:50	
		Ytvattenbrunn av 80 cm:s S-märkta betongrör med konisk överdel, bot- ten och lock av betong samt sten- fyllning kring rören vid I (2,10 m. hög)			220:--	
		Kopplingsbrunn av 80 cm:s S-märkta betongrör med botten och lock av betong vid 9+30			110:--	
		Fabriksgjord slambrunn av armerad betong, storlek 1,0x1,0 m. med risgrind vid J			350:--	5339:85
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges o:a 10 % av förestående belopp				916:65
Summa	496	Summa kronor				11700:--
		<u>Avloppet F-S-T-U.</u>				
F 25 - 27+50 =5+44	272	Schaktning av dyjord och lös lera	600	2:50	1500:--	
S 27+50 - 29+84	234	" " " " " "	450	2:50	1125:--	2625:--
T 29+84 - 31+68	172	<u>Rörledning av 30 cm:s (12") betong- rör.</u>				
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") S-märkta lantbruksrör 1m.	170	6:60	1122:--	
		Schaktning av lera	80	2:50	200:--	
		Läggning av rören och återfyll- ning 1m.	170	1:75	297:50	
		Trumöga av betong med rustbädd och förankring vid S			35:--	
		Kopplingsbrunn av 60 cm:s S-märkta				
	678	Transport			1654:50	2625:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	678	Transport			1654:50	2625:--
		betongrör med botten och lock av betong vid 30+34			90:--	
		Ytvattenbrunn av 60 cm:s S-märkta betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid T (2,0 m. hög)			150:--	1894:50
T 31+68 - U 32+72	104	Rörledning av 22,5 cm:s (9") be- tongrör.				
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") S-märkta lantbruksrör 1m.	102	4:40	448:80	
		Schaktning av lera	30	2:50	75:--	
		Läggning av rören och återfyll- ning 1m.	102	1:50	153:--	
		Ytvattenbrunn av 1,0 m:s S-märkta betongrör med konisk överdel, bot- ten och lock av betong samt sten- fyllning kring rören vid U (1,8 m. hög)			260:--	
		Inköp och inläggning av 1 st. 60 cm:s S-märkt betongrör mellan vägtrumma och brunn vid U			25:--	961:80
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				518:70
Summa	782	Summa kronor				6000:--
		<u>Övre torrlägningsområdet.</u>				
		<u>Avloppet K-L-M-N-O-P-R.</u>				
K 12+42 - 12+54	12	Rensning genom järnvägstrumman ut- föres och bekostas av Statens järn- vägar			-	-
L 12+54 - 12+56	2	Bergsprängning	1	50:--	50:--	50:--
L 12+56 - 14+41	185	Rörledning av 50 cm:s betongrör.				
	199	Transport				50:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal 3	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	199	Transport				50:--
		Inköp och frakt av 50 cm:s S-märkta lantbruksrör 1m.	175	17:20	3010:--	
		Inköp och frakt av 50 cm:s väglul- vert för sträckan 13+23-13+29 1m.	6	30:--	180:--	
		Inköp och frakt av 50 cm:s S-märkta snedrör för krökar st.	5	20:--	100:--	
		Schaktning av grus och sten med sprängsten ö rötter 100		6:--	600:--	
		" " lera med sten och rötter 30		3:50	105:--	
		" " lera 50		2:50	125:--	
		Bergsprängning 30		40:--	1200:--	
		20 cm:s grusbädd under rören i bergskärning å sträckan 12+55- 12+85 4		10:--	40:--	
		Rustbädd av 3"x5" virke, 2 st. i bredd å sträckan 13+39-14+41 1,0		100:--	100:--	
		Läggning av rören och återfyll- ning 1m. 182		3:50	637:--	
		Betonggjutning kring rörnyningen vid L			25:--	
		Kopplingskrunnar av 1,0 m:s S- märkta betongrör med botten och lock av betong vid 12+90 och 13+5 st. 2		170:--	340:--	
		Dagvattensil av 22,5 cm:s betong- rör med stenfyllning jämte 50 cm:s T-rör vid 13+29			65:--	
		Ytvattenbrunn av 1,0 m:s S-märkta betongrör med konisk överdel, bot- ten och lock av betong samt sten- fyllning kring rören vid M (2,40 m. hög)			300:--	6827:--
	199	Transport				6877:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal 3	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
M N 14+41-17+72	199					6877:--
	331	Rörledning av 50 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 50 cm:s S-märkta lantbruksrör 1m.	322	17:20	5538:40	
		Inköp och frakt av 50 cm:s S-märkta snedrör för krökar st.	3	20:--	60:--	
		Inköp och frakt av 50 cm:s väg- kulvert för sträckan 17+66-17+71 1m.	5	30:--	150:--	
		Schaktning av lera	320	2:50	800:--	
		Läggning av rören och återfyll- ning 1m.	328	3:--	984:--	
		Kopplingsbrunnar av 1,0 m:s S- märkta betongrör med botten och lock av betong vid 15+19 o 16+69 st.	2	170:--	340:--	
		Fabriksgjord slambrunn av armerad betong, storlek 1,0x1,0 m. med risgrind vid N			350:--	8222:40
N O 17+72-18+86	114	Schaktning av lera	300	2:50	750:--	
		" " " med något sten	10	3:--	30:--	780:--
O P 18+86 - 19+15	29	Rensning genom järnvägstrumman ut- föres och bekostas av Statens järn- vägar			-	
P R 19+15 - 22+8	293	Schaktning av grus och sten med något rötter	30	6:--	180:--	
		" " dyjord	260	2:25	585:--	
		" " lera	80	2:50	200:--	
		Bergsprängning	3	40:--	120:--	1085:--
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				1735:60
Summa	966	Summa kronor				18700:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal 3	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
M V 35 - 36+10 =14+41	110	<u>Avloppet M-V-X.</u>				
		Rörledning av 30 cm:s (12") be- tongrör.				
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") S-märkta lantbruksrör 1m.	110	6:60	726:--	
		Schaktning av lös lera	70	2:50	175:--	
		Läggning av rören och återfyll- ning 1m.	110	1:75	192:50	
	157	Ytvattenbrunn av 60 cm:s S-märkta betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid V (2,0 m. hög)			150:--	1243:50
		<u>Rörledning av 25 cm:s (10") be- tongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 25 cm:s (10") S-märkta lantbruksrör 1m.	156	5:50	858:--	
		Schaktning av lös lera	80	2:50	200:--	
		Läggning av rören och återfyllning 1m.	156	1:50	234:--	
V X 36+10 - 37+67		Ytvattenbrunnar av 60 cm:s S- märkta betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 36+98 och X (2,0 m. höga) st.	2	150:--	300:--	1592:--
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				264:50
	267	Summa kronor				3100:--
		<u>S A M M A N D R A G.</u>				
		<u>Nedre torrlägningsområdet.</u>				
	524	Avloppet A-B-C-D-E-F			11900:--	
	496	" F-G-H-I-J			11700:--	
	782	" F-S-T-U			6000:--	29600:--
	1802	Transport				29600:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1802	Transport				29600:--
		<u>Övre torrlägningsområdet.</u>				
	966	Avloppet K-L-M-N-O-P-R			18700:--	
	267	" M-V-X			3100:--	21800:--
Summa	3035	Summa kronor				51400:--
<u>Alternativt kostnadsförslag för</u>						
<u>avloppet F-G-H-I såsom öppet</u>						
<u>avlopp.</u>						
F 5+44 - 8+20	I 276	Schaktning av dyjord och lera	660	2:50	1650:--	
		Ombyggnad av ägobro vid 5+90			650:--	2300:--
		Härtill kommer ersättning för upp- läggning av jordsträngarna m ²	1000	0:24	240:--	
			450	0:30	135:--	375:--
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående arbetskostnad				225:--
Summa	276	Summa kronor				2900:--
Ekeby pr Tystberga den 12 december 1956.						
 Statens lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningslängd

för Lövliggningsföretaget Sättra-Ekeby i Tyssberga
socken, Lästermanlands län, upprättad vid laga
synförrättning åren 1954-1956.

Fastighetens namn, registernummer och ägare.	S = skuldsätt till företaget	Förskötningsvärde	Repartitionstal inom vars område och av delning.	Kostnad för		Summa kostnad	Repartitionstal för förskötningskostnader ad. inom företaget i dess helhet.	Kostnad för laga synskottningar
				torrläggningen	erättningar			
1.	2.	3. Kr. öre	4. %	5. Kronor och öre		7.	8. %	9. Kr. öre
<u>Nedre torrläggningsområdet.</u>								
<u>Avdelning I.</u>								
<u>Skogsfigurer 1-14, 17-34 och</u>								
<u>utförande av avloppen</u>								
<u>A-B-C-D-E-F och F-S-T-U.</u>								
1/2 m. Ekby 1 ²								
Adolf Eriksson, Södebodelägare	S	6718 80	29.7221	5320 26	435 13	5755 39	10.7900	224 77
1/2 m. Lällra 1'								
Erlend Gustavsson	S	6986 -	30.9041	5531 83	452 43	5984 26	11.2191	233 71
1/2 m. Lällra 2'								
Skol. från Stålsberga 1 ^{III} }								
Elin Gustafsson, Södebodelägare	S	6611 90	29.2492	5235 61	428 21	5663 82	10.6133	221 19
Skol. från Stålsberga 1 (Ivarsdalen m. 1.)								
Yngve Karlsson	S	1425 30	6.3051	1128 61	92 31	1220 92	2.2889	47 68
1/2 m. Ekby 2' (Lina Ekby)								
Yngve Karlsson	S	863 40	3.8195	683 69	55 92	739 61	1.3866	23 88
Summa		22605 40	10.0000	17900 -	1464 -	19364 -	36.3029	756 23

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Avdelning II.</u>								
<u>Ägofigurerna 15-16 och utlö-</u>								
<u>kunde av arfvet F-G-H-I-J.</u>								
1/2 m.ä. Lällra 2'								
Avsk. från Nälberga 1''' }								
Elin Gustafssons dödsbo	S	10520 50	100.0000	11700 -	- -	11700 -	219348	45692
Summa		10520 50	100.0000	11700 -	- -	11700 -	219348	45692
<u>Övre förleggningsområdet.</u>								
<u>Ägofigurerna 35-69.</u>								
1/2 m.ä. Ekby 2' (Lina Ekby)								
Yngve Karlsson	S	5758 50	28.0670	6118 61	133 60	6252 21	117214	24417
1/2 m.ä. Lällra 2'								
Elin Gustafssons dödsbo	S	12994 90	63.3372	13807 51	301 48	14108 99	264511	551 -
1/2 m.ä. Lällra 1'								
Kerstin Gustafsson	S	1763 60	8.5958	1873 88	40 92	1914 80	35898	7478
Summa		20517 -	100.0000	21800 -	476 -	22276 -	417623	86995
<u>Sammandrag.</u>								
<u>Nedre förleggningsområdet.</u>								
<u>Avdelning I</u>								
Av		22605 40		17900 -	1464 -	19364 -	363029	75623
II		10520 50		11700 -	- -	11700 -	219348	45692
Summa		33125 90	-	29600 -	1464 -	31064 -	582377	121315
<u>Sammandrag.</u>								
<u>Nedre förleggningsområdet</u>								
Övre - I -		20517 -		21800 -	476 -	22276 -	417623	86995
Summa		53642 90	-	51400 -	1940 -	53340 -	100.0000	208310
Ekby pr. Nälberga den								

47.
12 December 1956.

St. Hjörleifs vagnar:

Arnim Ingstam

Stabur Kentbursingurjör.

Carl Beckman.

Carl-Gustaf Karlsson

Pittsleude godsmän.



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Sättra, Nälberga och Ekeby i Tystberga socken, Södermanlands län.

Torrläggningss företagets läge, areal och jordmån.

De i företaget ingående markerna äro belägna 4 - 5 km. sydväst om Tystberga kyrka med utlopp till Östersjön mellan nederbördsområdena nr 63 och 64 och finnas till sitt läge närmare angivna å motstående översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Markerna utgöras av två skilda torrläggningssamfälligheter, benämnda Nedre torrläggningssområdet och Övre torrläggningssområdet, vilka äro belägna utefter samma avlopp men i torrläggningsshänseende äro oberoende av varandra.

Företaget omfattar i sin helhet en areal av 27,43 har, varav 26,72 har åker och 0,71 har äng och betesmark. Jordmånen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består å de lägst belägna markerna av djup dyjord eller dy på lera samt i övrigt av ler- eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits utförande av följande å hithörande plan- och profilritningar angivna avlopp: Inom Nedre torrläggningssområdet öppna avloppen A-B, E-F och F-S samt rörledningarna ^{B-C, D-E,} F-G-H-I-J och S-T-U och inom Övre torrläggningssområdet öppna avloppet N-O-P-R samt rörledningarna K-L-M-N och M-V-X.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 2,60 km². Nederbördsområdets storlek vid olika punkter har angivits å profilritningarna. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 100 sekundliter pr km² till 0,26 m³/sek. från området i dess helhet.

De öppna avloppen skola utföras med en bottenbredd av 0,50 meter å sträckorna A-B, E-F och N-O-P-R och 0,30 meter å sträckan F-S. Sidolutningen är 1:1,5 å

sträckorna A-B och E-F samt 1:1,25 å sträckorna F-S och N-O-P-R. Minsta bottenlutningen är 0,4:1000. Härigenom beräknas de framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,60 meter vid flöden och 0,21 meter vid medelvattenförling.

Rörledningarna skola utföras av betongrör med en dimension av 60 cm. å sträckorna B-C och D-E, 50 cm. å sträckorna F-G-H och L-M-N, 45 cm. å sträckan H-I-J, 30 cm. å sträckorna M-V och S-T, 25 cm. å sträckan V-X samt 22,5 cm. å sträckan T-U. Minsta bottenlutningen är 1:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hallins formel $V = k^1 \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log. R}{4}\right) \sqrt{RI}$. Vid rörledningarna skola anordnas trumögon av betong vid B, F och S, skyddsmur av betong vid L, fabriksgjorda slambrunnar av armerad betong, storlek 1,0x1,0 meter, med risgrindar vid C, E, I och N, fabriksgjord brunn av armerad betong, storlek 1,0x1,0 meter, utan risgrind vid D, ytvattenbrunnar av 1,0 m:s betongrör vid G, U och M, av 80 cm:s betongrör vid I och av 60 cm:s betongrör vid T, V, 36+98 och X, kopplingsbrunnar av 1,0 m:s betongrör vid 0+45, 12+90, 13+5, 15+19 och 16+69, av 80 cm:s betongrör vid 9+30 och av 60 cm:s betongrör vid 30+34 samt dagvattensilar av 30 cm:s betongrör vid 1+22 och 1+31 och av 22,5 cm:s betongrör vid 13+29, allt i enlighet med härför upprättade ritningar. I ytvattenbrunnarna och silarna skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställt av Kemiska stationen i Örebro. De två i närheten av punkterna E och M tagna vattenproven har därvid befunnits innehålla så stor mängd aggressiva syror, att vattnets angreppsförmåga på betong kan betecknas som stor resp. påtaglig. De till användning föreslagna betongrören till ledningar och brunnar skola därför vara av högsta möjliga kvalitet enligt gällande normer, s.k. S-märkta rör.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av

rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

Företaget berör Statens järnvägar å linjen Järna-Nyköping vid punkterna 1+75, 12+42 och 18+86. För företagets utförande erfordras fördjupning av den vid punkt 1+75 befintliga trumman med omkring 30 cm. till bottenläget +15,37 m., vilket enligt distriktsförvaltningens skrivelser i ärendet torde vara möjligt genom uthuggning av en ränna med omkring 60 cm:s bredd i trumbotten. De övriga berörda trummorna vid punkterna 12+42 och 18+86 synas enligt undersökningar hava tillräckliga dimensioner för företagets utförande. Som den i företaget ingående marken vid järnvägens tillkomst utgjordes av åker, skall jämlikt 7 kap. 10 § vattenlagen fördjupningen av trumman vid 1+75 samt upprepning av trummorna vid 12+42 och 18+86 verkställas av Statens järnvägar utan kostnad för företaget.

Genom anordnandet av rörledningarna bliva några särskilda brobyggnader för enskilda vägar icke erforderliga. Vid de berörda vägbroarna vid 1+23, 13+24 och 17+66 skall dock vägkulvert användas och körbanorna återställas i farbart skick.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre liggande mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid tilllägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd, som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur har sålunda nuvarande och blivande värdet pr har samt båtnaden uträknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrlägningsgrad samt gängse normala prisför-

hållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom utförande av rörledningarna och möjligheten att helt lägga igen motsvarande öppna avlopp har för de berörda fastigheterna brukningsbåtnad beräknats enligt i värderingslängden närmare angivna grunder.

För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordförbättring av 53.642:90 kronor. Härav belöper på Nedre torrlägningsområdet 33.125:90 kronor, varav alstringsbåtnad 24.585:90 kronor och brukningsbåtnad 8.540:- kronor, och på Övre torrlägningsområdet 20.517:- kronor, varav alstringsbåtnad 15.109:- kronor och brukningsbåtnad 5.408:- kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 51.400:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Härav belöper 29.600:- kronor på Nedre torrlägningsområdet och 21.800:- kronor på Övre torrlägningsområdet.

Ersättningar.


På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå för skada och intrång genom uppläggning av jordsträngarna längs de öppna avloppen.

Den mark, som sålunda tages i anspråk, däri inräknad 1,0 meters frikant mellan avloppet och jordsträngen, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick efter de å priser pr har, som finnas angivna i kolumn 6 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 1.940:- kronor, varav 1.464:- kronor på Nedre torrlägningsområdet och 476:- kronor på Övre torrlägningsområdet.

Denna ersättning skall utgå en gång för alla och till-godörämnas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Såvida ej annat är överenskommet mellan jordägare och arrendator, må dock ersättningen utgå till arrendatorn i den mån han undanskaffat jordsträngarna.

Graderingsskala



Vid ersättningsens beräkning har antagits, att där avlopp går i rågång, jordmassorna komma att uppläggas med lika stor myckenhet å ömse sidor av avloppet. Som vid arbetets utförande grävmaskin kan komma till användning, och därvid massorna på grund av tekniska skäl bliva upplagda på annat sätt, må i brist på åsämjande anspråk på jämlning av ersättningen anmälas till vederbörande vattendomstol inom fem år efter den för företagets fullbordande fastställda tiden.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Sakägare skall utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens utförande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

Företaget omfattar såsom nämnts två skilda torrläggningssamfälligheter, nämligen

Nedre torrläggningssamfälligheten, omfattande ägofigurerna 1-34 och

Övre torrläggningssamfälligheten, omfattande ägofigurerna 35-69.

Med hänsyn till bestämmelserna i 7 kap. 24 och 25 §§ vattenlagen har vid fördelningen av kostnaderna Nedre torrläggningssamfälligheten uppdelats i två avdelningar, nämligen

avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-14, 17-34 och utförande av avloppen

A-B-C-D-E-F och F-G-H-I-J med kostnad för torrläggning och ersättningar 19.364:-

kronor, förbättringsvärdet 22.605:40 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,857;

avdelning II, omfattande ägofigurerna 15-16 och utförande av avloppet F-G-H-I-J

med torrläggningskostnad 11.700:- kronor, förbättringsvärdet 10.520:50 kronor och

relativa kostnaden sålunda 1,112.

Såsom båtnad för avdelning II har beräknats, förutom alstringsbåtnaden för fig. 15 - 16 och brunningsbåtnaden för rörledningen F-G-H-I-J tillhopa 7.120:50

kronor, så stor del av alstringsbåtnaden för ägofigurerna 17 - 27, som svarar emot kostnaden för utförandet av sträckan F-G-H-I såsom öppet dike, därest detta ingått i avdelning I enligt ovan, d.v.s. $2900 : 0,857 = 3.400,-$ kronor. För återstoden av alstringsbåtnaden för fig. 17 - 27 deltagar fastighetens ägare i kostnaden för utförandet av avdelning I.

Någon anledning till uppdelning av Övre torrlägningsområdet i avdelningar föreligger icke.

Inom varje avdelning av Nedre torrlägningsområdet och inom Övre torrlägningsområdet skola kostnaderna fördelas på de olika fastigheternas ägare i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen enligt repartitionstal, som införts i kolumn 4 av hithörande kostnadsfördelningslängd.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion, som torrlägningskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna enligt repartitionstal, som uträknats härför och införts i kolumn 8 av kostnadsfördelningslängden.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1965.

Vid utförandet av de öppna avloppen skall iakttagas, att jord- eller stenmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, att jordsträngarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25 samt att öppningar lämnas för alla diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, så att ytvattnet kan fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att endast S-märkta rör användas, att rören i bergskärning läggas på en minst 0,2 m. tjock grusbädd, och å sträckorna 1+10-C, D-E, F-G-H-I, 13+39-M och i övrigt, där så kan erfordras, på rustbädd, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatts flukter, att vid återfyllning jorden tillstampas väl på sidorna om rören, så att dessa icke

kunna rubbas, att påfyllning sker till markytan eller till en höjd över rören av minst 0,8 meter, att sten icke placeras över rören samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar och silar eller i för ändamålet särskilt anbragta grenrör. Träd och buskar skola borttagas inom ett avstånd av sex meter från de utförda rörledningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter inhuggits med lägen och höjder, såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. Avvägningen är utförd enligt Sveriges officiella höjdsystem. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

Nedre torrlägningsområdet.

Fixp. 1. +18,98 m., ring i berg, 10 m. nordost om punkt 0+50.

Fixp. 2. +17,96 m., ring å trundäck på uppströmssidan vid punkt 1+90.

Fixp. 3. +19,26 m., ring i sten, 60 m. nordost om punkt 29+80.

Övre torrlägningsområdet.

Fixp. 4. +28,17 m., ring å trundäck på nedströmssidan vid punkt 12+42.

Fixp. 5. +28,30 m., ring å trundäck på nedströmssidan vid punkt 18+86.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande brunnar skola rensas minst två gånger om året. De öppna avloppen skola grässkåras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas så ofta det är av behovet påkallat; dock minst vart femte år. Uppkomna islämningar och värtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma

grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Underhållet av i företaget ingående delar av rörledningarna, som ersätta förutvarande vägbroar, skall åvila vederbörande jordägare eller den, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Vederbörande sakägare skall genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 80 kronor och 46 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båt-naden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma grund, som tillämpats vid dess bestämmande. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skall beloppet inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Med angivande av avgift till vattendomstol och företags namn kan beloppet insättas å Länsstyrelsens postgirokonto 35174.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller eljest vill föra talan mot detta utlåtande, äger, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dilning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Sättre-Ekeby i Tystberga socken, Södermanlands län.

Ekeby pr Tystberga den 12 december 1956.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Eal Ecker

Rudolf Karlsson

Biträdande godemän.

Övriga förrättningskostnader.

Annonskostnad	30:60	
Kostnad för inbindning av handlingarna	<u>4:--</u>	34:60
Ersättning till godemännen		150:--
Hantlangning o.d.		322:50
Kostnad för vattenanalys	<u>45:--</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>552:10</u>

S A M M A N D R A G.

Arvode till statsverket	1531:--
Övriga förrättningskostnader	<u>552:10</u>
	<u>Summa kronor</u> <u>2083:10</u>

Ekreby pr Tystberga den 12 december 1956.

Martin Tingström
Statens lantbruksingenjör.

