


Druck

808



87

För redovisning jämlikt Kungl. Kungörelsen den 8 oktober 1954 (nr 623) överlämnas härmed till Lantbruksnämnden konceptakterna till en av undertecknad den 23 oktober 1956 avslutad laga syneförrättning rörande torrlägningsföretaget Rällinge-Skällsta i Stigtomta och Lunda socknar, Södermanlands län; 1 band handlingar, innehållande 71 skrivna, paginerade sidor. Fem blad ritningar.

Förordnande av K.B. den 3 september 1946.

Nyköping den 20 december 1958.

Martin Ljungström
Lantbruksingenjör.

Varå detta såsom reversal.

Handlingar
rörande tanläggningsföretaget
Rällinge - Skällsta
i Stigtomta och Lunda socknar, Västmanlands län;
upprättade vid laga syneförrättning
åren 1952-1956 av
Martin Ringström.
Statens lantbruksingenjör.

Härtill fem ritningar.

2.

Protokoll, fört vid ramman-
träden under laga synförel-
ning med avseende å förelag
för bodeläggning av mark,
tillhörande Vik och Smedstorp,
Kvantorp, Råby och Torboys i
Stigtonke socken samt Noppkärr,
Höglunda, Rällinge, Mjälkärr, Jä-
der, Smedsta och Skällsta i Lunda
socken, Södermanlands län.

Den 27 november 1952.

Sedan undertecknad, statens landbruksingenjör,
blivit på därmed gjord anmärkning (Bil. A' & A²) av
Könungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil.
B' & B²) att handlägga denna synförelning, hade ge-
nom i Stigtonke och Lunda församlingar anslagen
och i tidningen Södermanlands Nyheter införd kun-
görelse (Bil. C' - C³) sammanträdde i ärendet utbratts att
hållas förestående dag klockan 9.30 f.m. i Jönäkers
kommunsal, varjämte underättelser om samman-
trädet utsänts till sakägarna enligt bifogade för-
teckning. (Bil. D)

Å påföljande utbratt tid och plats för samman-
trädet inställdes sig undertecknad, statens landbruks-
ingenjör, och de för föreläggningen tillkallade god-
männen

Arvid Eriksson, Hesselby, och
Efr. Svalberg, Grävsta.

3.
Vid sammankädet anmälde sig följande ny-
ägare närvarande.

Fru Alice Samuelsson, våren förmyndare för
Fritz Erik Leonard Samuelsson, ägare av

- 2 mtl Vik och Smedstorp 1',
- 1/4 " Kvarnorp 1',
- 1 " Råby 1' och
- 1/4 " Tororp 1'.

Befallningsmannen Torsten Jrengård, Riks råderi.
Gottfrid Nilsson, våren ombud enligt fullmakt (Bil. E¹) för
Olva Nilsson, ägare av 1/4 mtl Koppkär 1'.

Karl Andersson, ägare av 1/4 mtl Höglunda 1', för egen
del och våren ombud enligt fullmakt (Bil. E²) för
Lilly Nordström, ägare av av lög Rällinge 1² (Lilla Höglunda No 1).

Jonärinnehavaren Henrik Flodkvist, våren ombud
enligt instruktion för
Kungl. Maj:t och Kronan, ägare av 1 mtl Rällinge 1' och
1 " do 2'.

Olov Jethersköne, arendator av do.

Sister Schelin } tillrammans ägare av
Alfons Schelin }
1/8 mtl Kjätkär 1²,
7/120 " do 1³,
7/240 " do 1⁴,
7/240 " do 1⁵,
1/120 " do 1⁶ och
3/20 " Jäder 2".

C.A. Lundvall, våren ombud enligt fullmakt (Bil. F³) för
fru Frida Lundvall, innehavare på livstid tillram-

mans med Jenny Segerholm av $\frac{3}{4}$ mtl Smedsta 3'.
K. G. Hultqvist, ägare av $\frac{3}{8}$ mtl Skällsta 1' (Kellangälden).
Helmer Johansson, för egen del och näroms ombud
enligt fullmakt (Bil. F⁴) för
fru Ester Christina Johansson, Kellamans
ägare av $\frac{3}{8}$ mtl Skällsta 1⁵,
 $\frac{1}{4}$ " Do 3⁵ och
 $\frac{1}{8}$ " Do 3⁶.

Een Pettersson, ägare av $\frac{1}{4}$ mtl Skällsta 2' (Östergälden).
Ivan Hultman, " " $\frac{1}{8}$ " Do 5'.

Vägingenjör K. Wolffelt, näroms ombud för vägförvalt-
ningen i Södermanlands län.

Närvarande var däjämte assistenten vid
lantbruksorganisationen Lemar Edboen.

§ 1.

Äröskningen om förätkningen, Konungens
Befallningshavandes i anledning därav utfärdade
förrordnande samt kungörelsen angående samman-
trädet upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förätkningsmännen
eller de biträdande godsmännen, vilka senare
hade avlagt föreskriven godmansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förrordnan-
det hade undersökningar och avvägningar av
de vattenprika markerna verkställts genom för-
rätkningsmännens förarg. Därvid uppräthålls

5.
plan- och profilritningar förestoddes i koncept vid
sammanträdet, varjämte förrättningsmannen
redogjorde för vissa preliminära beräkningar
rörande företaget.

§ 4.

På grund av gällande föreskrifter hade prov
av grundvattnen från markerna underöfats av ke-
miska stationen i Örebro och delgavs de närva-
rande resultatet av denna underökning.

(Bil. F)

§ 5.

Sökhanderna till företaget yrkade, att erforder-
liga avlopp skulle få upptäckas för anläggning av
deras i företaget ingående marker till fullstän-
digt djup eller till så stort djup, som kunde vara
lämpligt ur ekonomisk synpunkt, i beundrak-
lig överensstämmelse med det av förrättnings-
mannen preliminärt förelagda företaget sam-
uttalade sig för, att rensledning skulle komma till
användning genom den djupa skänningen.

§ 6.

Upplyste, att allmänna vägen Jönåker-Skj-
lunda tillkommit åren 1904-1905, och att den se-
nare ombyggda krumman utfördes år 1910.

§ 7.

Samtliga närvarande sakägare förklarade,
att de icke hade anspråk på ersättning för mark,
som kommit att lagas i anspråk för avloppens

6.

av jordshängarna/
beddning eller uppläggning i skogsmark, men
yrkade de ersättning för skada och inbång ge-
nom uppläggning av jordshängarna längs
avloppen i öfrigt.

§ 8.

Förädlingsmannen redogjorde för nu
gällande villkor för erhållande av stats-
bidrag och lån till företagets utförande från
statens andelningsfonder, och förklarade inter-
senterna, att de önskade komma i åtnjutande
av sådant statsunderstöd. För så vitt
de närvarande hade sig bekant, hade stats-
understöd icke tidigare utgått för förlägg-
ning av den i företagets ingående marken.

§ 9.

I samband med företagets utförande skulle
i erforderlig mån ombyggnad ske av de av
företaget berörda broarna för såväl allmän
som enskilda vägar.

§ 10.

Förädlingsmannen meddelade, att
syngång och värdning av markerna omedel-
bart komma att verkställas, samt att sedan
erforderlig utredning verkställts, nytt sam-
manhåll i ärendet komme att hållas å tid
och plats, varom kungörelse skulle utfärdas
på rätt, vattenlagen därom stadgar.

§ 11.

Lagens protokoll upplästes, och sammanträdet avslutades.

Jönåker den 27 november 1952.

På Jönåkers vägnar:

Martin Ringström

Stadens lantbruksingenjör.

Martin

Efr. Lohberg

Biträdande godemän.

Den 23 oktober 1956.

Förestående dag klockan 9.30 f.m. inställdes sig undertecknad lantbruksingenjör i Jönåkers kommunalsal för att fortsätta denna nyreförhandling.

För att såsom godemän biträda vid förhandlingen hade på kallelse infunnit sig godemännen

Karl Eriksson, Ryttlegårdarna, och

Knut Carlsson, Jögersbo.

den sistnämnde i stället för frånvarande godemannen Efr. Lohberg, Gråst. som avlidit.

Kungörelse om sammanträdet hade anslagits i Stigtorps och Lunda församlingar och införts i tidningen Länsmannens Skyheter / Bil. 5-54/ varjämte underättelser om sammanträdet utsänts till sakägarna enligt bifogade föreskrift / Bil. 5-54/

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande.

Från Klies Samuelson, som ombud för

Lennart Samuelson, ägare av 2 msk. Vik och Fredstorp 1,

1/4 " Kuvontorp 1,

1 mil. Raley 1' och

$\frac{1}{4}$ " Torsarp 1'.

Erikhard Nilsson, som ombud enligt fullmakt / Bil. 8¹ / för

Alva Nilsson, ägare av $\frac{1}{4}$ mil. Skopphärr 1'.

Myron Schelin, ägare av $\frac{1}{4}$ mil. Högglunda 1'.

Domänintendenten Iren Jonsson, som ombud enligt instruk-

tion för Kungl. Maj: och Kronan, ägare av

1 mil. Railinge 1' och

1 " do 2'.

Lars. Axel Larsson, arrendator av do.

Fikter Schelin, ägare av $\frac{1}{8}$ mil. Nyälkärr 1²,

$\frac{7}{120}$ " do 1³,

$\frac{7}{240}$ " do 1⁴,

$\frac{7}{240}$ " do 1⁵,

$\frac{1}{120}$ " do 1⁶ och

$\frac{3}{20}$ " Jäder 2."

Landstingsdirektören Berndt Olvén, som ombud enligt protokolls-

utdrag / Bil. 5¹ / för Jönköpings länns landsting, ägare av

$\frac{3}{4}$ mil. Tmedstr 3'.

E. A. Lundwall, som ombud enligt fullmakt / Bil. 6³ / för

Frider Lundwall, innehavare på löstid tillsammans med

Jenny Tegerholm av $\frac{3}{4}$ mil. Tmedstr 3'.

Helmer Johansson för egen del och som ombud enligt full-

makt / Bil. 6⁴ / för Ester Christina Johansson, tillsammans

ägare av $\frac{1}{4}$ mil. Skälstr 3⁵ och $\frac{1}{8}$ mil. Skälstr 3⁶.

Erik Johan Johansson, för egen del och som ombud enligt full-

makt / Bil. 7² / för Per Johansson, tillsammans ägare av

$\frac{3}{8}$ mil. Skälstr 1⁵.

Jön Pettersson, ägare av $\frac{1}{4}$ mil. Skälsta 2'.
 Jön Fluttman, " " $\frac{1}{8}$ " de 5'.
 Övervagnistaren G. E. Järner, såsom ombud för vägförvalts-
 ringen i Töndermanlands län.

§ 12.

För anmälles inkommit godemannen Knut Carlsson,
 som hade arlett föreskriven godemanssed.

§ 13.

Förvaltningsmannen redogjorde för det sedan förra sam-
 manthädet upprättade förslaget till taxläggning av de i frie-
 taget ingående markerna, för de här för beräknade kost-
 naderna, ersättningarna, bättnadsskattningen och kost-
 nadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes
 det för varje fastighet beräknade bättnadsvärdet samt ur
 kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräk-
 nade andelen i kostnaderna för frietaget.

§ 14.

Förvaltningsmannen hade för vägdirektören i länets frie-
 tete det upprättade taxläggningsförslaget ärensom överläm-
 nat en skivelse angående frietagets förhållande till den
 allmänna vägen. I skivelsen /bil. K./ hade vägdirektören
 afgivit yttrande, vilket ännu upplästes och bilades protokollet.

§ 15.

Vid förra sammanträdet hade delgivits resultatet av
 undersökning av grundvatten från Skopshärad. Från ägaren av
 Skjälkärr hade därefter till förvaltningsmannen överlämnats
 analysberis angående tidigare gjord undersökning av grund-
 vatten från Skjälkärr. /bil. L./ och delgavs de närliggande

resultatet här.

§ 16.

Lyremännens utlåtande upplästes, varvid bevis-
hänvisning lämnades under meddelande, att talan mot
förrättningen frige inom sex år härefter anföras
vid Törellygdens rättens domstol, Stockholm.

§ 17.

Besluts att tillsätta en styrelse av tre personer för
företaget samt en styrelsesuppleant och två revisorer.

Till ordförande och kassör i styrelsen samt aktföran-
de utsågs lantbrukaren Helmer Johansson, Skälsta, Jöncker,
och till öfriga ledamöter i styrelsen utsågs arendatorn
Lars Axel Larsson, Rällinge, och förvaltare C. A. Lundwall,
Imedsta.

Till styrelsesuppleant utsågs lantbrukaren Tieten
Schelin, Nyälv.

Till revisorer utsågs lantbrukaren Alfons Schelin,
Höglunda, och landstingsdirektören Berndt Olsson, Stycksjö.

Styrelsen befullmäktigades att för företaget i rikning
upptaga lån å högst 100.000:- kronor till företaget utförande,
varjämte besluts att till styrelseordföranden-kassören skulle
utgå skiligt arvode.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att rikning å det
till statsverket utgående arvode för förrättningen kom-
me att översändas genom lantbrukarnämndens kassörerna.
Öfriga kostnader för förrättningen antecknades i specifi-
kation till rikningen, som skulle biläggas förrättnings-

11.
Handlingarna.

§ 19.

Dagens protokoll uppläst, varefter syreförut-
ringen förklarades avslutad.

Jönköping den 23 oktober 1956.

A. tjänstens vgnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksingenjör.

Antman

Runt Carlsson

Biträde ordinarie.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

N y k ö p i n g.

Vördsamt anhålles om förordnande för statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Rällinge och Skällsta m.fl. i Lunda socken, Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av omkring 125 har, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare:

Skällsta 1/4 mtl.	ägare: August Pettersson.
" 3/8 "	" Gustaf Gustafssons sterbhus.
" 3/8 "	" Helmer Johansson.
" 3/8 "	" Gösta Hultkvist.
" 1/8 "	" Emil Hultmans sterbhus.
Smedsta 3/8 "	" Jenny Segerholm o F. Petterson.
" 3/8 "	" Edvard Grahn.
Rällinge 2 "	" Staten. Arr. O. Zetterström.
Mjälkärr 13/20 mtl.	" Sixten Schedin o Alfons Schedin.
St. Höglunda 1/4 mtl.	" Karl Andersson.
L:a "	" Lilly Nordström.
Noppkärr 1/2 mtl.	" Alva Nilsson.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till godsarrendatorn O. Zetterström, Rällinge, Jönåker, tel. Jönåker 10.

Lunda i maj 1946.

Aug. Pettersson

Helmer Jaleantony

Gust. Gustafssons sterbhus genom Helmer Jaleantony

Emil Hultman

H. A. Hultman

Jonas Lagerström

Frans Petrusson Alfors Schelin

Karl Andersson

W. Pettersson

Lieke Schelin

~~Anders Pettersson~~

J. B. Grön

F U L L M A K T

för Kyrkostånden Kari Helmer Johansson att å våra vägnar göra ansökning om syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Rällinge och Skällsta m.fl. i Lunda socken, Södermanlands län, samt att under såväl förrättningens gång som arbetets utförande vår talan föra och vår rätt bevaka och innefattas häri även rätt för ombudet att å våra vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande.

Skällsta pr Jönåker den 15/5 1946.

Gustaf Gustafssons sterbhus:

Wanda Gustafsson

Liza Gustafsson

Herman Gustafsson

Olle Gustafsson

Limmared

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Liza Gustafsson.....

Anna-Maria Gustafsson.....

adr. Häga Limmared

adr. Strålsjö Järnåker

23 37 4 Q R 1946

15.
Bil. B!

Ansökan om
26 AUG 1946
SÖDERMANLANDS
NYKÖPING

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrläggningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra August Petterssons m.fl., Skällsta, Jönåker, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

./.

Ansökan bifogas. Nyköping den 21 augusti 1946.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN

[Signature]

SÖDER



N:o 37/4 D.R.1946.

FÖRORDNANDE.

På därom av Aug.Pettersson, Skällsta, Jönåker, m.fl.gjord, av torrlägningsnämnden i länet överlämnad framställning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Rällinge och Skällsta m.fl.fastigheter i Lunda socken, förordnas, på förslag av ovannämnda torrlägningsnämnd, statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 3 september 1946.

På Länsstyrelsens vägnar

(S.Ljungstedt.)

(B.Löfström.)

Utan avgift.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

8/1 1947.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Vik och Smedstorp, Kvarntorp, Råby och Tortorp i Stigtomta socken samt Noppkärr, Höglunda, Rällinge, Mjälkärr, Jäder, Smedsta och Skällsta i Lunda socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas i Jönåkers kommunalsal torsdagen den 27 november 1952, klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Jönåker - Stigtomta.

Nyköping den 5 november 1952.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

*Ansökan i laga ordning i Stigtomta församling den 9/11 1952 intygas
Stigtomta den 9/11 1952
Erik Eriksson
Kyrkostyrelse*

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 27 november 1952 för torrläggning av mark, tillhörande Vik och Smedstorp, Kvarntorp, Råby och Tortorp i Stigtomta socken, Noppkärr, Höglunda, Rällinge, Mjälkärr, Jäder, Smedsta och Skällsta i Lunda socken samt berörande allmänna vägen Jönåker - Stigtomta.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Vik och Smedstorp, Kvarntorp, Råby och Tortorp i Stigtomta socken samt Noppkärr, Höglunda, Rällinge, Mjälkärr, Jäder, Smedsta och Skällsta i Lunda socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas i Jönåkers kommunalsal torsdagen den 27 november 1952, klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Jönåker - Stigtomta.

Nyköping den 5 november 1952.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Lunda församling

den 9/11 1952
pluresignation
Kyrkoherde v. Pastor - Komminister Kyrkoadjunkt



Bil. 6³

SÖDERMANLANDS NYHETER

Tel. namnanrop SÖRMLANDS NYHETER - Postgirokonto 10010

Statens lantbruksing. M. Lingström

Debetfaktura 11345

Blommenhovsvägen

Nr. 21520

N y k ö p i n g.

Nyköping den 30/11 1952.

Datum	Specifikation	Order nr	Annon nr	Ggr	Storlek mm	à	%	Kronor
6/11	Kung.ang.torrlägg.n.av mark tillh.Wik o.Smedstorp m.fl.		25120	1	90	36		32:40
KVITTERAS 1 JUN 1953 Södermanlands Nyheter NYKÖPING 56								
Att betalas per kontant netto								

Att betalas per kontant netto

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 27 november 1952 för laga synförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Vik och Smedstorp, Kvarntorp, Råby och Tortorp i Stigtomta socken samt Noppkärr, Höglunda, Rällinge, Mjälkärr, Jäder, Smedsta och Skällsta i Lunda socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 7 november 1952.

Namn	Adress
Fritz Samuelsson	Viks säteri, Stigtomta.
Alva Nilsson	Noppkärr, Jönåker.
Karl Andersson	Höglunda, "
Lilly Nordström	L:a Höglunda, "
Konungens Befallningshavande	Nyköping.
Olov Zetterström	Rällinge, Jönåker.
Domänintendenten Henrik Flodkvist.	V:a S:t Persgatan 33, Norrköping.
Sixten Schelin	Mjälkärr, Jönåker.
Alfons Schelin	" "
Landstingets förvaltningsutskott .	Nyköping.
Jenny Segerholm	Smedsta, Jönåker.
Frida Lundwall	" "
K.G. Hultkvist	Skällsta, "
Helmer Johansson	" "
Ester Christina Johansson	" "
Sven Pettersson	" "
Ivar Hultman	" "
Vägförvaltningen i Södermanlands län	Nyköping.

Namn	Adress
Skiftesgodemannen Axel Eriksson ...	Hesselby, Jönåker.
"- E. Svalberg	Grävsta, "

Nyköping den 7 november 1952.

Martin Lingsheim
Statens lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Göran Nilsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Vik och Smedstorp, Noppkärr, Höglunda, Rällinge m.fl.
i Stigtomta och Lunda socknar av Södermanlands län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas

Noppkärr pr Jönåker den 26 Nov. 1952.

Klas Nilsson

Bevittnas:

Samuel Karlsson Engelie Rydbergsson

FULLMAKT

för Lantbr. Carl Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Vik och Smedstorp, Noppkärr, Höglunda, Rällinge m.fl.
 i Stigtomta och Lunda sock nar av Södermanlands län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

L:a Höglunda, Jönåker den 26/11 1952.

Fru Lilly G. Norström

Bevittnas:

Carl Andersson

Frida Andersson

F U L L M A K T

Undertecknad Frida Lundwall, Smedsta 1-3, befullmäktigar min make förvaltaren C.A. Lundwall, Smedsta, att vid sammanträde under laga syneförrättning, som hålles i Jönåkers kommunalsal torsdagen den 27 november 1952 kl. 9.30 fm., min talan föra och rätt bevaka, ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Smedsta den 27/11 1952.

Frida Lundwall
.....

Frida Lundwalls egenhändiga namnteckning bevittna:

Esther Johansson
.....

Edmon Jalmesson
.....

FULLMAKT

för min make, Helmer Johansson, eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Vik och Smedstorp, Noppkärr, Höglunda, Rällinge, Skällsta m.fl.
i Stigtomta och Lunda socknar av Södermanlands län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skällsta pr Jönåker den 19 52.

Esther Kristina Johansson

Bevittnas:

H. G. Hultqvist

P. Lindvall

KEMISKA STATIONEN

ÖREBRO

Adress: Stortorget 18

Telefon 10357

Postgiro nr 68471

KOPIA

Analysbevis Nr. 1938

Å kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av
Rällinge Gård, Jönåker,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 24/11 1952.

Grundvattenprov från Noppkärr i Lunda s:n Södermanlands län.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	3,1			
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	16,5	milligram	per	liter
Aggr. " " " " "	14,8	"	"	"

Perfekt klart vatten enligt analys

Örebro den 25 november 19 52

Analysavgift Kr. 9:--

S.Y. Lodin

Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Vik och Smedstorp, Kvarntorp, Råby och Tortorp i Stigtomta socken samt Noppkärr, Höglunda, Rällinge, Mjälkärr, Jäder, Smedsta och Skällsta i Lunda socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas i Jönåkers kommunalsal tisdagen den 23 oktober 1956, klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Jönåker - Stigtomta.

Nyköping den 2 oktober 1956.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Stigtomta förs. den 14/10 1956

Stigtomta den 16/10 1956

S. Norrman
.....
/ S. Norrman /
kyrkoh.

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 23 oktober 1956 för torrläggning av mark, berörande Vik och Smedstorp, Kvarntorp, Råby och Tortorp i Stigtomta socken, Noppkärr, Höglunda, Rällinge, Mjälkärr, Jäder, Smedsta och Skällsta i Lunda socken samt allmänna vägen Jönåker - Stigtomta.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde under laga synoförhandling med avseende å företag för terrällgning av mark, tillhörande Vik och Smedstorp, Evarstorp, Råby och Tortorp i Stigtomta socken samt Hopplårr, Höglanda, Rällinge, Hjulårr, Jåder, Smedsta och Skällsta i Lunda socken, Södermanlands län, kommer av synomånnen att hållas i Jönköpings kommunalsal tisdagen den 23 oktober 1956, klockan 9.30 f.m., då vederbörande salåigare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Jönåker - Stigtomta.

Nyköping den 2 oktober 1956.

Å tjänstens vägnar:

Martin Långström
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Lunda församling

den 7 okt. 19 56

Per-Olof Agström
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Vik och Smedstorp, Kvarntorp, Råby och Tortorp i Stigtomta socken samt Noppkärr, Höglunda, Rällinge, Mjälkärr, Jäder, Smedsta och Skällsta i Lunda socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas i Jönåkers kommunalsal tisdagen den 23 oktober 1956, klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Jönåker - Stigtomta.

Nyköping den 2 oktober 1956.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Södermanlands Nyheter den 3/10. 1956, intygas:

SÖDERMANLANDS NYHETER

Nyköping



SÖDERMANLANDS NYHETER

GUST. ÖSTERBERGS TRYCKERI AB
HUVUDKONTOR I NYKÖPING
TEL. 173 00 · TELEX 4007
POSTGIRO 10010

Statens Lantbruksingenjör
Box 164
Nyköping

FAKTURA 327 *

NYKÖPING den 31 okt 1956

DEBET

Första infor- dag	Sista infor- dag	Månad	Specifikation	Order nr	Annon nr	Ggr	Storlek mm	à	%	Kronor
3		10	Kungörelse /Torrlänggning av mark vid Vik, Smedstorp/		18157	1	75	49'		30:--
								+ 25%		7:50
								Kronor		37:50

KVITTERAS
24.OKT.1956
Södermanlands Nyheter
NYKÖPING


[Signature]

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 23 oktober 1956 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Vik och Smedstorp, Kvarntorp, Råby och Tortorp i Stigtomta socken samt Noppkärr, Höglunda, Rällinge, Mjälkärr, Jäder, Smedsta och Skällsta i Lunda socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 4 oktober 1956.

Namn	Adress	
Lennart Samuelsson	Viks säteri,	Stigtomta.
Alva Nilsson	Noppkärr,	Jönåker.
Alfons Schelin	Höglunda,	"
Lilly Nordström	L:a Höglunda,	"
Domänintendenten Sven Jonsson	Norra Strömsgatan 33,	Norrköping.
Karl-Axel Larsson	Rällinge,	Jönåker.
Sixten Schelin	Mjälkärr,	"
Landstingets förvaltningsutskott		Nyköping.
Jenny Segerholm	Gevle,	Jönåker.
Frida Lundwall	Smedsta,	"
K.G. Hultkvist	Skällsta,	"
Helmer Johansson	"	"
Ester Christina Johansson	"	"
Carl-Johan Johansson	"	"
Per Johansson	"	"
Sven Pettersson	"	"
Ivar Hultman	"	"
Vägförvaltningen i Södermanlands län		Nyköping.
Skiftesgodemannen Axel Eriksson	Tybblegårdarna,	Jönåker.
-"- Knut Karlsson	Jogersta,	Enstaberga.

Nyköping den 4 oktober 1956.



Statens lantbruksingenjör.

§ 9.

Landstingsdirektören erinrade om att mellan utskottets sammanträden ofta förekomma ärenden, som understundom erfordra formellt bemyndigande för honom eller annan person att företräda landstinget, exempelvis vid gränsregleringar av landstingets fastigheter, väg-, avstycknings- och avdikningsföretag berörande landstingets fastigheter och markområden, undertecknande av hypotekskvitton och kvitton för utfående av landstingets hos bank förvarade värdehandlingar m.m. dylikt, varför ett generellt bemyndigande för landstingsdirektören att vid dylika förrättningar själv eller genom ersättare företräda landstinget vore önskvärt.

Med anledning härav beslöt utskottet

att bemyndiga landstingsdirektören vid Södermanlands läns landsting, Bernt Olvén, Nyköping, att själv eller genom den person, han i sitt ställe förordnar, företräda Södermanlands läns landsting vid gränsregleringar av landstingets fastigheter samt vid väg-, avstycknings- och avdikningsförrättningar berörande landstingets fastigheter och markområden och vid andra dylika förrättningar samt att från banker och övriga kreditinstitut utkvittera hypoteks- och övriga värdehandlingar, tillhöriga Södermanlands läns landsting.

Som ovan

Justerat:

E. Gust. Andersson
Karl Ericsson

Vidimeras i tjänsten:

[Signature]

In fidem:

Gösta Lindberg

FULLMAKT

för Carl Johan Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Vik och Smedstorp, Kvarntorp, Rällinge, Skällsta m.fl.
i Stigtomta och Lunda socknar av Södermanlands län
å m.m.m. vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skällsta pr Jönåker den 23/10 1956.

P. Johansson

Bevittnas:

Refors Schelin

Lieber Schelin

LANTBRUKSINGENJÖREN
LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
~~ROX 164~~
~~BLOMVENHUSVÄGEN~~
NYKÖPING

Telefon: Expeditionen 4358
~~Lantbruksingenjören 4359~~
Växel 17380

Till Vägdirektören i Södermanlands län,

Nyköping.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härmed för yttrande överlämna förslag till utförande av torrlägningsföretaget Rällinge-Skällsta i Lunda och Stigtomta socknar, Södermanlands län.

Företaget berör allmänna vägen Jönåker-Stigtomta vid punkt 16+81, belägen omkring 2500 meter nordnordost om Jönåkers järnvägsstation. Den därstädes befintliga trumman är icke nedlagd på tillräckligt djup för företagets utförande, varför ny vägtrumma av 80 cm:s rör föreslås till utförande i direkt anslutning till den för företaget å omse sidor föreslagna rörledningen med ytvattensilar av 30 cm:s betongrör å omse sidor om trumman.

Nyköping den 18 oktober 1956.

Antoni Ringström

Vägförvaltningens yttrande.

Ur vägsynpunkt ingen erinran.

Nyköping den 19 oktober 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Vilh. Bengtsson
Vilh. Bengtsson

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT

STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr

D 255/1947-48

A Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av
Bröderna Schelin, Mjälkärr, Jönåker,

undersökts prov av v a t t e n
ink. på 2 st vichy-flaskor den 26/6.

Undersökningen har givit följande resultat

Temporär hårdhet	6,7 tyska grader
Aggressiv kolsyra	100 milligram per liter
Sulfat, SO_3	160 " " "

Vattnets angreppsförmåga gentemot betongrör är stor.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 2 juli 1948.

Hugo Sebelius

Föreståndare
Hugo Sebelius

Avgift: 16:90 kronor - 50 % rabatt = kronor 8:45.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stigtomta socken.</u>							
<u>2 mtl Vik och Smedstorp 1¹,</u>							
<u>1/4 mtl Kvarntorp 1¹,</u>							
<u>1 mtl Råby 1¹,</u>							
<u>1/4 mtl Tortorp 1¹.</u>							
Lennart Samuelsson.							
Åker, lermylla på lera	1	0,43		1500	(3000) 2700	1200	516:--
" " " "	2	0,19		2250	3000	750	142:50
" " " "	3	0,03		2700	3000	300	9:--
" dymylla " "	4	0,46		1950	3000	1050	483:--
" " " "	5	0,27		2250	3000	750	202:50
" " " "	6	0,27		1800	3000	1200	324:--
" dy " "	7	0,20		405	(2700) 2160	1755	351:--
" " " "	8	0,33		270	(2700) 1890	1620	534:60
" dymylla " "	9	0,21		1350	3000	1650	346:50
" " " "	10	0,21		2700	3000	300	63:--
Skogsmark, dyjord	11		1,02	160	(1600) 1280	1120	1142:40
" "	12		0,43	240	(1600) 1440	1200	516:--
" dy på lera	13		0,19	1120	1600	480	91:20
" " " "	14		0,11	1120	1600	480	52:80
" dyjord	15		0,26	240	(1600) 1440	1200	312:--
" "	16		0,28	160	(1600) 1280	1120	313:60
" dy på lera	17		0,12	400	1600	1200	144:--
" " " "	18		0,46	480	1600	1120	515:20
" dyjord	19		1,70	160	(1600) 1280	1120	1904:--
" "	20		0,92	160	(1600) 1360	1200	1104:--
" dy på lera	21		0,32	1200	1600	400	128:--
" dyjord	22		0,83	160	(1600) 1280	1120	929:60
" dy på lera	23		0,05	800	1600	800	40:--
Transport	1-23	2,60	6,69				10164:90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	1-23	2,60	6,69				10164:90
Åker, dymylla på lera	24	0,11		2100	3000	900	99:--
Skogsmark, dy på lera	25		0,27	640	1600	960	259:20
Summa	1-25	2,71	6,96				10523:10
<u>Lunda socken.</u>							
<u>1/4 mtl Noppkärr 1¹.</u>							
Alva Nilsson.							
Skogsmark, dy på sandbl. lera	26		0,14	160	(1600) 1360	1200	168:--
" " " " "	27		0,12	1440	1600	160	19:20
Äng, dyjord, förlagd åker	28		0,06	770	2200	1430	85:80
" " " " "	29		0,27	220	(2200) 1320	1100	297:--
" " " " "	30		0,17	330	(2200) 1760	1430	243:10
" " " " "	31		0,73	110	(2200) 1100	990	722:70
Skogsmark, dyjord	32		0,05	240	(1600) 1440	1200	60:--
" dy på lera	33		0,10	1440	1600	160	16:--
Äng, dy på lera, förlagd åker	34		0,07	550	2200	1650	115:50
" " " " " "	35		0,07	550	2200	1650	115:50
" lera	36		0,16	1260	1800	540	86:40
Skogsmark, lera	37		0,03	1520	1600	80	2:40
Äng, lera, något stenbunden	38		0,09	1520	1600	80	7:20
" " " " "	39		0,04	1440	1600	160	6:40
Åker, lermylla på lera	40	0,11		2700	3000	300	33:--
Äng, lera, något stenbunden	41		0,06	1520	1600	80	4:80
Åker, lermylla på lera	42	0,42		2700	3000	300	126:--
" dy " "	43	0,24		2280	2400	120	28:80
" " " "	44	0,31		2295	2700	405	125:55
Summa	26-44	1,08	2,16				2263:35

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/4 mtl Höglunda 1¹.</u>							
Alfons Schelin.							
Äng, dy på lera	45		0,10	1620	1800	180	18:--
" dyjord	46		0,54	630	1800	1170	631:80
Åker, "	47	0,04		1920	2400	480	19:20
" "	48	0,71		1440	2400	960	681:60
" "	49	0,22		1320	2400	1080	237:60
" dy på lera	50	0,18		1890	2700	810	145:80
" " " "	51	0,34		1215	2700	1485	504:90
" dymylla på lera	52	0,10		1500	3000	1500	150:--
" dy " "	53	0,95		1080	2700	1620	1539:--
" " " "	54	0,91		1080	2700	1620	1474:20
" dyjord	55	0,85		720	2400	1680	1428:--
" "	56	1,32		960	2400	1440	1900:80
" dy på lera	57	0,12		1080	2700	1620	194:40
" dymylla på lera	58	0,17		2250	3000	750	127:50
Brukningsbåtnad genom utförande av rörledningen D-51+36, 135 lm. à 14:-- kr.							1890:--
Summa	45-58	5,91	0,64				10942:80
<u>3/4 mtl Smedsta 3¹.</u>							
Södermanlands läns landsting.							
Innehavare på livstid: Frida Lundwall o Jenny Segerholm.							
Åker, dy på lera	59	0,35		810	2700	1890	661:50
" " " "	60	0,43		1215	2700	1485	638:55
" " " "	61	0,21		1620	2700	1080	226:80
" " " "	62	0,39		675	2700	2025	789:75
" dymylla på lera	85	0,43		2850	3000	150	64:50
Transport	59-62,85	1,81					2381:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	59-62,85	1,81					2381:10
Åker, dymylla på lera	86	0,79		2550	3000	450	355:50
" " " "	87	0,44		2700	3000	300	132:--
" " " "	88	0,67		2700	3000	300	201:--
" dy " "	89	0,08		2565	2700	135	10:80
" " " "	90	0,43		1620	2700	1080	464:40
" dyjord	91	0,48		720	2400	1680	806:40
" "	97	0,29		720	2400	1680	487:20
" "	98	0,37		480	(2400) 2280	1800	666:--
" "	99	0,14		720	2400	1680	235:20
" dy på lera	100	0,79		1350	2700	1350	1066:50
" dymylla på lera	101	0,60		2100	3000	900	540:--
" " " "	102	0,82		2700	3000	300	246:--
" lermylla " "	103	0,51		2850	3000	150	76:50
" dymylla " "	104	0,29		2850	3000	150	43:50
" dy " "	105	0,72		1080	2700	1620	1166:40
" dyjord	106	0,11		600	2400	1800	198:--
Äng, " , förlagd åker	107		0,13	550	2200	1650	214:50
Brukningsbåtnad genom utförande av rörledningarna							1000:--
53+36-D ² , 100 lm. à 10:-- kr.							600:--
F-F ¹ , 60 lm. à 10:--							
Summa	~~59-62,85-~~ 91,97-107	9,34	0,13				10891:--
3/20 mtl Jäder 2 ¹¹ .							
Sixten Schelin.							
Åker, dy på lera	63	1,06		810	2700	1890	2003:40
" " " "	64	0,46		810	2700	1890	869:40
" dymylla på lera	65	0,50		2550	3000	450	225:--
Transport	63-65	2,02					3097:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	63-65	2,02					3097:80
Åker, dymylla på lera	66	0,19		2250	3000	750	142:50
" dy " "	67	0,56		540	2700	2160	1209:60
Äng, dyjord	68		0,23	400	2000	1600	448:--
Summa	63-68	2,77	0,23				4897:90
<u>1/8 mtl Mjälkärr 1².</u>							
Sixten Schelin.							
Åker, dy på lera	69	1,25		1080	2700	1620	2025:--
" " " "	70	0,90		945	2700	1755	1579:50
" dymylla på lera	71	0,25		2250	3000	750	187:50
" dyjord	72	0,30		960	2400	1440	432:--
" "	73	0,15		840	2400	1560	234:--
" dy på lera	74	0,08		1080	2700	1620	129:60
" dyjord	75	0,62		840	2400	1560	967:20
Brukningsbåtnad genom utförande av rörledningen 51+36-53+36, 200 lm. à 14:- kr.							2800:--
Summa	69-75	3,55					8354:80
<u>7/120 mtl Mjälkärr 1³.</u>							
Sixten Schelin.							
Åker, dyjord	76	0,28		720	2400	1680	470:40
" dy på lera	77	0,37		810	2700	1890	699:30
" dymylla på lera	78	0,59		1200	3000	1800	1062:--
" " " "	79	0,07		1500	3000	1500	105:--
" " " "	80	0,30		1800	3000	1200	360:--
Summa	76-80	1,61					2696:70
<u>1/120 mtl Mjälkärr 1⁶.</u>							
Sixten Schelin.							
Åker, lermylla på lera	81	0,13		2850	3000	150	19:50
Summa	81	0,13					19:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>7/240 mtl Mjälkärr 1⁵.</u>							
Sixten Schelin.							
Åker, dymylla på lera	82	0,62		2100	3000	900	558:--
" dy " "	83	0,05		810	2700	1890	94:50
Summa	82,83	0,67					652:50
<u>7/240 mtl Mjälkärr 1⁴.</u>							
Sixten Schelin.							
Åker, dymylla på lera	84	0,91		2400	3000	600	546:--
Summa	84	0,91					546:--
<u>1+1 mtl Rällinge 1¹ och 2¹.</u>							
Staten.							
Arrendator: Lars Axel Larsson.							
Äng, dy på lera	92		0,96	1530	1800	270	259:20
" dyjord	93		0,69	720	1800	1080	745:20
Skogsmark, dyjord	94		4,84	1050	1400	350	1694:--
Åker, dyjord	95	2,07		840	2400	1560	3229:20
" "	96	1,58		840	2400	1560	2464:80
" "	117	0,79		840	2400	1560	1232:40
" dy på sandbl. lera	118	0,11		1890	2700	810	89:10
" " " " "	119	0,39		1890	2700	810	315:90
" dyjord	120	1,64		840	2400	1560	2558:40
" dy på sandbl. lera	121	0,13		2295	2700	405	52:65
" dyjord	122	1,63		720	2400 (2400)	1680	2738:40
" "	123	0,45		480	2280	1800	810:--
" "	124	0,79		720	2400 (2400)	1680	1327:20
" "	125	0,40		480	2280	1800	720:--
" dy på lera	126	1,26		945	2700	1755	2211:30
" dymylla på lera	127	0,70		2700	3000	300	210:--
Äng, dy på lera	128		0,27	900	1800	900	243:--
Transport	92-96, 117-128	11,94	6,76				20900:75

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	92-96, 117-128	11,94	6,76				20900:75
Åker, dy på lera	129	0,60		945	2700	1755	1053:--
Äng, " " "	130		0,06	1620	1800 (2400)	180	10:80
Åker, dyjord	131	0,40		480	2280	1800	720:--
" "	132	0,62		720	2400	1680	1041:60
Äng, dy på sand och lera	133		0,28	1620	1800	180	50:40
Åker, dyjord	134	1,70		720	2400	1680	2856:--
" "	135	0,21		1920	2400	480	100:80
" dy på sandbl. lera	136	0,12		2430	2700	270	32:40
" " " lera	137	1,48		1215	2700	1485	2197:80
" " " "	138	0,50		2160	2700	540	270:--
" dymylla på lera	139	0,80		2550	3000	450	360:--
" lermylla på lera	140	0,42		2850	3000	150	63:--
" " " "	141	0,28		2850	3000	150	42:--
" " " "	142	0,39		2850	3000	150	58:50
" " " "	143	2,44		2700	3000	300	732:--
" " " "	144	0,41		2850	3000	150	61:50
" " " "	145	1,44		2700	3000	300	432:--
" dymylla " "	146	0,49		2100	3000	900	441:--
" dy på lera	147	0,12		1215	2700	1485	178:20
" " " "	148	1,88		945	2700	1755	3299:40
Summa	92-96, 117-148	26,24	7,10				34901:15
<u>3/8 mtl Skällsta 1² (Mellan- gården).</u>							
K.G. Hultkvist.							
Åker, dymylla på lera	112	0,20		2700	3000	300	60:--
" dy på lera	113	0,63		810	2700	1890	1190:70
" dyjord	114	0,27		720	2400	1680	453:60
" "	115	0,25		600	2400	1800	450:--
Transport	112-115	1,35					2154:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	112-115	1,35					2154:30
Åker, dyjord	116	0,10		600	2400	1800	180:--
" lermylla på lera	163	4,72		2700	3000	300	1416:--
" " " "	164	1,58		2700	3000	300	474:--
" " " "	165	0,24		2250	3000	750	180:--
" dymylla " "	166	0,74		1650	3000	1350	999:--
" lermylla " "	167	0,92		2250	3000	750	690:--
" " " "	168	0,52		2700	3000	300	156:--
Summa	112-116, 163-168	10,17					6249:30
<u>1/8 mtl Skällsta 5¹.</u>							
Ivar Hultman.							
Åker, dy på lera	149	0,06		1485	2700	1215	72:90
" " " "	150	0,41		810	2700	1890	774:90
" dymylla på lera	151	0,70		900	3000	2100	1470:--
" " " "	152	0,32		1950	3000	1050	336:--
Summa	149-152	1,49					2653:80
<u>3/8 mtl Skällsta 1⁵ (Mellan- gården).</u>							
Carl-Johan Johansson och Per Johansson.							
Äng, dyjord, förlagd åker	108		0,14	600	2000	1400	196:--
Åker, dyjord	109	0,19		600	2400	1800	342:--
" dy på lera	110	0,80		945	2700	1755	1404:--
" dymylla på lera	111	0,17		2850	3000	150	25:50
" lermylla " "	160	0,32		2400	3000	600	192:--
" dymylla " "	161	1,10		1200	3000	1800	1980:--
" lermylla " "	162	1,17		2700	3000	300	351:--
" " " "	169	3,08		2700	3000	300	924:--
" " " "	170	1,61		2700	3000	300	483:--
Summa	108-111, 160-162, 169,170	8,44	0,14				5897:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/4 mtl Skällsta 3⁵ (Väster- gården).</u>							
Helmer Johansson och Ester Christina Johansson.							
Åker, lermylla på lera	153	1,28		2700	3000	300	384:--
" " " "	154	2,80		2700	3000	300	840:--
Summa	153,154	4,08					1224:--
<u>1/8 mtl Skällsta 3⁶ (Väster- gården).</u>							
Helmer Johansson och Ester Christina Johansson.							
Åker, lermylla på lera	155	3,25		2700	3000	300	975:--
" " " "	156	0,88		2700	3000	300	264:--
" dynylla " "	157	0,61		2100	3000	900	549:--
" " " "	158	1,57		750	3000	2250	3532:50
" lermylla " "	159	0,46		2250	3000	750	345:--
Summa	155-159	6,77					5665:50
<u>1/4 mtl Skällsta 2¹ (Öster- gården).</u>							
Sven Pettersson.							
Åker, lermylla på lera	171	1,93		2700	3000	300	579:--
" " " "	172	2,73		2700	3000	300	819:--
" " " "	173	3,66		2700	3000	300	1098:--
" " " "	174	0,96		2700	3000	300	288:--
" " " "	175	3,17		2700	3000	300	951:--
" " " "	176	3,24		2550	3000	450	1458:--
" " " "	177	0,14		2850	3000	150	21:--
Brukningsbåtnad genom utförande av rörledningen H-H ¹ , 150 lm. å 14:- kr.							2100:--
Summa	171-177	15,83					7314:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
S A M M A N D R A G.							
Stigtonsta socken.							
2 mtl Vik och Smedstorp 1 ¹							
1/4 mtl Kvarntorp 1 ¹							
1 " Råby 1 ¹							
1/4 " Tortorp 1 ¹							
Lennart Samuelsson	1-25	2,71	6,96				10523:10
Lunda socken.							
1/4 mtl Noppkärr 1 ¹							
Alva Nilsson	26-44	1,08	2,16				2263:35
1/4 mtl Höglunda 1 ¹							
Alfons Schelin	45-58	5,91	0,64				10942:80
3/4 mtl Smedsta 3 ¹							
Södermanlands läns landsting	59-62, 85-91, 97-107	9,34	0,13				10891:--
Innehavare på livstid:							
Frida Lundwall och Jenny Segerholm.							
3/20 mtl Jäder 2 ¹¹							
Sixten Schelin	63-68	2,77	0,28				4897:90
1/8 mtl Mjälkärr 1 ²							
Sixten Schelin	69-75	3,55					8354:80
7/120 mtl Mjälkärr 1 ³							
Sixten Schelin	76-80	1,61					2696:70
1/120 mtl Mjälkärr 1 ⁶							
Sixten Schelin	81	0,13					19:50
7/240 mtl Mjälkärr 1 ⁵							
Sixten Schelin	82,83	0,67					652:50
7/240 mtl Mjälkärr 1 ⁴							
Sixten Schelin	84	0,91					546:--
1+1 mtl Rällinge 1 ¹ och 2 ¹							
Staten	92-96, 117-148	26,24	7,10				34901:15
Arrendator: Lars Axel Larsson							
Transport		54,92	17,27				86688:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		54,92	17,27				86688:80
3/8 mtl Skällsta 1 ² (Mellan- gården)	112-116,						
K.G. Hultkvist	163-168	10,17					6249:30
1/8 mtl Skällsta 5 ¹							
Ivar Hultman	149-152	1,49					2653:80
3/8 mtl Skällsta 1 ⁵ (Mellan- gården)							
Carl-Johan Johansson och	108-111,						
Per Johansson	160-162, 169,170	8,44	0,14				5897:50
1/4 mtl Skällsta 3 ⁵ (Väster- gården)							
Helmer Johansson och							
Ester Christina Johansson	153,154	4,08					1224:--
1/8 mtl Skällsta 3 ⁶ (Väster- gården)							
Helmer Johansson och							
Ester Christina Johansson	155-159	6,77					5665:50
1/4 mtl Skällsta 2 ¹ (Öster- gården)							
Sven Pettersson	171-177	15,83					7314:--
Summa	1-177	101,70	17,41				115692:90
Jönåker den 23 oktober 1956.							
Å tjänstens vägnar:							
<i>Mari Ljungberg</i>							
Statens lantbruksingenjör.							
<i>Helmer Johansson</i> <i>Per Johansson</i>							
Biträdande godemän.							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	kr/m ²	kronor	
<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I.</u>							
<u>Stigtomta socken.</u>							
2 mtl Vik och Smedstorp 1 ¹							
1/4 " Kvarntorp 1 ¹							
1 " Råby 1 ¹							
1/4 " Tortorp 1 ¹				400	0:27	108:--	
Lennart Samuelsson				4600	0:30	1380:--	1488:--
<u>Lunda socken.</u>							
1/4 mtl Noppkärr 1 ¹				1600	0:22	352:--	
Alva Nilsson				200	0:27	54:--	406:--
1/4 mtl Höglunda 1 ¹				650	0:24	156:--	
Alfons Schelin				900	0:27	243:--	
				1750	0:30	525:--	924:--
3/4 mtl Smedsta 3 ¹				150	0:22	33:--	
Södermanlands läns landsting				1200	0:24	288:--	
Innehavare på livstid:				700	0:27	189:--	
Frida Lundwall och				950	0:30	285:--	795:--
Jenny Segerholm							
3/8 mtl Skällsta 1 ⁵ (Mellangården)				200	0:20	40:--	
Carl-Johan Johansson och				200	0:24	48:--	
Per Johansson				400	0:30	120:--	208:--
3/8 mtl Skällsta 1 ² (Mellangården)				450	0:24	108:--	
K.G. Hultkvist				500	0:30	150:--	258:--
1+1 mtl Rällinge 1 ¹ och 2 ¹				700	0:18	126:--	
Staten				1700	0:24	408:--	
Arrendator: Lars Axel Larsson				1900	0:27	513:--	1047:--
1/8 mtl Skällsta 5 ¹				300	0:27	81:--	
Ivar Hultman				450	0:30	135:--	216:--
1/8 mtl Skällsta 3 ⁶ (Västergården)							
Helmer Johansson och							
Ester Christina Johansson				800	0:30	240:--	240:--
Transport							5582:--

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	lsp/m ²	kronor	kronor
Transport							5582:--
1/4 mtl Skällsta 2 ¹ (Östergården)							
Sven Pettersson				500	0:30	150:--	150:--
Summa							5732:--
<u>Avloppet F¹-F².</u>							
<u>Lunda socken.</u>							
3/4 mtl Smedsta 3 ¹							
Södermanlands läns landsting							
Innehavare på livstid:							
Frida Lundwall och							
Jenny Segerholm				600	0:24	144:--	144:--
1+1 mtl Rällinge 1 ¹ och 2 ¹							
Staten							
Arrendator: Lars Axel Larsson				600	0:24	144:--	144:--
Summa							288:--
<u>S A M M A N D R A G.</u>							
Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I							5732:--
" F ¹ -F ²							288:--
Summa							6020:--

Jönåker den 23 oktober 1956.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

coll

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I.</u>						
A 0 - 2	200	Schaktning av lera med rötter	40	2:75	110:--	
		" " " " något sten, rötter och stubbar	270	3:50	945:--	
		Sprängning av block	6	10:--	60:--	1115:--
2 - 4	200	Schaktning av lera med något sten, rötter och stubbar	740	3:50	2590:--	
		Sprängning av block	3	10:--	30:--	2620:--
4 - 6	200	Schaktning av lera med något sten, rötter och stubbar	740	3:50	2590:--	
		" " grus och sten	50	5:--	250:--	2840:--
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 4+92 enligt specificerat kostnadsför- slag			1300:--	
		Avgår markägarens andel (50 %)			650:--	650:--
6 - 8	200	Schaktning av lera med något sten, rötter och stubbar	140	3:50	490:--	
		" " lera	280	2:50	700:--	
		" " dy och gyttja	30	2:50	75:--	
		" " " " " med rötter	60	2:75	165:--	1430:--
8 - 10	200	" " dy och gyttja med rötter	330	2:75	907:50	907:50
10 - 12	200	" " dy och gyttja med rötter	320	2:75	880:--	880:--
B 12 - 14+20	220	" " dy och gyttja	550	2:50	1375:--	
		" " lera	60	2:50	150:--	1525:--
B 14+20-16+79	259	<u>Rörledning av 80 cm:s betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 80 cm:s armera- de betongrör 1m.	255	39:30	10021:50	
		Inköp och frakt av 80 cm:s snedrör för krökar (0,4 m. långa) st.	6	25:--	150:--	
	1679	Transport			10171:50	11967:50

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1679	Transport			10171:50	11967:50
		Schaktning av grus och sten med enstaka sprängstenar och rötter	230	6:--	1380:--	
		Bergsprängning	30	40:--	1200:--	
		Schaktning av lera med sten och rötter	30	4:--	120:--	
		" " lera med rötter	300	3:50	1050:--	
		0,2 m:s grusbädd under rören i bergskärning	6	10:--	60:--	
		Läggning av rören och återfyllning 1m.	257	5:--	1285:--	
		Trumöga av betong med rustbädd och förankring vid B			85:--	
		Ytvattenbrunn vid 15+25 enligt specificerat kostnadsförslag			500:--	
		Dagvattensil av 30 cm:s (12") be- tongrör vid 16+79			35:--	15886:50
16+79-16+96	17	Allmän väg. Vägtrumman ombygges på bekostnad av vägförvaltningen				-
C 16+96-21+25	429	Rörledning av 80 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 80 cm:s armera- de betongrör 1m.	423	39:30	16623:90	
		Inköp och frakt av 80 cm:s snedrör för krökar (0,4 m. långa) st.	6	25:--	150:--	
		Schaktning av lera med rötter	220	3:50	770:--	
		" " sandblandad lera med sten och rötter	210	4:--	840:--	
		" " grus och sten med enstaka sprängstenar och rötter	400	6:--	2400:--	
		Bergsprängning	15	40:--	600:--	
		0,2 m:s grusbädd under rören i bergskärning	4	10:--	40:--	
		Läggning av rören och återfyllning 1m.	425	5:--	2125:--	
	2125	Transport			23548:90	27854:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	2125	Transport			23548:90	27854:--
		Dagvattensilar av 30 cm:s (12") betongrör vid 16+96, 17+94 och 20+91 st.	3	35:--	105:--	
		Kopplingsbrunnar vid 18+82, 19 och 19+75 enligt specificerat kost- nadsförslag st.	3	325:--	975:--	
		Fabriksjord slambrunn av armerad betong, storlek 1,2x1,2 m. med risgrind vid C			380:--	25008:90
C D 21+25-23+14	189	Schaktning av lera	780	2:50	1950:--	1950:--
D 23+14 - 25+50	236	" " "	720	2:50	1800:--	1800:--
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 23+76 enligt specificerat kostnadsför- slag			1000:--	
		Avgår markägarens andel (50%)			500:--	500:--
F 25+50-27+27	177	Schaktning av sandblandad lera	700	2:50	1750:--	1750:--
		Ombyggnad av ägobro vid 27+18 en- ligt specificerat kostnadsförslag			1000:--	
		Avgår markägarens andel (50 %)			500:--	500:--
F 27+27-29+50	223	Schaktning av sandblandad lera	270	2:50	675:--	
		" " dy och gyttja	440	2:50	1100:--	
		Flyttning av el. ledningsstolpar vid 27+46, 28+38 och 29+28 st.	3	80:--	240:--	2015:--
29+50 - 32	250	Schaktning av dy och gyttja	550	2:50	1375:--	
		" " sandblandad lera	160	2:50	400:--	1775:--
		Ombyggnad av ägobro vid 30+19 en- ligt specificerat kostnadsförslag			700:--	
		Avgår markägarens andel (50 %)			350:--	350:--
32 - 34	200	Schaktning av dy och gyttja	220	2:50	550:--	
		" " lera	410	2:50	1025:--	
	3400	Transport			1575:--	63502:90

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	3400	Transport			1575:--	63502:90
		Schaktning av lera med sten	60	3:50	210:--	
		Bergsprängning	25	40:--	1000:--	
		Schaktning av grus och sten	40	5:--	200:--	2985:--
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 33+24 enligt specificerat kostnadsförslag			900:--	
		Avgår markägarens andel (50 %)			450:--	450:--
34 - 36	200	Schaktning av dy och gyttja	210	2:50	525:--	
		" " lera	410	2:50	1025:--	1550:--
		Ombyggnad av ägobro vid 35+71 enl. specificerat kostnadsförslag			700:--	
		Avgår markägarens andel (50 %)			350:--	350:--
36 - 38	200	Schaktning av lera	540	2:50	1350:--	1350:--
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 37+76 enligt specificerat kostnadsförslag			700:--	
		Avgår markägarens andel (50 %)			350:--	350:--
H 38 - 40+25	225	Schaktning av lera	380	2:50	950:--	950:--
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 38+55 enligt specificerat kostnadsför- slag			700:--	
		Avgår markägarens andel (50 %)			350:--	350:--
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 39+54 enligt specificerat kostnadsför- slag				400:--
H I 40+25-42+60	235	Schaktning av lera	80	3:--	240:--	240:--
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				7222:10
Summa	4260	Summa kronor				79700:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
D ¹ 50 - 52+26	226	<u>Avloppet D-D¹-D².</u> <u>Rörledning av 50 cm:s betongrör.</u> Inköp och frakt av 50 cm:s S- märkta lantbruksrör 1m. 224 17:20 3852:80 Schaktning av lera 150 3:- 450:-- " " dy och gyttja 60 2:75 165:-- Rustbädd av 2 ¹ / ₂ "x4" virke, 2 st. i bredd 3,0 100:-- 300:-- Läggning av rören och återfyll- ning 1m. 224 3:50 784:-- Trumöga av betong med förankring vid D 55:-- Ytvattenbrunnar av 1,0 m:s S- märkta betongrör med konisk över- del, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 51+36 och D ¹ (1,8 m. höga) st. 2 260:-- 520:--				6126:80
D ¹ 52+26-54+36	210	<u>Rörledning av 45 cm:s (18") be- tongrör.</u> Inköp och frakt av 45 cm:s S- märkta lantbruksrör 1m. 207 12:30 2546:10 Inköp och frakt av 45 cm:s S- märkta muffrör med fals för krök 1m. 1 16:75 Schaktning av dy och gyttja 30 2:75 82:50 " " lera 190 3:- 570:-- Rustbädd av 2 ¹ / ₂ "x4" virke, 2 st. i bredd 2,8 100:-- 280:-- Läggning av rören och återfyllning 1m. 208 3:- 624:-- Ytvattenbrunnar av 80 cm:s S- märkta betongrör med konisk över- del, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid				
	436	Transport			4119:35	6126:80

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	436	Transport			4119:35	6126:80
		53+36 och D ² (2,10 m. höga) st.	2	220:--	440:--	4559:35
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges o:a 10 % av förestående belopp				1063:85
Summa	436	Summa kronor				11750:--
<u>Avloppet F-F¹-F².</u>						
F ¹ 60 - 60+65	65	Rörledning av 37,5 cm:s (15") be- tongrör.				
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s S- märkta lantbruksrör lm.	64	8:75	560:--	
		Schaktning av lera	30	3:--	90:--	
		" " dy och gyttja	30	2:75	82:50	
		Rustbädd av 2"x4" virke, 2 st. i bredd	0,65	100:--	65:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	64	3:--	192:--	
		Trumöga av betong med förankring vid F			40:--	
		Fabriksgjord slambrunn av armerad betong, storlek 1,0x1,0 m. med risgrind vid F ¹			320:--	1349:50
F ¹ F ² 60+65-62+20	155	Schaktning av dy och gyttja	440	2:50	1100:--	1100:--
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges o:a 10 % av förestående belopp				250:50
Summa	220	Summa kronor				2700:--
<u>Avloppet H-H¹.</u>						
H ¹ 65 - 66+59	159	Rörledning av 50 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 50 cm:s lant- bruksrör lm.	158	15:70	2480:60	
		Schaktning av lera	60	3:--	180:--	
	159	Transport			2660:60	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	159	Transport			2660:60	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	158	3:--	474:--	
		Trumöga av betong med rustbädd och förankring vid H			55:--	
		Fabriksgjord slambrunn av armerad betong, storlek 1,0x1,0 m. med risgrind vid H ¹			320:--	3509:60
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				340:40
Summa	159	Summa kronor				3850:--
		<u>S A M M A N D R A G.</u>				
	4260	Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I				79700:--
	436	" D-D ¹ -D ²				11750:--
	220	" F-F ¹ -F ²				2700:--
	159	" H-H ¹				3850:--
Summa	5075	Summa kronor				98000:--
		<u>Specificerade kostnadsförslag för brobyggnader.</u>				
		<u>Ågövägsbro vid 4+92.</u>				
		Inköp och frakt av 1,2 m:s kulvert- rör lm.	9	100:--	900:--	
		Läggning av rören			135:--	
		Stödmurar av pinnad torv eller gammalt virke kring rörmyningarna			60:--	
		Grusfyllning och planering av väg- banan m.m.			205:--	
		Summa kronor			1300:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ägovägsbro vid 23+76 och</u> <u>ägobro vid 27+18.</u>				
		Inköp och frakt av 1,0 m:s kul- vertrör 1m.	7	73:--	511:--	
		Inköp och frakt av 1,0 m:s trum- ögon st.	2	90:--	180:--	
		Dubbel rustbädd av 15 cm:s virke			80:--	
		Läggning av rören och förenkling av trumögon			120:--	
		Grusfyllning och planering av vägbanan			109:--	
		Summa kronor			1000:--	
		<u>Ägobroar vid 30+19 och 35+71</u> <u>samt Ägovägsbroar vid 37+76 och 38+55.</u>				
		Inköp och frakt av 80 cm:s kul- vertrör 1m.	6	55:--	330:--	
		Inköp och frakt av 80 cm:s trum- ögon st.	2	60:--	120:--	
		Dubbel rustbädd av 15 cm:s virke			65:--	
		Läggning av rören och förenkling av trumögon			100:--	
		Grusfyllning och planering av körbanan			85:--	
		Summa kronor			700:--	
		<u>Ägovägsbro vid 33+24.</u>				
		Inköp och frakt av 80 cm:s kul- vertrör 1m.	8	55:--	440:--	
		Inköp och frakt av 80 cm:s trum- ögon st.	2	60:--	120:--	
		Dubbel rustbädd av 15 cm:s virke			75:--	
		Läggning av rören och förenkling av trumögon			125:--	
		Transport			760:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal 3	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			760:--	
		Grusfyllning och planering av kör- banan			140:--	
		Summa kronor			900:--	
		<u>Ägovägsbro vid 39+54.</u>				
		4,5 m rör i den befintliga bron användes			-	
		Inköp och frakt av 1,0 m:s be- tongrör 1m.	2	73:--	146:--	
		Dubbel rustbädd av 15 cm:s virke			50:--	
		Läggning av rören			80:--	
		Stödmurar av pinnad torv eller gammalt virke			50:--	
		Rivning av gamla bron, grusfyll- ning och planering av körbanan			74:--	
		Summa kronor			400:--	
		<u>Ytvattenbrunn vid 15+25.</u>				
		1,5 m:s brunnring med botten st.	1		111:--	
		1,5 m:s brunnring "	1		86:--	
		1,0 m:s brunnring "	1		30:--	
		Konisk brunnring 1,0x0,8	1		30:--	
		Förminskning 1,5x1,0	1		40:--	
		Lock av betong	1		17:--	
		Håltagning	4	3:--	12:--	
		Singel och sten	5	10:--	50:--	
		Arbete			124:--	
		Summa kronor			500:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Kopplingsbrunn vid 18+82, 19</u> <u>och 19+75.</u>				
		1,5 m:s brunnring med botten st.	1		111:--	
		1,5 m:s brunnring "	1		86:--	
		Lock av betong "	1		50:--	
		Håltagning "	4	3:--	12:--	
		Arbete			66:--	
		<u>Summa kronor</u>			<u>325:--</u>	
		Jönåker den 23 oktober 1956.				
		<i>Martin Tingström</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

för torrlägningsföretaget Rällinge-Skällsta i Stigtomta och Lunda socknar, Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1952 - 1956.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare	S= sö- kan- de till före- taget	Jordför- bätt- rings- värde	Reparti- tions- tal	Kostnad för		Summa kostnad	Kostnad för la- ga sy- neför- rätt- ningen
				torr- lägg- ningen	er- sätt- ningar		
		Kr.ö öre	%	Kronor och öre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Stigtomta socken.</u>							
2 mtl Vik och Smedstorp 1 ¹							
1/4 " Kvarntorp 1 ¹							
1 " Råby 1 ¹							
1/4 " Tortorp 1 ¹							
Lennart Samuelsson	-	10523:10	9,0957	8913:79	547:56	9461:35	332:15
<u>Lunda socken.</u>							
1/4 mtl Noppkärr 1 ¹							
Alva Nilsson	x -	2263:35	1,9564	1917:26	117:78	2035:04	71:44
1/4 mtl Höglunda 1 ¹							
Alfons Schelin	x S	10942:80	9,4585	9269:33	569:40	9838:73	345:39
3/4 mtl Smedsta 3 ¹							
Södermanlands läns landsting							
Innehavare på livstid							
Frida Lundwall och							
Jenny Segerholm	S	10891:--	9,4137	9225:43	566:70	9792:13	343:76
3/20 mtl Jäder 2 ¹¹							
Sixten Schelin	x S	4897:90	4,2335	4148:83	254:86	4403:69	154:59
1/8 mtl Mjälkärr 1 ²							
Sixten Schelin	x S	8354:80	7,2215	7077:07	434:73	7511:80	263:71
7/120 mtl Mjälkärr 1 ³							
Sixten Schelin	x S	2696:70	2,3309	2284:28	140:32	2424:60	85:12
1/120 mtl Mjälkärr 1 ⁶							
Sixten Schelin	x S	19:50	0,0169	16:56	1:02	17:58	0:62
Transport		50589:15	43,7271	42852:55	2632:37	45484:92	1596:78

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Transport		50589:15	43,7271	42852:55	2632:37	45484:92	1596:78
7/240 mtl Mjälkärr 1 ⁵ Sjörten Schelin	X S	652:50	0,5640	552:72	33:95	586:67	20:59
7/240 mtl Mjälkärr 1 ⁴ Sjörten Schelin	X S	546:--	0,4719	462:46	28:41	490:87	17:23
1+1 mtl Rällinge 1 ¹ och 2 ¹ Staten	-						
Arr. Lars Axel Larsson		34901:15	30,1671	29563:76	1816:06	31379:82	1101:61
3/8 mtl Skällsta 1 ² (Mellan- gården)							
K.G. Hultkvist	X S	6249:30	5,4016	5293:57	325:18	5618:75	197:25
1/8 mtl Skällsta 5 ¹ Ivar Hultman	X S	2653:80	2,2938	2247:92	138:09	2386:01	83:76
3/8 mtl Skällsta 1 ⁵ (Mellan- gården)							
Carl-Johan Johansson och Per Johansson	X S	5897:50	5,0976	4995:66	306:87	5302:53	186:15
1/4 mtl Skällsta 3 ⁵ (Väster- gården)							
Helmer Johansson och Ester Christina Johansson	S X	1224:--	1,0580	1036:84	63:69	1100:53	38:63
1/8 mtl Skällsta 3 ⁶ (Väster- gården)							
Helmer Johansson och Ester Christina Johansson	S	5665:50	4,8970	4799:06	294:80	5093:86	178:82
1/4 mtl Skällsta 2 ¹ (Öster- gården)							
Sven Pettersson	X S	7314:--	6,3219	6195:46	380:58	6576:04	230:86
Summa		115692:90	100,0000	98000:--	6020:--	104020:--	3651:68

Jönåker den 23 oktober 1956.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksingenjör

H. H. H. H.

W. W. W. W.

Biträdande godemän.



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Vik och Smedstorp, Kvarntorp, Råby och Tortorp i Stigtomta socken samt Noppkärr, Höglunda, Rällinge, Mjälkärr, Jäder, Smedsta och Skällsta i Lunda socken, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65, 2 - 3 km. norr om Lunda kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 119,11 har, varav 101,70 har åker, 5,17 har äng och 12,24 har skogsmark.

Jordmånen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består å de lägst belägna markerna av djup dyjord eller dy på lera och i övrigt av ler- eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna öppna avloppen A-B, C-D-E-F-G-H-I och F^1-F^2 samt utförande av rörledningarna B-C, $D-D^1-D^2$, $F-F^1$ och $H-H^1$.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade blå linjer nederbördsområdena utmärkts för olika dikessträckor. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av $7,2 \text{ km}^2$ för avloppet A-B, $6,4 \text{ km}^2$ för avloppet B-C, $6,15 \text{ km}^2$ för avloppet C-D, $4,95 \text{ km}^2$ för avloppet D-E-F och $4,20 \text{ km}^2$ för avloppet F-G. Nederbördsområdets storlek vid olika punkter i avloppen har även angivits å profilritningarna. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 80 sekundliter pr km^2 till $0,58 \text{ m}^3/\text{sek.}$ från området i dess helhet.

De öppna avloppen skola utföras med sidolutning 1:1,5 och bottenbredd 0,50 meter å sträckorna A-B och C-D-E-F-G-H och med sidolutning 1:1,25 och bottenbredd

0,30 meter å sträckorna H-I och F^1-F^2 . Minsta bottenlutningen är 0,5:1000.

Härigenom beräknas de framrinnande vattenmängderna komma att avböras vid ett största vattendjup av 0,82 meter vid flöden och 0,30 meter vid medelvattenföring.

Rörledningarna skola utföras av betongrör med en dimension av 80 cm. å sträckan B-C, 50 cm. å sträckorna $D-D^1$ och $H-H^1$, 45 cm. å sträckan D^1-D^2 samt 37,5 cm. å sträckan $F-F^1$. Minsta bottenlutningen är 1:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hallins formel $V = k^1 (1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4}) \sqrt{RI}$. Vid rörledningarna skola anordnas trumögon av betong vid B, D, F och H, fabriksgjorda slambrunnar av armerad betong med risgrindar, storlek 1,2x1,2 meter vid C, 1,0x1,0 meter vid F^1 och H^1 , ytvattenbrunnar av 1,5 meters betongrör vid 15+25, av 1,0 meters betongrör vid 51+36 och D^1 och av 80 cm:s betongrör vid 53+36 och D^2 , kopplingsbrunnar av 1,5 meters betongrör vid 18+82, 19 och 19+75 samt dagvattensilar av 30 cm:s betongrör vid 16+96, 17+94 och 20+91 i enlighet med härför upprättade ritningar. I ytvattenbrunnar och silar skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställt av Kemiska stationen, Örebro, och Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt. Vattenprov har därvid tagits dels vid Noppkärr och dels vid Mjällkärr. Vid Noppkärr har vattnet befunnits innehålla 14,8 milligram aggressiva syror per liter med en karbonathårdhet av 3,1 tyska grader, vilket innebär att angreppsförmågan på betong härstädes är praktiskt taget ingen. Vid Mjällkärr däremot befanns vattnet innehålla 100 milligram aggressiva syror per liter med en karbonathårdhet av 6,7 tyska grader, och har vattnet vid sådant förhållande stor angreppsförmåga på betong. I rörledningarna $D-D^1-D^2$ och $F-F^1$ skola de till användning föreslagna betongrören vara av högsta möjliga kvalitet, s.k. S-märkta rör, medan beträffande rörledningarna B-C och $H-H^1$ någon särskild behandling av rören ansetts icke erforderlig. Rören skola i övrigt uppfylla av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda normer för lantbruksrör av betong.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola nio ägo- eller ägovägsbroar vid 4+92, 23+76, 27+18, 30+19, 33+24, 35+71, 37+76, 38+55 och 39+54 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Med hänsyn till att de nuvarande broarna äro utförda av trä, finna synemännen jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen skäligt föreskriva, att för den minskning av underhållskostnaderna, som uppstår genom broarnas ombyggnad med betongrör, intressenterna i torrlägningsföretaget skola erhålla gottgörelse av respektive markägare eller väghållare med 50 procent av kostnaden för varje bros ombyggnad.

Allmänna vägen Jönåker-Stigtomta beröres av företaget vid punkt 16+81. Den härstädes befintliga trumman är icke nedlagd på tillräckligt djup för företagets utförande, varför ny vägtrumma av 80 cm:s rör föreslagits till utförande i direkt anslutning till den för företaget föreslagna rörledningen. Emot detta förslag har vägförvaltningen intet haft att erinra. Som den nuvarande trumman tillkommit efter den 1 januari 1880, och den härav beroende, i företaget ingående marken vid trummans tillkomst utgjordes av åker eller äng, skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen den nya trumman bekostas av vägförvaltningen i Södermanlands län.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre liggande mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vatten-

64.
skadade tillstånd, som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen.

För varje ägofigur har sålunda nuvarande och blivande värdet pr har samt båtnaden uträknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom utförandet av rörledningarna D-D¹-D², F-F¹ och H-H¹ har för fastigheterna Höglunda 1¹, Smedsta 3¹, Mjälkärr 1² och Skällsta 2¹ beräknats bruksbåtnad enligt i värderingslängden närmare angivna grunder.

För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordförbättring av 115.692:90 kronor, varav alstringsbåtnad 107.302:90 kronor och bruksbåtnad 8.390:- kronor.

Kostnad.


Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande och brobyggnader till 98.000:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå för skada och intrång genom uppläggning av jord- och stenmassorna längs de öppna avloppen i åker och ängsmark. Den mark, som sålunda tages i anspråk, däri inräknad 1,0 meters frikant mellan avloppet och jordsträngen, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick efter de å-priser pr har, som finnas införda i kolumn 6 av värderingslängden.

För mark, som tages i anspråk för avloppens breddning eller uppläggning av jordsträngarna i skogsmark, skall någon ersättning icke utgå.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna till sammanlagt 6.020:- kronor.



Denna ersättning skall utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Såvida ej annat är överenskommet mellan jordägare och arrendator, må dock ersättningen utgå till arrendatorn i den mån, han undanskaffat jordsträngarna.

Vid ersättningsberäkning har antagits, att, där avlopp går i rågång, jordmassorna komma att uppläggas med lika stor myckenhet å ömse sidor av avloppet. Som vid arbetets utförande grävmaskin kan antagas komma till användning, och därvid massorna bliva upplagda på annat sätt, må i brist på åsämjande anspråk på jämkning av ersättningen anmälas till vederbörande vattendomstol inom fem år efter den för företagets fullbordande fastställda tiden.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Sakägare skall utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppens utförande, skall iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter de å varje fastighet beräknade båtnadsvärdena hava andelstal i procent blivit uträknade härför och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidrännas större kostnad härför, än som svarar mot den å

27.
hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1965.

Som jordmånen delvis är av ganska lös beskaffenhet, synes det icke vara uteslutet, att vid arbetets utförande ras och förskjutningar kunna uppstå. Där risk för ras kan föreligga, böra de öppna avloppen upptagas i två omgångar och jordsträngarna efter hand utplaneras.

Vid utförandet av de öppna avloppen skall därjämte iakttagas, att jord- och stenmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, att jordsträngarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25 samt att öppningar lämnas för alla diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, så att ytvattnet kan fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att arbetet utföres vid sådan tidpunkt, att växande gröda icke skadas, att endast fullgoda rör enligt bestämmelserna under rubrik vattenmängd och dimensioner här ovan få användas, att rören i bergskärning läggas på en minst 0,2 meter tjock grusbädd och å sträckorna $D-D^1-D^2$ och $F-F^1$ samt i övrigt, där så kan erfordras, läggas på rustbädd, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl på sidorna om rören, så att dessa icke kunna rubbas, att påfyllning sker till markytan eller till en höjd över rören av minst 0,8 meter, att körbanan å berörda broar återställas i farbart skick, att sten icke får placeras över rören samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar och silar. Träd och buskar skola borttagas intill ett avstånd av minst sex meter från de utförda rörledningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar, såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. Avvägningen är utförd enligt Sveriges officiella höjdsystem. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

Fixp. 1. +22,89 m., ring i block, 12 m. norr om punkt 2+25.

Fixp. 2. +22,01 m., ring i sten, 107 m. nordost om punkt 7+37.

Fixp. 3. +24,39 m., ring i berg, 12 m. sydväst om punkt 15+87.

Fixp. 4. +25,81 m., ring i sten, 37 m. sydväst om punkt 21.

Fixp. 5. +25,64 m., ring i sten, 63 m. sydväst om punkt 27+25.

Fixp. 6. +25,09 m., ring i sten, 33 m. sydväst om punkt 33+50.

Fixp. 7. +24,74 m., ring i block, 12 m. öster om punkt 45, i östra dikeskanten.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande slam- och ytvattenbrunnar skola rensas minst två gånger om året, de öppna avloppen skola grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas så ofta det är av behovet påkallat, dock minst vart femte år. Uppkomna islamingar och växtbildningar samt buskar och rotskott inom 6 meter från rörledningarna skola därvid avlägnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Vederbörande sakägare skall därjämte genom anordnande av nödiga stängsel o.d.

svara för, att avloppen icke skadas genom igentrampende av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 173 kronor och 54 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skall beloppet av sökandena förskjutas och inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Med angivande av avgift till vattendomstol och företags namn kan beloppet insättas å Länsstyrelsens postgirokonto 35174.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller eljest vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Rällinge-Skällsta i Stigtomta och Lunda socknar, Södermanlands län.

Jönåker den 23 oktober 1956.

Å tjänstens vägnar:

Martin Tingsten

Statens lantbruksingenjör.

Helmer

Wulf Carlsson

Biträdande godemän.

77.
Övriga förrättningskostnader.

Annonskostnader	69:90	
Inbindning av handlingar	4:--	73:90
Ersättning till godemännen		229:70
Hantlangning o.d.		808:08
Avgift för vattenanalys		10:--
Summa kronor		1121:68

S A M M A N D R A G.

Avgift till statsverket	2530:--
Övriga förrättningskostnader	1121:68
Summa kronor	3651:68

Jönåker den 23 oktober 1956.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

