

811

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 8 MAJ 1957
DIARIÉ Nr
SAK Nr

Lunds

Handlingar rörande

LUNDEY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

inom Lids socken, Södermanlands län,
upprättade vid laga syneförrättning
åren 1955 - 1957 av

Lars-Ove Lingström
lantbruksingenjör.

Till förslaget höra 2 st. rit-
ningar.



NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM
2014-02-11
meddelad i
Nacka Strand

Mål nr M 7198-13

TF 811

SÖKANDE

1. John Brehmer
c/o Mederion AB
Norrländsgatan 7
114 43 Stockholm

2. Anders Lönner
Brantstigen 12
167 65 Bromma

SAKEN

Godkännande av överenkommelse om att Lundby dikningsföretag år 1957 ska upphöra att gälla

Avrinningsområde: 64
AnläggningsID: 36876
Koordinater (SWEREF99): E: 615540 N:6532925

DOMSLUT

Genom prövning enligt 7 kap. 18 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet godkänner mark- och miljödomstolen överenskommelsen om att Lundby dikningsföretag år 1957 ska upphöra att gälla. Dikningsföretaget är därmed upplöst.

Dok.Id 353875

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 1104 131 26 Nacka Strand	Augustendalsvägen 20	08-561 656 00 E-post: mmd.nacka@dom.se www.nackatingsratt.domstol.se	08-561 657 99	måndag – fredag 08:30-16:00 -

ANSÖKAN

Yrkanden

John Brehmer och Anders Lönner har yrkat att Lundby dikningsföretag 1957 (dikningsföretaget) ska upphöra att gälla.

Omständigheter

John Brehmer och Anders Lönner har gett in en överenskommelse om att dikningsföretaget ska upphöra att gälla. Till överenskommelsen har bifogats beslut av Länsstyrelsen i Södermanlands län daterat den 30 oktober 2013 i vilket länsstyrelsen finner att anmäld vattenverksamhet i form av anläggande av våtmark på fastigheten Nyköping Lilla Lundby 1:1 får genomföras. Som villkor anges dock att ansökan om dikningsföretagets upplösning ska inges.

John Brehmer har i inlägga till domstolen anfört att han numera har förvärvat Anders Lönners fastighet Nyköping Axmora 1:1 och att han är ensam ägare till alla de fastigheter som numera ingår i dikningsföretaget.

DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen har jämlikt 21 kap. 1 a § andra stycket miljöbalken avgjort målet som stämningsmål.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att enligt av sökandena redovisat beslut av länsstyrelsen ska det anläggas en våtmark inom det område som dikningsföretaget omfattar. Därmed finns det inte längre något behov av att avvattna området. Domstolen finner därmed jämlikt 7 kap. 18 § lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812) att den överenskommelse som undertecknats av samtliga ägare till de fastigheter som i dag ingår i dikningsföretaget ska godkännas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV425)

Överklagande senast den 4 mars 2014.

Johan Svensson

Ingrid Johansson

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Johan Svensson, ordförande, och tekniska rådet Ingrid Johansson.



SVERIGES DOMSTOLAR

Bilaga

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR - DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS

Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till mark- och miljödomstolen.** Överklagandet prövas av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och miljödomstolen **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till mark- och miljödomstolen och det måste ha kommit in till mark- och miljödomstolen **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar **prövningstillstånd**. Det görs om:

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- och miljödomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om:

1. den dom som överklagas med angivande av mark- och miljödomstolens namn samt datum för domen och målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende mark- och miljödomstolens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram tidigare, ska klaganden förklara anledningen till omständigheten eller beviset inte åberopats i mark- och miljödomstolen. **Skriftliga bevis** som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad.

Om ni tidigare informerats om att **förenklad delgivning** kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Handlingar rörande

Lundby dikningsföretag år 1957

inom Lids socken, Södermanlands län, upprättade vid laga syneförrättning åren 1955 - 1957 av

Lars-Ove Lingström

lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

Syneförrättningsprotokoll	sid. 1 - 6
Ansökan med förordnande, bilaga A:1-A:2	" 7 - 9
Förening, bilaga B	" 10
Kallelser, " C:1-12	" 11 - 22
Fullmakt, " D	" 23
Dimensioneringstabell	" 24
Grävningstabell	" 25 - 28
Kostnadsförslag	" 29 - 31
Värderingslängd	" 32 - 35
Utlåtande	" 36 - 43
Kostnadsfördelningslängd	" 44
Utredning rörande kostnadsfördelning	" 45 - 46
Sammanställning av förrättningskostnaderna	" 47
U-1 Typritning för rörutlopp	
B-3 " " täckt kopplings- och slambrunn	
B-1 " " kopplings- och slambrunn	
I-2 " " intagsbrunn	

Till förslaget höra 2 st. ritningar.

PROTOKOLL fört vid sammanträde för laga syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande TAXINGE, SANDA, LILLA LUNDBY, TORP och ÖRSTA byar inom Lids socken, Södermanlands län.

Den 19 oktober 1955.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör blivit av Konungens Befallningshavande i Södermanlands län förordnad att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos arrendator Allan Lundkvist, Lilla Lundby säteri, Kappsta kl. 10.00 ovannämnda dag och hade sakägarna per brev underrättats om sammanträdet, varvid emottagandet av kallelsen skriftligt bekräftats,

se bilagor C:1 - 6.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade förrättningsmannen kallat lantbrukarna Erik Andersson, Örsta, Kappsta och Sven Klaesson, Berga, Helgona, Nyköping.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Maud Segerbrand

genom Alice Samuelsson enligt fullmakt

se bilaga D.

Taxinge 2¹²,

närv.

Örsta 5¹

Anton Gustavsson

närv.

Örsta 3³

Gunnar Eriksson

närv.

Örsta 2²

Nils Schmidt

närv.

Torp 4¹

Heribert Wijnblad

närv.

Lilla Lundby 1¹

Arne Månsson

frånv.

Sanda 1¹, 2¹

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande upplästes. se bilagor A:1 - 2.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande sy-
nemännen, vilka senare förklarade sig ha avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningen eller det ifrågasatta företa-
get prövades ej förefinnas. Ej heller berördes några allmänna intres-
sen av företaget.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar
och avvägning av de vattensjuka markerna verkstälts och företeddes
nu i koncept upprättade plan- och profilritningar.

§ 5.

Upprättades skrivelse i vilken en markägare förenade sig med sö-
kandena till förrättningen. Föreningsskrivelsen vitsordades av syne-
männen. se bilaga B.

§ 6.

Sökandena till förrättningen yrkade att sådant avlopp måtte an-
ordnas att deras i företaget ingående åkermarker erhöles full torr-
läggning eller åtminstone torrläggning till så stort djup som kunde
vara med ekonomisk fördel förenat.

Ägaren av fastigheten Lundby Lilla 1¹ yrkade liksom ägarna av
fastigheterna Örsta 2² och 3³ samt Torp 4¹ att avloppet för beredan-
de av bättre bruksförhållanden skulle medelst rörledningar ut-
föras helt täckt. Ägaren av Örsta 3³ yrkade att förrättningen icke
skulle utsträckas längre än till punkt F.

På fråga av förrättningsmannen meddelade ombudet för fastigheten Örsta 5¹ att den fastigheten tillhöriga mark, som kunde förbättras genom upptagande av avlopp från punkt F till fastighetens nedre rågång, var så mindervärdig att intresse härför icke förelåg.

§ 7.

Meddelade förrättningsmannen att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att företagas och att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats varom under rättelse skulle tillställas sakägarna.

§ 8.

Avslutades sammanträdet.

Lilla Lundby, Kappsta den 19 oktober 1955

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)
lantbruksingenjör.

Göran Malmgren

Bitr. syneman.

Per-Olof Andersson

Bitr. syneman.

Den 22 mars 1957.

Förestående dag kl. 9.30 inställde sig undertecknade synemän hos fideikommissarien Heribert Wijnblad, Lundby säteri, Tystberga för att vidare handlägga syneförrättningen.

Företagets sakägare antecknades på följande sätt:

Maud Segerbrand

genom Alice Samuelsson enligt fullmakt

se bilaga D.

Taxinge 2¹²

frånv.

Örsta 5¹

Anton Gustavsson

närv.

Örsta 3³

Gunnar Eriksson

närv.

Örsta 2²

Nils Schmidt

närv.

Torp 4¹

Heribert Wijnblad

närv.

Lilla Lundby 1¹

Arne Månsson

frånv.

Sanda 1¹, 2¹

§ 9.

Sakägarna hade per brev underrättats om sammanträdet och hade emottagandet av kallelsen skriftligt bekräftats. se bilagor C:7 - 12.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna. Därvid meddelades att företaget skulle utgöra två skilda samfälligheter. Den nedre samfälligheten omfattade avloppet A-B-C och den övre avloppet C-D-E-F.

§ 11.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid även besvärshänvisning lämnades och meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Österbygdens Vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

Beslutade sakägarna att utse styrelse för företaget och valdes:
till styrelsens ordförande fideikommissarien Heribert Wijnbladh, Lundby säteri, Tystberga och till styrelseledamöter lantbrukarna Gunnar Eriksson, Örsta, Tystberga och Nils Schmidt, Torp, Kappsta.

§ 13.

Till revisorer med uppdrag att granska företagets räkenskaper utsågs lantbrukarna Anton Gustavsson, Örsta, Kappsta och Erik Andersson, Örsta, Kappsta.

§ 14.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs företagets ordförande, Heribert Wijnbladh.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statsmedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Beslutades att sakägare, som önskade komma i åtnjutande av dylika statsmedel, senast inom en månad från denna dag skulle göra skriftlig framställning härom till förrättningsmannen.

Styrelsens ordförande erhöi i uppdrag och befullmäktigades;
att om statsmedel beviljas, å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,
att utkvittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunna bli va beviljade,
att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan inrättning upptaga lån intill ett belopp av 32.000:- kronor, och ägde företagets ordförande befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 16.

Antecknades att biträdande synemännens arvodesräkningar, vilka förelades, tillsammans uppgingo till kronor 120:- samt att kostnaderna för hantlangning m.m. vid fältundersökningarna uppgått till kronor 250:-.

§ 17.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Lundby säteri, Tystberga den 22 mars 1957

I tjänsten;

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)
lantbruksingenjör.

Gren Håkansson

Bitr. syneman.

Erik R. Andersson

Bitr. syneman.

Ankom den

18 SEP 1954

till

Länsekansliet

Nyköping

Till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att enligt 10 kap. av gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Öresta, Torp och Lundby i Lids socken och Rönö kommun, Södermanlands län.

Företaget avser torrläggning av omkring 15 har åker, upptagande av omkring 1400 m. avlopp och berör å omstående sida angivna fastigheter och ägare.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till lantbrukaren Gunnar Eriksson, Öresta pr Kappsta, tel. Lid 45.

Öresta pr Kappsta den 18/6 1954.

G. Eriksson H. Gustavsson
W. Schmidt

Av företaget väntas följande fastigheter och ägare bliva berörda:


1/2	mtl Öresta	ägare: Anton Gustafsson.
1/4	" "	" Gunnar Eriksson.
3/32	" Torp	" Nils Schmidt.
1	" Lundby	" Heribert Wijnblad.
1	" Taxinge	" Maud Segerbrand.


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören L.O. Lingström, Lantbruksingenjörskontoret,
Västerås.

Nyköping den 1 september 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:


(Bo Hammarskjöld)

1 
(Martin Lingström)


IIIM 19 54.


FÖRORDNANDE.

På därom av lantbrukaren Gunnar Eriksson, Örsta, Kappsta, m.fl., gjord ansökning om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Öresta, Torp och Lundby i Lids socken, Rönö kommun, förordnas, på förslag av lantbruksnämnden i länet, e.o. lantbruksingenjören L.O. Lingström, lantbruksingenjörskontoret, Västerås, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas.

^{14/10} Nyköping i landskansliet den 13 oktober 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


Sven Ekbom.


Erik Waldemarsson.

Bilaga B.F Ö R E N I N G.

Undertecknad, sakägare i det företag, som avser avdik-
ning av mark tillhörande fastigheterna ÖRESTA, TORP och
LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, förklarar härmed
att jag önskar göra gemensam sak med sökanden till denna
förrättning.

Lilla Lundby, Tystberga den 19 oktober 1955

E. W. Mjellby
.....

Förestående förening vitsordas:

Lars-Per Lingshörn
.....
lantbruksingenjör.

Gren Malmgren
.....

Bitr. syneman.

Erik Andersson
.....

Bitr. syneman.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Tel. 30621

Dnr 1213/55Bilaga C:1.K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna ÖRESTA, TORP och LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, kommer sammanträde för utredning av hit hörande frågor att hållas hos arrendatorn Allan Lundqvist, L:a Lundby säteri, Kappsta, onsdagen den 19 oktober 1955 kl. 10.00, till vilket nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Maud Segerbrand,

Taxinge,

Kappsta.

Västerås den 4 oktober 1955

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)

e.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Maud Segerbrand

Anhålles att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Tel. 30621

Dnr

1218/55

Bilaga C:2.K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna ÖRESTA, TORP och LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, kommer sammanträde för utredning av hit hörande frågor att hållas hos arrendatorn Allan Lundkvist, L:a Lundby säteri, Kappsta, onsdagen den 19 oktober 1955 kl. 10.00, till vilket nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Anton Gustavsson,

Örsta,

Kappsta.

Västerås den 4 oktober 1955

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)

e.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Anton Gustavsson

Anhålls att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Tel. 30621

Dnr 1217/55

Bilaga C:3.

K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna ÖRESTA, TORP och LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, kommer sammanträde för utredning av hit hörande frågor att hållas hos arrendatorn Allan Lundkvist, L:a Lundby säteri, Kappsta, onsdagen den 19 oktober 1955 kl. 10.00, till vilket nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Gunnar Eriksson,

Örsta, Kappsta.

Västerås den 4 oktober 1955

I tjänsten:

Lars-Ove Lingsström
(Lars-Ove Lingsström)

e.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Gunnar Eriksson

Anhålles att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Tel. 30621

Dnr

1214/55

Bilaga C:4.K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna ÖRESTA, TORP och LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, kommer sammanträde för utredning av hit hörande frågor att hållas hos arrendatorn Allan Lundkvist, L:a Lundby säteri, Kappsta, onsdagen den 19 oktober 1955 kl. 10.00, till vilket nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Nils Smidt,

Torp,

Kappsta.

Västerås den 4 oktober 1955

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)

e.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Nils Smidt

Anhålles att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Tel. 30621

Dnr

Bilaga C:5.K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna ÖRESTA, TORP och LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, kommer sammanträde för utredning av hit hörande frågor att hållas hos arrendatorn Allan Lundqvist, L:a Lundby säteri, Kappsta, onsdagen den 19 oktober 1955 kl. 10.00, till vilket nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Heribert Wijnblad, h,

L:a Lundby säteri,

Tystberga.

Västerås den 4 oktober 1955

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)

e.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Heribert Wijnblad
29

Anhållas att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Tel. 30621

Dnr 1216/55

Bilaga C:6.K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna ÖRESTA, TORP och LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, kommer sammanträde för utredning av hit hörande frågor att hållas hos arrendatorn Allan Lundqvist, L:a Lundby säteri, Kappsta, onsdagen den 19 oktober 1955 kl. 10.00, till vilket nedanstående sakägare härmed kallas för utförande av sin talan.

Arne Månsson,

Sanda,

Tystberga.

Västerås den 4 oktober 1955

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)

e.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Arne Månsson

Anhålles att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Bilaga C:7.

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande SANDA, TAXINGE, ÖRESTA, TORP och LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos fideikommissarien Heribert Wiijnbladh, Lundby säteri, Tystberga fredagen den 22 mars 1957 kl. 9.30, till vilket Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Fru Alice Samuelsson, Wiks säteri, Jönåker
såsom ombud för fru Maud Segerbrand

Västerås den 15 mars 1957

I tjänsten:

Lars-Ove Lingsström
(Lars-Ove Lingström)
lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

M. Samuelsson
.....
(Samuelsson)

Anhålles att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Bilaga C:8.

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande SANDA, TAXINGE, ÖRESTA, TORP och LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos fideikommissarien Heribert Wijnblad, Lundby säteri, Tystberga fredagen den 22 mars 1957 kl. 9.30, till vilket Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Anton Gustavsson,

Örsta,

Kappsta

Västerås den 15 mars 1957

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)

lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....*Anton Gustavsson*.....

Anhålles att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Bilaga C:9.

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr

196 54

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande SANDA, TAXINGE, ÖRESTA, TORP och LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos fideikommissarien Heribert Wijnblad, Lundby säteri, Tystberga fredagen den 22 mars 1957 kl. 9.30. till vilket Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Gunnar Eriksson,

Örsta,

~~Kapsta~~Tystberga

Västerås den 15 mars 1957

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström

(Lars-Ove Lingström)

lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Gunnar Eriksson

Anhållas att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Bilaga C:10.

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr 192/52

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande SANDA, TAXINGE, ÖRESTA, TORP och LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos fideikommissarien Heribert Wijnblad, Lundby säteri, Tystberga fredagen den 22 mars 1957 kl. 9.30, till vilket Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Nils Schmidt,

Torp,

Kappsta

Västerås den 15 mars 1957

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström

(Lars-Ove Lingström)

lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Nils Schmidt

Anhållas att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Bilaga C:11.

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande SANDA, TAXINGE, ÖRESTA, TORP och LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos fideikommissarien Heribert Wijnblad, Lundby säteri, Tystberga fredagen den 22 mars 1957 kl. 9.30, till vilket Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Heribert Wijnblad,

Lundby säteri, Tystberga

Västerås den 15 mars 1957

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)
lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

E. W. Wijnblad
.....

Anhålles att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-

AVDELNINGEN

Bilaga C:12.

Adress: Kopparbergsvägen 25

Tel. Kansli och ingenjörer: 425 68

Lantbruksingenjören: 306 21

Dnr 196/52K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande SANDA, TAXINGE, ÖRESTA, TORP och LUNDBY i Lids socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos fideikommissarien Heribert Wijnblad, Lundby säteri, Tystberga fredagen den 22 mars 1957 kl. 9.30, till vilket Ni härmed kallas för utförande av Eder talen.

Arne Månsson,

Lövsta,

Bettna

Västerås den 15 mars 1957

I tjänsten:

Lars-Ove Lingsström
(Lars-Ove Lingsström)
lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

A. Lingsström
.....

Anhålls att kallelsen efter undertecknandet återsändes till förrättningsmannen.

FULLMAKT

för Fru Alice Samuelsson
 (namn)
Wiks säteri, Jönåker
 (adress)

eller den ~~hon~~ i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Örsta 5:1, Taxinge 2:5, Taxinge 2:6, Taxinge 2:12

..... i Lids
 kommun av Södermanl. län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidingö

den 13.10.55

[Signature]

Bevittnas:

Magnar Ejöberg
 (namn)
Stenhammarvägen 13
 (adress)
Bromma

Kenneth Mellander
 (namn)
Pontus Wikners gatan 6
 (adress)
Göteborg

Dimensioneringstabell.

Sträcka	Längd m	NO ha	Q max l/s	Q med l/s	Öppet avlopp				Botten- lutning o/oo	Ledning		Anm.
					Slänt	Botten- bredd m	t max m	t med m		Dim. mm	Q ledn. utan ö.t. l/s	
					Nedre samfälligheten.							
					Sträckan A-B-C.							
0+50-1+04	54	310	310	31	1:1.25	0.4	0.70	0.25	0.5	-	-	
1+04-1+10	6	310	Upprensning av vägtrumma									
1+10-2+94	184	300	300	30	1:1.5	0.3	0.70	0.25	0.5	-	-	
2+94-5+60	266	250	250	25	-	-	-	-	1.85	600	300	
S:a	510 m.											
					Övre samfälligheten.							
					Sträckan C-D-E-F.							
5+60-10	440	235	235	24	-	-	-	-	1.15	600	240	
10-13+61	361	220	220	22	-	-	-	-	2.2	500	200 ^{x)}	x) Med något övertryck avbörda led- ningarna er- forderlig vattenmängd.
25+61-27+ 15	154	215	215	22	-	-	-	-	7.3	400	200 ^{x)}	
15+21-16+ 26	105	30	30	3	-	-	-	-	8.7	200	34	

Lundby säteri, Tystberga den 22 mars 1957.

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström

(Lars-Ove Lingström)

lantbruksingenjör.

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
<u>Nedre samfälligheten.</u>								
<u>Avloppet A - B.</u>								
0+50	-		0.4		1:1.25	0.5	27.86	A Fix 1 = +33.21 såsom ⊙ i berg 60 m norr sektion 1.
1+04	54		"		"	"	27.89	
1+04	-	} Upprensning av vägtrumma						
1+10	6							
1+10	-		0.3		1:1.5	0.5	28.31	
2+94	184		"		"	"	28.40	B
2+94	-		600	lantbruksrör		1.85	28.50	Rörlutlopp 600 mm enl. typritn. <u>U-1</u>
4+44	150		"	"	"	"	28.78	Täckt kopplings- och slambrunn 1000 mm enl. typritn. <u>B-3</u>
4+44	-		"	"	"	"	28.78	
5+60	<u>116</u> <u>510</u>		"	"	"	"	29.00	C Kopplings- och slam- brunn 1000 mm enl. typritn. <u>B-1</u>
<u>Övre samfälligheten.</u>								
<u>Sträckan C - D - E - F.</u>								
5+60	-		600	lantbruksrör		1.15	29.49	Bottenrensning utfö- res på sträckan 5+30- 5+60.
6+50	90		"	"	"	"	29.59	Kopplings- och slam- brunn 1000 mm enl. typritn. <u>B-1</u>
6+50	-		"	"	"	"	29.59	Fix 2 = +33.55 såsom ⊙ i berg 30 m norr sektion 7.
7+17	67		"	"	"	"	29.67	Kopplings- och slam- brunn 1000 mm enl. typritn. <u>B-1</u>
	<u>157</u>							

Fix 3 = +35.93 såsom
 ⦿ i berg 80 m nord-
 nordväst sektion
 5.

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
	1010							
15+76	-		200	lantbruksrör	8.7	32.57		
16+26	50		"	"	"	33.00	F	Intagsbrunn 400 mm enl. typritn. <u>I-2</u>
	1060							
<u>Vid arbetenas utförande skall iakttagas:</u>								
<u>För öppet avlopp.</u>								
<u>att</u>	grävningsdjupet och dagbredden räknas från de i jämnhöjd med mark-							
<u>att</u>	ytan nedslagna pålarnas överkant,							
<u>att</u>	där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittlinje							
<u>att</u>	skola sammanfalla,							
<u>att</u>	den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än							
<u>att</u>	1 meter och ej med brantare lutning mot diket än 1:1,							
<u>att</u>	öppningar i jordvallarna skola lämnas eller anordnas för ytvatt-							
<u>att</u>	nets framläppande vid förekommande svackor, vid tillstötande öpp-							
<u>att</u>	na diken och i övrigt på minst var 50:e meter,							
<u>att</u>	stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas,							
<u>att</u>	stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna,							
<u>att</u>	så att dessas utspridande försvåras,							
<u>att</u>	ras och förskjutningar, som kunna uppstå, snarast skola avlägsnas							
<u>att</u>	och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,							
<u>att</u>	under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sätt att							
<u>att</u>	skada uppstår.							
<u>För rörledningar.</u>								
<u>att</u>	rörledningar utföras efter utsättning och detaljavvägning företa-							
<u>att</u>	gen omedelbart före arbetenas utförande,							
<u>att</u>	grävningsdjupet räknas från de i jämnhöjd med markytan nedslagna							
<u>att</u>	pålarnas överkant till rörens <u>inre</u> underkant,							
<u>att</u>	rören ej få läggas direkt på berg eller sten, utan skola överallt							
<u>att</u>	ligga på minst 0.1 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller							
<u>att</u>	jord,							
<u>att</u>	ledningarna läggas av kunnig förman eller annan person, som av							
<u>att</u>	kontrollanten godkännes,							

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)
lantbruksingenjör.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Nedre samfälligheten.</u>				
		<u>Avloppet A - B - C.</u>				
		<u>Sträckan A - B.</u>				
0+50-1+04	54	Grävning lera, stenbunden	m ³ 30	2.50	75	
		" pinnmo	" 10	5.00	50	
1+04-1+10	6	Rensning av vägtrumma	m 6	2.00	12	
1+10-2+94	184	Grävning lera	m ³ 240	2.00	480	
		För arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %			83	700
		<u>Sträckan B - C.</u>				
2+94-5+60	266	Rörledning 600 mm lantbruks- rör, inköp med transport	m 266	18.00	4788	
		Grävning, läggning och återfyllning (medeldjup 0.5)	m 266	4.00	1064	
2+94		Rörutlopp 600 mm enl. typritning <u>U-1</u>	st 1	50.00	50	
4+44		Täckt kopplings- och slam- brunn 1000 mm enl. typ- ritning <u>B-3</u>	st 1	130.00	130	
5+60		Kopplings- och slambrunn 1000 mm enl. typritn. <u>B-1</u>	st 1	150.00	150	
		För arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %			518	6700
<u>Summa</u>	<u>510 m.</u>	<u>Summa</u>				<u>7400</u>
		<u>Övre samfälligheten.</u>				
		<u>Avloppet C - D - E - F.</u>				
		<u>Sträckan C - D.</u>				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
5+60-10	440	Rörledning 600 mm lantbruks- rör, inköp med transport m	440	18.00	7920	
5+30-5+60		Bottenrensning m	30	1.00	30	
		Grävning, läggning och åter- fyllning (medeldjup 0.75) m	440	6.00	2640	
6+50, 7+17, 7+21		Kopplings- och slambrunn 1000mm enl. typritning <u>B-1</u> st	3	150.00	450	
8+50, 10		Täckt kopplings- och slam- brunn 1000 mm enl. typ- ritning <u>B-3</u> st	2	130.00	260	
10-13+61	361	Rörledning 500 mm lantbruks- rör, inköp med transport m	361	15.00	5415	
		Grävning, läggning och åter- fyllning (medeldjup 0.8) m	361	6.00	2166	
11+68		Täckt kopplings- och slam- brunn 1000 mm enl. typrit- ning <u>B-3</u> st	1	130.00	130	
12+20, 13+57, 13+61		Kopplings- och slambrunn 1000 mm enl. typritning <u>B-1</u> st	3	150.00	450	
		För arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %			1539	21000
		<u>Sträckan D - E.</u>				
25+61-27+15	154	Rörledning 400 mm lantbruks- rör, inköp med transport m	154	9.00	1386	
		Grävning, läggning och åter- fyllning (medeldjup 1.5) m	154	5.00	770	
27+15		Kopplings- och slambrunn 900 mm enl. typritning <u>B-1</u> st	1	140.00	140	
		För arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %			204	2500
	955					
		Transport -				23500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	955	Transport				23500
		<u>Sträckan E - F.</u>				
15+21-16+26	105	Rörledning 200 mm lantbruks- rör, inköp med transport m	105	3.00	315	
		Grävning, läggning och åter- fyllning (medeldjup 0.7) m	105	2.00	210	
15+76		Kopplings- och slambrunn 400 mm enl. typritning <u>B-1</u> st	1	70.00	70	
16+26		Intagsbrunn 400 mm enl. typritning <u>I-2</u> st	1	80.00	80	
		För arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %			125	800
<u>Summa</u>	<u>1060</u> m.	<u>Summa kronor</u>				<u>24300</u>
<u>S a m m a n d r a g.</u>						
<u>Nedre samfälligheten.</u>						
0+50-2+94	244	Sträckan A - B			700	
2+94-5+60	266	" B - C			6700	7400
<u>Summa</u>	<u>510</u> m.	<u>Summa kronor</u>				<u>7400</u>
<u>Övre samfälligheten.</u>						
5+60-13+61	801	Sträckan C - D			21000	
25+61-27+15	154	" D - E			2500	
15+21-16+26	105	" E - F			800	24300
<u>Summa</u>	<u>1060</u> m.	<u>Summa kronor</u>				<u>24300</u>
Lundby säteri, Tystberga den 22 mars 1957						
I tjänsten:						
<i>Lars-Ove Lingström</i>						
(Lars-Ove Lingström)						
lantbruksingenjör.						

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nedre samfälligheten.</u>							
<u>Lundby Lilla 1¹</u>							
Heribert Wijnblad							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m/1	1	0.42		800	3200	2400	1008
" "	2	0.40		1120	"	2080	832
" "	3	0.41		800	"	2400	984
" "	4	0.47		1120	"	2080	978
A-summa		1.70					3802
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Igenläggning av dike 2+94+5+60, 266 m å 14:-							3724
B-summa							3724
Totalsumma							7526
<u>Övre samfälligheten.</u>							
<u>Lundby Lilla 1¹</u>							
Heribert Wijnblad							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m/1	5	0.37		2550	3200	650	241
" "	6	0.17		2100	3000	900	153
" "	7	1.02		800	3200	2400	2448
" "	8	1.11		960	"	2240	2486
" "	9	1.12		640	"	2560	2867
" "	10	0.47		1120	"	2080	978
A-summa		4.26					9173

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Igenläggning av dike 6+50-7+17, 67 m å 14:-							938
" " " 7+21-10, 279 " " 14:-							3906
" " " 10-12+20, 220 " " 12:-							2640
B-summa							7484
<u>Totalsumma</u>							16657
<u>Torp 4¹</u>							
Nils Schmidt							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m/1	11	0.23		1050	3000	1950	449
" "	12	0.17		1200	"	1800	306
" "	13	0.37		1440	3200	1760	651
A-summa		0.77					1406
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Igenläggning av dike 12+20-13+57, 137 m å 12:-							1644
B-summa							1644
<u>Totalsumma</u>							3050
<u>Örsta 2²</u>							
Gunnar Eriksson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m/1	14	0.20		640	3200	2560	512
" "	15	0.58		350	"	2850	1653
" "	16	0.23		1240	3100	1860	428
Äng	17		0.22	360	1800	1440	317
Transport		1.01	0.22				2910

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		1.01	0.22				2910
Äng	18		0.25	340	1700	1360	340
"	19		0.08	1120	1600	480	38
A-summa		1.01	0.55				3288
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Igenläggning av dike 13+61-15+76, 215 m å 8:-							1720
B-summa							1720
- Totalsumma							5008
<u>Örsta 3³</u>							
Anton Gustavsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m/1	20	0.15		1700	3100	1400	210
" "	21	0.27		2250	3000	750	203
A-summa		0.42					413
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Igenläggning av dike 15+76-16+26, 50 m å 6:-							300
B-summa							300
Totalsumma							713

U t l å t a n d e .

Översiktskarta.

Katrineholm SO



Skala 1:50000.

UTLÅTANDE avgivet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen rörande torr-
läggning av mark tillhörande TAXINGE,
SANDA, LILLA LUNDBY, TORP och ÖRSTA byar
inom Lids socken, Södermanlands län.

Företagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 2 km nordost Lids sockens kyrka och finnes till sitt läge angivet på vidsittande översiktskarta (Katrineholm SO 1:50000) där det markerats medelst gul färgbeteckning. Avdikningsområdet är uppdelat i tvenne samfälligheter, vilka kunna avdikas operoende av varandra. De omfatta en sammanlagd areal av 8.16 ha åker och 0.55 ha äng. Jordmånen är av god beskaffenhet och består av lermylla på lera.

Föreslagna arbeten.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av ifrågavarande marker föreslagits upptagande av i nedre samfälligheten avloppet A-B samt samt nedläggande av rörledningen B-C och i övre samfälligheten nedläggande av rörledningen C-D-E-F på sätt som framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Vattenmängd, dimensioner.

Nederbördsområdet för av företaget berörda marker är på översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar för nedre samfälligheten en areal av 310 ha och för övre 235 ha. Avrinningen vid flöden har beräknats vara 1.0 sekundliter per ha. Avloppssträckan A-B utföres öppen och avloppssträckorna B-C och C-D-E-F såsom rörledningar.

Närmare uppgifter över avloppens utformning återfinnas i bifogad dimensionerings- och grävningstabell samt på den upprättade profilritningen.

Kopplings- och slambrunnar utföres på sätt bifogade typritningar angiva.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt på plankartan avgränsade från högre belägen mark

genom en begränsningskurva, belägen på 1.3 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderliga fall till desamma för marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Den båtnad, som företaget beräknas tillskynda de ingående markerna omfattar dels alstringsbåtnad, d.v.s. den ökning i jordens alstringsförmåga, som vattenståndets sänkning anses medföra, dels brukningsbåtnad, som innebär, att genom rörledningarnas nedläggning i öppna diken och dessas igenfyllning, möjligheter till bättre brukningsförhållanden skapas.

Med tillämpning av i vattenlagen 7 kap. 22 § stadgade grunder hava synemännen jämlikt 10 kap. 60 § samma lag uppskattat och beräknat den genom avdikningen uppkommande höjningen av alstringsförmågan, och lämnar värderingslängden en detaljerad framställning över varje ägofigurs å-värde före och efter företaget, samt härigenom erhållna förbättringsvärden.

Den båtnad, som erhålles genom föreslagna åtgärder är för nedre samfälligheten uppskattad till 7526:- kronor och för övre till 25428:- kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för arbetenas utförande till 7400:- kronor för nedre och 24300:- kronor för övre samfälligheten. I beräknad kostnad ingår c:a 10 % tillägg för arbetenas tillsyn och oförutsedda utgifter.

Brobyggnader.

Lundby-Taxinge vägsamfällighet beröres vid sektion 1+04. Befintlig vägtrumma medger lagenlig torrläggning av ovanförliggande marker, varför endast rensning erfordras.

Allmänna intressen.

Några allmänna intressen beröras icke av företaget.

Ersättningar.

På avloppssträckan A-B beröres fastigheten Sanda 1¹ o. 2¹ tillhörande åkerareal, som tillskyndas viss mindre båtnad av företaget. På grund av dålig figuration kan dessa åkrar icke brukas till fastig-

heten, varför de för närvarande hävdas av fastigheten Taxinge 2¹². Den båtnad, som företaget medför för ifrågavarande åkerareal, är så liten att den i det närmaste uppvägs av det intrång, som förorsakas genom föreslagen utvidgning av avloppet och uppläggande av jordupplag. Synemännen ha därför funnit skäligt och föreskriva att fastigheterna Sanda 1¹ och 2¹ och Taxinge 2¹² icke skola taga del i kostnaden för företagets utförande, men att de utan ersättning skola tåla det intrång, som förorsakas genom utvidgning av avloppet och uppläggning av jordupplag.

Några ersättningar i övrigt ha icke påyrkats och skola ej heller utgå.

Kostnadsfördelning.

De genom torrläggningen förbättrade markerna hava ett sådant inbördes höjdförhållande, att dikningen kan utföras i två av varandra oberoende enheter, varför förrättningen i enlighet med vattenlagens bestämmelser kommer att omfatta tvenne dikningssamfälligheter.

För kostnadernas fördelning på de i övre samfälligheten ingående fastigheterna har särskild utredning verkställt i enlighet med i vattenlagen 7 kap. 24 § meddelade bestämmelser, och utgör ifrågavarande utredning särskild bilaga, som fogats till den upprättade kostnadsfördelningslängden.

På grundval av de för varje fastighet sålunda beräknade kostnaderna har i procent uträknats varje fastighets andel i kostnaderna för respektive samfällighet. Ifrågavarande procenttal framgå av kostnadsfördelningslängden, kolumn 6, och skola dessa procenttal användas för fördelning av kostnader för respektive samfällighets utförande och underhåll. Förrättningskostnaderna liksom övriga gemensamma kostnader skola fördelas mellan de båda samfälligheterna i direkt förhållande till de beräknade kostnaderna för utförandet. Detta innebär att nedre samfälligheten betalar 23.4 % och övre 76.6 % av gemensamma kostnader.

Arbetets utförande, arbetstid.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas föreligga mot ifrågavarande dikhingsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till utförandet i enlighet med i detta utlåtande lämnade

bestämmelser.

Detaljerade anvisningar rörande utförandet återfinnas i bifogade grävningstabell.

Utförandet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 1 september 1960.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller ha fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar med lägen och höjder, som närmare utvisas på hithörande plan- och profilritningar.

Det använda höjdsystemet är officiellt.

Bestämmelser rörande företagets organisation m.m.

Enligt stadgandena i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen ytterligare meddela följande bestämmelser:

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter. Vid val av styrelse äger varje delägare rätt att rösta efter sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt, med biträde av sakkunnig person,

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, vilka avslutas per kalenderår och därefter framlägga dessa för delägarne till godkännande vid allmänt sammanträde,

att för sistnämnda ändamål och då eljest kan befinnas nödigt kalla delägarne till sammanträde, på sätt vattenlagen 7 kap.

64 § angiver, vilket bl.a. innebär, att därest ej i särskilda stadgar annorledes bestämmes, kallelse till sammanträde skall delgivas sakägarne minst en vecka före sammanträde,

att vid sammanträde föra protokoll.

Till företaget hörande ritningar och handlingar skola för-

varas hos person, som utses av sakägarne vid sammanträde, och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Vederbörande lantbruksingenjör bör underrättas före övertäckande eller bortsprängande av fixpunkt, så att den kan bli ersatt med ny.

Avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen av det färdigställda arbetet skall efter anmälan verkställas genom i länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg.

Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden, som kunna hava framställts under förrättningen, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon syne-
männens åtgärd.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktas såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas LUNDBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957.

Avgift till vattendomstol.

Den båtnad företaget uppskattats medföra är ej av sådan storleksordning att vattendomstolsavgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot det avgivna utlåtandet, äger att inom 60 dagar härafter till Österbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill, och vid besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstolsprövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ord-

ning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Lundby säteri, Tystberga den 22 mars 1957

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)
lantbruksingenjör.

Gven Ylven

Bitr. syneman.

Erik Andersson

Bitr. syneman.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Förrättnings- kostn. kr.
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Nedre samfälligheten.</u>						
<u>Lundby Lilla 1¹</u>						
Heribert Wijnblad	S	7526		7400	100.00	227.68
Summa		7526		7400	100.00	227.68
<u>Övre samfälligheten.</u>						
<u>Lundby Lilla 1¹</u>						
Heribert Wijnblad	S					
Avd. I+II ägofig. 5-10		16657	16315	16315	67.14	500.41
<u>Torp 4¹</u>						
Nils Schmidt	S					
Avd. I+II ägofig. 11-13		3050	2987	2987	12.29	91.60
<u>Örsta 2²</u>						
Gunnar Eriksson	S					
Avd. I+II ägofig. 14,15, 18,19		3775	3698			
Avd. III " 16,17		1233	824	4522	18.61	138.70
<u>Örsta 3³</u>						
Anton Gustavsson	S					
Avd. III ägofig. 20,21		713	476	476	1.96	14.61
Summa		25428		24300	100.00	745.32

Lundby säteri, Tystberga den 22 mars 1957

I tjänsten:
Lars-Ove Lingsström
lantbruksingenjör.

Green J. J. J.
Bitr. syneman.

Erik J. J.
Bitr. syneman.

Utredning rörande kostnadsfördelning.

Övre samfälligheten.

Avd.	Sträcka	Fastighet	Ägofigurs- nummer	Båtnad per fastig- het	Summa båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
I	C-D	Lundby 1 ¹	5-10	16657	19707	21000	1.06
		Torp 4 ¹	11-13	3050			
II	D-E	Örsta 2 ²	14,15, 18,19	3775	3775	2500	0.66
III	E-F	Örsta 2 ²	16,17	1233	1946	800	0.41
		Örsta 3 ³	20,21	713			
I-III	C-F	Samtliga	1 - 21	25428	25428	24300	0.967

Avdelningarnas egen torrläggingskostnad.

1)

$$\text{III} \quad \frac{800 + 500}{1946} = \frac{1300}{1946} = 0.67$$

1)

14-15+21:	Grävning stenbunden lera	110 m ³	å 3.30	363
	Jordersättning	" "	" 1.00	110
	Tillägges c:a 10 %			27
	<u>Summa</u>			<u>500 kr.</u>

2)

$$\text{II} \quad \frac{2500 + 2150}{3775} = \frac{4650}{3775} = 1.23$$

2)

9+50-13+61	Grävning lera	570 m ³	å 2.50	1425
	Jordersättning	" "	" 1.00	570
	Tillägges c:a 10 %			155
	<u>Summa</u>			<u>2150 kr.</u>

Om avdelningarna I och II sammanföras erhålles:

$$\frac{21000 + 2500 - 500}{19707 + 3775} = \frac{23000}{23482} = 0.98$$

Av ovanstående framgår att avdelning III skall betala sin egen torrläggningsskostnad och erhåller således relativa kostnaden 0.67. Avdelningarna I och II erhålla förmånligaste torrläggningsskostnaden om de sammanföras, och erhålla de relativa kostnaden 0.98.

Lundby säteri, Tystberga den 22 mars 1957

I tjänsten:

Lars-Ove Lingström
(Lars-Ove Lingström)

lantbruksingenjör.

Lundby dikningsföretag år 1957.


Sammanställning av förrättningskostnaderna.

Arvode till statsverket	603.00
Gode mansarvoden	120.00
Hantlangningskostnader	<u>250.00</u>
Summa kronor	<u>973.00</u>

Ovanstående summa har fördelats i kostnadsfördelningslängden.


Västerås den 12 april 1957

Lars. Eric dingshörn
lantbruksingenjör.




Mått i mm

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

