

original

Handlingar rörande

Hamra dikningsföretag år 1988

i Ärla socken, Eskilstuna kommun.

Förslaget upprättat i samband med
förrättning enligt vattenlagen.

D2 * 0895

Handlingar rörande

Hamra dikningsföretag år 1988

i Ärla socken, Eskilstuna kommun.


Förslaget upprättat i samband med
förrättning enligt vattenlagen (1983:291).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Aktbilaga		Sid
	översiktskarta	1
TB	Tillståndsbeslut	2-7
PR1	Protokoll 1988-11-03	8-10
A	Ansökan och förordnande	11-14
B	Underrättelse om förrättning	15
C	Sakägarförteckning	16
D	Ansökan om tillstånd enligt naturvårdslagen § 18 c	17-19
E	Länsstyrelsens beslut	20-21
1	Fullmakt	22
F	Ätagande angående avverkning av skog	23
G	Värderingsprotokoll	24
H	Kostnadsförslag	25
I	Yrkande om ersättning enligt 20 kap 7 § vattenlagen	26
J	Material- och arbetsbeskrivning	27-28
K	Dagboksblad	29

Översiktskarta

Kartbladet 10 G Eskilstuna SO



Skala 1:50 000

TILLSTÅNDSBESLUT

TB

TILLSTÅNDSBESLUT VID FÖRRÄTTNING ENLIGT 12 KAP VATTENLAGEN
ANGÅENDE HAMRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1988

Socken: Ärla

Kommun: Eskilstuna

Län: Södermanland

Bil

1. ÄNDAMÅL OCH HANDLÄGGNING

Företaget avser att förbättra möjligheterna till markavvattning av delar av fastigheten Hamra 1:24.

Företaget är att anse som markavvattning enligt bestämmelserna i 5 kap vattenlagen.

Förrättningen har handlagts enligt 12 kap vattenlagen utan biträde av gode män.

Ändamål och
handläggning

2. LÄGE

Läget framgår av bifogad översiktskarta.

Det markområde som får nytta av markavvattningen har markerats med gul färg. Streckad svart linje markerar gräns för avrinningsområde.

Läge

3. RITNINGAR OCH HÖJDSYSTEM

Till förslaget hör: Ritn. nr

Plankarta 1

Profil 2

Angivna höjder avser lokalt höjdsystem. De två fixpunkterna finns utmärkta på plan- och profilritningar.

Ritningar
och höjd-
system

4. ÄLDRE FÖRETAG

Berörda marker och avlopp ingår inte i något äldre markavvattningsföretag.

Äldre företag

5. OMFATTNING

Företaget omfattar följande anläggningar:

Öppet dike A-B (rensning)

Öppet dike B-C

Dikets läge och dimension framgår av till förslaget hörande ritningar och handlingar.

Omfattning

6. HYDROTEKNISK UTREDNING

Avrinningsområdets gränser framgår av översiktskartan. Avrinningen vid dimensionerande högvattenföring har uppskattats till 1,5 l/s, ha vid öppen mark och 0,8 l/s, ha vid skogsmark.

Hydroteknisk
utredning

7. ALLMÄNNA INTRESSEN

7.1 Planfrågor

För området gäller utomplansbestämmelser.

Allmänna
intressen
Planfrågor

7.2 Naturvårdsintressen

Länsstyrelsen har lämnat tillstånd enligt 18 c § naturvårdslagen till utförande av företaget, bilaga E.

Naturvårds-
intressen

7.3 Övriga allmänna intressen

Förrättningsmannen kan inte finna att det planerade markavvattningsföretaget kommer att beröra något ytterligare allmänt intresse än vad ovan redovisats.

Övriga all-
männa
intressen

8. INVERKAN PÅ NEDSTRÖMS LIGGANDE MARKER

De föreslagna åtgärderna är att betrakta som normala markavvattningsåtgärder för att rationellt bruka ifrågavarande marker.

Genomförandet av företaget innebär en viss utökning av avrinningsområdet. Detta förorsakar enligt förrättningsmannen ingen menlig inverkan på markområden nedströms under förutsättning att sträckan A-0/076 rensas.

Inverkan på
nedströms
liggande
marker

9. MARK FÖR ANLÄGGNINGARNA

För utförande och framtida underhåll av företaget, sträckan A-B-C, samt röjning och trädfällning, uppläggning av schakt och rensmassor får mark inom fastigheten Spånga 3:1 tagas i anspråk i erforderlig omfattning. Arbetet skall bedrivas så att skador och olägenheter minimeras.

Mark för
anläggningarna

10. TRÄD OCH BUSKAR

Det åligger företaget att avgöra i vilken utsträckning som träd och buskar behöver huggas ned så att utförandet och framtida underhållet inte försvåras.

Enligt åtagande skall avverkning inom Spånga 3:1 utföras i Spångas egen regi, bilaga F. Anvisningar om avverkningens omfattning lämnas av den sökande. Avverkningen skall vara utförd senast 1 månad efter anmälan av den sökande.

Träd och
buskar

I det fall då avverkning ej sker inom anvisad tid skall företaget ombesörja och bekosta trädfällning och röjning i erforderlig omfattning samt transportera träden till

E

F

anvisad plats vid bilväg. Träden omhändertas av ägaren till Spånga 3:1. Ersättning för försvårad avverkning enligt mom 13.5 skall i detta fall ej utgå.

11. Trumma

Trumma

För att underlätta brukningen av skogsområdet inom Spånga 3:1 skall en trumma placeras vid sektionen 0/300. Trumman skall ha dimensionen $\varnothing$ 300 mm och vara 7 m lång.

Trumman skall utföras och bekostas av företaget. Framtida underhåll skall åvila ägaren till Spånga 3:1.

12. NYTTOUPPSKATTNING

Nyttouppskattning

Genom företagets utförande erhålles väsentligt förbättrade dräneringsförhållanden för ca 3 ha åkermark inom Hamra 1:24. Detta leder till en ökning av markens avkastningsvärde. Denna nytta har översiktligt beräknats till 16 000 kronor.

Skogsmarken på fastigheten Spånga 3:1 har erforderlig dränering och bedöms därför ej få någon nytta av markavvattningsföretaget.

Förrättningsmannen kan ej heller finna några andra skäl till att ansluta fastigheten Spånga 3:1 till företaget.

13. ERSÄTTNINGAR OCH SKADOR

Ersättningar och skador

Som grund för beräkning av ersättningsbeloppen utgör en av skogsvårdsstyrelsen utförd värdering, bilaga G. Beloppen är korrigerade med hänsyn till företagets slutliga omfattning.

G

13.1 Markåtgång

Markåtgång

För mark som åtgår till nygrävning och utvidgning av befintligt dike skall ersättning utgå med 284 kronor (400 m² å 0.71 kr/m²).

13.2 Massupplag

Massupplag

Massorna förutsättes utjämnas och därigenom ej förorsaka något intrång.

13.3 Ersättning för tidig avverkning av skog

För tidig avverkning av skog

Skogen har bedömts som avverkningsmogen varför någon ersättning för för tidig avverkning ej utgår.

13.4 Framtida storm- och torkskador

Framtida storm- och torkskador

Ersättning för framtida tork- och stormskador skall utgå med 300 kr.

13.5 Försvårad avverkning

Ersättning för försvårad avverkning skall utgå med 1 340 kr.

13.6 Rensning av nedströms liggande dike

Ersättning för rensning av nedströms liggande dikessträcka A-0/076 skall utgå med 2 500 kr.

13.7 Utbetalning

Ersättningen skall sammanlagt utgöra ett engångsbelopp av 4 424 kr. Ersättningen erlägges när företaget kommer till utförande.

13.8 Framtida underhåll

Eventuell skada i samband med framtida underhåll skall ersättas. Kan företaget och den skadelidande ej enas om skadans storlek skall ersättning grundas på värdering utförd av arrendesyneman som parterna gemensamt utsett.

14. KOSTNADER

Kostnaderna för företagets utförande har beräknats till 5 000 kr enligt bifogat kostnadsförslag, bilaga H. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

15. KOSTNADSFÖRDELNING

15.1 Anläggningskostnader

Samtliga kostnader avseende företagets utförande skall betalas av ägaren till fastigheten Hamra 1:24.

15.2 Underhållskostnader

Framtida underhållskostnader skall beträffande sträckan A-0/076 liksom hittills åvila ägaren till Spånga 3:1 och sträckan A-B-C ägaren till Hamra 1:24.

15.3 Förrättningskostnader

Förrättningskostnaderna, totalt 7 250 kr enligt nedanstående sammanställning, skall betalas av ägaren till Hamra 1:24.

Lantbruksnämndens arvode:	5 450 kr	} 6750
Sakkunnig från skogsvårdsstyrelsen:	1 300 kr	
Ersättning till Ulrika Nilsson		
enl. 20 kap 7 § vattenlagen, <u>bilaga I</u> :	<u>500 kr</u>	
<u>Summa</u>	<u>7 250 kr</u>	

16. TILLÅTLIGHETSPRÖVNING

Förrättningsmannen kan inte finna något hinder mot företaget enligt 3 kap. §§ 1-4 vattenlagen.

Försvårad
avverkning

Rensning av ned-
ströms liggande
dike

Utbetalning

Framtida under-
håll

Kostnader


Kostnadsför-
fordelning

Anläggnings-
kostnader

Underhålls-
kostnader

Förrätt-
ningskostnader

Tillåtlig-
hetsprövning



17. UTFÖRANDE, ARBETSTID OCH BENÄMNING

Företaget skall utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta tillståndsbeslut med därtill hörande handlingar och ritningar.

Arbetet får påbörjas så snart tillståndsbeslutet vunnit laga kraft och skall vara slutförda före utgången av år 1990.

Företaget skall benämnas: Hamra dikningsföretag år 1988

Utförande,
arbetstid och
benämning

18. BESIKTNING

Sedan företaget utförts skall det besiktigas av besiktningsman förordnad av länsstyrelsen efter anmälan av dikningsföretaget. Vid besiktning skall upprättas skriftligt besiktningsutlåtande.

Besiktning

19. OFÖRUTSEDD SKADA

Om det genom utförandet av detta företag uppstår skada som ej förutsetts av förrättningsmannen, må den som lider skada framställa anspråk på ersättning. För att kunna upptas till prövning skall sådant anspråk anmälas till vattendomstolen före utgången av år 1995 (15 kap. 17 § vattenlagen).

Oförutsedd
skada

20. YRKANDEN

Yrkanden som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av förrättningsmannen.

Yrkanden

21. FRAMTIDA UNDERHÅLL

I företaget ingående dikessträckor skall underhållas väl så att inte allmänna eller enskilda intressen onödigtvis skadas.

Ägaren till Spånga 3:1 skall svara för underhåll av trumma vid sektion 0/300.

Företaget medges härmed rätt att för framtiden, med ändamålsenliga metoder och maskinell utrustning, beträda markområden och upplägga rensmassor som erfordras för att kunna utföra underhåll av företaget enligt vad som stadgas i detta tillståndsbeslut.

Skada i samband med framtida underhåll regleras enligt moment 13.8.


Framtida
underhåll

22. OMPRÖVNING

Tillståndsbeslutet för 1988 års företag får omprövas

* för tillgodoseende av allmänna intressen, dock först 30 år efter det att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft,

Omprövning



* vid ändrade förhållanden, som i inte ringa mån inverkar på frågan om sättet för företagets utförande, kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen mellan dem,

* om någon vill ansluta sig som deltagare.

Omprövning enligt ovan skall ske vid ny förrättning.

23. ORGANISATION

Organisation

Dikningsföretaget handhas av ägaren till Hamra 1:24.

24. AKTFÖRVARARE

Aktförvarare

Till denna förrättning hörande handlingar skall förvaras hos ägaren till Hamra 1:24 där de skall hållas tillgängliga för envar som önskar ta del därav.

25. BESVÄRSHÄNVISNING

Besvärshänvisning

Talan mot förrättningen och detta tillståndsbeslut kan göras vid vattendomstolen, Stockholms tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm, till vilka besvären med iakttagande av bestämmelserna i 12 kap 37-38 §§ vattenlagen skall vara ingivna inom fyra veckor från nedan angivna dag.

26. VERKSTÄLLIGHET

Verkställighet

Om besvär inte anförts inom föreskriven tid skall detta tillståndsbeslut gå i verkställighet och gälla för framtiden mot alla och envar.

Nyköping 1988-11-17


Bengt Jonsson
Förrättningsman



PROTOKOLL PR 1

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende förbättrad markavvattning av jordbruksmarker inom fastigheten Hamra 1:24. Socken: Ärla Kommun: Eskilstuna Län: Södermanlands		Saken
Sammanträde för handläggning av förrättningen i Hamra skola torsdagen den 3 november 1988 kl 13.00. Underrättelse, bilaga B, genom delgivning har skett till kända sakägare enligt förteckning, bilaga C. Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman samt sakägare enligt förteckningen, bilaga C. Därjämte närvar Stig Sjöström (fullmakt att företräda Spånga 3:1) Skogskonsulent Bertil Gistrand, skogsvårdsstyrelsen Konsulent Björn Holm, lantbruksnämnden i Nyköping	Bil	Sammanträdes- plats
§ 1	B C	Underrättelse
Ansökan och länsstyrelsens förordnande upplästes, bilaga A.	A	Närvarande
§ 2		
Något jäv mot förrättningsmannen kunde ej utrönas.		Jäv
§ 3	1	
Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Ett preliminärt förslag upprättades och skickades till sakägarna i september 1988. Sökandena hade därefter framfört sina önskemål angående ifrågasatta åtgärder. Med beaktande därav upprättades ett nytt förslag vilket framlades för sakägarna. Förslaget innebär: Öppna diket A-B-C Kostnaden för företagets utförande hade preliminärt beräknats till 4 000 kronor, bilaga H		Teknisk beskrivning
§ 4	H	
Berörda marker och avlopp ingår inte i något äldre markavvattningsföretag.		Äldre företag
§ 5		
Ansökan om tillstånd enligt naturvårdslagens § 18c till markavvattning, med lantbruksnämndens yttrande, bilaga D.	D	Naturvård
Länsstyrelsens naturvårdsenhet har lämnat tillstånd enligt § 18c NVL till utförande av företaget, bilaga E.	E	



§ 6

Sökande yrkade att företaget utföres på föreslaget sätt.

Yrkanden

Stig Sjöström yrkade dels att ägaren till Spånga 3:1 själv får avgöra om och när rensning av sträckan 0/000-A skall utföras, dels att den sökande betalar hela rensningskostnaden och även framtida underhållskostnader.

Stig Sjöström avvisade ej utförandet av företaget men ifrågasatte om nyttan verkligen överstiger kostnaderna och skadorna.

Stig Sjöström menade att alternativa åtgärder behövde beaktas såsom att leda vattnet från Hamra 1:24 österut eller att rörlägga dikessträckan A-C.

§ 7

Diskuterades avverkning av skog. Kenneth Kjellberg informerade om att han skall genom skogsvårdsstyrelsens försorg, gallra i angränsande skifte och anser att det vore lämpligt att vid samma tillfälle låta avverka aktuella träd vid diket. Han erbjöd sig att köpa träden av Spånga 3:1.

Avverkning av skog

Stig Sjöström lovade att ta upp frågan med Ulrika Nilsson och komma med besked under vecka 45.

§ 8

Stig Sjöström yrkade att en trumma skall läggas på lämpligt ställe för att underlätta brukningen av skogsområdet. Den exakta placeringen skulle avgöras vid efterföljande syngång.

Trumma

§ 9

Stig Sjöström yrkade på att alla eventuella skador vid utförandet och framtida underhåll skall ersättas.

Ersättningar

Bertil Gistrand redogjorde för vilka principer som legat till grund för skogsvärderingen, bilaga G.

G

Stig Sjöström yrkade på ersättning för förberedelser och deltagande i förrättningsmanträdet. Han anmodades av förrättningsmannen att senast vecka 45 inkomma med ett skriftligt yrkande där ersättningsanspråken är specificerade.

§ 10

Förrättningsmannen tillkännagav att tillståndsbeslut, bil. TB, kommer att meddelas torsdagen den 17 november 1988 kl 13.00 vid lantbruksnämnden i Nyköping.

TB

Tillståndsbeslut

§ 11

Avskrift av handlingar och kopia av ritningar kommer ovan nämnda dag att översändas till aktförvararen Kenneth Kjellberg att hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrift. Ett exemplar därav kommer samtidigt att översändas till Ulrika Nilsson, Spånga gård.

Aktförvarare

§ 12

Det meddelades att talan mot förrättningen får inom fyra veckor från den dag då tillståndsbeslutet meddelats anföras vid Stockholms tingsrätt, vattendomstolen. Besvärshänvisning, se tillståndsbeslutet.

Besvärshänvisning

§ 13

Dagens protokoll upplästes i sin huvudsakliga utformning och lämnades utan erinran.

Dagens protokoll

§ 14

Förrättningsmannen förklarade sammanträdet avslutat.

§ 15

Efter förrättningssammanträdet besiktigades aktuella marker varvid följande noterades:

Besiktning

Stig Sjöström menade att den trumma som han yrkat på under sammanträdet skall placeras vid sektion 0/300.


Sökande Kenneth Kjellberg ville att ett från dikeskant ca 6 m brett markområde inlöses för att underlätta framtida rensningsåtgärder.

§ 16

Förrättningsmannen förklarade förrättningen avslutad.

Avslutning

Ärla 1988-11-03



Bengt Jonsson
Förrättningsman

Kontaktman <i>Kenneth Hjellberg</i>
Utdelningsadress <i>Hamra gård</i>
Ortsadress (postnummer och ortnamn) <i>635 20 E-Suma</i>
Rikt- och telefonnummer <i>016 - 77 088</i>

ANSÖKAN

Datum

9/7-87

Bilaga A

Länsstyrelsen

D-län

87. 08 13

L

32
11.1296-1564-87

ANSÖKAN OM FÖRRÄTTNING ENLIGT 12 KAP VATTENLAGEN (1983:291) FÖR MARKAVVATTNINGSFÖRETAG


FÖRETAGETS BESKAFFEN- HET	☐ Dikning	☐ Invallning	☐ Avledande av avloppsvatten Ange vilken
	☒ Vattenavledning	☐ Annan åtgärd	
☐ Vaghållare bedöms ingå som sakägare			
BERÖRDA MARK- OCH VATTENOM- RÅDEN	Markområde <i>Sponga</i>		
	Areal ha		
	Vattenområde		
	Avloppets längd km		
Socken <i>Årle</i>		Kommun <i>Eskestuna</i>	Länsbeteckning <i>D</i>
SAKÄGARE (sökande)	Fastighet, byggnad eller anläggning	Ägare	Namnunderskrift
	<i>Hamra 1:24</i>	<i>Kenneth & Catharina Hjellberg</i>	<i>Kenneth Hjellberg</i> <i>Catharina Hjellberg</i>

ÖVRIGA
KÄNDA
SAKÄGARE
(ej sökande)

Fastighet, byggnad eller anläggning

Ägare

Skala: 1:10,000
gult = $\frac{1}{2}$ tiodelsmark
(L.O.)



LÄNSSTYRELSEN

Södermanlands län
Juridiska enheten
Länsass H Famme

BESLUT

1988-02-01

Bilaga A

2475-2086/88


Bengt Jonsson
Lantbruksnämnden
Box 175
391 22 KALMAR

Förordnande att verkställa förrättning enligt vattenlagen

Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnar, med stöd av 12 kap 1 § vattenlagen, civilingenjör Bengt Jonsson, att hålla förrättning enligt 12 kap vattenlagen, Sponga, Ärla socken, Eskilstuna kommun.



Mats Lundström



H Famme

Bilaga
Ansökningshandlingar

Kopia till
Kenneth Kjellberg, Hamra gård, 635 20 ESKILSTUNA
Eskilstuna kommun
Lantbruksstyrelsen
Lantbruksnämnden i Södermanlands län
Juridiska enheten 2 ex
Naturvårdsenheten
Akten

bj/

UNDERRÄTTELSEFörrättning enligt 12 kap vattenlagen

Sammanträde vid förrättning enligt vattenlagen avseende utlopp för förbättrad markavvattning av fastigheten Hamra 1:24, över mark tillhörande Spånga 3:1 i Ärla socken äger rum i Hamra skola torsdagen den 3 november 1988 kl 13.00.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för att föra sin talan.

Ägare av fastighet som berörs av företaget erinras om skyldigheten att till förrättningsmannen uppge innehavare av servitut, nyttjanderätt (ex arrendator) eller rätt till elektrisk kraft som har upplåtits i fastigheten.

Uppsala den 18 oktober 1988



Bengt Jonsson
Förrättningsman

Dnr 687/88...

Bilaga C

Sammanträdesdatum 1.1988-11-03 3.....

2..... 4.....

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område) <u>Spånga 3:1</u> Äg Ulrika Nilsson Spånga gård 635 20 ESKILSTUNA	1	Stig Sjöström	1
För fastighet (område) Äg Per Nilsson Spånga gård 635 20 ESKILSTUNA Äg Eva Nilsson Spånga gård 635 20 ESKILSTUNA			
För fastighet (område) <u>Hamra 1:24</u> Äg Catharina Kjellberg Hamra gård 635 20 ESKILSTUNA	1	Catharina Kjellberg	
För fastighet (område) Äg Kenneth Kjellberg Hamra gård 635 20 ESKILSTUNA	1	Kenneth Kjellberg	
För fastighet (område)			
För fastighet (område)			



ANSÖKAN

Datum

1988-08-23

Länsstyrelsens handläggare

Lantbruksnämndens handläggare

Bengt Jonsson

Fortsättning på omstående sida.

Insänds till

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Naturvårdsenheten

611 86 NYKÖPING

TILLSTÅND ENLIGT NATURVÅRDSLAGENS § 18 c TILL MARKAVVATTNING

Sökandens namn	Postadress
Kenneth Kjellberg	Hamra gård
Ortsadress (postnummer och ortnamn)	Rikt- och telefonnummer
635 29 Eskilstuna	016-770 88

Fastighet som berörs av företaget

Namn och registerbeteckning	
Spånga 3:1	
Socken	Kommun
Ärla	Eskilstuna

Typ av markavvattningsföretag

☒ Nygrävning av öppet dike	☒ Fördjupning av dike, kanal eller bäck
☐ Omgrävning (rätning) av dike eller naturligt vattendrag	☐ Rörläggning av öppet dike
☐ Täckdikning som inverkar på naturmiljön	☐ Sänkning eller urtappning av sjö
☐ Invallning	☐

Företagets ungefärliga omfattning (ange aktuell sträcka eller berörd areal)

Sträcka (meter)	Areal (hektar)
Ca 300	Ca 3

Övriga upplysningar om det sökta företaget t ex kort beskrivning av fördelarna från jordbrukssynpunkt, uppskattad kostnad, planerad byggstart etc. (Företagets ungefärliga läge bör anges på kartsnitt, gärna i kopia av t ex topografiska eller ekonomiska kartan som bifogas).

Båtnadsmark är åker på Hamra 1:24.

Eventuell förrättning enligt vattenlagen

☒ Ansökan har inlämnats	☒ Förrättningsman har förordnats	Namn
		Bengt Jonsson

Underskrift

Datum	Sökandens namnunderskrift
	enligt uppdrag <i>Bengt Jonsson</i>

LANTBRUKSNÄMNDENS YTTRANDE

1. Företagets tekniska utformning 2. Lämplighet från allmänna jordbrukssynpunkter 3. Företagsekonomisk bedömning
4. Inverkan på kända motstående intressen 5. Inverkan på känd värdefull naturmiljö

1. Nygrävning av öppet dike och fördjupning av befintligt skogsdike med maximalt djup av prel. 1,5 m.
- 2-3. Nödvändigt för rationell brukning av ett åkerområde på Hamra 1:24 omfattande ca 6 ha, varav ca 2-3 ha är i stort behov av bättre markavvattning.
4. Ersättningsanspråk för skog och skogsmark för Spånga 3:1.
5. Ingen. Avloppet går igenom produktiv skogsmark.

Datum


1988-08-22

Namnunderskrift

Björn Holm

Björn Holm, konsulent

LÄNSSTYRELSENS ANTECKNINGAR



LÄNSSTYRELSEN

Södermanlands län
Miljövårdsenheten

BESLUT

Bilaga E



1988-10-14

2327-9996/88
0486-23
4

Rek + mb

Kenneth Kjellberg
Hamra gård
635 20 ESKILSTUNA

Till skick

Ansökan om tillstånd till markavvattningsföretag enligt
naturvårdslagen 18 C §

ANSÖKAN

Dikning för jordbruksändamål på fastigheten Spånga 3:1 m fl
i Eskilstuna kommun.

BESLUT

Länsstyrelsen lämnar tillstånd för dikningen.

För tillståndet gäller följande villkor:

1. Arbetena skall vara påbörjade inom två år och avslutade inom fem år från tillståndsdatum. Om arbetsföretaget avgörs enligt vattenlagen gäller dock förrättningsmannens tillståndsbeslut i detta avseende.
2. Tillståndet gäller bara för de arbeten som utmärkts med röd färg på bifogat kartutdrag.

Länsstyrelsen har i beslutet bara bedömt arbetenas inverkan på naturmiljön och inte om arbetet kan tillåtas enligt vattenlagen.

Länsstyrelsen erinrar om skyldigheten att inhämta eventuellt berörda angränsande markägares tillstånd till arbetsföretaget.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljö- och energidepartementet (se bilaga).


Exp avg 125:-

Georg Olsson
Georg Olsson

Staffan Karlsson
Staffan Karlsson

Kopia + karta till
Statens naturvårdsverk
Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun
Skogsvårdsstyrelsen
Lantbruksnämnden
Miljövårdsenheten





FULLMAKT

Datum för utfärdande

20/10/88


1983:291

FULLMAKT VID SYNEFÖRRÄTTNING ENLIGT VATTENLAGEN (1918:523)

Efternamn <i>SJÖSTRÖM</i>	Förnamn <i>Stig</i>	Personnr
Utdelningsadress <i>SPONGA PI 845</i>	Ortsadress (postnr och ortnamn) <i>65520 Erikskutan</i>	Rikt- och telefonnr <i>016/77275</i>
eller den han sätter i sitt ställe får vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande <i>Sponga J:1</i>		
Registerområde (socken) <i>Arle</i>	Län <i>Södermanland</i>	
på mina/våra vägnar föra talan ~~om att ingå förening och göra yrkande som sägs i 10 kap 58-5 vattenlagen, liksom i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av de planerade företagskostnader.~~ ¹²		
Namnunderskrifter <i>Ulrika Nilsson</i>	Namnunderskrifter	

BEVITTNAS

Namnunderskrift <i>Stig Karlén</i>	Namnunderskrift <i>Ove Fredriksson</i>
Utdelningsadress <i>Carl Söderbergs v. 1</i>	Utdelningsadress <i>Faltu. 2</i>
Ortsadress (postnr och ortnamn) <i>64045 Ströcksmöl</i>	Ortsadress (postnr och ortnamn) <i>73040 Kolbach</i>
Rikt- och telefonnr <i>016-130070, 354225</i>	Rikt- och telefonnr <i>0220-40512</i>



Till förtäktningssmannen Bengt
Jonsson vid förtäktning
lag "Flaura markanvisnings-
förelag 1988" den 3 nov 88.

En överenskommelse meddelas
att avverkningar i delnings-
förelaget inom Spenga 3:1
avses utföras i Spengas
egen regi.

Spenga d 9 nov 1988

Ulrika Nilsson

ULRIKA NILSSON

adv Spenga sköteri
635 20 Eskilstuna
tel 016 / 77008

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the

history of the problem and the various approaches to its solution.

2. In the second part, we shall consider the case of a

finite number of particles and shall show that the

results obtained in this case are in agreement with those

obtained in the case of an infinite number of particles.

3. In the third part, we shall consider the case of a

continuous medium and shall show that the results obtained

in this case are in agreement with those obtained in the

case of a finite number of particles.

4. In the fourth part, we shall consider the case of a

continuous medium and shall show that the results obtained

in this case are in agreement with those obtained in the

case of a finite number of particles.

5. In the fifth part, we shall consider the case of a

continuous medium and shall show that the results obtained

in this case are in agreement with those obtained in the

case of a finite number of particles.

6. In the sixth part, we shall consider the case of a

continuous medium and shall show that the results obtained

in this case are in agreement with those obtained in the

Värderingsprotokoll och erbjudande för skogsmark

Område Dikning 102-381 Bredd 10 m								Markägare Ulrika Nilsson				
Fastighet Spånga 3:1								Adress Spånga gård, 635 20 Eskilstuna				
Tillväxtområde IV			Prisrelation 1:07					Rotnettopris 30 cm trädet kr Tall 260 Gran 240 Löv 150				
Avd nr	Areal ha	Bon Tor Jon	Avdelningens					Ersättning kronor				Summa kronor
			Trädsförd	Ålder	Areal förd %	m3sk ha	Korr fakt	Mark		För tidig avv av skog		
								Ha	Avd	Ha	Avd	
1	0.28	II/III	17,46,37	90	100	240	1.0	7134	1 998	-	-	1 998
			ersättning för försvarad avverkning 67 m ³ sk x 40 =								2 680	
	0.28											4 678
Framtida storm- och torkskador i gatans kanter. Granandel ⁴⁶ % (reducerat på grund av relativ närliggande slutavverkning) 5 m3sk å 120 kronor= 600 Ränta % på kronor fr o m t o m 5 278												
19880711 Bertil Gistrand Datum Förrättningsman												
Ovanstående ersättning godkännes Vidstående egenhändiga namnteckning/ar bevittnas av Datum, namn Datum, namn												




KOSTNADSFÖRSLAG

Bilaga H

Datum

Hamra dikningsföretag år 1988

1988-11-14

Läge	Längd, m	Arbete, material o d	En- het	Mängd	En-pris, kronor	Kronor	Summa kronor
240-331	91	Diket A-B-C Rensning + fördjupning	m	91	15	1 365	
0/296-0/303		Trumma $\varnothing$ 300 mm material + arbete				1 000	
331-381	50	Schaktning av huvudsakligen lera ca 2,5-3,0 m ³ /m inkl. utplanering	m	50	40	2 000	
		Tillägges för oförutsett				635	
	279	Summa				5 000	
 Bengt Jonsson Förrättningsman							

Till förrättningsmannen Bengt Jonsson
vid förättning ang "Härra
markavvattningsföretag 1988" den
3 nov 1988.

Med anledning av härda
kostnader för förberedelser av
förrättningen den 3 nov yrkas

ersättning för Ove Fredrikssons
deltagande i förberedelser
dels hösten 88 i samband
med dikningsplanens påbörjande
dels hösten 88 i samband
med förrättningen den 3 nov. Fredrikssons
medverkande vid fältgranskning
och resor i samband därmed.
Yrkandet omfattar 500 kr.

Sponga d 9 nov 1988.

Ulrika Nilsson
ULRIKA NILSSON

adr Sponga säteri
635 20 Eskilstuna
tel 016/77008

1988-11-14

Företag

Hamra dikningsföretag år 1988

1 UTFÖRANDE

1.1 Ritningar

Arbetet skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade företag hörande förslagshandlingar och ritningar.

1.2 Utsättning

Entreprenören, eller den varom särskilt avtalats, skall svara för all erforderlig utsättning för entreprenadens utförande. Utsättning utföres från anvisade utgångspunkter.

2 ÖPPNA AVLOPP

2.1 Sträckning i plan

Vid schakt i befintliga öppna avlopp skall sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidor. Förekommande dikeskrökar får ej göras skarpa utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas så att det nya avloppet erhåller rakast möjliga sträckning mellan större brytpunkter.

2.2 Stängsel

Det åligger företaget tillse att stängsel utmed avlopp har flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras.

2.3 Upplag för schaktmassor

Schaktmassorna skall utplaneras. Massorna får inte läggas tjockare än 30 cm.

Det åligger företaget att i god tid underrätta vederbörande markägare eller brukare om var schaktmassorna skall uppläggas.

Block som inte har tillräcklig inbäddning i slänt schaktas bort så att nedfall undviks.

Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25.

Sten med en större diameter än 0,3 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med övriga schaktmassor.



MATERIAL- OCH
ARBETSBESKRIVNING

1988-11-14

2.4 Ras- och släntförstärkning

Ras och skred som kan uppkomma under arbetets utförande skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger företaget att efter kontrollantens hörande föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.

3. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

3.1 Dämning

Vatten i dike och vattendrag får under den tid då arbetet pågår uppdämmas och regleras i den omfattning som erfordras för entreprenadens ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

3.1 Räjning

Det åligger företaget tillse att träd och buskar som växer i och utmed berört vattendrag i god tid rothuggas och bortforslas i den omfattning som erfordras för att inte hindra entreprenadens ändamålsenliga utförande. Nedhuggna träd och buskar får inte blandas med schaktmassorna utan skall hållas skilt från desamma.

3.3 Gränsmärken


Befintliga gränsmärken får ej genom entreprenadens utförande rubbas eller täckas av schaktmassor, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmäterienhets försorg.

3.4 Anmälningsplikt

Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg el- och telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

3.5 Fixpunkter

För höjdbestämmning har fixpunkter utmärkts enligt plankarta.


Bengt Jonsson
Förrättningsman

Dnr 687/88

Förrättning enl 12 kap VL avseende markavvattning inom Hamra 1:24	Sökande: Kenneth och Cathrina Kjellberg Hamra gård 635 20 ESKILSTUNA ☐ Flera sökande
Berörda fastigheter: Hamra 1:24 Spånga 3:1	Söcken Ärla Kommun Eskilstuna Län Södermanland

Datum	Vidtagen åtgärd eller inkommen handling	Anmärkning
87-08-13	Ansökan	
88-02-01	Förordnande av förrättningsman	
88-07-11	Värderingsprotokoll från skogsvårdsstyrelsen	
88-08-23	Ansökan om tillstånd enligt naturvårdslagen § 18c	
88-10-18	Underrättelse om sammanträde	
88-10-20	Beslut från länsstyrelsens naturvårdsenhet	
88-10-21	Delgivningskvitto Cathrina Kjellberg	
88-10-21	" Kenneth Kjellberg	
88-10-24	" Ulrika Nilsson	
88-10-28	" Per A Nilsson	
88-11-03	Protokoll	
88-11-03	Fullmakt	
88-11-11	Skrivelse från Ulrika Nilsson	
88-11-11	"-	
88-11-14	Översiktskarta	
88-11-14	Kostnadsförslag	
88-11-14	Material- och arbetsbeskrivning	
88-11-17	Tillståndsbeslut	

