

23 SEP 1949

DIARIE N: 3224

SAK N:

E 2*1018

FÖRETAG: Bjärkasjön.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 11 juni 1949

till företagets utförande kr. 2.740 ✓
» en första rensning » - kr. 2.740 ✓

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 11 juni 1949 till
Bjärkasjöns vattenavledningsföretag år 1947 i Ljungs och Brunneby
socknar,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusensjuhundrafyrtio
(2.740) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
~~en första rensning av avloppen~~
~~kronor~~ och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse. ~~Repräsentant för samtliga intressenter~~
~~och alla intressenter~~ ~~och alla intressenter~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats
och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller
arbetet slutförts och detta styrks av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den
som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Kolstorp

den 19 september

1949.

H. S. Thalen

Jägmästare.

Borensberg.

Att Jägmästaren K.S.Tholerud, Borensberg.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sam Hedin

Luuk Linkö

Adress Linköping.

Adress Linköping.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 juli 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bengt Falk

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

(1/3) (7)

Ser E XIII b

991

STRIK Nr 22740

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 SEP 1947

E 2*1018

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

lev 1149

Bjarkasjöns vattenavledningsföretag år 1947
Ljung och Brunneby socknar, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, styrelse för "Bjärkasjöns vattenavledningsföretag år 1947" i Ljung och Brunneby socknar av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Borensberg den 26 juni 1947.

R. S. Thakur

Genom beslut den 11 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsekostnad av 9.621:95 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.740 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 22740 K. LANTBRUKSSTYRELSEN 17 SEP. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Bjärkasjöns vattenavledningsföretag år 1947

i Ljung och Brunneby socknar av Östergötlands län.

Jägmästaren K.S. Tholerud, Borensberg, Tel.: Borensberg 21.

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ivar Helin.

Förrättningsmannen förordnad den 10 november 1947. Förrättningen avslutad den 15 mars 1947.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 8.931:90 kronor. Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 8.241:- kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: 12" cementrör 5:20 kr/m, 9" cementrör 3:50 kr/m. Sand och sten 2:25 kr/m³, Lera 2 kr/m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Dellföretag).	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
Hela företaget	5.976	60	1.748	40	516	-	8.241	-	-----	8.241	

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	11	96	5	68	17	64	8.931	95	3	8.241	-	470	$\frac{1}{2}$	4.120
Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägg- ningsföretaget.														
Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alst- rings- som brukningsbåtnad.														
I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker synnerli- gen välbelägna, och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsätt- ning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.														

Av företagets 5 brukningsdelar äro 2 fullständiga jordbruk med åkerarea-
ler 25 och 26 har samt 3 ofullständiga jordbruk med åkerarealer 1 - 18 har.
De fullständiga och ofullständiga jordbruken ingå i företaget enligt nedan-
stående.

	Fullständiga jordbruk.	Ofullständiga jordbruk.
Areal	5,51 har	12,13 har
Båtnad	1.445:20 kr.	7.486:75 kr.

Företaget är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torr-
läggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och en-
skild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Kostnaden för företagets utförande överstiger ej värdet av uppskattad
båtnad.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därige-
nom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständi-
ga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkning-
en i orten föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från Statens
avdikningsanslag med hälften av beräknad kostnad, eller med i runt tal
4.120 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Vattendomstolens utslag med lagakraftbevis.

" 2: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 4 september 1947.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län.

Frederik E. Rudensson

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

BUD 9/1947

Björkasjön.

Protokoll, hållet vid sammanträde med 88-

derbygdens vattendomsstol i Linköping den 19
juni 1947.

Medverkande: Undertecknad, t.f. vattenrättsdomare,

vattenrättsingenjörerna F.H. Svensson och H.

Hartzell;

vattenrättsinspektören Ellis Andersson, Bjarsby,

Linköping, och Gunnar Pettersson, Bjärdevik,

Hogstad.

Vid protokollet: vattenrättsmannen G. Osterholm.

Sedan ett av saken den 15 mars 1947 avgivet utlåtande angående företags, benämnt Björkasjöns vattenavledningsföretag år 1947 och avseende sänkning av Björkasjön och terrälläggning av kringliggande mark inom Björka i Ljunga socken samt Lunge Norrby och Kolstorp i Branneby socken, Östergötlands län, jämlikt 7 kapitlet 45 § vattenlagen underställde vattendomsstolens prövning, hade för behandling av detta mål sammanträde med vattendomsstolen utsatts att hållas på rådhuset i Linköping denna dag klockan 10.00.

På målet i allmänna utsett plats och tid företogs till handläggning, inställdes sig ordföranden i företagsstyrelse jägdstaren K.S. Tholerud i Borensberg samt David Pettersson, Elias Gustavsson och David Andersson.

I övrigt lät icke någon saksägare sig anhöra.

Vattendomsstolens ordförande redogjorde i korthet för

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping.

handlingarnas innehåll.

Det skulle här antecknas, att beavär över ifrågasättande förrättning icke blivit hos vattendomsstolen anförda.

Härvarande sakkämare yrkade fastställelse av utlåtandet samt förklarade, att de snartast möjligt önskade påbörja arbetena för företgets genomförande.

Då intet vidare förekom till antecknande, tillstoddes att dom i målet skulle meddelas på vattendomsstolens kansli i Stockholm den 18 juni 1947, varefter vattendomsstolen överläde enskilt till följande

P o s.

meddelad på vattendomsstolens kansli den 18 juni 1947.

Vattendomsstolen har vid den granskning av utlåtandet, vartill underutställningen givit anledning, ej funnit skäl till erinran och prövar därför lagligt att i underutställda delar fastställa utlåtandet.

Det åligger företaget att till vattendomsstolen gälla kostnaden för kungörelsen i målet med elva kronor.

Falsh mot denna dom fullföljes hos Vattenöverdomsstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 2 juli 1947.

Som ovan.

På vattendomsstolens vägnar:

Stig Jellén

Att vad icke blivit inom laga tid erlagt emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 14 juli 1947.

Ex officio:

G. H. H. H.

Bil.2.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Sjärkasjöns vattenavledningsföretag år 1947

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Ljung och Brunneby socknar av Östergötlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1944									
Nov.	10	Lösen av förordnande						6	-
1947									
Mars	15	Till Statsverket enligt räkning 4:19/47						352	80
"	"	Godemansarvode						67	20
"	"	Hantlangning						90	-
		Summa						516	-
Linköping den 19 juli 1947.									
Ivar Selin. Lantbruksingeniör.									

Ser EXIII b
991

ORIGINALAKT

E 2*1018



B.U.L. 9/1947

Konst. Lantbrukstyrelands
Kulturförhållanden byrås arkiv

DIARIE NR 4564
K. LANTBRUKSTYRELANDE
12 FEB 1948

Sen 4/49

14/10/47
2 sidor Bjärkasjöns
vattenavledningsföretag år 1947,
Ljung och Brunneby socknar,
Östergötlands län.
Synhandlingar.
11067.2


Inskr. i vattenb.
d. 10/2 1948
110

Bjärkasjöns vattenavledningsföretag år 1947,
avseende sänkning av Bjärkasjön och torrläggning
av kringliggande mark inom Bjärka i Ljung socken
samt Kungs Norrby och Kolstorp i Brunneby socken
av Östergötlands län.

Synehandlingar.

2 ritningar

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100000.

protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående sänkning av Bjärka -
sjön och torrläggning av mark inom Bjärka i Ljung
socken samt Kungs Norrby och Kolstorp i Brunneby
socken av Ostergötlands län,

År 1945, den 25 augusti, kl. 10 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos arrendatorn David Petersson i Kolstorp
för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrätt-
ningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i
tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, samt anslagits vid
Ljungs och Brunneby kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått med-
delanden enligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Farman Gustafsson i Örbäck och Oskar Johansson
i Gillerberget.

Sökande till förrättningen:

David Petersson, arrendator av 1/4 mtl. Kolstorp ¹
✓ och Hjässa mosse under Kungs Norrby ¹.

Övriga sakägare:

Carl A. Johansson, 1/2 mtl. Hjälsäter ¹.
Gustaf Andersson, 1/4 mtl. Bjärka ³.
Wallentin Gustafsson, delägare i Alma Gustafssons sterbhus,
² 1/4 mtl. Bjärka ¹, för egen del samt för delägarna i sterbhuset
A.W. Gustafsson, Ruth Andersson, Walda Gustafsson, Karin Gustaf-
son och Lisa Johansson enligt fullmakter, bil. 6 och 7.
Elias Gustafsson, delägare i ovannämnda sterbhus.

✓ Det skulle antecknas, att samtliga sterbhusdelägare äro
representerade vid sammanträdet.

✓ David Andersson, av st. Kolstorp ³ (Lilla Sjölund)

§ 1.

Upplästes ansöknings till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Bjärkasjön ligger 6 km. ostnordost om Borensberg. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Infann sig jägmästaren K.S.Tholerud, revärförvaltare i Gullbergs revir. Jägmästare Tholerud meddelade, att han enligt bifogade skrivelse från Kungl.Domänstyrelsen, bil. 8, ^{önskade} förena sig med sökanden till förrättningen. Skrivelse härom ^{bil. 9} uppsattes och underskrevs samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 5.

Sökanden påyrkade sänkning av Bjärkasjön till det djup, som kan erfordras för nödtorftig torrläggning av ~~den~~ kringliggande mark, samt dessutom utförande av tilloppen till sjön, sträckorna 5 - 6+23 och 7 - 9+30. Avloppen borde utföras öppna eller täckta efter vad som kan ~~a~~ ses ekonomiskt och lämpligt.

Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

§ 6.

Av företaget berörda enskilda vägtrummor vid punkterna 3+80 av huvudavloppet och 5+86 av bikloppet till sjön. sträckan 5 - 6+23 skulle omsättas på företagets bekostnad.

§ 7.

Carl A.Johansson, Hjälsäter, förbehöll sig rätt att efter företags utförande begära skadestånd för den skada, som kan komma att uppstå på nedanförliggande mark genom ökad vattenavrinning från sjön.

§ 8.

Samtliga närvarande delägare, med undantag av sökanden, förklarade sig ej önska att sjöns sänkning kommer till stånd samt ansågo sig ej hava någon nytta av sjösänkningen.

§ 9.

Meddelades, att sedan förslag till företags utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till

samma ställe som dagens.

§ 10.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Kolstorp den 25 augusti 1945.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Farmen Gustafsson O. Johansson

År 1947, den 15 mars, kl. 9 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos arrendatorn David Petersson i Kolstorp
för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om
sammanträdet, bil. 14 ~~och~~ 16 . hade införts i tidningen Östgöta
Correspondenten, Linköping, samt anslagits i Ljungs och Klockrike
kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning,
bil. 17. ✓

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Farmen Gustafsson i Örbäck och Oskar Johansson i
Gilleberga.

Delägare:

Gustaf Andersson, Bjärka. 2
Elias Gustafsson, numera ägare av Bjärka 1 .
David Andersson, Sjölund,
David Petersson, arrendator av Kolstorp.
Jägmästaren K.S.Tholerud, för Kungl.Domänstyrelsen.

§ 11.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget
med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Följande skrivelser bifogades protokollet:

4.

Skrivelse från Kungl.Domänstyrelsen till förrättningsmannen, bil.10 ✓

Skrivelse från Kungl.Lantbruksstyrelsen till fiskeriintendenten

E.Dahr, bil.11.

Skrivelse från förrättningsmannen till fiskeriintendenten, bil.12. ✓

Skrivelse från fiskeriintendenten till förrättningsmannen, bil.13. ✓

§ 13.

De närvarande begärde ersättning för den skada på fisket, som kommer att uppstå genom sjösänkningen.

§ 14.

Till företagets styrelse valdes jägmästaren K.S.Tholerud, Borensberg, tel.: Borensberg 21 med lantbrukaren Gustaf Andersson, Bjärka som ersättare.

§ 15.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:19/47 352:80 kr.

För lösen av förrättningsmannens förordnande till

David Petersson, Kolstorp 6:- "

Till godemannen Ferman Gustafsson, Örbäck. 38:40 kr.

" " Oskar Johansson, Gilleberga 28:80 " 67:20 "

För hantlangning under förrättningen till David Petersson, Kolstorp. 90:- "

Summa 516:- kr.

§ 16.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 17.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.E.

§ 18.

Sedan protokollet uppläst och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen,

Kolstorp den 15 mars 1947.

Isak Selin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Ferman Gustafsson

O. Johansson

Bil. 1. 59
Ink. till Landskansliet
Linköping
10 NOV. 1944
D. Nr 34 D. D.

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av nedanstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 10 november 1944.


Carl Hamilton


Algot Pehardt

Stämpel FYRA kronor.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Bjärkasjön för torrläggning av mark inom Kolstorps arrendegård å Kungs Norrby kronopark i Brunneby socken samt Bjärka i Ljungs socken.

Av företaget väntas komma att beröras Domänverket för Kungs Norrby kronopark samt Elis Gustafsson och Gustaf Andersson, ägare till Bjärka, adress Bjärka, Maspelösa.

Kolstorp den 8-11 1944.



Arrendator

adress: Kolstorp, Maspelösa

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 23 juli 1945.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 14 augusti 1945 kl. 9 fm.
hos Karl Samuelsson i Linneberg. Företaget avser uppgrävning av Stenån från Strömsborgs kvarn till Tidersrums kyrka samt sänkning av sjöarna Välen och Bråten för torrläggning av mark inom Vimmantorp, Kättetorp, Grönede och Misterfall i Kisa socken samt Arteflod, Tidersrum, Storarp, Linneberg och Falla i Tidersrum socken. Av företaget beröres Strömsborgs kvarn och vattenfall samt allmänna vägen Ydrevägen.

Tisdagen den 21 augusti 1945 kl. 9 fm.
på Ekenäs gård. Företaget avser sänkning av Trädgårdstorspgölen och torrläggning av mark inom Ekenäs och Svenneby i Örtomta socken.

Tisdagen den 21 augusti 1945 kl. 11 fm.
på Ekenäs gård. Företaget avser torrläggning av mark inom Ekenäs i Örtomta socken och Grävsten i Bankekind socken.

Onsdagen den 22 augusti 1945 kl. 9 fm.
hos Gottfrid Samuelsson i Mossänder. Företaget avser torrläggning av mark inom Mossänder n:r 3 och 8 i Örtomta socken.

Onsdagen den 22 augusti 1945 kl. 1 em.
hos Daniel Isaksson i Mossänder. Företaget avser torrläggning av mark inom Mossänder n:o 1, 2, 3 och 8 samt Göestad n:o 1 i Örtomta socken.

Lördagen den 25 augusti 1945 kl. 10 fm. hos arrendatorn David Pettersson i Kolstorp. Företaget avser sänkning av Bjärkasjön och torrläggning av mark inom Bjärka i Ljungs socken samt Kungs Norrby och Kolstorp i Brunneby socken.

Måndagen den 27 augusti 1945 kl. 10 fm. hos Fritz Johansson i Bårstad. Företaget avser invallning och torrläggning av mark inom Bårstad n:o 1-6 och Västertlösa n:o 1 i Rogslösa socken. Av företaget beröres järnvägen och allmänna vägen Rogslösa-Borghamn.

Linköping den 20 juli 1945.

IVAR HELIN
Statens lantbruksingeniör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Bjärkasjön och torrläggning av mark inom Bjärka i Ljung socken samt Kungs Norrby och Kolstorp i Brunneby socken hålles hos arrendatorn David Petersson i Kolstorp lördagen den 25 augusti 1945 kl. 10 fm.

Linköping den 20 juli 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Beslutet i laga ordning
i Ljungs församling
den 29 juli 1945,
betyggar
Försten Bodin
v. past. n.

Bil. 4.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Bjärkasjön och torrläggning av mark inom Bjärka i Ljung socken samt Kungs Norrby och Kolstorp i Brunneby socken hålles hos arrendatorn David Petersson i Kolstorp lördagen den 25 augusti 1945 kl. 10 fm.

Linköping den 20 juli 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Klockrike församling

den

22 juli

1945

E. Gennestam
Kyrka med
Brunneby
T. G. W. delius
Kyrkoherde v. Pastor

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Bjärkasjön och torrläggning av mark inom Bjärka i Ljung socken samt Kungs Norrby och Kolstorp i Brunneby socken hos arrendatorn David Petersson i Kolstorp lördagen den 25 augusti 1945 kl.10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Ljung,	<u>Maspelösa.</u>
" " " " Brunneby,	<u>Klockrike.</u>
Kallelse till Oskar Johansson, Gillerberget,	<u>Maspelösa.</u>
" " Farman Gustafsson, Örbäck,	<u>Klockrike.</u>
Meddelande till Kungl.Lantbruksstyrelsen,	<u>Stockholm.</u>
" " " Kammarkollegium,	"
" " Carl A.Johansson, Hjälnsäter,	<u>Maspelösa.</u>
" " Gustaf Andersson, Bjärka,	"
" " Axel W.Gustafsson, "	"
" " Alma A.Gustafssons sterbhus, Bjärka,	"
" " Jägmästaren K.S.Tholerud,	<u>Borensberg.</u>
" " arr. Ingvar Kaliff, Nybygget,	<u>Maspelösa.</u>
" " " David Petersson, Kolstorp,	"
" " David Andersson, Lilla Sjölund,	"

Linköping den 20 juli 1945.

Joar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 6.

Fullmakt

Härmed bifullmaktligen
 Willemin Gustafsson Hustru Håroldskammar
 att på sammanträdet vid Kolltorp
 den 25 aug. 1945 bevakas min rätt
 och förs min talan angående räkning
 av Bjärkasjön

Bjärka Skapuloä den 5 aug. 1945

A. W. Gustafson

Bit. 7.

Fullmakt

Stämmed befullmäktigas
 Valentin Gustafsson flerstärskamman
 att på sammanträdet vid Skolborg
 den 25 aug. 1945 beakta vår rätt
 och föra vår talan angående rättning
 av Bjärkasjön

Bjärka den 5 aug. 1945

Puth Anderson
 Walda Gustafsson

Egvin Gustafsson
 Pisen Johansson

DOMÄNVERKET

12.

— Avskrift

S.II:2455
d.27/10 1944

Bil. 8.

Föredragande
F.Aminoff.

Till Jägmästaren i Gullbergs revir.

Angående upprättande av kostnadsberäkning för fördjupning av utloppet från Bjärkasjön.

I skrivelse till Kungl. domänstyrelsen den 21 september detta år, varöver överjägmästaren yttrat sig den 10 innevarande oktober, har Ni hemställt om bemyndigande att hos länsstyrelsen begära förordnande för Statens lantbruksingenjör för avvägning och upprättande av kostnadsberäkning för fördjupning av utloppet från Bjärkasjön i och för ifrågasatt torrläggning av bland annat Hjäska mosse å kronoegendomen Kungs Norrby inom Gullbergs revir.

Styrelsen bemyndigar Eder att hos länsstyrelsen begära sådant förordnande. Stockholm den 27 oktober 1944.

Kungl. domänstyrelsen

B.v.Stockenström

/Lars Bragnum

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

H. S. Thakent

Lars Thakent är en påläggning i prägan. Bär sig hos domänstyrelsen såka tillstånd för anläggning av såka vidlag ut till?

Bil. 9.

Sedan Kungl.Domänstyrelsen i skrivelse den 27 oktober 1944 uppdragit åt undertecknad att hos Länsstyrelsen i Östergötlands län begära förordnande av förrättningsman att verkställa förrättning för sänkning av Bjärkasjön i Ljungs och Brunneby socknar, har arrendatorn av Kolstorp under Kungs Norrby Kronopark begärt dylikt förordnande. Med anledning av ovannämnda skrivelse förenar jag mig härmed å Kungl.Domänstyrelsens vägnar med sökanden till förrättningen för företagets utförande.

Kolstorp den 25 augusti 1945.

K. S. Thalerud
Jägmästare i Gullbergs revir.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Herman Gustafsson O. Johansson
Ivar Selin.

1795/1945.

14.

Bil. 10

Till statens lantbruksingenjör Ivar Helin,

Linköping.

Till kungl. kammarkollegiet har den 21 juli 1945 inkommit ansökning och kungörelse angående syneförrättning för sänkning av Bjärkasjön och torrläggning av mark inom Ljungs och Brunneby socknar av Östergötlands län.

Kungl. kollegiet får härmed meddela, att kollegiet ej finner nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 8 augusti 1945

Arvid Wachtmeister
(Arvid Wachtmeister)

Rune Söllander
(Rune Söllander)

Åke Bohman
(Åke Bohman)

coll
H 13

B I nr 478. Angående syneförrättning för sänkning av Bjärkasjön och torrläggning av mark i Ljungs och Brunneby socknar av Österbotlands län.

Överlämnas till *Lantbruksingenjören J. Helin*
för kännedom. Stockholm den 9.8.1945.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Fiskeriintendenten E. Dahr.

Med överlämnande av lantbruksingenjören I. Helins skrivelse den 7 augusti 1945 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Bjärkasjön, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 9 augusti 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Alm.

Bestyckes å tjänstens vägnar:

I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Kerstin Fideleson

Bil. 12.

Fiskeriintendenten E.Dahr.

Kungl.Lantbruksstyrelsen har den 9 augusti 1945 förordnat Eder att avgiva yttrande, som i 10 kap.43 § vattenlagen sägs, angående sänkning av Bjärkasjön.

Sjön ligger på kartbladet Finspång, 1 km. norr om Norrbysjön.

I sjöns norra del utgöres sjöbotten av sand.
I sydligaste viken och i viken på sjöns västra sida, där vassvegetation förekommer, utgöres botten av dy och slam.

Sjöns areal vid medelvatten är f.n. 23,48 har.

Vid högvatten översvämmas en del mark, varigenom sjöarealen då ökas till omkring 25,20 har.

Efter sjöns sänkning kommer högvattnet att ligga ungefär i jämnhöjd med nuvarande medelvattenytan, under det att medelvattnet sänkes omkring 0,65 m.

Genom sänkningen kommer sjöytan att vid medelvatten omfatta en areal av omkring 20,89 har

Den beräknade landvinningen vid medelvatten är sålunda 2,59 "

Sjöns djup vid medelvatten är f.n. utanför blivande sjökanten 1 - 3,50 m., vilka djup sålunda efter sänkningen komma att minskas till 0,35 - 2,85 m.

Jag vore tacksam för Edert utlåtande så snart ske kan.

Vid sammanträde under förrättningen har ej varit tal om något fiske i sjön.

Drottninggatan 14, Linköping, den 14 juni 1946.

Högaktningsfullt.

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.

Bil. 13

Herr Lantbruksingenjör I. Helin,
Drottninggatan 14,
Linköping.

Av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnad att i
anledning av ifrågasatt sänkning av Bjärkasjön i och
för torrläggning av mark inom Brunneby och Ljungs socknar
avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, får
jag på grundval av de uppgifter rörande sänkningens stor-
lek och inverkan på sjöns areal, som Ni meddelat mig i
skrivelse den 14 juni 1946 anförda, att någon fiskerinäring
av betydelse icke kan genom sagda sänkingsföretag för-
orsakas väsentligt förfång men att vissa smärre skade-
verkningar torde vara att förvänta, nämligen dels en be-
stående nedsättning av sjöns fiskavkastning till följd
av arealminskningen, dels en övergående försämring av
sjöns produktion till följd av den av sänkningen föror-
sakade störningen av sjöns biologiska jämvikt. Den nu-
varande avkastningen belöper sig uppskattningsvis till
ett värde av minst 15 kronor per år och hektar sjöyta.
Då arealminskningen avses utgöra 2,59 har, torde den årliga
avkastningsminskningen representera ett värde av minst
40 kronor. Kapitaliserad efter 4 % synes alltså den

10 ha.


bestående skadan motsvara en summa av minst 1000 kronor. Den tillfälliga försämringen av fiskets betingelser synes kunna beräknas hava en varaktighet av omkring 10 år och torde i genomsnitt utgöra ungefär 75 kronor per år. Den totala skadan genom det ifrågasatta sänkingsföretaget skulle enligt dessa beräkningar kunna antagas utgöra ett värde av omkring 1750 kronor.

Stockholm den 8 februari 1947.

E. Dahr.

Bil. 14.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, fre-
dagen den 21 februari 1947.

Sammanträden

vid fortsatt handläggning av syneför-
rättningar enligt vattenlagen hålles på
nedanstående tider och ställen:

Fredagen den 14 mars 1947 kl. 10 fm.
i Oppeby Alderdomshem angående sänk-
ning av Vängsjön. Företaget berör
Nedre Vånga, Norra och Södra Falla,
Vada i Oppeby socken samt allmänna
vägen Råsö bro—Atvidaberg.

Fredagen den 14 mars 1947 kl. 12 mid-
dagen i Oppeby Alderdomshem angäen-
de sänkning av sjön Blån. Företaget
berör Nedre Vånga och Blåsebo i Oppe-
by socken.

Lördagen den 15 mars 1947 kl. 9 fm.
hos David Petersson i Kolstorp angäen-
de sänkning av Bjärkasjön. Företaget
berör Bjärka i Ljungs socken samt
Kungs Norrby och Kolstorp i Brunneby
socken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a.
val av styrelser för företagen.

Linköping den 19 februari 1947.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Bil. 15.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående sänkning av Bjärkasjön och
torrläggning av kringliggande mark inom Bjärka i Ljung socken
samt Kungs Norrby och Kolstorp i Brunneby socken hålles hos
David Petersson i Kolstorp lördagen den 15 mars 1947 kl. 9 fm.
Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 19 februari 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

ANslagen i laga ordning i Ljungs församling den 23 februari 1947:



Ivan Sjögren
/Ivan Sjögren/

Kyrkoherde.

Bil. 16.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Bjärkasjön och torrläggning av kringliggande mark inom Bjärka i Ljung socken samt Kungs Norrby och Kolstorp i Brunneby socken hålles hos David Petersson i Kolstorp lördagen den 15 mars 1947 kl. 9 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 19 februari 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Klockrike församling x Brunneby

den 23 feb. 1947

attesteras

K. G. Widellius

Bil. /7.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande "Bjarkasjöns vattenavledningsföretag år 1947" i Ljung och Brunneby socknar hos David Petersson i Kolstorp lördagen den 15 mars 1947 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östgöts Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Ljung,	<u>Maspelösa.</u>
" " " " Brunneby,	<u>Klockrike.</u>
Kallelse till Farmen Gustafsson, Örbäck,	"
" " Oskar Johansson, Gillerberget,	<u>Maspelösa.</u>
Meddelande till jägmästaren K.S.Tholerud,	<u>Borensberg.</u>
" " David Petersson, Kolstorp,	<u>Maspelösa.</u>

Linköping den 19 februari 1947.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1 ³	F	<u>Ljunga socken</u> Bjärka	<u>Lustas Anderman</u> Äg, mylla / sand Äker Dike Äker, mylla / sand Äg Landvinning <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 5a
1/4	1 ²	B	Bjärka	<u>Klas Lustarman</u> Landvinning Äg, mylla / sand " " Äker " " Äg Högmark Landvinning Äg, mylla / sand Äker Ållose, torvjord Äker, mylla / sand Äg Landvinning Äg, mylla / sand Landvinning <u>Summa</u>	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 61 62 63 64 65 65a

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			12					60	7 20	~~270~~ ~~300~~		32 40		210	25 20	
24								1050	252 -		1400	336 -		350	84 -	
						2										
20								1050	210 -		1400	280 -		350	70 -	
			7					60	4 20	~~270~~ ~~300~~		18 90		210	14 70	
						29										
44		19				31			473 40			667 30			193 90	
						11										
			22					200	44 -	~~750~~ ~~1000~~		165 -		550	121 -	
			11					60	6 60	~~230~~ ~~300~~		25 30		170	18 70	
17								1360	231 20		1600	272 -		240	40 80	
17								960	163 20		"	272 -		640	108 80	
			4					60	2 40	~~230~~ ~~300~~		9 20		170	6 80	
					6			"	3 60	~~230~~ ~~300~~		13 80		"	10 20	
						38										
			31					200	62 -	~~750~~ ~~1000~~		232 50		550	170 50	
155								1200	1860 -		1600	2480 -		400	620 -	
					195			270	526 50		300	585 -		30	58 50	
4								840	33 60		1400	56 -		560	22 40	
			10					200	20 -	~~600~~ ~~1000~~		60 -		400	40 -	
						38										
			16					60	9 60	~~270~~ ~~300~~		43 20		210	33 60	
						5										
193		94		201		92			2962 70			4214 -			1251 30	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
avst.	1 ³⁸	C	Brunneby socken Rungö Wärdby keb. Nykyggel	<u>Staten</u> arr: Ingvar Paliff. Äng, mylla / sandben " " Äker " 16 Äng " 17 Äker " 18 Äng " 19 sandbänning 20 Krogmark 21 Summa	
10	1 ¹	D	Rungö Wärdby	<u>Staten</u> sandbänning 22 Summa	
1/4	1 ¹	E	Rindstry	<u>Staten</u> arr David Pettersson sandbänning 23 Äng, Torvjord / sandben 24 Äker " 25 Äng " 25a Äker mylla / sandben 26 " Torvjord / sandben 27 Äng, mylla / sandben 28 Äker " 29 " " 30 Transporel	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
			91					100	91 -	~~500~~ ⁴⁵⁰		409 50		350	318 50	✓
			6					400	24 -	500		30 -		100	6 -	✓
38								960	364 80	1600		608 -		640	243 20	✓
			18					160	28 80	~~800~~ ⁴⁸⁰		86 40		320	57 60	✓
						48										
				3				60	1 80	~~300~~ ¹⁸⁰		5 40		120	3 60	✓
38	✓	1 15	✓	3	✓	48			510 40			1139 30			628 90	✓
						24										
						24										
						53										
			19					160	30 40	~~800~~ ⁵⁶⁰		106 40		400	76 -	✓
65								280	182 -	1400		910 -		1120	728 -	✓
			12					180	21 60	300		36 -		120	14 40	✓
57								1120	638 40	1600		912 -		480	273 60	✓
30								280	84 -	1400		420 -		1120	336 -	✓
			24					200	48 -	~~1000~~ ⁹⁰⁰		216 -		700	168 -	✓
27								320	86 40	~~1600~~ ¹⁴⁴⁰		388 80		1120	302 40	✓
39								"	124 80	~~1600~~ ¹⁴⁴⁰		561 60		"	436 80	✓
218	✓	55	✓			53			1215 60			3550 80			2335 20	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Transpord	
				Åker, mylla / sandsten	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				Äng	36
				Åker	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				Äng	46
				<u>Summa</u>	
ansl.	1 ³	F	Tröstorp här Lea Sjöstrand	<u>David Andersson.</u> sandbänning	47
				Äng mylla / sandsten	48
				Åker	49
				" "	50
				" "	51
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 18	55		53	1215	60		3.550 80		2.335 20							
13				480	62 40		1600	208 -	1120	145 60						
20				1120	224 -		"	320 -	480	96 -						
6				1120	67 20		1400	84 -	280	16 80						
24				280	67 20		~~1400~~ 1260	302 40	980	235 20						
9				"	25 20		~~1400~~ 1260	113 40	"	88 20						
	18			180	32 40		400	72 -	220	39 60						
6				280	16 80		~~1400~~ 1050	63 -	770	46 20						
9				1200	108 -		1400	126 -	200	18 -						
18				500	90 -		"	252 -	900	162 -						
55				280	154 -		~~1400~~ 1190	654 50	910	500 50						
73				"	204 40		~~1400~~ 1190	868 70	"	664 30						
38				350	133 -		1400	532 -	1050	399 -						
8				1260	100 80		"	112 -	140	11 20						
37				480	177 60		1600	592 -	1120	414 40						
12				1120	134 40		"	192 -	480	57 60						
	13			200	26 -		~~1400~~ 900	117 -	700	91 -						
5 46	86		53		2839 -		8.159 80		5.320 80							
			13													
	15			200	30 -		~~1000~~ 600	90 -	400	60 -						
8				960	76 80		1600	128 -	640	51 20						
2				"	19 20		"	32 -	"	12 80						
10				630	63 -		1400	140 -	770	77 -						
20	15		13		189 -		390 -		201 -							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
10	1'	G	Kungs Norby när Hjarna mosse	<u>Staten</u> arr. David Pettersson Åker, Torvjord Mosse " " " " " " " " " "	52 53 54 55 56 57 58 59 60
				<u>Summa</u>	
			Bjärkeby	<u>Sampård</u>	66
				<u>Summa</u>	
			<u>Ljung socken</u>	<u>Sammandrag</u>	
1/4	13	A	Bjärke	Gustaf Andersson	
1/4	12	B	"	Olaf Gustafsson	
			<u>Brunneby socken</u>		
arrb.	138	C	Kungs Norby, när Nybygge	Staten, arr. Jöran Kalliff	
10	1'	D	"	"	
1/4	1'	E	Kolstorp	" , arr. David Pettersson	
arrb.	13	F	" när L:a Björland	David Andersson	
10	1'	G	Kungs Norby, när Hjarna mosse Bjärkeby	Staten, arr. David Pettersson Sampård	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	73							450	328	50	900	657	-	450	328	50	
					4			285	11	40	300	12	-	15		60	
					31			"	88	35	"	93	-	"		4 65	
	58							850	493	-	900	522	-	50	29	-	
	53							580	307	40	"	477	-	320	169	60	
	45							540	243	-	"	405	-	360	162	-	
	43							450	193	50	"	387	-	450	193	50	
	61							360	219	60	"	549	-	540	329	40	
	22							"	79	20	"	198	-	"	118	80	
3 55				35				1.963		95		3.300				1.336 05	
						20 48		-		-		-		-		-	
						20 48		-		-		-		-		-	
	44	19				31		473	40			667	30			193 90	
1 93		94	2 01			92		2.962	70			4.214	-			1.251 30	
38	1 15			3		48		510	40			1.139	30			628 90	
						24		-	-			-	-			-	
5 46		86				53		2.839	-			8.159	80			5.320 80	
20		15				13		189	-			390	-			201 -	
3 55				35				1.963	95			3.300	-			1.336 05	
						20 48											
11 96	13 29	2 39	23 09					8.938	45			17.870	40			8.931 95	
Kols -																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			toys den 15 mars 1947. Joss Hein. Lantbruksingenjör. På sin gode vän: Harman Gustafson O. Johansson		

Bil. B.

Värderingslängd för brukningslösnad
samt summandrag för torvläggning
och brukningslösnad.

Husmanstal	Registernummer	Littera i karten	Staden ky och hemman	Stadens namn	Läge
1	2	3	4	5	6
			<u>Ljung staden</u>		
1/4	1 ^o	A	Björka	Gustaf Andersson	
1/4	1 ²	B	"	Helias Gustafsson Skarpålar	
			<u>Brauneby staden</u>		
avst.	1 ^o 8	C	Kung Narsby, ktt Nybygge	Staten arr. Ingem Kallf }	
10	1'	D	Kung-Narsby	Staten	
1/4	1'	E	Kolstorp	" arr. David Pettersson	F-G
avst.	1 ³	F	" ktt L:s Bjöland	David Andersson	
10	1'	G	Kung Narsby, ktt Hjåsa moss	Staten, arr. David Pettersson }	
-	-	H	Björkerjön	Panfärd	
					<u>Summa</u>

Längd m.	å kr.	Brukningens betrakt kr.	Tonläggningens betrakt kr.	Summa betrakt kr. 9:10 kr.	Sättningens skyltskrift i % %	Färdig- hetens betrakt betrakt kr.
7	8	9	10	11	12	13
			193 90 ^v	193 90 ^v	2.01	25
			1.251 30 ^v	1.251 30 ^v	13.-	26
			628 90 ^v	628 90 ^v	6.54	2
			- -			
230	3.-	690 - ^v	5.320 80 ^v	6.010 80 ^v	62.47	18
			201 - ^v	201 - ^v	2.09	1
			1.336 05 ^v	1.336 05 ^v	13.89	-
			- -			
		690 - ^v	8.931 95 ^v	9.621 95 ^v	100.00	

Kölsberg den 15 mars 1947.

Jonas Selin

Landsbruksingenjör.

Önskar goda män!

Farman Gustafsson

O. Johansson

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Viloppet till Bjärkingen, träden F-G.</u>								
		Rensning nedan på F			10	-	✓			
F-G	230	Grävning för vattendräng F-8+10 m	110	1.10	121	-	✓			
		" " " 8+10-G, "	120	2.20	264	-	✓			
		9" cementrör m. frakt, "	230	3.50	805	-	✓			
		Rörans laggnings etc. "	"	1.-	230	-	✓			
F		Trumöga sul. typ rötning			30	-	✓			
G		Bunn m. galla sul. rötning			90	-	✓	1550	-	✓
		Viloppet					✓	150	-	✓
	230	Summa							1700	-
<u>Sammandrag</u>										
A-B-C	390	Skloppet från Bjärkingen							3200	-
D-E	123	Vilopp till "							1.100	-
F-G	230	" " "							1.700	-
	743	Summa							6.000	-
		Erstatning för skada på fisker							1.725	-
		<u>Totalsumma</u>							<u>7.725</u>	-

Kolstorp den 15 mars 1947.

Ivar Selin.

Landsbruksingenjör.

Bil. E.Sy n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Bjärkasjöns vattenavledningsföretag år 1947, avseende sänkning av Bjärkasjön och torrläggning av kringliggande mark inom Bjärka i Ljung socken samt Kungs Norrby och Kolstorp i Brunneby socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1947.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansöknings till förrättningen, bil. 1 till protokollet, och enligt i protokollet § 5 framställda yrkanden avser detta företag sänkning av Bjärkasjön, belägen 6 km. ostnord-ost om Borensberg, samt torrläggning av kringliggande mark, genom utförande av följande avlopp:

1. Avloppet från Bjärkasjön, sträckan A-B-C på hithörande plan- och profilritningar, , med en längd av 390 m.
2. Tillloppet till Bjärkasjön, sträckan D-E, " " " " 123 "
3. " " " " F-G, " " " " 230 "

Summa 743 m.

Genom företagets utförande kommer sjöns högvattenyta att sänkas omkring 0,30 m. och dess medelvattenyta omkring 0,65 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67

och är att hänföra till sådan vattenavledning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 37-48.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 42 har ansökning och kungörelse angående förrättningen översänts till Kungl.Kammarkollegium, som i skrivelse, bil.10 till protokollet, meddelat, att för närvarande talan ej föres i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 43 har ansökning och kungörelse angående förrättningen även översänts till Kungl.Lantbruksstyrelsen, som i skrivelse, bil.11 till protokollet, förordnat fiskerintendenten E.Dahr att avgiva yttrande i ärendet till förrättningsmannen. Skrivelse från förrättningsmannen till fiskerintendenten bifogas protokollet under bil.12.

I skrivelse till förrättningsmannen, bil.13 till protokollet, har fiskerintendenten förklarat, att fiskerinäring av betydelse icke kan genom sänkingsföretaget förorsakas väsentligt förfång, men att vissa under rubriken ersättningar här nedan behandlade smärre skadeverkningar torde vara att förvänta.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängd, bil.B, beräknats till 9,621:95 kr. Kostnaden för företaget har enligt kostnadsförslaget, bil.C.

uppskattats till 6,000:- kr.

varför nettobåtnaden utgör 3,621:95 kr.

Den genom företagets utförande uppkommande skadan

på fisket har under rubriken ersättningar här

nedan uppskattats till 1,150:- kr.

Nyttan av föreslagna åtgärder efter avdrag av kostnaden för deras verkställande överstiger sålunda den skada, som beräknats uppkomma genom företaget, varför hinder mot företagets utförande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 38 ej föreligger.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika avloppssträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med ^{röda} siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 235 har. Sträckan A-B skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1,50. Dessutom skall upprensning verkställas

i Bjärkasjön utanför punkterna C, D och F med bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1,50 samt med på profilritningarna angivna bottenlägen.

Övriga sträckor skola utföras som täckta ledningar.

För avbördande av hela vattenmängden erfordras, med en föreslagna bottenlutning av 1:1000, 60 cm rör på sträckan B-C och 50 cm rör på sträckan D-E. Då nedläggning av dylika rörledningar av ekonomiska skäl ej kan tillrådas, skola dessa sträckor i stället dimensioneras för avbördande av omkring 1/5 av högvattenmängden, under det att den återstående delen av vattenmängden fortfarande skall avrinna genom de öppna dikena på sträckorna, som sålunda för framtiden skola underhållas på företagets bekostnad i sitt nuvarande skick, med den förändringen att de nedlagda rören skola täckas till 0,5 m. över deras överkant.

De täckta ledningarna skola sålunda dimensioneras enligt nedanstående tabell:

Dikes- sträc- ka.	Neder- börds- område. Har.	Max. avrin- ning per har. sekl.	Q max sekl.	Q max 5 sekl.	Rördimension.
B - C	235	0,7	165	33	12" cementrör.
D - E	140	"	100	20	9" "
F - G	16	1	16		9" " (uppdäma 7 cm)

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trumögon vid punkterna B, D och F samt brunnar vid punkterna 3+50, E och G.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av dels alstringsbåtnad enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, dels bruksningsbåtnad enligt värderingslängd, bil.B.

Trummor.

Enligt bestämmelse i protokollet § 6 skall i företagets arbeten ingå omsättning av enskilda trummorna vid punkterna 3+80 av avloppet från Bjärkasjön och 5+86 av dikessträckan D-E, med användande av i trummorna befintligt material, varvid trummornas botten skall förläggas 0,5 m. över rörledningarnas överkant.

Ersättningar.

Ersättning skall av företaget utgivas för den mark, som åtgår till breddning av dikessträckan A-B samt för jordupplag vid samma sträcka med i jordersättningslängden, bil.D.

angivna belopp. Vid framtida rensningar skall ingen ersättning utgivas för uppläggning av rensningsmassor utmed diken.

Beträffande ersättning för skada på fisket genom sjösänkningen har fiskeriintendenten E.Dahr i skrivelse, bil.13, till protokollet, beräknat avkastningen av fisket till 15 kr. per år och har sjöyta. Därvid har räknats med den avkastning, som vid rationell skötsel av fisket skulle kunna utvinnas.

Då något yrkesfiske eller annat fiske till avsalu ej bedrives i sjön utan endast fiske till strandägarnas husbehov, finna synemännen skäligt att värdera den genom sjösänkningen uppkommande bestående skadan på fisket, efter avdrag av kostnad för arbete och redskap, till 10 kr/har och år, eller i ett för allt $2,59 \times 10 = 25:90$ kr, vilken summa, kapitaliserad efter 4 %, motsvarar ett kapital av i runt tal 650 kr.

Av samma skäl, som här ovan nämnts, bör den av fiskeriintendenten uppskattade skadan genom tillfällig försämring av fisket minskas från 750 kr. till 500 kr., varför hela den genom sjösänkningen uppkommande skadan på fisket av synemännen uppskattas till 1,150 kr.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.9 § 48 skall ersättning för skadan på fisket utgå med fulla värdet och 50 % därutöver eller med 1,725 kr.

Fiskevattnet i sjön tillhör å ena sidan Bjärka skifteslag, där vattnet är oskiftat mellan 1/4 mtl. Bjärka 1² och 1/4 mtl. Bjärka 1³, å andra sidan Staten för Kungs Norrby och Kolstorp.

Ersättning för bestående skada skall fördelas efter beräknad landvinning genom sjöns sänkning, d.v.s. 1,21 har för Bjärka och 1,38 har för Staten.

Ersättning för tillfällig försämring skall fördelas efter den efter sänkningen återstående sjöarealen, som beräknats till 10,14 har för Bjärka och 10,34 har för Staten. Gränsen mellan Bjärka och Statens fiskevatten i sjön har på plankartan betecknats med en prickad linje.

Ersättning för skada på fiske skall sålunda utgivas av företaget enligt tabellen på nästa uppslag.

Fastigheter och Ägare.

1/4 mtl. Bjärka, litt.B.	Jrn 1 ²	Elias Gustafssons
1/4 " " " A.	Jrn 1 ³	Gustaf Andersson
Kungs Norrby och Kolstorp,	Staten	

Summa

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.9 § 66 skola ersättningarna för skada på fiske utbetalas, innan sänkning av sjöns vattenyta påbörjas.

Kostnadernas fördelning.

Av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden 9,621:95 kr. belöper 7,975:75 kr. eller mer än hälften på fastigheter, som tillhöra sökanden till förrättningen. På grund härav skola undantagsbestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 44 i fråga om kostnadsfördelning ej tillämpas beträffande här ifrågavarande företag.

Då ingen anledning finnes att indela företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget för-
enade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande.

Bestående	skada.	Tillfällig	skada	Summa	Ersättning
	Kr.		Kr.	skada.	utgår med
	Kr.		Kr.	Kr.	Kr.
$\frac{1,21}{2 \times 2,59} \times 650 =$	151:84	$\frac{10,14}{2 \times 20,48} \times 500 =$	123:78	275:62	413:42
" "	151:83	" "	123:78	275:61	413:42
$\frac{1,38}{2,59} \times 650 =$	346:33	$\frac{10,34}{20,48} \times 500 =$	252:44	598:77	898:16
	650:-		500:-	1,150:-	1,725:-

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelnings-
längd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Ljung socken.

1/4 mtl. Bjärka	litt.A.	Jrn 1 ³	Gustaf Andersson, ej sökande
1/4 " "	"	B. Jrn 1 ²	Elias Gustafssons ej sökande

Brunneby socken.

avst.	Kungs Norrby,	litt.C.	Jrn 1 ³⁸	Staten, <u>sökande</u>
10 mtl.	"	"	D. Jrn 1 ¹	Staten, <u>sökande</u>
1/4 "	Kolstorp,	"	E. Jrn 1 ¹	Staten, <u>sökande</u>
avst.	"	"	F. Jrn 1 ³	David Andersson, ej sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande, med undantag av broar och trummor, som skola underhållas av deras ägare. All dämning i avloppen är förbjuden, Dikena skola rensas, så snart så visar sig erforderligt, dock minst vart femte år, och skall slåtter av i dikena växande gräs och buskar årligen verkställas.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Uppskattad båtnad.	Beräknad kostnad.	Deltagnings- skyldighet i procent.
Kr.	Kr.	%
193:90 ✓	155:27	2,01
1,251:30 ✓	1,004:25	13,00 ✓
628:90 ✓	505:22	6,54 ✓
1,336:05 ✓	1,073:-	13,89
6,010:80 ✓	4,825:81	62,47 ✓
201:- ✓	161:45	2,09
9,621:95 ✓	7,725:-	100,00

Ägare av vid diken belägen mark äro skyldiga tillse att åverkan på dikenas slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företags styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Bjarkasjöns vattenavledningsföretag år 1947.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på
entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1952.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande det öppna
diket, att dikesvallarna, som skola uppläggas med omkring hälft-
ten på vardera sidan av diket och ej läggas närmare dikeskanten
än 1 meter, ej få givas brantare sidolutning än 1:1 samt omedel-
bart efter uppkastandet förses med öppningar, 0,20 m. breda i mark-
ytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för
ytvattnets fria avrinnande till diket.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
tekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre
underkant,

att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören,
som dessutom skola täckas till 0,5 m. över deras överkant,
om så erfordras genom nedschaktning av dikesslänterna i lut-
ning 1:1,50.

att, där rörledning går genom berg, detsamma skall nedsprängas 0,2 m. under rörens underkant, och att mellanrummet mellan berget och rören skall fyllas med grus samt att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 10 m. sydsydväst om punkt 2+7 av sträckan A-B, belägen på höjden + 7,39 m.
2. Kors i jordfast sten 37 m. väster om punkt E, belägen på höjden + 9,59 m.
3. Kors i berg 45 m. sydsydost om punkt 8+40 av sträckan F-G, belägen på höjden + 8,41 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet).

Underställning.

Då företaget avser sjösänkning, skall detta utlåtande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 45 underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.

Änverkan på nedanförliggande.

Med anledning av innehållet i protokollet § 7 föreskriva
synemännen, att sjöns sänkning skall ordnas på sådant sätt, att
översvämning på nedanförliggande mark ej uppkommer.

Efter företagets utförande kommer avrinningen från
sjön ej att bli större än vad nu är fallet.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre ex-
emplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio
dagar från nedanstående dag.

Kolstorp den 15 mars 1947.

Joan Stein
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Farman Gustafsson *O. Johansson*

BUD 9/1947

Bjärkasjön.

Protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Linköping den 10 juni 1947.

Hävarande: Undertecknad, t.f. vattenrättsdomare,

vattenrättsingenjörerna P.E. Svensson och H.

Martzell;

vattenrättsnämndsmännen Ellis Andersson, Bjursby,

Linköping, och Gunnar Pettersson, Bjärdevik,

Hogstad.

Vid protokollet: vattenrättsmannens O. Österholm.

Sedan ett av synsman den 15 mars 1947 avgivet utlåtande angående företag, benämnt Bjärkasjöns vattenavledningsföretag år 1947 och avseende sänkning av Bjärkasjön och torrläggning av kringliggande mark inom Bjärka i Ljunga socken samt Kunge Norrby och Kolstorp i Brunneby socken, Östergötlands län, jämlikt 7 kapitlet 45 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning, hade för behandling av detta mål sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas på rådhuset i Linköping denna dag klockan 10.00.

Då målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till handläggning, inställde sig ordföranden i företagets styrelse jägmästaren E.S. Thokstad i Borensberg samt David Petersson, Elis Gustavsson och David Andersson.

I övrigt lät icke någon saksägare sig avhöra.

Vattendomstolens ordförande redogjorde i korthet för

Utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

handlingarnas innehåll.

Det skulle här antecknas, att besvär över ifrågavarande förrättning icke blivit hos vattendomsstolen anförda.

Härvarande sakkägare yrkade fastställelse av utlå-
tandet samt förklarade, att de snarast möjligt önskade på-
börja arbetena för företagets genomförande.

På intet vidare förekom till antecknande, tilläades
att dom i målet skulle meddelas på vattendomsstolens kansli
i Stockholm den 18 juni 1947, varefter vattendomsstolen över-
lade enskilt till följande

D o m.

meddelad på vattendomsstolens kansli den 18 juni 1947.

Vattendomsstolen har vid den granskning av utlå-
tandet, vartill underställningen givit anledning, ej funnit skäl till
erinnan och prövar därför lagligt att i underställda delar
fastställa utlå-
tandet.

Det åligger företaget att till vattendomsstolen gälla
kostnaden för kungörelsen i målet med elva kronor.

Talen mot denna dom fullföljes hos Vattenöverdomsstolen
efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vat-
tenrättssekreteraren sist den 2 juli 1947.

Som ovan.

På vattendomsstolens vägnar:

Stig Jellénius

Att vad icke blivit inom laga tid erlagt emot före-
stående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli
den 14 juli 1947.

Ex officio:

T. E. H. L. L.

ARVODESRÄKNING

MARIE Nr 8498
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Björkbyns vatten*
avledning av uttag i 1947 i *ljung*
och Brunnsby socken ^{mar} av *Östergötlands* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 22		0,50			11	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 3.1		3,00	9	30		
		i annan mark, raklinje " 1.4		3,00				
		krokinje " 1.4		6,00	8	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje " 11.00		5,00				
		i annan mark, raklinje " 11.00		5,00				
		krokinje " 11.00		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " 1.00		1,00				
		krokinje " 2.60		2,60				
		i annan mark, raklinje " 2.00		2,00				
		krokinje " 5.00		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.33 ha st 36		0.24	8	64		
		ha 11.96		0.78	9	33		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.19 ha st 17		0.14	2	38		
		ha 3.29		0.74	2	43		
		annan mark och impediment, medelareal 0.48 ha st 5		0.14	70			
		ha 2.39		0.42	1	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " 11.00						
		i annan mark, raklinje " 11.00						
		krokinje " 11.00						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta blad			4	-		
		regalark						
		övriga regalark st 46					18	
		blad						
		Överföres					57	18

1	2	3	4	5	6	7
1944	Sept. 16	Avvägning.	Överfört			57 18 ✓
1945	juni 25	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	3	12,00	38 -	✓
	" 26 (1/2)	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
	" 28 (1/2)	i öppen mark, medelantal 6 punkter pr ha	17,64	0,50	8 82	✓
		avvägda punkter	108	0,03	3 24	✓
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4,5	2,00	9 -	✓
		i annan mark		5,00		57 06 ✓
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,60 ha,	69	0,07	4 83	✓
			41,14	0,06	2 47	7 30 ✓
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	69	0,04		2 76 ✓
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	116	0,06	6 96	✓
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	58	0,12	6 96	13 92 ✓
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0,7	3,50		2 45 ✓
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	9	25		2 25 ✓
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 - ✓
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 - ✓
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		10 - ✓
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	18	0,03	54	1 54 ✓
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				159 46 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				159 46 ✓
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 -	10 - ✓
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	207	0,01		2 07 ✓
		Översiktskarta, § 41				4 - ✓
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	2	0,25	50 ✓	2 - ✓
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	6	0,30	1 80 ✓	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 80 ✓
		Utlåtande, § 45 sid	13	3,00		39 - ✓
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 - ✓
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		 "		12,00		
		 "				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 - ✓
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		4 - ✓
		utlopp för täckt ledning		12,00		4 - ✓
		slamficka		12,00		4 - ✓
		<i>Den ena om samma ante åren</i>				13 94
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				276 27 ✓
		regalarket			7 -	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.60 ha, ägofigurer st	69	0.10	6 90 ✓	
		 ha	4/14	0.08	3 29 ✓	
		Överföres			17 19 ✓	

1945 aug. 25 }
1947 mars 15 }

Det är av denna räkning som den 15 mars 1947 avslämnas
Till avdelningen i gästapots styrelsen, gårdsmästaren
H. 5. Thorslund, Bjuvskyrka.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 19	✓
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 55	✓
		3) insättning av höjdlägestal	st 207	0,02	4 14	✓
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	✓
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	18	0,05	90	✓ 26 53 ✓
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0,7	6,-	✓ 4 20 ✓
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 25	✓
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 1	3,00	3 -	✓ 9 45 ✓
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka	"	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 41	0,55		22 55 ✓
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Insamling av handlingar				2 -
		Summa kronor				76 53 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				67 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				90 -
		Summa kronor				163 20 ✓
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			276 27	✓
		Lösen för kopior och avskrifter			76 53	✓ 352 80 ✓
		Övriga förrättningskostnader				163 20 ✓
		Summa kronor				516 - ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom 14 dagar från nedanstående dag klander därå anställa
genom stämning till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16 häradsrätt.

Klander

den 15 mars 1947

Svar Heli.

Statens lantbruksingenjör.

176:77

176:03

352:80

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Undertecknads andel

av förrättningskostnaderna för "Bjärkesjöns vattenavlednings-
företag år 1947" i Ljung och Brunneby socknar av Östergötlands
län enligt arvodesräkning 4:19/47

	Kr.	Kr.
"Förrättningsmannens arvode" enligt räkningen		276:27 ✓
Avgår:		
Kallelser: 7 st. á 50 öre	3:50 ✓	
Utlåtande	39:- ✓	
Sammanträde 15 mars 1947	12:- ✓	
Komplettering av förslaget under tiden 5 april 1946 - 17 februari 1947:		
3 dagar á 15 kr.	45:-	99:50 ✓
Återstår		176:77 ✓

Linköping den 19 mars 1947.
Ivar Petin.
Lantmänningsingenjör.

59/49

Godk.

FÖREDRAGET
DEN 19 JUL. 1950

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUL 1950
DIARIE NR 1115

LANTBRUKSSTYRELSEN ver verkställd besiktning.....

Företag: "Björksjöns vattenavledningsföretag år 1947" i Ljung och Brunneby
(namn, socken och län)
..... socknar av Östergötlands län.

Ordför. styrelsen: Jägmästaren K.S. Tholerud, Borensberg.
Förtroendeman: }
Ende intressent: } Tel. Linköping 247 68

Arbetsplanen fastställd den 11 juni 1949 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2,740 ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1952.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1951. ✓

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
 { Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 1 juli 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 6 juli 1950.

Ivar Helin.

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändas följande handlingar till nedanstående torrlägningsföretag: i Östergötlands län:

1. Lilla Berga dikningsföretag år 1946 i Gårdeby socken:
Kontrakt i 2 ex., besiktningsrapport och rekvisition på statsbidrag.
2. Mossänder Norra dikningsföretag år 1946 i Örtomta socken.
Besiktningsrapport samt rekvisitioner på statsbidrag och lån.
3. Tobo dikningsföretag år 1947 i Vårdnäs, Nykil och Skeda socknar:
Kontrakt i 2 ex., avsägelse av statslån, besiktningsrapport och rekvisition på statsbidrag.
4. Råby dikningsföretag år 1948 i Västra Tollstad och Ödeshög socknar:
Kontrakt i 2 ex., avsägelse av statslån, besiktningsrapport samt rekvisition på statsbidrag.
5. Kråketorps dikningsföretag år 1948 i Ödeshög socken:
Kontrakt i 2 ex., avsägelse av lån, skuldförbindelse, taxeringsuppgifter, besiktningsrapport samt rekvisitioner på statsbidrag och lån.
6. Nybyggets dikningsföretag år 1948 i Skärkind socken:
Besiktningsrapport samt rekvisitioner på statsbidrag och lån.
7. Bjärkasjöns vattenavledningsföretag år 1947 i Ljung och Brunneby socknar:
Kontrakt i 2 ex. Beviljat statsbidrag önskas utbetalt först då företaget utförts.
8. Herseberga dikningsföretag år 1948 i Skärkind socken:
Kontrakt i 2 ex., avskrift av protokoll, skuldförbindelse, taxeringsuppgifter, besiktningsrapport samt rekvisitioner på statsbidrag och lån.

✓ 9. Säverums dikningsföretag år 1947 i Ringarum socken:

Kontrakt i 2 ex., säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse, taxeringsuppgifter, besiktningsbevis samt rekvisitioner på statsbidrag och lån.

✓ 10. Skävids dikningsföretag år 1948 i Skärkind socken:

Kontrakt i 2 ex., skuldförbindelse, taxeringsuppgifter, besiktningsrapport samt rekvisitioner på statsbidrag och lån.

Linköping den 21 september 1949.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.