

Godk.

31/49.

E _____ 2•1034

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG. 1949
DIARIE Nr J2785
SAK Nr

FÖRETAG: Kåvetorp.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 16 maj 1949.

till företagets utförande kr. 1.290-

» en första rensning » - kr. 1.290.

28/49

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 16 maj 1949

till

Kåvetorps dikningsföretag år 1946 i Rystads och Östra Hargs
socknar,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusentvåhundra nittio

(1.290)

kronor, varav till företagets

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor~~, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
båda intressenter ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats
och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller
arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den
som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företags fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hänt sig den *8 augusti* 19*49*

Karl Andersson

Lantbruk

Hänt sig

Att Karl Andersson, Kåreåsen,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Loar Selin Lambert Gustavsson

Adress Link Adress Kåreåsen

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntandets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

ans. 1945

fullb. 50

16512

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JUN. 1946

E _____ 2*1054

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

ber 16
349 ber

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Kåvetorps dikningsföretag år 1946

i Rystad socken av Östergötlands län.

Gemens. beslut den 16 maj 1949
har K. Lantbruksstyrelsen, som god-
känt en kontrakt av 3.898:54 kr,
till företaget beviljat bidrag med
1.290 kr, samt freställt arbets-
planer i oförändrat skick.
Torbjörn i Jönstam. R. J. J. J. J.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 JUN 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, styrelse för "Kåvetorps dikningsföretag år 1946" i Rystad socken av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande i enlighet med bifogade förslag.

Kåvetorp, Rystad, Linköping, den 28 febr. 1946.

Karl Andersson

B e t ä n k a n d e

angående bidrag från Statens avdikningsanslag till Kåvetorps
dikningsföretag år 1946 i Rystad och Östra Harg socknar av
Östergötlands län.

Styrelse: Lantbrukaren Karl Andersson, Kåvetorp, Rystad, Linköping. ✓

Tel.: Linköping 970 05.

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Ivar Helin. ✓

Förrättningsmannen förordnad den 11 januari 1945. ✓

Förrättningen avslutad den 28 februari 1946. ✓

Förslaget upprättat i samband med fullständig syn. ✓

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1950. ✓

I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för
företagets färdigställande böra fastställas till den 1 septem-
ber 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 5,382:- kr.

Kostnad (kostnad för första rensning ej inräknad) 3,898:54 "

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser
karaktäristiska: 9" cementrör 3:20 kr/m., 8" tegelrör 730 kr.
per 1000 st., 7" tegelrör 630 kr. per 1000 st.

Av skäl, som i det följande komma att anföras, till-
styrkes, att statsunderstöd beräknas till hela företaget, på
sätt av följande sammanställningar framgår.

Kostnadssammandrag.

Arbets- och materialkostnad	3,700:- ^x kr.
Ersättningar utgå ej	-----
Förrättningskostnader o.dyl. enligt syneprotokol- let § 10	198:54 ^u
Summa	3,898:54 kr. ^x

Kostnad för första rensning har ej beräknats, då före-
tagets avlopp utgöres av en täckt ledning.

Areal, båtnad, kostnad och bidragsberäkning.

Förbättrad mark, åker	4,49 har.
Båtnad	5,382:- [✓] kr.
Social båtnad	0
Kostnad	3,898:54 [✓] "
Kostnad per har omkring	870 " [✓] "
Bidragskvot	1/3
Bidrag	1,290 [✓] kr.

Företaget synes vara ändamålsenligt planlagt.

Intet har varit att erinra varken mot kostnadsberäkningen eller båtnadsuppskattningen.

Båtnaden utgöres dels av torrlägningsbåtnad, dels av bruksbåtnad.

Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Arbetet är ännu ej påbörjat.

Då de båda i företaget ingående bruksdelarna ej äro att hänföra till ofullständiga jordbruk och då företaget icke väsentligen har till uppgift att avhjälpa skada, som förorsakats genom vatten från andra torrlägningsområden, synes bidragskvoten 1/3 böra tillämpas.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt statsbidrag.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt ovanstående utredning visar, till företaget beviljas statsbidrag från Statens avdikningsanslag med 1,290 kronor.

Till detta betänkande bifogas lagakraftbevis, bil. 1.

Linköping den 17 Juni 1946

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Fredrik C. Andersson

Ragnar Kvanvick

Bil. I.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 februari 1946 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Kåvetorps dikningsföretag år 1946, avseende torrläggning av mark inom ^{a/}Kvetorp i Rystads socken och ^{Mogenäs}~~Mogata~~ i Östra Hargs socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6 maj 1946.

Ex officio:


(G. Österholm)

Lantbruksingenjören Ivar Helin

Kr. 21-

DIARIE Nr 19288
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1946

E _____ 2*1034

*Red 16
309 bitt*

Knut J. ...
Kontor ...


Kåvetorps dikningsföretag år 1946,
Rystad och Östra Harg socknar,
Östergötlands län.
Synhandlingar.

Kåvetorps dikningsföretag år 1946,
avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Kåvetorp i Ry-
stad socken och Mogenås i Östra Harg soc-
ken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Linköping.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av
avloppsdike för torrläggning av mark inom
Kåvetorp i Rystad socken och Mogenäs i
Östra Harg socken av Östergötlands län.

År 1945. den 5 december, kl. 12 middagen, inställde sig undertecknad förrättningsman hos Karl Andersson i Kåvetorp för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, samt anslagits vid Rystads och Östra Hargs kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 5. ✓

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Erik Lohm i Staby och Gustaf Rydstrand i Tuna,

Sökande till förrättningen:

Karl Andersson, ägare till hälften av 1/2 mtl. Kåvetorp 1

Övriga sakägare:

Oskar Andersson, ägare till hälften av 1/2 mtl. Kåvetorp 1.

Karl Albert Karlsson, avs, Mogenäs 2⁴ (Trädgårdstorp)

§ 1,

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmännen, bil. 1. ✓

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger omedelbart söder om Kåvetorps gård och 2 km. nordost om Rystads kyrka. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvågts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes,

§ 4.

Sökanden påyrkade utförande som täckt ledning av dikessträckan 0 - 6+70 på ritningarna, samt att kostnaderna måtte fördelas i laga ordning.

§ 5.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet på de närvarandes begäran utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 6.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Kåvetorp den 5 december 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör,

Såsom gode män:

Gustaf Rydstrand

Erik Lohm

Är 1946, den 28 februari, kl. 11,30 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Karl Andersson i Kåvetorp för att fortsätta förrättningsens handläggning, och hade meddelanden om sammanträdet, enligt bestämmelse i protokollet § 5, utsänts till sakägarna enligt bifogade förteckning, bil. C. V

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Erik Lohm i Staby och Gustaf Rydstrand i Tuna.

Delägare:

Karl Andersson, Kåvetorp.

Oskar Andersson, "

Karl Albert Karlsson, Trädgårdstorp.

§ 7.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.C.

Till företagets styrelse valdes Karl Andersson, Kåvetorp, Rystad, Linköping, tel.: Linköping 970 05, med Oskar Andersson, Kåvetorp, och Karl Albert Karlsson, Trädgårdstorp som ersättare.

§ 10.

Förrättningskostnaderna uppgå till följande belopp:

Enligt räkning 4:18/46	139:80 kr. ^x
Lösen av förordnande	5:- "
Annonskostnad	5:52 "
Lagakraftbevis	3:- "
Godemannen Erik Lohm, Staby,	14:80 "
" Gustaf Rydstrand, Tuna,	16:80 "
Hantlangningskostnad till Karl Andersson, Kåvetorp,	13:62 "
<u>Summa</u>	<u>198:54 kr.[✓]</u>

§ 11.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 12.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att tillägga, avslutades syneförrättningen.

Kåvetorp den 28 februari 1946.

Ivan Selin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Rydstrand, Erik Lohm

Bil. 1

Ink. till Landskansliet
Linköping

10 JAN. 1945

D. Nr 20 Dikn. år /
45

(Bil.)

Lantgräns i Östergötlands län

Understruknad får härmed anhålla
om förordnande för vederbörlig lantbrukingeniör
som verkställare för utmåling och gällande värdslag
för torrläggning av mark givande avskiljning
till Kävetorp och Trädgårdstorp i Ryetads
och Östra Hargr socknar av Östergötlands län.

De ägare och jorthingar som anser beröras
av förslaget är:

i Ryetads socken:

Karl Andersson äg. av $\frac{1}{2}$ mdd Kävetorp 1' och
i Östra Hargr socken

G. Karlsson äg. av av Trädgårdstorp
Kävetorp pr. Linköping 27 sept 1944.
tel. Tegnehj-Ryetads 5

Karl Andersson

5.
R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av omstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 11 januari 1945.

På länsstyrelsens vägnar

E. Järner Työskär



Stämpel FYRA kronor.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 7 november 1945.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen hållas onsdagen den 5 december 1945 på nedanstående tider och ställen:

Kl. 9 fm. hos fru Ester Jakobsson i Karlsro, Ekängen. Företaget avser torrläggning av mark inom Stensätter 1¹, 12³—12⁵, 13⁶, 16¹ och 16² i Rystad socken.

Kl. 12 middagen hos Karl Andersson i Kåvetorp. Företaget avser torrläggning av mark inom Kåvetorp 1¹ i Rystad socken och Mogenäs 2⁴ i Östra Harg socken.

Kl. 2,30 em. vid Rystad kommun tillhöriga lägenheten Solvalla. Företaget avser utförande av kloakledning och torrläggning av mark inom Torstorp 12, 13, 1⁴ (Solhem), 15 (Bergliden) och 16 (Solvalla) i Rystad socken.

Linköping den 5 november 1945.

Ivar Helin
Statens lantbruksingenjör

7.
Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom
Kåvetorp n:o 1¹ och Mogenäs 2⁴ i Rystad och Östra Harg socknar
hålles hos Karl Andersson i Kåvetorp onsdagen den 5 december
1945 kl. 12 middagen.

Linköping den 5 november 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Rystad förs.
den 11. 11 1945
J. Björksten
Kungörelse n. 1

Bil. 4.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom
Kåvetorp n:o 1¹ och Mogenås 2⁴ i Rystad och Östra Harg socknar
hålles hos Karl Andersson i Kåvetorp onsdagen den 5 december
1945 kl. 12 middagen.

Linköping den 5 november 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i lags ordning

Extra Mary

don 11.11.01 1945

T. B. Johnston

~~Mythorhiza v. Beller Schmalbein~~

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Kåvetorp n:o 1 i Rystad socken och Mogenäs n:o 2 i Östra Harg socken hos Karl Andersson i Kåvetorp onsdagen den 5 december 1945 kl.12 middagen.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	Linköping.
Kungörelse till pastorsämbetet i Rystad,	"
" " " " Östra Harg, Rystad,	"
Kallelse till Erik Lohm,	Staby, "
" " Gustaf Rydstrand,	Tuna, "
Meddelande till Karl Andersson,	Kåvetorp, Rystad, "
" " A.O.Andersson,	" " "
" " Karl Albert Karlsson, Trädgårdstorp,	" "

Linköping den 5 november 1945.

Joar Helin.
Statens lantbruksingeniör.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Kåvetorps dikningsföretag år 1946" i Rystad och Östra Harg socknar hos Karl Andersson i Kåvetorp torsdagen den 28 februari 1946 kl. 11,30 fm.

Kallelse till Erik Lohm,	Staby,	<u>Linköping.</u>
" " Gustaf Rydstrand,	Tuna,	"
Meddelande till Karl Andersson,	Kåvetorp, Rystad,	"
" " Oskar Andersson,	" "	"
" " Karl Albert Karlsson,	Trädgårdstorp, Rystad,	"

Linköping den 20 februari 1946.

Ivar Selin
Lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga Aa.

Ägobeskrivning
och
Värderingslämning för Tomtläggningstaknad.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
47								1000	470	-	2000	940	-	1000	470	-
4								800	32	-	"	80	-	1200	48	-
6								1800	108	-	"	120	-	200	12	-
							3				-					
4								1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
30								900	270	-	"	600	-	1100	330	-
18								1000	180	-	"	360	-	1000	180	-
4								1800	72	-	"	80	-	200	8	-
38								600	228	-	"	760	-	1400	532	-
							2				-					
14								700	98	-	2000	280	-	1300	182	-
							3				-					
6								700	42	-	2000	120	-	1300	78	-
4								700	28	-	"	80	-	1300	52	-
9								1000	90	-	"	180	-	1000	90	-
12								1000	120	-	"	240	-	1000	120	-
11								1200	132	-	"	220	-	800	88	-
5								1800	90	-	"	100	-	200	10	-
10								1200	120	-	"	200	-	800	80	-
7								1800	126	-	"	140	-	200	14	-
							4				-					
32								1200	384	-	2000	640	-	800	256	-
63								1400	882	-	"	1260	-	600	378	-
7								1700	119	-	"	140	-	300	21	-
13								1300	169	-	"	260	-	700	91	-
42								1600	672	-	"	840	-	400	168	-
8								1800	144	-	"	160	-	200	16	-
394							12		4632	-		7880	-		3248	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman 	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning 	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
ans.	24	B	<u>Östra Hågs socken.</u> Snogenäs Mellangård (Trädgårdstorp)	<u>Karl Albert Karlsson.</u> Jäken, mylla på lea " " " " " " " " " " " " Summa	28 29 30 31
1/2	1'	A	<u>Sammandrag över forsläggningsskattad.</u> <u>Ryskads socken.</u> Håvetorp	Karl Andersson och Oskar Andersson.	
ans.	24	B	<u>Östra Hågs socken.</u> Snogenäs Mellangård. (Trädgårdstorp.)	<u>Karl Albert Karlsson.</u> Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	19							1700	323	-	2000	380	-	300	57	-	
	12							1300	156	-	"	240	-	700	84	-	
	10							1200	120	-	"	200	-	800	80	-	
	14							1600	224	-	"	280	-	400	56	-	
	55	✓							823	-		1100			277	-	
															</		

Bilaga A b.

Värdeavgiftningsstämpling för Brukningen,
samt
Sammanslag för Inläggnings- o. Brukningen.

<u>Hemmanstal.</u>	<u>Registernummer.</u>	<u>Littera å kartan.</u>	<u>Staden, by och hemman.</u>	<u>Delägares namn.</u>	<u>Fäge</u>
			<u>Rydstads socken.</u>		
1/2	1'	A	Hårestorp.	<u>Indelning AB.</u> <u>Harl Andersson och</u> <u>Oskar Andersson.</u> <u>Summa</u>	A-B
			<u>Rydstads socken.</u>		
1/2	1'	A	Hårestorp.	<u>Indelning BC.</u> <u>Harl Andersson och</u> <u>Oskar Andersson.</u>	B-C
ans.	24	B	<u>Östra Flings socken.</u> Hogevärs chullängård. (Trädgårdstorp.)	<u>Harl Albert Harbom</u> <u>Summa</u>	
				<u>Sammandrag.</u> Indelning AB. Indelning BC. <u>Summa</u>	

Brukningen påbörjad.						Trotts- ningspåbörjad enl. bil. Aa.		Summa påbörjad.	
Längd	å								
m.	kr.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.
499	3:-			1497	-	2318	-	3815	-
				1497	-	2318	-	3815	-
120	3:-			360	-	930	-	1290	-
						277	-	277	-
				360	-	1207	-	1567	-
				1497	-	2318	-	3815	-
				360	-	1207	-	1567	-
				1857	-	3525	-	5382	-

Kävitorp den 28 januari 1946

Jean Selin.

Lantbrukingenjör.

Såsom gode män:

Erling Rydstrand, Erik Holm

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Shäckan A-B.</u>											
A-1 ⁺⁸⁵	185	Grävning för rördning m.	185	0.40	74	-	✓				
		9" cementrör med frakt m.	185	3.20	592	-	✓				
		Läggning och fyllning m.	185	1:-	185	-	✓				
A		Trumsoğa st.	1	50:-	50	-	✓				
1 ⁺²⁰		Brunn av 75 cm cementrör st.	1	80:-	80	-	✓	981	-		
1 ⁺⁸⁵ -3 ⁺⁶⁸	183	Grävning för rördning m.	80	3:-	240	-	✓				
		" " " " m.	103	1:-	103	-	✓				
		9" cementrör m frakt m.	183	3.20	585	60	✓				
		Läggning och fyllning m.	183	1:-	183	-	✓				
2 ⁺⁹⁴		Brunn av 75 cm cementrör st.	1	80:-	80	-	✓	1191	60	✓	
3 ⁺⁶⁸ -4 ⁺⁴¹	73	Grävning för rördning m.	73	1.50	109	50	✓				
		8" tegelrör med frakt st.	240	$\frac{730}{1000}$	175	20	✓				
		Läggning, grävning o fyllning m.	73	0.80	58	40	✓				
3 ⁺⁶⁸		Brunn av 75 cm cementrör st.	1	80	80	-	✓	423	10	✓	
4 ⁺⁴¹ -B	109	Grävning för rördning m.	109	0.30	32	70	✓				
		7" tegelrör m. frakt st.	350	$\frac{630}{1000}$	220	50	✓				
		Läggning, grävning o fyllning m.	109	0.60	65	40	✓				
4 ⁺⁴¹ , B		Brunn av 75 cm cementrör st.	2	80:-	160	-	✓	478	60	✓	
		Tillägges								3074 30	
	550	Summa								175 70	
										3250 -	
<u>Shäckan B-C.</u>											
B-C	120	Grävning för rördning m.	120	0.30	36	-	✓				
		7" tegelrör m. frakt st.	380	$\frac{630}{1000}$	239	40	✓				
		Läggning, grävning o fyllning m.	120	0.60	72	-	✓				
C		Brunn av 75 cm cementrör st.	1	80:-	80	-	✓			427 40	
		Tillägges								22 60	
	120	Summa								450 -	
<u>Lammändez.</u>											
A-B	550	Rördning AB.								3250 -	
B-C	120	" BC.								450 -	
	670	Summa								3700 -	

Handwritten signature and date: 1900

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Kävetorps dikningsföretag år 1946, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Kävetorp i Rystad socken och Mogenäs i Östra Harg socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1946.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet och enligt yrkande till protokollet, § 4, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart söder om Kävetorps gård och 2 km. nordost om Rystads kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B-C betecknade avloppsdiket, med en längd av 670 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Diket skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående dimensioneringstabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	q max sekl.	I	Rördimension.	Beräknad upp- dämning. m.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A - 1+20	23	23	1:1000	9" cementrör	0,24
1+20 - 2+94	22	22	"	9" "	0,50
2+94 - 3+68	21	21	"	9" "	0,60

1.	2.	3.	4.	5.	6.
3+68 - 4+41	20	20	4:1000	8" tegelrör.	---
4+41 - B	18	18	10:1000	7" "	---
B - C	12	12	4,5:1000	7" "	---

Brunnar av 75 cm cementrör skola utföras vid punkterna 1+20, 2+94, 3+68, 4+41, B och C samt trumöga vid punkt A i enlighet med upprättade ritningar.

I övrigt framgå de föreslagna dikesdimensionerna av hithörande profil- och sektionssritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av dels torrlägningsbåtnad enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.Aa, dels bruksningsbåtnad enligt värderingslängd, bil.Ab, i vilken senare längd även finnes sammandrag av torrlägnings- och bruksningsbåtnad.

Broar.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten. Efter rörledningens framdragande genom befintliga vägar, skall vägbanan av företaget återställas i förut befintligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgå kostnaderna för företaget, synekostnaderna oberoende, till 3,700:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen uppskattats till:

Torrlägningsbåtnad enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.Aa	3,525:- kr.
Bruksningsbåtnad enligt värderingslängd, bil.Ab	1,857:- "
Summa	5,382:- kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av fallbrottet vid punkt B har företaget, i och för beräkning av kostnadsfördelningen, indelats i två avdelningar, nämligen avdelning AB, omfattande dikessträckan A-B och Ägofigurerna 1-21, med en beräknad kostnad av 3,250 kr., en uppskattad båtnad av 3,815 kr. och en relativ kostnad av 0,85190, samt avdelning BC, omfattande dikessträckan B-C och Ägofigurerna 22-31, med en beräknad kostnad av 450 kr., en uppskattad båtnad av 1,567 kr. och en relativ kostnad av 0,28717.

Om kostnaden för avdelning BC ökas med avdelningens fallkostnad 75 kr. till 525 kr., erhålles för avdelningen en relativ kostnad av $525:1,567 = 0,33504$.

Om samma fallkostnad 75 kr. frändrages kostnaden för avdelning AB, erhålles för denna avdelning en relativ kostnad av $3,175:3,815 = 0,83224$.

På grund av ovanstående beräkningar bestämma synemännen, att avdelning BC skall påföras sin egen fallkostnad, och relativa kostnaderna skola vara 0,83224 för avdelning AB och 0,33504 för avdelning BC.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Rystad socken.

1/2 rtl. Kåvetorp, litt.A. Jrn 1¹, Karl Andersson, sökande, och Oskar }
 Andersson, ej sökande }

Östra Harg socken.

avs. Mogenås Mellangård, litt.A. Jrn 2⁴, Karl Albert Karlsson, ej sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande. All dämning i diket varo förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må. Befintliga brugnar skola rensas, så snart så visar sig erforderligt.

Ovanstående åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Kåvetorps dikningsföretag år 1946. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län,

Företagets arbeten skola utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetets utförande iakttages att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

Av	Ägofigurer-	Relativ	Båtnad.	Kostnad.	Summa	Deltagnings-
del-	nas					skyldighet
ning. nummer.	kostnad.		Kr.	Kr.	kostnad.	i procent.
					Kr.	%
AB	1-21	0,83224	3,815:-	3,175:-		
BC	22-27	0,33504	1,290:-	~~432:20~~ 3,607:20		97,49
BC	28-31	"	277:-		92:80	2,51
			5,382:-		5,700:-	100,00

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
 att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som
 skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant, om så er-
 fordras genom nedschaktning av dikesslänterna,
 att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen
 verkställts, och
 att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna
 med cementrör.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
 underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 22 m. söder om punkt 1+20, belägen på höj-
den + 5,00 m.
2. Kors i jordfast sten 30 m. söder om punkt 4+41, belägen på höj-
den + 5,70 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
lagen kap. 11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för fram-
tiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se pro-
tokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen

i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Kåvetorp den 28 februari 1946.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Rydstrand

Enik Holm

ARVODESRÄKNING

1/2 i syfte an räkna

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

"Kåvetorps dikningsföretag år 1946"

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

i Rystad och Östra Harg socknar av Östergötlands län.

1945

Åtgärden omfattar tiden 11 oktober - 28 februari 1946.

DIARIENr 6220

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 MRS. 1946

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 4,49 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	51	1		
2,4 % av 3.700 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	88	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			139	80
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			139	80

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			139	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			139	80

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 28 februari 1946 ^{överlämnats till} ~~enligt mottagningskvis~~ antogs av
lantbrukaren Karl Andersson, Kåvetorp, Rystad, Linköping,
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Linköping den 1 mars 1946
Jens Hellin
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den av 

FÖREDRAGET

DEN 26 AUG. 1949

RAPPORT



LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning.

Företag: "Kåvetorps dikningsföretag år 1946" i Rystad och Östra Harg
(namn, socken och län)

socknar av Östergötlands län.

~~Östrik~~ styrelsen: } Lantbrukaren Karl Andersson, Kåvetorp, Linköping.
Förman: }
~~Endast intressent~~ } Tel.: Linköping 970 05.

Arbetsplanen fastställd den 16 maj 1949.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1,220 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1950.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 8 augusti 1949.

den , har befunnits att företaget utförts i enlighet
med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till
godkännande.

Linköping den 12 augusti 1949.

Ivar Stein.

Lantbruksingeniör.