

hock:

31/49.

E _____ 2*1055

FÖRETAG: Leonardstorp.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1949
DIARIE Nr J2735
SAK Nr

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 16 maj 1949.

till företagets utförande kr. 1.560

» en första rensning » - kr. 1.560

29/49

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 16 maj 1949 till
Leonardstorps dikningsföretag år 1946 i Åsbo socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenfemhundrasextio

(1.560)

kronor, varav till företagets

utförande

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen.~~

~~kronor~~, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse. ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats
och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller
arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen eller den
som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Sandön den *29 juli* 19*49*.

Harald Pettersson
Häradshövding
Sandön Mölby

Thore Andersson
Flammans ägare
Friggestorp Strålsnäs

Harald Pettersson,
Lantbrukare,
Friggestorp Strålsnäs.

Att Oskar Pettersson, Thure Sundström
och Harald Pettersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jean Hedin

Oskar Alfredsson

Adress Linköping

Adress Strömstad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Laggland

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ans 1945

fullb. 50

32841

($\frac{1}{3}$) (f)

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1946

E _____ 2*1035

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

ber $\frac{16}{349}$ ber

Leonardstorps dikningsföretag år 1946.

Åsbo socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

32841

DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, styrelse för "Leonardstorp's dikningsföretag år 1946" i Åsbo socken av Östergötlands län, anhålla om beviljande av största möjliga anslag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Leonardstorp den 5 juli 1946.

O. W. Pettersson

Thore Andersson

H. Asald Pettersson.

H. Asald

Genom beslut den 16 maj 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 4.684:77 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.560 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten *[Signature]*

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Leonardstorps dikningsföretag år 1946
(företagets namn samt socken och län)
i Åsbo socken av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: ~~XXXXXX~~ Häradsdomaren Oskar Petersson, Sanden, Mjölby.
Förtroendemän: ~~XXXXXX~~ (titel, namn och adress)
Erfarna intressent: ~~XXXXXX~~

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Ivar Helin (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 8 augusti 1945. Förrättningen avslutad den 5 juli 1946.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förslaget är upprättat i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förslaget är upprättat i samband med syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

förrättningen bestämd arbetstid till 1 september 1950. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 4.844:10 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 4.684:77 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 1:75 kr/m³, torvjord 1:25 kr/m³, 9" cementrör med frakt 3:50 kr/m

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
Hela företaget	4.373	70	96	30	214	77	4.684	77	----	4.684	77

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	3	69	74		4	43	4.844	10	3	4.684	77	1.060 1.050	1/3 1/2	1.560 2.340

Hela bidraget belöper på företagets utförande, då första rensningskostna-
den såsom varande obetydlig ej medräknats i kostnaden.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägg-
ningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslu-
tande av jordförbättring. Markerna äro synnerligen välbelägna i förhållande
till vederbörande åbyggnader, och företagets utförande synes vara av väsent-
lig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk på berörda fastigheter.

De i företaget ingående bruksdelarnas hela åkerareal framgår av nedan-
stående:

Laggarp 1 ⁶	5 har
Laggarp 1 ³	6 "
Friggestorp 1 ² och 1 ³	26 "
" 4 ² och 4 ³	30 "
Hammaren 1 ¹	2 "

Mindre biinkomster av skogsbruk erbjuda sig för flertalet brukare.

Arbetet är ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke
tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild
synpunkt nyttigt och önskvärt. Företaget avser i avsevärd utsträckning jord,
som utgör lämplig tillskottsjord till ofullständiga jordbruk. Av båtnaden be-
löper sålunda omkring 62 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jord-
bruk.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därige-
nom att detsamma, som ovan sagts, bereder tillskottsjord till ofullständiga
jordbruk ävensom på grund av övriga här ovan anförda omständigheter, föreslås,
att till dess utförande beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med hälft-
ten av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 2.340 kronor.

Förrättningskostnaderna uppgå enligt syneprotokollet § 12 till 214:77 kr.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Lagkraftbevis.

Linköping den 3 december 1946
För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik G. Andersson

Nigge K. W. S. S. S.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 5 juli 1946 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Leonardstorps dikningsföretag år 1946" och avseende torrläggning av mark inom Laggarp, Friggastorp och Hammaren i Åsbo socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 september 1946.

Ex officio:

J. P. Helin



Stämpel 2:- kronor.

Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, p.b.

DIARIE Nr. 27687
K. LANTERUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1946

E_____2*1035

Per 16 3-19 till

Kongl. Lantbrukstyrelsens
Kulturskolska byrås arkiv


Leonardstorps
dikningsföretag år 1946 .
Åsbo socken
Östergötlands län.
Synehandlingar.

Leonardstorps dikningsföretag år 1946,

avseende utförande av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Laggarp, Friggøstorp
och Hammaren i Åsbo socken av Östergötlands
län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av
avloppsdike för torrläggning av mark inom
Laggarp, Friggestorp och Hammaren i Åsbo
socken av Östergötlands län.

År 1945, den 24 oktober, kl. 3 em. inställde sig underteck-
nad förrättningsman ^{hos} Sixten Petersson i Leonardstorp för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil. 1. handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen Östgö-
ta Correspondenten, Linköping, och anslagits vid Åsbo kyrka, var-
jämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning,
bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Torsten Ragnar i Hultkil och Harald Gustafsson i
Kulla.

Sökande till förrättningen:

Oskar Petersson,	avs. Laggarp	⁶ 1	(Leonardstorp)
Hinar Alfredsson,	" "	³ 1	(Humpen)
Alice Teresia Petersson,	1/2 mtl. Friggestorp	² 4	
	1/4 " "	³ 4	

genom Harald Petersson, Friggestorp.

Övriga sakägare:

J.A. Bolinder,	4 mtl. Laggarp	¹ 2	
Ture Andersson,	3/8 mtl. Friggestorp	³ 1	
	3/8 " "	² 1	
Karl Andersson,	avs. Hammaren	¹ 1	

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 1 km. sydost om Laggarp och 3,5 km. sydost
om Åsbo kyrka. Den i företaget ingående marken med dess avlopp
hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade

2.

plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade utförande av avloppsdiket, sträckan 0 - 9+35 i de delar, som erfordras för torrläggning av deras i företaget ingående mark. Genom skärningen i närheten av Leonardstorps utfartsväg skulle nedläggas rör för avbördande av en del av vattenmängden (förslagsvis 12"), under det att återstående del av vattenmängden skulle avrinna i det nuvarande öppna diket på sträckan.

§ 5.

Ersättning för mark till dike och jordupplag skulle utgivas ^{endast} för den öppna dikessträckan nedanför rörledningen, varvid skulle beräknas utvidgning av diket på Friggestorp 4² ovanför punkt 2+30 och på Lag-¹garp 1 nedanför samma punkt. På marken kvarliggande sten efter rörläggningen skulle på företagets bekostnad köras och uppläggas på av jörägaren^d anvisad plats. För skada på växande gröda nedanför Leonards-torps utfartsväg skulle ersättning utgivas enligt av de vid förrättningen tjänstgörande ^{verkställd} godemännens värdering.

§ 6.

Inga broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten.

§ 7.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet på de närvarandes begäran meddelas endast genom brev till intressenterna.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Leonardstorp den 24 oktober 1945.

Isaac Selin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

J. Ragnar

Harald Gustafsson

År 1946, den 5 juli, kl.10 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Sixten Petersson i Leonardstorp för
att fortsätta förrättningsens handläggning, och hade meddelanden om
sammanträdet, enligt bestämmelse i § 7, utsänts till delägarna enligt
bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Torsten Ragnar i Hultkil och Harald Gustafsson
i Kulla.

Delägare:

Oskar Petersson, Sanden för Laggarp	1	6	
Einar Alfredsson,	"	"	3
J.A.Bolinder,	"	"	1
Ture Andersson	"	Friggestorp	1 och 1
Harald Petersson	"	Friggestorp	4 och 4

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets ut-
förande upprättats. Det upprättade förslaget med tillhörande hand-
lingar och ritningar förevisades.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.D.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes häradsdomaren Oskar Petersson,
Sanden, Mjölby, tel.: Hultkil 101, ordförande, samt Ture Andersson
och Harald Petersson, båda i Friggestorp,
med Einar Alfredsson, Humpen, och Karl Andersson, Hammaren, som
ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Enligt räkning 4:57/46		153:66 kr.
Annonskostnad	4:91	
Lagakraftbevis	<u>2:50</u>	7:41 "
Godemannen Torsten Ragnar	13:20	
" Harald Gustafsson	<u>18:-</u>	31:20 "
Hantlangningskostnader m.m.		
Till Einar Alfredsson, Humpen	12:-	
" Oskar Petersson, Sanden	<u>10:50</u>	22:50 "
Summa		<u>214:77 kr.</u>

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att tillägga, avslutades syneförrättningen.

Leonardstorp den 5 juli 1946.

Ivar Hedin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

J. Ragnar. H. Gustafsson

5.
Bil. 1
Ink. till Landskansliet
Linköping
8 AUG. 1945
D. Nr. 87 Dikr. s. 1.
-75

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman
att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av mark inom Laggarp och Friggestorp i Åsbo socken.
Av företaget väntas komma att beröras:

Oskar Petersson, Sanden, Mjölby. Tel.: Strålsnäs 1. *Huttil 101*

Einar Alfredsson, Humpen, Strålsnäs.

Harald Petersson, Friggestorp, "

Hänvändelse till Oskar Petersson.

Leonardstorp, Strålsnäs, den

Oskar Petersson
Harald Petersson
Einar Alfredsson

Resolution.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i an-
ledning av ovanstående framställning förordnas att i laga ordning
verkställa ifrågakavarande förrättning; skolan Helin hit insända
bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i lands-
kansliet den 8 augusti 1945.

På Länsstyrelsens vägnar

Ch. Wennergren
(Ch. Wennergren)

G. A. Wallén
(G. A. Wallén)



Stämpel 4:-- kronor.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, fre-
dagen den 28 september 1945.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark hållas på nedan-
stående tider och ställen:

Tisdagen den 23 oktober 1945 kl. 5 em.
hos **C. S. Gustafsson** i Östanå. Företaget
avser sänkning av sjöarna Sägsjön och
Laggarn samt berör Tuddebo n:o 1,
Bensäter n:o 3, Lockarp n:o 1, Östanå
n:o 1 och 2, Bergdalen n:o 1, Källeberg
n:o 1, Lindhult n:o 1 och Sättra n:o 1 i
Asbo socken.

Onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 8 fm.
hos **Ivar Nilsson** i Dörhult. Företaget
berör Bensäter n:o 3, Dörhult n:o 1,
Slästorp n:o 1 och 2 samt Ettringstorp
n:o 1 i Asbo socken.

**Onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 3
em.** hos **Oskar Petersson** i Leonardstorp.
Företaget berör Laggarp n:o 1 och 2,
Friggestorp n:o 1 och 4 samt Hamma-
ren n:o 1 i Asbo socken.

**Torsdagen den 25 oktober 1945 kl. 8
fm.** på **Knippe gård**. Företaget berör
Skräppe n:o 1 i Rinna socken och Knip-
pe n:o 1 i Ekeby socken.

**Torsdagen den 25 oktober 1945 kl. 1
em.** hos **Bror Davidsson** i Kimme. Före-
taget berör Diseberg n:o 1 i Ekeby soc-
ken och Kimme n:o 1—3 i Rinna socken.

**Fredagen den 26 oktober 1945 kl. 8
fm.** hos **Artur Andersson** i Gärdslätt
Södergård. Företaget berör Gärdslätt
n:o 1, 2 och 5 i Rinna socken.

Linköping den 26 september 1945.

Ivar Helin

Statens lantbruksingenjör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom
Laggarp n:o 1 och 2, Friggestorp n:o 1 och 4 samt Hammaren
n:o 1 i Åsbo socken hålles hos Oskar Petersson i Leonardstorp
onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 3 em.

Linköping den 26 september 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Insk. i laga ordning i Åsbo kyrka den 29/9 1945
A. Astin
P.l.

Bil. 4.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Laggarp, Friggestorp och Hammaren i Åsbo socken hos Oskar Petersson i Leonardstorp onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 3 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Åsbo,		<u>Strålsnäs.</u>
Kallelse till Torsten Ragnar,	Hultkil ,	<u>Mjölby.</u>
" " Harald Gustafsson,	Kulla,	<u>Västra Harg.</u>
Meddelande till J.A.Bolinder,	Laggarp,	<u>Strålsnäs.</u>
" " Oskar Petersson,	Sanden,	<u>Mjölby.</u>
" " Einar Alfredsson,	Humpen,	<u>Strålsnäs.</u>
" " Ture Andersson,	Friggestorp,	"
" " Harald Petersson,	"	"
" " Fru Alice Teresia Petersson,	"	"
" " Karl Andersson,	Hammaren,	"

Linköping den 26 september 1945.

Isar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5

Förteckning

över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående
sammankommande vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt
vattenlagen rörande "Leonardstorps dikningsföretag år 1946"
i Åsbo socken av Östergötlands län hos Sixten Petersson i Leo-
nardstorp fredagen den 5 juli 1946 kl. 10 fm.

Kallelse till	Torsten Ragnar,	Hultkil,	<u>Mjölby.</u>
" "	Harald Gustafsson,	Kulla,	<u>Västra Harg.</u>
Meddelande till	J.A. Bolinder,	Laggarp,	<u>Strålsnäs.</u>
" "	Oskar Petersson,	Sanden,	<u>Mjölby.</u>
" "	Einar Alfredsson,	Humpen,	<u>Strålsnäs.</u>
" "	Ture Andersson,	Friggestorp,	"
" "	Harald Petersson,	"	"
" "	fru Alice Teresia Petersson.	"	"
" "	Karl Andersson,	Hammarén,	"

Linköping den 14 juli 1946.

Ivar Selin.
Lantbruksingenjör.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
ans.	1 ⁶	A	Åsbo socken. Laggary (Lennardsby)	Uskar Pettersen. Åker, mylla / lea " " Åker Åker " " " " " " Mark till avlopp Summa	1 2 3 4 5 6 7
ans.	1 ³	B	Laggary (Humpen)	Jonas Alfredsson. Åker, mylla / lea Åker " " " " " " " " Mark till avlopp Summa	8 9 10 11 12 13
3/8 3/8	1 ² 1 ³	C	Triggstorp Södergård	Jure Andersson. Åker, mylla / lea " " Summa	14 15
1/2	4 ²	D	Triggstorp Norrgård	Alice Jeremia Pettersen. Åker, mylla / lea " " " " " " Mark till avlopp Summa	16 17 18 19

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{4}$	4 ³	E	Triggeshög Norsgård	Alice Juresia Petersson. Åker, mylla/lera Mark till odlings <u>Summa</u>	20 ~~21~~
ans.	1 ¹	F	Hammaran	Rarl Andersson. Åker, mylla/lera <u>Summa</u>	22
			<u>Sammandrag</u>		
ans.	1 ⁶	A	Åsbo socken. Laggan (Hammaran)	Oskar Petersson	
"	1 ³	B	Laggan (Hammaran)	Ernar Alfredsson	
$\frac{3}{8}$	1 ²	C	Triggeshög Söderg.	Juse Andersson.	5
$\frac{3}{8}$	1 ³				
$\frac{1}{2}$	4 ²	D	" Norsg.	Alice Juresia Petersson	
$\frac{1}{4}$	4 ³	E	" "	" " "	
ans.	1 ¹	F	Hammaran	Rarl Andersson. <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
44 11								280 1420	123 20 157 30	1900 "	836 - 309 -		1620 470	712 80 51 70		
55									280 50		1045 -			764 50		
10								1330	133 -	1900	190 -		570	57 -		
10									133 -		190 -			57 -		
1 17	8								906 70		2,303 -		28.32	1,396 30		
1 15	8								765 40		2,265 -		30.96	1,499 60		
	58								354 50		580 -		4.66	225 50		
72									466 80		1,368 -		18.60	901 20		
55									280 50		1045 -		15.78	764 50		
10									133 -		190 -		1.18	57 -		
3 69	74								2906 90		7751 -		100.00	4844 10		
Leonardströps den 5 juli 1946. Jean Helin. Statens Lantbruksingenjör. Järn godsman. J. Pagnier. H. Gustafsson																

Kostnadsförslag.

Bil. B

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Paloppsdiket, sträckan A-B-C-D.</u>										
A-B	274	Lera	110	1.75	192	50				
		" mgt sten	30	2:-	60	-	252	50		
B-5+60	286	Grävning för rökledning B-3+80, m	106	0.80	84	80				
		" " " 3+80-4+90, "	110	4:-	440	-				
		" " " 4+90-5+60, "	70	2.25	157	50				
		9" Cement rör m. frakt, "	286	3.50	1001	-				
		Rörens läggning, dikets								
		ämnafyllning, "	"	1:-	286	-				
B		Stödjemur ent. ritning				50	-			
5+60		Brunn 75 an. rör, ent. ritn.				80	-	2099	30	
5+60-C	40	Grävning för rökledning, m	40	2.25	90	-				
		9" Cement rör m. frakt, "	"	3.50	140	-				
		Rörens läggning de. "	"	1:-	40	-				
C		Täty med Membranering								
		ent. ritning				150	-	420	-	
C-7+50	150	Lera	240	1.75	420	-				
		Torvjord	210	1.25	262	50	682	50		
7+50-D	185	Lera	350	1.75			612	50		
							4066	80		
		För arbetsledning, oförut-								
		redda fall m. m. tilläggs					306	90	4373	70
		Jordvärmsledning ent. rit. C							96	30
	935	Summa							4470	-

Leonardtop den 5 juni 1946.

Ivar Hellin.

Statens landbruksingenjör.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Leonardstorps dikningsföretag år 1946, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Laggarp, Friggestorp och Hammaren i Åsbo socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1946.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsprotokoll till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt yrkande till protokollet § 4 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1 km. östsydost om Laggarps Säteri och 3,5 km. östsydost om Åsbo kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B-C-D betecknade avloppsdiket, med en längd av 935 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översikts-

kartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 120 har.

Dikessträckorna A-B och C-D skola utföras som öppna diken med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,50.

Beträffande dikessträckan B-C skulle uppgrävning av densamma som öppet dike medföra alltför höga kostnader, varför beräkningar utförts för utförande av denna sträcka som täckt ledning. Då nederbördsområdet är 120 har och högsta avrinningen beräknats till 1 sekl./har, erhålles en maximivattenmängd av 120 sekl., för vars avbördande, med en bottenlutning av 1:1000, erfordras 50 cm rör. Då nedläggande av dylika rör skulle medföra alltför höga kostnader, skall på sträckan i stället nedläggas 9" rör, vilka rör förmå avbörda 13 sekl., eller 1/10 av högvattenmängden. Vid uppdämning vid punkt C till jämnhöjd med gamla dikesbotten, kan ledningen avbörda 24 sekl., eller 1/5 av högvattenmängden. Det vatten, som ej kan avrinna genom den sålunda underdimensionerade ledningen, skall fortfarande avbördas genom det nuvarande öppna diket på sträckan, som sålunda skall bibehållas och underhållas i sitt nuvarande skick, dock att fyllningen på rören skall vara minst 0,50 m. över rörens överkant. Brunnar med överkanten i jämnhöjd med nuvarande dikesbotten skall utföras vid punkt 5+60. Dessutom skall utföras intag med slambassäng vid punkt C samt stödjemur vid punkt B i enlighet med upprättade ritningar.

Dikets föreslagna dimensioner framgå i övrigt av hörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställtts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadssuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av torrlägningsbåtnad.

Ersättningar.

Ersättning skall av företaget utgivas för den mark, som toges i anspråk för den öppna dikessträckan A-B och för uppläggning av dikesvallar med i jordersättningslängden, bil.C, angivna belopp. Ersättningen har beräknats efter markvärdet före företagets utförande för mark till dike och efter 50 öre per m³ för dikesvallar.

Vid framtida rensningar skola ur diket upptagna massor få uppläggas vid sidan av diken utan ersättning till markägaren.

Broar och trummor.

Enligt protokollet § 6 skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten. Om träbron vid punkt 4+80 vid arbetenas utförande skadas, skall densamma av företaget återställas i förut befinligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår företagets kostnad, synekostnaderna oberäknade, till 4,470:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 4,844:10 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Åsbo socken.

avs. Laggarp, litt.A. Jrn 1⁶ (Leonardstorp), Oskar Petersson, sökande
 " " " B. Jrn 1³, (Humpen), Einar Alfredsson, sökande
 3/8 mtl. Friggestorp Södergård } litt.C. { Jrn 1² }
 3/8 " " " } Jrn 1³ } Ture Andersson, ej sökande
 1/2 " " Norrgård, " D. Jrn 4², Alice Teresia Petersson, ej
 sökande
 1/4 " " " " E. Jrn 4³, Alice Teresia Petersson, ej
 sökande
 avs. Hammaren, litt.F. Jrn 1¹, Karl Andersson, ej sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslags-
 enligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas förs-
 ta utförande. All dämning i diken vare förbjuden, och avlägs-
 nas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Dikena skola rensas, så snart så visar sig erforderligt, dock
 minst vart femte år, och skall slätter av i diken växande gräs
 och buskar årligen verkställas.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av
 företagets styrelse.

Ägare av vid de öppna dikessträckorna belägen mark
 äro skyldiga tillse, att åverkan på diken slänter och botten
 av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse
 att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges be-
 kostnad.

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
1,396:30	1,288:25	28,82
1,499:60	1,383:91	30,96
225:50	208:30	4,66
901:20	831:42	18,60
764:50	705:37	15,78
57:-	52,75	1,18
4,844:10	4,470:-	100,00

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Leonardstorps dikningsföretag år 1946.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öppna dikessträckorna

att på sträckan A-B diket skall i huvudsak utvidgas och vallen

uppläggas på Friggestorp 4² tillhörig mark ovanför punkt 2+30
 och på Laggarp 1¹ tillhörig mark nedanför samma punkt,
att på sträckan C-D diket skall uppgrävas och dikesvallen upp-
 läggas med omkring hälften på vardera sidan och
att dikesvallarna, som ej få läggas närmare dikeskanten än
 1 meter och ej givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart
 efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,20 m. breda i mark-
 ytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för
 ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de
 meter.

Beträffande den täckta ledningen iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
 tekniska föreningens bestämmelser,
att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre under-
 kant,
att rören, sedan avsyning av rörledningen verkställts, skola
 täckas med jord till i höjd med gamla dikesbotten, dock till
 minst 0,5 m. över rörens överkant, och
att efter rörläggningen på marken kvarliggande sten skall på
 företagets bekostnad uppläggas på av jordägaren invid diket
 anvisad plats.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
 underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Ring i jordfast sten 40 m. norr om punkt 4+84, belägen på
 höjden + 10,66 m.
2. Kors i jordfast sten 72 m. nordost om punkt 9, belägen på
 höjden + 10,55 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
 lagen kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för fram-
 tiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se pro-
 tokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre
exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio
dagar från nedanstående dag.

Leonardstorp den 5 juli 1946.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

J. Ragnar. H. Gustafsson

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			153	66
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			153	66

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 5 juli 1946 överlämnats till
enligt mottagningsbevis utkvitterats av

häradsdomaren Oskar Petersson, Sanden, Mjölby,
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Linköping den 6 juli 1946.

Ivar Selin.
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den av

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 AUG. 1949

DIARIE N: J 2735

SAK N:

över verkställd besiktning

Företag: "Leonardstorps dikningsföretag år 1946" i Åsbo socken
(namn, socken och län)

av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: } Häradsdomaren Oskar Pettersson, Sanden, Mjölby.

Förtroendeman:

~~Förordningsman:~~

} Tel.: Hultkil 101 a.

Arbetsplanen fastställd den 16 maj 1949.

Ändring medgiven den

FÖREDRAGET

Bidrag från statens avdikningsanslag

DEN 19 AUG 1949

1.560

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

1

kronor

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

1 september 1950.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

1

"

"

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkstälts av 1. assistenten B. Wallgren

den 4 november 1948, har befunnits att företaget utförts i enlighet
med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till
godkännande.

Linköping den 1 augusti 1949.

Ivar Helin

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.