

99
49
FÖRETAG: Långmossen.

E 2*1037

-konsulenten

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Gideon Johansson
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.


Bidrag beviljat den 30 september 1949

till företagets utförande kr. 3.150

» en första rensning » - kr. 3.150

31/49

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 september 1949

till

Långmossens dikningsföretag år 1947 i Västra Husby socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusenettundrafemtio
(3.150)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos
Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1950,

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Långmossen W. Hultby den *21 Dec.* 19*79*
Lennart Burk

Att bidragsägaren Lennart Burck.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G O Wahlqvist. Alva Wahlqvist
Adress Barrmossen W. Flusby Adress Barrmossen W. Flusby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 januari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

1/9-49

Ser EXIII b

598

25114

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16. 211. 1947

E ____ 2*1037

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Långmossens dikningsföretag år 1947
Västra Husby socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Jordbrukskonsulent Gideon Johansson, Linköping.

DIARIENr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUNI 1947

Till/

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ende intressent i "Långmossens diknings-
företag år 1947" i Västra Husby socken, Östergötlands län,
anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens
avdikningsanslag till företagets utförande enligt bifogade
förslag.

Långmossen, Västra Husby den 11 juni 1947.

Lennart A. Bark
.....

Genom beslut den 30 sept. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 9.464:64 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.150:- kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

R. Andersson

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 25114
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 963 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Långmossens dikningsföretag år 1947 i

(företagets namn samt socken och län)

Västra Husby socken, Östergötlands län.

~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Lennart Bark, Långmossen, V. Husby.

Ende intressent:

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Gideon Johansson.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 26 juli 1946 Förrättningen avslutad 11 juni 1947

Förslaget är upprättat { ~~XXXXXX~~ i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
~~XXXXXX~~ i samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1949 I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1949

(här antecknas data åtgående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 9.969:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 9.464:64 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

225 mm betongrör 3,50 kr pr m. 300 mm betongrör 5,30 kr pr m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	9.200	-	--		264	64	9.464	64	--	9.464	64

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	10	55	-		10	55	9.969	-	3	9.464	64	897	$\frac{1}{20}$	4.730

Av bidraget belöper omkring 4.730 kr. på företagets utförande och omkring -- kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torr-lägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av både alstrings- och brukningsbåtnad.

Den i företaget ingående marken är belägen i omedelbar närhet intill gårdens åbyggnader.

Arbetet är icke påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torr-läggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

I företaget ingår en enda brukningsdel, omfattande 14 ha åker, varav

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

10,55 ha är för sin torrläggning beroende av företaget.

Då detta företag är av avgörande betydelse, för att brukningsdelen i fråga skall kunna rationellt brukas, och då genom detsamma ett nu ofullständigt jordbruk beredes förutsättningar för att kunna bli fullt bärkraftigt, anser nämnden företaget vara av särskild betydelse ur allmän synpunkt, varför hälften av beräknad kostnad föreslås utgå i statsbidrag.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 4.730:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Lagakraftbevis.

" 2. Sammanställning rörande förrättningskostnader.

Linköping den 1 oktober 1947.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Andersson

Henrik Dreborg

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 juni 1947 avsluta laga syneförrättning, angående företag, benämnt "Långmossens dikningsföretag år 1947" i Västra Husby socken av Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 29 augusti 1947.

Ex officio:

Stig Fellenius
(Stig Fellenius)



Stämpel 2:-- kr.

Jordbrukskonsulent Gideon Johansson, Hushållnings-
sällskapet, Linköping.

Sen EXIII b

598

23004

E_2*1037

H a n d l i n g a r

angående

Långmossens dikningsföretag år 1947 i
V.Husby socken, Östergötlands län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1947.

30
9 49


H a n d l i n g a r

angående

Långmossens dikningsföretag år 1947 i Västra Husby socken,
Östergötlands län; upprättade vid laga syneförrättning år
1947.

ÖVERSIKTSKARTA.

Långmossens dikningsföretag år 1947.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av
avloppsdike för torrläggning av mark inom
Långmossen 1², 1³ med Lilla Snövelstorp
2¹, Norrebo 1⁵ och Husbyskogen 1³ i
Västra Husby socken av Östergötlands län.

År 1947, den 11 juni kl. 10.00 inställde sig undertecknad förrättningsman hos Lennart Bark, Långmossen, V.Husby, för att på grund av länsstyrelsens förordnande handlägga ifrågavarande förrättning.

Vid sammanträdet hade inställt sig sökanden till förrättningen, Lennart Bark, ägare till samtliga de av företaget berörda fastigheter na och sålunda ende intressent i företaget.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och länsstyrelsens förordnande av förrättningsman föredrogs och bifogas detta protokoll, bil. 1.

§ 2.

Laga hinder för företaget ansågs icke kunna föreligga.

§ 3.

Det i företaget ingående området, som är beläget 3 km. norr om V.Husby kyrka, hade under år 1946 uppmätts och avvägrats, varefter förslagshandlingar till företaget upprättats, vilka framlades för granskning.

§ 4.

Sökanden till förrättningen påyrkade utförande av företaget i sin helhet, vilket omfattar dikessträckan A - B - C (0 + 20 - 10 + 53) å hithörande ritning i enlighet med förslaget.

§ 5.

Det utröntes, att inga ersättningar äro att utgiva i samband med företaget och inga broar eller vägtrummor beröras av detsamma.

§ 6.

Upplästes förrättningsmannens angående företaget avgivna utlåtande, bil. C.

§ 7.

Meddelades, att förrättningskostnaderna uppgå till följande

belopp:

Arvodesräkning till hushållningssällskapet,	kronor	260:64
Förskotterad stämpelavgift för förordnandet,	"	<u>4:-</u>
	Kronor:	<u>264: 64</u>

§ 8.

Meddelades, att missnöje med denna förrättning kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Då inget ytterligare yrkande gjordes, och inget mera var att anföras, förklarades förrättningen avslutad, varefter detta protokoll upplästes och godkändes.

Långmossen, Västra Husby den 11 juni 1947.

Gideon Johansson
.....
(Gideon Johansson)
jordbrukskonsulent.

Förestående protokoll godkännes:

Lennart Bark
.....

Resolution.

Överlämnas till täckdikningskonsulenten Gideon Johansson, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Johansson hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 26 juli 1946.

På länsstyrelsems vägnar:

E. Hintze
(E. Hintze)

Sven Wasteson
(Sven Wasteson)

Stämpel fyra kronor.

Ink. till Landskansliet

Linköping

15 JULI 1946

D. Nr 101 D. i. l. n. är. /-46

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Långmossen i Västra Husby socken.

Inga andra fastigheter beröras av företaget.

Telefon Norrköping 700 47 finnes hos skogsförman Gustaf Andersson,

Långmossen, Västra Husby, den 16 maj 1946.

Lennart Burkh.

Till förrättningsman föreslås täckdikningskonsulent Gideon Johansson, Linköping.

Linköping den 8 juli 1946.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Sudarney

Stig Wennerberg

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Brukn- båtnad		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		pr. ha	pr. ägo- fig		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar				kronor	kronor
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	Västra Husby socken.												
2	Långmossen 1 ² och 1 ³												
3	med lägenheterna												
4	Snövelstorp 2 ¹ , Norrbo 1 ² och Husby- skogen 1 ³ .												
5	Lennart Bark.												
6	Åker, grusbl. lera	300	87	1	29	✓			1.500	1.800	300	87	-
7	" mobil. "	300	180	2	60				800	1.800	1.000	600	-
8	" mullrik "	300	240	3	80				700	1.800	1.100	880	-
9	" mulljord på lera	400	168	4	42				500	1.700	1.200	504	-
10	" " " "	400	200	5	50				500	1.700	1.200	600	-
11	" mullrik lera	400	304	6	76				1.100	1.900	800	608	-
12	" " "	400	216	7	54				900	1.900	1.000	540	-
13	" mulljord på lera	400	136	8	34				500	1.700	1.200	408	-
14	" " " "	400	176	9	44				500	1.700	1.200	528	-
15	" mullrik lera	400	92	10	23				900	1.900	1.000	230	-
16	" " "	400	204	11	51				900	1.900	1.000	510	-
17	" " "	400	192	12	48				600	1.900	1.300	624	-
18	" " "	400	336	13	84				700	1.900	1.200	1.008	-
19	" " "	400	204	14	51				700	1.900	1.200	612	-
20	" " "	400	160	15	40				700	1.900	1.200	480	-
21	" " "	400	200	16	50				1.200	1.900	700	350	-
22	" " "	400	180	17	45				1.200	1.900	700	315	-
23	" " "	400	28	18	07	✓			1.500	1.900	400	28	-
24	" " "	400	40	19	10	✓			1.500	1.900	400	40	-
25	" " "	400	224	20	56				1.200	1.900	700	392	-
26	" " "	400	188	21	47				1.200	1.900	700	329	-
27	" " "	400	136	22	34	✓			1.500	1.900	400	136	-
28	" " "	400	16	23	04	✓			1.500	1.900	400	16	-
29	" " "	400	64	24	16	✓			1.500	1.900	400	64	-
30	" " "	400	80	25	20	✓			1.500	1.900	400	80	-
31	Summa	4.051	✓		9 35	(10 55)						9.969	-
32													
33													

Långmossen, V. Husby den 11 juni 1947

Gideon Johansson

Långmossen, V. Husby den 11 juni 1947

Gideon Johansson
jordbrukskonsulent.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		Sträckan A - B - C.								
3	0+20-5+40	520 Grävning för rördike, m	380	3:-	1.140	-	1.040	-		
4		" " " "	140	2:-	280	-		-		
5		300 mm betongrör m.fraktm	520	5:30	2.756	-		-		
6		Läggning och fyllning m	380	2:-	760	-		-		
7		" " " "	140	1:50	210	-		-		
8	0+20, 2+50 4+0, 5+40	Brunnar 0,60 m diam. st.	4	100:-	400	-	5.546	-		
9	5+40-9+85	445 Grävning för rördike m	160	1:-	160	-	5.446	-		
10		" " " "	285	0:60	171	-		-		
11		225 mm betongrör m.fraktm	445	3:50	1.557	50				
12		Grus m ³	10	8:-	80	-		-		
13		Läggning och fyllning m	445	1:-	445	-		-		
14	7+28, 8+70 9+85	Brunnar 0,60 m diam. st.	3	90:-	270	-	2.683	50		
15	9+85-10+53	68 Grävning för rördike m	68	1:-	68	-		-		
16		125 mm tegelrör m frakt m	68	1:30	88	40				
17		Grus m ³	1	8:-	8	-		-		
18		Läggning och fyllning m	68	0:40	27	20				
19	10+53	Brunn 0,45 mm diam.			70	-	261	60	8.491	10
20		Tillägg för oförutsedda fall c:a 10 %							8.391	10
21		Summa							9.200	-
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Långmossen, V. Husby den 11 juni 1947.

Gideon Johansson
jordbrukskonsulent.

U t l å t a n d e.

angående Långmossens dikningsföretag år 1947, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning och bättre bruksmöjligheter av mark inom Långmossen 1², 1³ med Lilla Snövelstorp 2¹, Norrebo 1⁵ och Husbyskogen 1³ i V. Husby socken, Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1947.

Företagets läge, ändamål, omfattning och natur.

Företaget är, som framgår av bifogade översiktskarta å vilken detsamma inlagts med röd färg, beläget c:a 3 km norr om V. Husby kyrka.

Företaget avser beredande av bättre torrläggning och bättre bruksförhållande å ett åkerområde av 10,55 hektar, tillhörande i ingressen nämnda fastigheter. För ändamålet erfordras anläggande av 1.053 meter täckt avloppsledning genom området.

Förslaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot företaget föreligger icke.

Hydrografisk beskrivning och dimensionsberäkning.

Företaget avvattnas närmast till öppet avloppsdike utmynnande i Ensjön, tillhörande Motala Ströms flodområde.

Torrlägningsföretagets nederbördsområde, som på översiktskartan inritats med en blå begränsningslinje, omfattar omkring 30 hektar, varav en tredjedel åker och två tredjedelar skogsmark.

Maximiavrinningen har antagits vara från åker 1,5 och från skogsmark 0,8 lit/sek pr ha och sålunda beräknats till 31.0 lit/sek.

Dimensionering av rörledningarna har beräknats på sätt, som framgår av följande.

Tabell.

Läge (Dikessträcka)	Nederbörds- område. Hektar.	Avrinning Q. max. lit/sek.	Botten- lutning o/oo	Rör- di- men- sion m.m.	Föreslagen ledningsav- bördnings- förmåga. lit/sek.
0+20-2+50	30,00	31,00	1	300	33
2+50-4+0	26,00	27,00	1	300	33
4+0 -5+40	22,00	22,50	1	300	33
5+40-7+28	14,00	14,20	1	225	14,5
7+28-8+70	11,00	11,60	1	225	14,5
8+70-9+85	7,50	7,00	1	225	14,5
9+85-10+53	3,50	4,00	4	125	5,9

Namn och omfattning.

Företaget skall benämnas Långmossens dikningsföretag år 1947.

Enligt yrkande, upptaget i syneprotokollet § 4, skall företaget utföras i sin helhet och således omfatta dikessträckan A-B-C. (0+20 - 10+53) enligt hithörande plankarta och profilritning med kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Båtnadsuppskattning.

Värdering och båtnadsuppskattning har av förrättningsmannen verkställt enligt vattenlagens bestämmelser. Företaget har ansetts komma att medföra dels alstringsbåtnad och dels brukningsbåtnad. Resultatet av båtnadsuppskattningen framgår av ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil.A. Häruti har den beräknade brukningsbåtnaden angivits i särskild härför uppställd kolumn och den sammanlagda alstrings- och brukningsbåtnaden i kolumnerna 7 och 8.

Ersättningar m.m.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Broar eller trummor ingå icke i företaget. Landsvägsbron vid 0+2 - 0+18 beröres icke av företaget. Samlingsbrunn anbringas vid 0+20, 2 m från vägtrummans ändpunkt, och befintlig anslutning mellan brunnen och trumman, bestående av 12" betongrör, bevaras i oförändrat skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 9.200:- kronor.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil. A uppskattats till kronor 9.969:-

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola erläggas av ägaren till Långmossen 1², 1³ med Lilla Snövelstorp 2¹, Norrebo 1⁵ och Husbyskogen 1³.

Framtida underhåll.

Företaget med därtill hörande anläggningar skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick av ägaren till Långmossen 1², 1³ med Lilla Snövelstorp 2¹, Norrebo 1⁵ och Husbyskogen 1³.

Särskilda föreskrifter beträffande arbetet.

Arbetet med detta företag må påbörjas så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft.

Den tid, inom vilken arbetet skall vara slutfört, bestämmes
till den 1 september 1949.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handling-
ar med därtill hörande ritningar.

Betongrören skola i kvalitet och hållfasthet uppfylla ford-
ringarna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normer och före an-
vändandet vara lagrade minst 4 veckor. Vid läggningen iakttages
att muffrör med hela sin undre yta vilar på underlaget, att i slam-
jord grus påfyller kring skarvarna och att igenfyllning med jord
sker minst 0,6 m över rörens överkant, varefter diket kan igen-
schaktas till jämnhöjd med markytan.

Fixpunktbeskrivning.

Två fixpunkter, en vid 1+20, 15 m söder om diket, och en vid
8 +54 vid vägkanten 66 m norr om diket med höjdlägen över jämförel-
seplanet resp. +6,75 och 6,25 äro utmärkta med inhuggna kors (+) å
på resp. platser befintliga jordfasta stenar.

Vattendomstolsavgift enl. V.L. kap 11 § 95.

Sådan avgift skall icke utgivas av detta företag.

Aktförvaring.

Handlingar och ritningar rörande detta företag skola för fram-
tiden förvaras vid fastigheten Långmossen.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt
anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till
Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från här
nedanstående dag.

Långmossen, V. Husby den 11 juni 1947.

Gideon Johansson
jordbrukskonsulent.

Book

FÖREDRAGET

DEN 20 JAN 1950

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN verkställd besiktning.

Företag: Långmossens dikningsföretag år 1947

(namn, socken och län)

i Västra Husby socken, Östergötlands län.



~~Ordföranden~~ }
~~Förtroendemann~~ }
Ende intressent: } Lantbrukaren Lennart Bark, Långmossen, Västra Husby.

Arbetsplanen fastställd den 30 september 1949.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.150:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1949.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av lantbrukskonsulent Gideon Johansson
den 12/10 1947 o. 21/12 1949, har befunnits att företaget utförts i sin helhet
och i full överensstämmelse med fastställd plan.

Linköping den 27 december 1949.

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)
Lantbrukskonsulent.