

FÖRETAG: Marås.

-konsulenten

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Gideon Johansson
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 30 september 1949.

till företagets utförande kr. 1.050✓

» en första rensning » - kr. 1.050✓

32/49



KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 september 1949- till
Marås dikningsföretag år 1947 i Västerlösa socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenfemtio (1.050)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos
Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1950,

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagens fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdiktningsslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Nils Olaf

den

8 Aug

19*49*

Nils Olaf
Nils Olaf

Att

Godsägare Nils Olai

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lilly Karlsson
Adress *Maras Västerlösa*

Gumborg Johansson
Adress *Maras Västerlösa*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 januari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögghult

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1/9-78

Ser E XIII b

1130

DIARIE Nr 14048
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 MAJ 1948

E _____ 2*1038

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG 1948
DIARIE Nr
SER Nr

Marås dikningsföretag år 1947

Västerlösa socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Jordbrukskonsulent Gideon Johansson, Linköping.

DIARIE Nr 14048
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1948

Till /
Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Undertecknad, ende intressent i Marås dikningsföretag år 1947
i Västerlösa socken av Östergötlands län, anhåller härmed vördsamt om
beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag
till arbetets utförande enligt föreliggande förslag.

Marås, Västerlösa den 15 december, 1947.



1/6 handll

Genom beslut den 30 sept. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 3.171:08 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.050:— kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

K. Andersson

DIARIE Nr 14048
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Marås dikningsföretag år 1947 i Västerlösa socken av

(företagets namn samt socken och län)
Östergötlands län

~~Kungl. Lantbruksstyrelsen~~
~~Förordningsman~~ } Godsägare Nils Olai, Marås, Västerlösa.
Ende intressent: } (titel, namn och adress)
Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Gideon Johansson

Förrättningsmannen förordnad 22 mars 1947 (titel och namn) Förrättningen avslutad 15 december 1947

Förslaget är upprättat { ~~I samband med fullständig syn~~
i samband med förenklad syn och omfattar ¹ häfte handlingar och ² blad ritningar.
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1948 I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1948

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 6.086:— kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 3.171:08 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

200 mm tegelrör med frakt 2:60 kr. pr m., 175 mm tegelrör med frakt
2:20 kr pr m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	3.025	--	--	--	146	08	3.171	08	--	3.171	08

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	9	47	1	18	10	65	6.086		0	3.171	08	298	1/3	1.050

Av bidraget belöper omkring 1.050 kr. på företagets utförande och omkring 0 kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra emot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av både alstrings- och brukningsbåtnad.

Den i företaget ingående marken har gott läge i förhållande till gårdens åbyggnader.

Arbetet är påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget berör endast en bruksningsdel med 124 hektar åker.

Kostnaderna för företagets utförande överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverad.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 1.050 kronor.

* Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

" 2: Sammanställning rörande förrättningskostnader.

Linköping den 29 maj 1948.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Fredrik E. Andersson.

Henrik Strömberg

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt upp-
gift den 15 december 1947 avslutad laga syneförrättning angående
Marås dikningsföretag år 1947 i Västerlösa socken av Östergöt-
lands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 mars 1948.

Ex officio:


(G. Osterholm)

Utan avgift.

Östergötlands Läns Hushållningssällskap, Linköping

Ser EXTIL 6

1130

2376

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 MAJ 1948

E 2*1038

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultortekniska byrås arkiv

Handlingar
angående

Marås dikningsföretag år 1947
i Västerlösa socken, Östergötlands län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1947.

obs!

30
9 49


(anslag vid 30-49)

H a n d l i n g a r
angående

Marås dikningsföretag år 1947
i Västerlösa socken, Östergötlands län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1947.

Översiktskarta.

Marås dikningsföretag år 1947.



Skala 1:100.000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen, angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Marås 2², 2³ och 3³ i Västerlösa socken av Östergötlands län.

År 1947 den 15 december kl. 14 inställde sig undertecknad förrättningsman hos Nils Olai, Marås, Västerlösa för att på grund av länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga ifrågavarande förrättning.

Vid sammanträdet hade infunnit sig sökanden till förrättningen Nils Olai,

§ 1.

Det styrktes, att Nils Olai, som vid tiden för ansökan om förrättningen var ägare till Marås 2² och 2³ numera även var ägare till Marås 3³ och sålunda ende intressent i företaget.

§ 2.

Ansökan om förrättningen och länsstyrelsens förordnande av förrättningsman föredrogs och bifogas detta protokoll, (bil. 1) "

§ 3.

Laga hinder emot företaget ansågs icke kunna föreligga.

§ 4.

Det i företaget ingående området, som är beläget c:a 2 km nordväst om Västerlösa kyrka och 1 km nordväst om Västerlösa järnvägsstation, hade under året uppmätts och avvägts, varefter förslagshandlingar till företaget upprättats, vilka framlades för granskning.

§ 5.

Sökanden till förrättningen påyrkade utförande av företaget i sin helhet, vilket omfattar dikessträckan A-B å hithörande ritning i enlighet med förslaget.

§ 6.

Det utröntes, att inga ersättningar äro att utgiva i samband med företaget.

§ 7.

Upplästes förrättningsmannens angående företaget avgivna utlåtande, (bil. C)

§ 8.

Meddelades, att förrättningskostnaderna uppgå till följande belopp:
Arvodesräkning till hushållningssällskapet, kronor 142:08
Förskotterad stämpelavgift för förordnandet, " 4:-

Kronor 146:08

§ 9.

Meddelades, att missnöje med denna förrättning kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 10.

Då intet ytterligare yrkande gjordes och inget mera var att anföras, förklarades förrättningen avslutad, varefter detta protokoll upplästes och godkändes.

Marås, Västerlösa den 15 december, 1947.

Gideon Johansson
jordbrukskonsulent.

Förestående protokoll godkännes:

Amund
.....

Ink. till Landskansliet

Linköping

13 mars 1947

D. Nr 15 Dikn. är.-47

Till/

Länsstyrelsen i Östergötlands län,

Linköping.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken för torrläggning av marker inom Marås i Västerlösa socken.

Av dikningen kommer att be^{-röras} förutom sökandens fastigheter, Marås 1¹, 2², 2³, även Fröken Hilda Olai tillhöriga fastigheten Marås 3³.

Marås, Västerlösa den 3 januari 1947.

.....*Hildner*.....

Till förrättningsman föreslås täckdikningskonsulent Gideon Johansson, Linköping.

Linköping den 7 mars 1947.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik B. Andersson

Resolution.

Överlämnas till täckdikningskonsulenten Gideon Johansson, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Johansson hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 22 mars 1947.

Hjalm Hultén

På länsstyrelsens vägnar

E. Stårck
E. Stårck

Algot Pehardt
Algot Pehardt

Stämpel Fyra kronor.



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare	Bruknings- båtnad.		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
	Ägobeskrivning	pr. ha.		pr. ägo- fig.	åker, tomt		annan mark	nu- varande kronor	bli- vande kronor	per hektar kronor	per ägofigur	
					har	ar					har	ar
1			2	3		4		5	6	7	8	
Västerlösa socken.												
Marås 2 ² , 2 ³ , 3 ³ .												
Nils Olai.												
Åker, mullrik lättlera	300	450	1	1	50	✓		1.700	2.000	300	450	✓
" " "	300	102	2		34			1.300	2.000	700	238	✓
Odlingsmark "	300	354	3				1 18	300	1.200	900	1.062	✓
Åker, mullrik lättlera	300	111	4		37			700	2.000	1.300	481	✓
" " "	300	423	5	1	41			700	2.000	1.300	1.833	✓
" " "	300	120	6		40			900	2.000	1.100	440	✓
" " "	300	291	7		97	✓		1.700	2.000	300	291	✓
" " "	300	312	8	1	04	✓		1.700	2.000	300	312	✓
" " "	300	525	9	1	75	✓		1.700	2.000	300	525	✓
" " "	-	-	10		17			1.400	2.000	600	102	✓
" " "	-	-	11		24			1.600	2.000	400	96	✓
" " "	-	-	12		1.28			1.800	2.000	200	256	✓
Summa:	2.688			9.47		✓	1.18				6.086	✓
Marås, Västerlösa den 15 december, 1947.												
Gideon Johansson												
jordbrukskonsulent.												

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1											
2	0+0-1+84	184	Grävning av rördike, m	184	1:-	184	✓				
3			Rörläggning och fyllning, m	184	0:60	110	40				
4			200 mm tegelrör, m	184	2:60	478	40				
5	0+0		Kringmurning vid mynning,			60	✓				
6	1+84		Samlingsbrunn 0,60 m.diam. st	1		90	✓				
7	1+84-3+34	150	Grävning av rördike, m	150	1:-	150	✓				
8			Rörläggning och fyllning, m	150	0:60	90	✓				
9			200 mm tegelrör, m	150	2:60	390	✓				
10	3+34		Samlingsbrunn 0,60 m. diam. st	1		90	✓				
11	3+34-6+36	302	Grävning för rördike, m	302	1:-	302	✓				
12			Rörläggning och fyllning, m	302	0,60	181	20				
13			175 mm. tegelrör, m	302	2:20	664	40				
14	6+36		Samlingsbrunn, 0,60 m.diam. st	1		90	✓	2.880	40		
15			Tillägg för oförutsedda fall c:a 5 %					144	60	3.025	✓
16		636 m.						Kronor:		3.025	✓
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Marås, Västerlösa den 15 december, 1947.

Gideon Johansson
jordbrukskonsulent.

U t l å t a n d e

angående Marås dikningsföretag år 1947, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Marås 2², 2³ och 3³ i Västerlösa socken, Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1947.

Företagets läge, ändamål, omfattning och natur.

Företaget är, som framgår av bifogade översiktskarta, å vilken detsamma inlagts med röd färg, beläget 2 km nordväst om Västerlösa kyrka och 1 km nordväst om Västerlösa järnvägsstation.

Företaget avser beredande av bättre torrläggning och bättre brukningsmöjligheter å ett område av 10,65 hektar, varav 9,47 ha åker, och 1,18 ha odlingsmark, tillhörande i ingressen nämnda fastigheter. Inga andra fastigheter beröras av företaget. För ändamålet erfordras anläggande av 636 meter täckt avloppsledning genom området.

Företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder emot företaget kan icke föreligga.

Hydrografisk beskrivning och dimensionsberäkning.

Företaget avvattnas till ett öppet avloppsdike, utmynnande i Svartån, som tillhör Motala Ströms flodområde.

Företagets nederbördsområde, som på översiktskartan inritats med en blå begränsningslinje, omfattar c:a 16 hektar. Maximiavrinningen har med hänsyn till områdets beskaffenhet antagits vara 1,2 lit/sek pr hektar.

Dimensionering av rörledningarna har beräknats på sätt, som framgår av följande tabell.

Läge (Dikessträcka)	Nederbörds- område. hektar	Avrinning Q. max. lit/sek	Botten- lutning o/oo	Rördimen- sion mm	Föreslagen lednings- avbördnings- förmåga lit/sek.
0+0 - 1+84	14	16,8	2,5	200	17,9
1+84- 3+34	12	14,4	2,5	200	17,9
3+34- 6+36	8	9,6	3,0	175	13,5

Namn och omfattning.

Företaget skall benämnas Marås dikningsföretag år 1947.

Enligt yrkande, upptaget i syneprotokollet § 5, skall företaget utföras i sin helhet och sålunda omfatta dikessträckan A-B enligt hithörande plankarta och profilritning samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Båtnadsuppskattning.

Värdering och båtnadsuppskattning har av förrättningsmannen verkställts enligt vattenlagens bestämmelser. Företaget har beräknats komma att medföra såväl alstringsbåtnad som bruksbåtnad.

Resultatet av båtnadsuppskattningen framgår av värderingslängden, bil A. Häruti har den uppskattade bruksbåtnaden angivits i särskild härför uppställd kolumn och den sammanlagda alstrings- och bruksbåtnaden angivits i kolumnerna 7 och 8.

Ersättningar m.m.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag, Inga broar eller trummor finnas, som berörs av företaget.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberoende, till 3.025 kronor.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil. A, uppskattats till 6.086 kronor.

Kostnadsfördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola erläggas av ägaren till Marås 2², 2³ och 3³.

Framtida underhåll.

Företaget med därtill hörande anläggningar skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick av ägaren till Marås 2², 2³, 3³.

Särskilda föreskrifter beträffande arbetet.

Arbetet med detta företag må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft. Den tid inom vilken arbetet skall vara slutfört, bestämmes till den 1 september 1948.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Tegelrören skola uppfylla fordringarna enligt Svensk standard för tegelrör.

I slammande jord grusas kring rören. Fyllning sker till minst 0,8 meter över rörens överkant, varefter diket kan igenfyllas till jämnhöjd med markytan.

Fixpunktbeskrivning.

Fixpunkt, höjdläge +6,23 m över jämförelseplanet, är utmärkt med ett inhugget kors (+) å övre ytan av fast sten, belägen 47 m söder om punkt 6+8 och är till sitt läge angiven å den till handlingarna hörande kartan.

Vattendomstolsavgift enligt V.L. kap 11 § 95.

Sådan avgift skall icke utgivas av detta företag.

Aktförvaring.

Handlingar och ritningar rörande detta företag skola för framtiden förvaras å Marås Herrgård, Västerlösa.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm inom sextio dagar från här nedanstående dag.

Marås, Västerlösa den 15 december, 1947.

Gideon Johansson
jordbrukskonsulent.

Öoak

FÖREDRAGET

DEN 20 JAN 1950

Till

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbshopp

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG 1950
DIARIENR 14048/
48

ber 30/49

1.050,-


I n t y g .

Att Marås dikningsföretag år 1947 i Västerlösa socken, Östergötlands län, angående vilket förrättningen avslutades den 15 december 1947 och arbetstiden fastställdes till den 1 september 1948, var fullt utfört och av mig kontrollavvägt före den fastställda arbetstidens utgång, intygas härmed.

Linköping den 29 augusti 1949.

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

RAPPORT



över verkställd besiktning.

Företag: Marås dikningsföretag år 1947 i Västerlösa socken,
(namn, socken och län)
Östergötlands län.

~~Ordföranden~~ } Godsägare Nils Olai, Marås, Västerlösa.
~~Förtroendeman~~ }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 30 september 1949.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.050:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1948.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av lantbrukskonsulent Gideon Johansson
den 24 maj 1948, har befunnits att företaget var i sin helhet
utfört i full överensstämmelse med planen.

Linköping den 19 december 1949.

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)
Lantbrukskonsulent.

Tackta avlopp.