

book:

58/49

E 3*1048

FÖRETAG: Västerlösa.

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG 1949
DIARIE Nr J2786
SAK Nr

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 11 juni 1949✓

till företagets utförande kr. 6.690✓

» en första rensning » - kr. 6.690✓

42/49

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 11 juni 1949

till

Västerlösa dikningsföretag år 1947 i Västerlösa socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextusensexhundranittio
(6.690)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter~~
~~både intressenter och icke intressenter~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats
och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller
arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den
som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsgörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsgörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Västerlösa

den 10 augusti

19 49.

Agge Persson
Spänningsbonden
Wästerlösa

Nils V. Jönsson
hufv.

Agge Västberg

M. J. Jönsson

Lantb.

Agge Persson, Västerlösa.

Att Algot Lorin, Nils V. Danielsson och Gunnar Hulthammar

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Hedin

Elin Idrohn

Adress Linköping

Adress Västertuna

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser E XIII b
467

DIARIE Nr 17858
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL. 1947

E 3*1048

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Ser 11/649 bes

Västerlösa dikningsföretag år 1947

Västerlösa socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

17353

DIARIENr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JUL 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, styrelse för "Västerlösa dikningsföretag
år 1947" i Västerlösa socken av Östergötlands län, anhålla om be-
viljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag
till företagets utförande.

Västerlösa den 22 mars 1947.

Agne Hedin
Gustaf Lundh
Nils V. Varend

Genom beslut den 11 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 20.081:97 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.690 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten *Peter J. J. J.*

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Västerlösa dikningsföretag år 1947

(företagets namn samt socken och län)

i Västerlösa socken av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: ~~Förordnad~~ Spannmålshandlanden Algot Iarin, Västerlösa Södergård, Västerlösa.
~~Förordnad~~ (titel, namn och adress)
Förrättningsman: Lantbruksingeniören Ivar Helin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 27 oktober 1944. Förrättningen avslutad den 22 mars 1947.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn ~~i samband med fullständig syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid ~~fullständig syn~~

förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1952

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 22.636:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 20.081:97 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

18" cementrör 11:- kr./m.
15" " 8:- "
12" " 5:- "

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Dellföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
Hela företaget	19.150	-	----		931	97	20.081	97	---	20.081	97
Kostnad för rensning beräknas ej, då samtliga avlopp äro täckta ledningar.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social bättnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	35	48	----		35	48	22.636-	1	20.081	97	570	1/3	6.690	

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Av företagets 9 brukningsdelar äro 5 fullständiga jordbruk med åkerarealer mellan 34 och 82 har samt 4 ofullständiga jordbruk med åkerarealer mellan 1 och 10 har. De fullständiga och ofullständiga jordbruken ingå i företaget enligt nedanstående:

	Fullständiga jordbruk.	Ofullständiga jordbruk.
Areal, ...	29.72 har.	5.76 har
Båtnad.	19.777:- kr.	2.859:- kr.

Företaget är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigtoch önskvärt.

Kostnaden för företagets utförande överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än 1/3 av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 6.690 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

" 2: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 26 juni 1947.
För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Andersson

Sigge Wahlström

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 22 mars 1947 avslutad laga syneförrättning angående Västerlösa dikningsföretag år 1947, avseende torrläggning av mark inom Hölja, Västerlösa, Höljebotorp och Norrland i Västerlösa socken, Östergötlands län; det var-der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 7 juni 1947.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stämpel 2 kronor Lantbruksingenjören **Ivar Helin**, Linköping.

Ser EXIII b
467

Kungl. Lantbruksskolan
Kulturskoletekniska laboratoriet

DIARIEN
K. LANTBRUKSSKOLEN
21 JUN 1947

E 3*1048

Res 11/47

Västerlösa
dikningsföretag år 1947,
Västerlösa socken
Östergötlands län.
Synehandlingar.

Överenskommelse

Mellan AG:s Bygg AB, nedan kallad avloppsintressenten, och Västerlösa dikningsföretag år 1947, nedan kallat markavvattningsföretaget, träffas följande överenskommelse.

Avloppsintressenten ges tillstånd att till markavvattningsföretaget leda avloppsvatten från en markbädd som betjänar 3 st bostadsfastigheter, samt dagvatten och dräneringsvatten från fastigheterna. Fastigheterna ligger på eller är avstyckade från Västerlösa 6:7.

Inkopplingen skall ske till brunn på bilaga markerad med H.

Avloppsintressenten skall därvid svara för

att inkoppling sker på sådant sätt att markavvattningsföretagets anläggningar ej skadas, samt att representant för markavvattningsföretaget ges möjlighet att besiktiga inkopplingen innan återfyllning sker.

att tillstånd för markbädden lämnats av vederbörande miljöskyddsmyndighet, samt att den utförts på sådant sätt som därvid föreskrivits.

att sköta markbädden på ett ändamålsenligt sätt, så att inte slam släpps in i markavvattningsföretagets anläggningar.

att vid försäljning av fastighet som berörs av denna överenskommelse transportera innehållet i överenskommelsen på den nye ägaren.

För rätten att nyttja markavvattningsföretagets ledning, samt för ökat underhåll, betalar avloppsintressenten en engångsersättning av 1800 kr. Ersättningen skall erläggas till markavvattningsföretaget före det att inkopplingen sker.

Västerlösa den

För AG:s Bygg AB

Namnförtydligande

.....

.....

För Västerlösa dikningsföretag.

.....

.....



LANTBRUKSNÄMNDEN
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

89-11-27

PRODUKTIONSENHETEN

PM

Lantbruksnämnden har på uppdrag av AG:s Bygg AB upprättat ett förslag till överenskommelse mellan AG:s Bygg AB och Västerlösa dikningsföretag år 1947.

AG:s Bygg AB vill till dikningsföretaget leda avloppsvatten från en markbädd som betjänar 3 villor. För detta vill dikningsföretaget ha skälig ersättning.

Dikningsföretaget är idag till sin helhet kulverterat. Om denna kulvert inte funnits, dvs om diket hade varit öppet, skulle utsläppet av närsalter från markbädden ha orsakat en viss igenväxtning främst på den del av diket som skulle legat nära markbädden. Detta skulle medfört en ökad rensningskostnad som rimligtvis skulle ha betalats av avloppsintressenten. Nyttan av att diket är kulverterat är alltså ur avloppsintressentens synpunkt att ovan nämnda rensningskostnad försvinner.

Vidare kan ett utsläpp från en markbädd orsaka ett något större rensningsbehov i de brunnar som ligger närmast markbädden.

Värdet av ovan nämnda har beräknats kunna uppgå till 90:- per år, vilket kapitaliserat med 5% blir en engångsersättning uppgående till 1800:-

*150m påverkas 1kr/m år = 150kr/år
Underhållet ökar 50% = 75kr + rensningskostnad för brunn 15:-*

Med utgångspunkt från ovanstående har ett förslag till överenskommelse upprättats. Det är lämpligt att det på ett möte i dikningsföretaget tas ett beslut om överenskommelsen, samt att det utses en person med bemyndigande att underteckna överenskommelsen.

Karl Johan Andersson

Karl Johan Andersson


Postadress:
Box 435
581 04 LINKÖPING

Gatuadress:
Repslagaregatan 19

Telefon:
013-19 65 00
Direktval: 013-19 65 ____

Postgiro:
6 88 05-1

Blad I.



Förslag i 3 blad till
Västerlösa dikningsföretag år 1947
i Västerlösa socken av Östergötlands län,
upprättat vid syn enligt vattenlagen av
Joas Selin.
Lantbruksingenjör

Skala 1:4000



Västerlösa 36'

Norrland KI

RTN.Nr 001

467-1


3*1048 rit

Västerlösa dikningsföretag år 1947,

avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Hölja, Väster-
lösa, Höljebotorp och Norrland i Väster-
lösa socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Hölja, Västerlösa, Höljebotorp
och Norrland i Västerlösa socken av Ös-
tergötlands län.

År 1946, den 13 september, kl.10 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Algot Lorin i Västerlösa Södergård för att
enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen
Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Västerlösa kyrka,
varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteck-
ning, bil.4. ✓

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Set Samuelsson i Egeby och Henning Johansson i
Biskopsgården.

Sökande till förrättningen:

C.O.Carlsson, 4/20 mtl. Höljebotorp Västergård ² 2 .
Magnus Olai, 1/2 mtl. Hölja ³ 1 .

Övriga sakägare:

John Erik Danielsson, 1/2 mtl. Hölja ² 1 .
Algot Lorin, arrendator av 1 mtl. Västerlösa Kornettegård ¹ 6 och
1 " " Södergård ¹ 7
För Västerlösa pastorats fastighet 3/4 mtl. Västerlösa ¹ 13 ,
boställsstyrelsens ordförande Nils Olai, Marås, samt
kyrkoherden H.I.Hjalmarsson, Västerlösa, som stiftsnämndens ombud en-
ligt förordnande, bil. 5. ✓
Pontus Jönsson, 1/20 mtl. Höljebotorp Västergård ³ 2 .
Gunnar Hulthammar, 1/4 " " Östergård ¹ 1 .
Erik Johansson, avs. Västerlösa ⁷ 6 (England)
Eda Lorins sterbhus, avs. Norrland ¹ 1 , genom delägaren i sterbhuset
Algot Lorin.
Domänintendenten Henrik Flodkvist för kronoegendomen Västerlösa ¹ 6
och ¹ 7 .

2.

med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger omedelbart söder om Västerlösa kyrka.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 5.

Sökandena och de, som förenat sig med dem, påyrkade utförande av dikessträckorna 0 - 9+28 och 10 - 20+16 .

Dessutom skulle utföras dels dike från rågången Hölja - Västerlösa till huvudavloppet i närheten av punkt 4 och dels dike från rågången England - Höljebotorp till dikeshörn vid punkt 19+62.

Samtliga diken skulle utföras som täckta ledningar och kostnaderna fördelas i laga ordning.

§ 4.

En del sakägare meddelade, att de önskade förena sig med sökandena till förrättningen om företagets utförande. Förening härom, bil. 6, uppsattes och underskrevs samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 6.

Det skulle antecknas, att följande slaskledningar inmynna i företagets diken:

1. Vid punkt 6+26 inmynnar ledning från Björkliden, ägare Melker Olsson, Västerlösa, och Karlsro, Julius Larsson, Västerlösa.
2. Vid punkt 8+4 inmynnar ledning från Västerlösa Södergård, ägare: Staten.
3. Vid punkt 9+28 inmynnar ledning från Västerlösa Södergårds statbyggnad.

Det påyrkades, att ägarna av dessa slaskledningar skulle påföras deltagningsskyldighet i företaget.

§ 7.

Av företaget beröras två trummor för allmänna vägen Västerlösa - Sjögestad vid punkterna 9+28 och 20+16, vilka trummor ansågos hava för vattenavrinningen tillräckliga dimensioner.

Inga enskilda broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten på annat sätt än att vid de vägar, som korsas av diken, vägbanan efter rörledningarnas nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

§ 8.

Inga ersättningar skulle utgivas i samband med detta företag.

§ 9.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande ^{r/}upplästs, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 10.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Västerlösa den 13 september 1946.

Joar Selin,
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Werner Johansson och Samuelson

År 1947, den 22 mars, kl. 11,30 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Algot Lorin i Västerlösa Södergård för att
fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet,
bil. 8[✓] och 9[✓], hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten,
Linköping och anslagits i Västerlösa kyrka, varjämte meddelanden ut-
sänts enligt bifogade förteckning, bil. 10[✓]

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Seth Samuelsson i Egeby och Henning Johansson i Biskopsgården.

Delägare:

Algot Lorin, Västerlösa.

Erik Danielsson, Hölja.

Birger Andersson, Gammalstorp, och Otto Karlsson, Lappland, för

Västerlösa pastorat enligt protokollsutdrag, bil. // ✓

Viktoria Olai, Hölja, genom Magnus Olai.

Julius Larsson, Karlsro.

Gunnar Hulthammar, Höljebotorp.

Pontus Jönsson,

§ 11.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Infann sig ^{2/} Otto Karlsson, Höljebotorp. och Martin Svensson, Björkliden.

§ 13.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.C.

§ 14.

Till företagets styrelse valdes Algot Lorin, Västerlösa Södergård, Västerlösa, tel.: Västerlösa 2, ordförande, samt Gunnar Hulthammar, Höljebotorp, och Nils Danielsson, Hölja, med Magnus Olai, Blästad, och Julius Larsson, Karlsro, som ersättare.

Till revisorer valdes handlanden Folke Larsson och stationsinspektoren Nils Malm, båda i Västerlösa, med nämndemannen Birger Andersson, Gammalstorp, som ersättare.

§ 15.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:23/47		739:30 kr.
Till förrättningsmannen:		
14 oktober 1944, 1/3 dag á 12 kr.	4:- kr.	
Annonskostnad	19:55 "	
Lagakraftbevis	3:- "	26:55 "✓
Till godemannen Steth Samuelsson, Egeby,	14:03 kr.	
" " Henning Johansson, Biskops- gården	22:34 "	36:37 "✓
Till Algot Lorin för lösen av förrättningsmannens förordnande		6:10 "✓
Till Algot Lorin för hantlangning under förrättningen	89:70 "	
	<u>Summa</u>	<u>898:02 kr.</u>

§ 16.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anfördes genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag,

§ 17.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Västerlösa den 22 mars 1947.

Joar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Henning Johansson Steth Samuelsson

Resolution.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av nedanstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 27 oktober 1944.

Ink. till Landskansliet
Linköping

27 OKT. 1944

D. Nr 33 D.D.

Carl Hamilton
Carl Hamilton

Bil. 1.

Algot Fehardt
Algot Fehardt

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Stämpel FYRA kronor.



Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Västerlösa, Hölja, Höljebotorp och Västerlösa Prästgård i Västerlösa socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Staten för Västerlösa Södergård.

arr.: Algot Lorin, Västerlösa Södergård, Västerlösa.

Tel.: Västerlösa 2.

sk Otto Karlsson, Västerlösa Murgård, "

Västerlösa och Björkebergs församlingars pastorat för Västerlösa Prästgår

Boställsstyrelsens ordförande: Nils Olai, Marås, Västerlösa.

Gunnar Hulthammar, Höljebotorp, "

Pontus Jönsson, " "

sk Magnus Olai, Blästad, Linköping.

Erik Danielsson, Hölja, Västerlösa.

Hänvändelse till Algot Lorin.

Västerlösa den 14 oktober 1944.

CC Karlsson

Magnus Olai
Godkänn
adv. Linköping

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tors-
dagen den 22 augusti 1946.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark hållas på nedan-
stående tider och ställen:

Torsdagen den 12 september 1946 kl. 10 fm. hos B. A. Nilsson i Nederlösa. Av företaget beröres Nederlösa n:o 1—4 och 8 i Normlösa socken.

Torsdagen den 12 september 1946 kl. 1 em. hos Carl Jahnsson i Nederlösa. Av företaget beröres Nederlösa n:o 4, 7 och 8 samt Östanbäck n:o 1 i Normlösa socken.

Torsdagen den 12 september 1946 kl. 5 em. hos Harry Egelstig i Alkarp. Av företaget beröres Skorteby n:o 1 och Alkarp n:o 1—3 i Viby socken samt Spärringe n:o 4 i Västerlösa socken.

Fredagen den 13 september 1946 kl. 10 fm. hos Algot Lorin i Västerlösa Södergård. Av företaget beröres Hölja n:o 1, Västerlösa n:o 6, 7 och 13, Höljebotorp n:o 1 och 2 samt Norrland n:o 1 i Västerlösa socken.

Fredagen den 13 september 1946 kl. 2 em. hos Helge Jansson i Sibborp. Av företaget beröres Berg n:o 1 i Rappestad socken, Sibborp n:o 1 i Björkeberg socken samt Sibborp n:o 1 och 2 i Ledberg socken.

Lördagen den 14 september 1946 kl. 12 middagen på Carlshofs gård. Av företaget beröres Carlshof n:o 1, Hälleberg n:o 1, Bergsäter n:o 1, Stenslund n:o 1, Alfredsberg n:o 1, Sundsvall n:o 1, Studsberg n:o 1, 3 och 6, Munnerstorp n:o 1, Tågneby n:o 1—9, Stora Vittorp n:o 1 och 2, Lilla Vittorp n:o 2, Försjö n:o 3 i Älvestad socken samt allmänna vägarna Carlshof—Älvestad och Carlshof—Skeppsås.

Linköping den 20 augusti 1946.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

5:52

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hölja n:o 1, Västerlösa n:o 6, 7 och 13, Höljebotorp n:o 1 och 2 samt Norrland n:o 1 i Västerlösa socken hålles hos Algot Lorin i Västerlösa Södergård fredagen den 13 september 1946 kl. 10 fm. Linköping den 20 augusti 1946.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Orustäckt kungörelse i laga ordning
vid högmässa i Västerlösa kyrka
Söndagen den 25 augusti 1946

Beckynar: *Rune Hjalmarsson*
Kyrkostyrelse



Bil. 4.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Hölja n:o 1, Västerlösa n:o 6, 7 och 13, Höljebotorp n:o 1 och 2 samt Norrland n:o 1 i Västerlösa socken hos Algot Lorin i Västerlösa Södergård fredagen den 13 september 1946 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Västerlösa,	<u>Västerlösa.</u>
a Kallelse till Henning Johansson, Biskopsgården,	<u>Normlösa.</u>
" " Set Samuelsson, Egeby,	<u>Västerlösa.</u>
Meddelande till Erik Danielsson, Hölja,	"
" " Magnus Olai, Blästad,	<u>Linköping.</u>
" " Länsstyrelsen,	"
" " Algot Lorin, Västerlösa,	<u>Västerlösa.</u>
" " Stiftelsenämnden,	<u>Linköping.</u>
" " Nils Olai, Marås,	<u>Västerlösa.</u>
" " arr. Karl Gustafsson, Prästgården,	"
" " Pontus Jönsson, Höljebotorp,	"
" " Otto Karlsson, Murgården,	"
" " Gunnar Hulthammar, Höljebotorp,	"
" " Erik Johansson, England,	"

Linköping den 20 augusti 1946.

Joar Helin.

Lantbruksingeniör.

STIFTSNÄMNDEN

I
LINKÖPING

10.

927.

Bil. 5.

Med anledning av framställning från lantbruksingeniören Ivar Helin i Linköping förordnar stiftsnämnden härigenom kyrkoherden H.I.Hjalmarsson, Västerlösa, eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hölja n:o 1, Västerlösa n:o 6, 7 och 13, Höljebotorp n:o 1 och 2 samt Norrland n:o 1 i Västerlösa socken, såsom allmänt ombud bevaka prästboställets Västerlösa 13¹ rätt och bästa och detta jämväl under förrättningens fortgång. Sammanträde för förrättningen har blivit utsatt att hållas hos Algot Lorin i Västerlösa Södergård fredagen den 13 september 1946 kl. 10 f.m. Linköping i stiftsnämnden den 22 augusti 1946.

Ex officio:

Tord Gunterberg.

Rätt avskrivet; betygas
i tjänstens vägnar:

Sigmy Carlsson

Till Lantbruksingeniören Ivar Helin, Linköping.

Bil. 6.Förening.

Undertecknade, delägare i företag, avseende utförande av
avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hölja, Västerlösa, Hölje-
botorp och Norrland i Västerlösa socken av Östergötlands län, förena
oss härmed med sökandena till förrättningen för företagets utförande.

Västerlösa den 13 september 1946.

Eola Perin Håkman
Jenssen Högström
Erik Johansson
Aronson

J. E. Danielsson
Rimmar 151188040
Gustaf Håkman

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Kenneth Johansson Lenn Larsson
Sven Perin

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Hölja, Västerlösa och Höljebotorp i Västerlösa socken har befunnits, att av företaget beröres två st. trummor för allmänna vägen Västerlösa-Sjögestad belägna resp. cirka 0,5 och 1 km söder om Västerlösa kyrka och vid D resp. G enl. förslaget.

Vid punkt D finnes för närvarande en trumma av 18" cementrör med botten på höjden +6,52 m och ansågs densamma ha för vattenavrinningen tillräckliga dimensioner. Nedströms trumman föreslås en brunn av 90 cm källrör och föreslås avloppet västerut bli igenlagt med 12" cementrör med lutning 1:1000.

Vid punkt G finnes för närvarande en trumma av 9" rör på höjden +7,50 m, anlagd omkring år 1925. För erhållande av tillfredsställande vattenavrinning föreslås en ny trumma av 15" armerade vägrör med botten på höjden +7,10 m och med brunnar av 90 cm källrör å uppströms- och nedströmssidan. Avloppet västerut föreslås bli igenlagt med 12" cementrör med lutning 1 : 1000.

Vid arbetets utförande skola Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för vägar lända till efterrättelse.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 52 om ovanstående förslag godkännes, eller hur arbetet eljest lämpligen skall utföras.

Linköping den 13 februari 1947.

Ivar Helin

(Ivar Helin)

Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot arbetets utförande enligt vad här angivits har Vägförvaltningen intet att erinra.

Linköping den 13 februari 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Enligt uppdrag:

A. Hjelmer

(A. Hjelmer)

Bil. 8.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 26 februari 1947.

Sammanträde

vid fortsatt handläggning av syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
utförande av avloppsdiken för torrlägg-
ning av mark inom Hölja n:o 1, Väster-
lösa n:o 6, 7 och 13, Höljebotorp n:o 1
och 2 samt Norrland n:o 1 i Västerlösa
socken hålles hos **Algot Lorin** i Väster-
lösa Södergård lördagen den 22 mars
1947 kl. 11,30 fm. Av företaget beröres
dessutom kloakledningar från Björkli-
den och Karlsro samt allmänna vägen
Västerlösa—Sjögestad. Vid sammanträ-
det förekommer bl. a. val av styrelse
för företaget.

Linköping den 24 februari 1947.

Ivar Helin
Lantbruksingenjör

Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdikey för torrläggning av mark inom Hölja n:o 1, Västerlösa n:o 6, 7 och 13, Höljebotorp n:o 1 och 2 samt Norrland n:o 1 i Västerlösa socken hålles hos Algot Lorin i Västerlösa Södergård lördagen den 22 mars 1947 kl. 11,30 fm. Av företaget beröres dessutom kloakledningar från Björkliden och Karlsro samt allmänna vägen Västerlösa - Sjögestad. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 24 februari 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse i laga ordning anslagen vid högmässogudstjänsten i Västerlösa församling söndagen den 2 mars 1947, betygar:



kyrkoherde

Bil. 10.Förteckning

öfver nedanstående dag avseända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande "Västerlösa dikningsföretag år 1947" i Västerlösa socken hos Algot Lorin i Västerlösa Södergård lördagen den 22 mars 1947 kl. 11,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	Linköping.
Kungörelse till pastorsämbetet i Västerlösa,	Västerlösa.
Kallelse till Seth Samuelsson,	Egeby, "
" " Henning Johansson,	Biskopsgården, Normlösa.
Meddelande till Algot Lorin,	Västerlösa, Västerlösa.
" " Melker Olsson,	Björkliden, "
" " Julius Larsson,	Karlsro, "

Linköping den 24 februari 1947.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med
fullmäktige för kyrkliga samfälligheten, Västerlösa.
Björkeberg den 21 december 1946 .

§6


Syneombuden för år 1946: Birger Andersson och G. Hulthammar, åter-
valdes med Otto Karlsson, Lappland samt M. Furustam, Björkeberg, såsom er-
sättare.

Dag som ovan

Hans Hjalmarsson

ordförande

Rätt utdraget ur det justerade protokollet, betygar:



kyrkoherde

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1								Bil.A.		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Västerlösa socken.</u>										1
<u>Hölja 1², 1/2 mtl. litt A</u>										2
<u>Johan Erik Danielsson.</u>										3
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>										4
Åker mylla/lera	1		48			1500	2000	500	240	✓
" "	2		15			1800	"	200	30	✓
A-summa			63	✓					270	✓
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>										8
Sträckan A-1+90 190 m. á 3:-									570	✓
B-summa									570	-
Totalsumma									840	✓
<u>Hölja 1³, 1/2 mtl. litt B</u>										12
<u>Viktor Olai.</u>										13
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>										15
Åker mylla/lera	3		56			1700	2000	300	168	✓
" "	4		45			1500	"	500	225	✓
" "	5		38			1300	"	700	266	✓
" "	6		14			1800	"	200	22	✓
" "	7		19			1500	"	500	95	✓
" "	8		11			1700	"	300	33	✓
" "	9		16			1300	"	700	112	✓
" "	10	1	26			1600	"	400	504	✓
" "	11		40			1900	"	100	40	✓
" "	12		94			1600	400	400	376	✓
" "	13		31			1800	"	200	62	✓
A-summa		4	87	✓					1903	✓
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>										28
Sträckan 1+90-3+8 118 m. á 4:-									472	✓
B-summa									472	-
Totalsumma									2375	✓

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 <u>Västerlösa Kornetteg. 6¹,</u>										
2 1 mtl. litt C.										
3 <u>Staten.</u>										
4 arr. Algot Lorin.										
5 <u>A. Alstringsbåtnad.</u>										
6 Åker mylla/lera	14	1	82			1500	2000	500	910	✓
7 " "	15	1	-			1600	"	400	400	✓
8 " "	16		4			1900	"	100	4	✓
9 " "	17		74			1500	"	500	370	✓
10 " "	18		38			1300	"	700	266	✓
11 " "	19		11			1400	"	600	66	✓
12 " "	20		76			"	"	"	456	✓
13 " "	21		49			"	"	"	294	✓
14 " " "	22		6			1600	"	400	24	✓
15 " "23	23		25			1400	"	600	150	✓
16 A-summa		5	65	✓					2940	✓
17 <u>B. Brukningsbåtnad.</u>										
18 Strökan 3+8-C 224 m. å 3:-									672	✓
19 c-11+6 106 m." 1:50									159	✓
20 B-summa									831	✓
21 Totalsumma									3771	✓
22										
23 <u>Västerlösa Söderg. 7¹,</u>										
24 1 mtl. litt D										
25 <u>Staten.</u>										
26 arr. Algot Lorin.										
27 <u>A. Alstringsbåtnad.</u>										
28 Åker mylla/lera	24		22			1500	2000	500	110	✓
29 " "	25		10			1800	"	200	20	✓
30 " "	26		9			1400	"	600	54	✓
31 " "	27		37			1600	"	400	148	✓
32 " "	28		21			1200	"	800	168	✓
33 Överföres			99	✓					500	✓

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				99						500	-
Åker	mylla/lera	29		85			1500	2000	500	425	-
"	"	30	1	88			1700	"	300	564	-
"	"	31	1	42			1200	"	800	1136	-
"	"	32	1	41			1500	"	500	705	-
"	"	33		88			1700	"	300	264	-
"	"	34	1	89			1400	"	600	1134	-
"	"	35		49			1700	"	300	147	-
"	"	36		70			"	"	"	210	-
"	"	39		80			1600	"	400	320	-
"	"	40		26			1300	"	700	182	-
"	"	41		76			1700	"	300	228	-
"	"	42		6			1500	"	500	30	-
A-summa			12	39	✓					5845	-
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan C-D 396 m. å 3:-										1188	-
" C-11+6 106 m. " 1:50										159	-
"13+36-14+60 124 m. å 5:-										620	-
B-summa										1967	-
Totalsumma										7812	-
Västerlösa 13 ¹ / ₄ mtl. litt E											
Västerlösa Pastorat.											
arr. Karl Gustafsson.											
A. Alstringsbåtnad.											
Åker	mylla/lera	37		14			1600	2000	400	56	-
"	"	38		44			1700	"	300	132	-
Totalsumma				58	✓					188	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4			5	6	7	8	
1 <u>Höljebotorp Västerg. 2³,</u>										
2 1/20 mtl. litt F										
3 <u>Pontus Jönsson.</u>										
4 <u>A. Alstringsbåtnad.</u>										
5 Åker mylla/lera	43	15				1500	2000	500	75	-
6 " "	44	11				"	"	"	55	-
7 " "	45	4				1800	"	200	8	-
8 " "	46	23				1700	"	300	69	-
9 " "	47	22				1400	"	600	132	-
10 " "	48	10				"	"	"	60	-
11 <u>A-summa</u>		85	v						399	-
12 <u>B. Brukningsbåtnad.</u>										
13 Sträckan 14+60-15+40 80 m. å 3:-									240	-
14 <u>B-summa</u>									240	-
15 <u>Totalsumma</u>									639	-
16										
17 <u>Höljebotorp Västerg. 2²,</u>										
18 4/20 mtl. litt G										
19 <u>Otto Karlsson.</u>										
20 <u>A. Alstringsbåtnad.</u>										
21 Åker mylla/lera	49	37				1600	2000	400	148	-
22 " "	50	21				1400	"	600	126	-
23 " "	51	27				1600	"	400	108	-
24 " "	52	62				1200	"	800	496	-
25 " "	53	45				"	"	"	360	-
26 " "	54	45				1500	"	500	225	-
27 " "	55	12				1200	"	800	96	-
28 " "	56	13				"	"	"	104	-
29 " "	57	67				1400	"	600	402	-
30 " "	58	95				"	"	"	570	-
31 " "	59	52				1700	"	300	156	-
32 " "	60	84				"	"	"	252	-
33 <u>Överföres A-summa</u>		560	n						3043	-

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>S a m m a n d r a g.</u>	Bruknings- delens hela åker- areal.			Alstrings- båtnad.			Bruknings- båtnad.		S u m m a båtnad.	
2	<u>Västerlösa socken.</u>										
3	Hölja 1 ² , 1/2 mtl. litt A. }	57	63	270	-	570:-				840	✓
4	Johan Erik Danielsson.										
5	Hölja 1 ³ , 1/2 mtl. litt B }	76	4	87	1903	-	472:-			2375	✓
6	Viktoria Olai.										✓
7	Västerlösa Kornetteg. 6 ¹ , }	82	5	65	2940	-	831:-			3771	-
8	1 mtl. litt C										
9	Staten, arr. Algot Lorin										✓
10	Västerlösa Söderg. 7 ¹ , }	-	12	39	5845	-	1967:-			7812	-
11	1 mtl. litt D										
12	Staten, arr. Algot Lorin.										
13	Västerlösa 13 ¹ , 3/4 mtl. }	43	58	188	-	-	-			188	✓
14	litt E. Västerlösa Pastorat										
15	arr. Karl Gustafsson.										
16	Höljebotorp Västerg. 2 ³ , }	1,5	85	399	-	240	-			639	✓
17	1/2 mtl. litt F										
18	Pontus Jönsson.										
19	Höljebotorp Västerg. 2 ² , }	3 1/4	5	60	3043	-	1748	-		4791	✓
20	4/20 mtl. litt G.										
21	Otto Karlsson.										
22	Höljebotorp Österg. 1 ¹ }	10	4	22	1896	-	-	-		1896	✓
23	1/4 mtl. litt H										
24	Gunnar Hulthammar.										
25	Västerlösa (England) 6 ³ , }	/	39	234	-	-	-			234	✓
26	avs. litt I										
27	Erik Johansson.										✓
28	Norrland 1 ¹ , avs. litt K }	/	30	90	-	-	-			90	-
29	Eda Lorins sterbhus.										
30	<u>S u m m a</u>		35	48	6808	-	5828	-		22636	✓
31											
32											
33											

Västerlösa den

Västerlösa den

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	a-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Huvudavloppet A-B-C-D.</u>								
2			<u>Sträckan A-B-C.</u>								
3	A-1+90	184	Grävning f.rörledning								
4			sträckan A-0+50 m	44	3:-	132	-				
5			" o+50-1+90 "	140	1:40	196	-				
6			18" cementrör m.frakt "	184	11:-	2024	-				
7			Rörens läggning och								
8			höljning m.	184	1:75	322	-				
9	A		Trumöga enl. ritn. st	1		60	-				
10	1+90		Brunn, 90 cm. enl. typ-rit	1		100	-	2834	-		
11	1+90-B	204	Grävning f.rörledning m	204	1:10	224	40				
12			15" cementrör m.frakt "	"	8:-	1632	-				
13			Rörens läggning och								
14			höljning m	204	1:50	306	-				
15	2+76,3+8,		Brunnar, 90 cm. enl. typ-								
16	B		ritning st	3	100:-	300	-				
17	2+80		Extra grävning genom								
18			trumma			20	-	2482	40		
19	B-C	138	Grävning f.rörledning	138	1:10	151	80				
20			15" cementrör m.frakt m	"	8:-	1104	-				
21			Rörens läggning och								
22			Höljning m	138	1:50	207	-				
23	C		Brunn, 90 cm. enl. typ-								
24			ritning st	1		100	-	1562	80	6879	20
25			För oförutsett tillägges							220	80
26		526	<u>S u m m a</u>							7100	-
27											
28			<u>Sträckan C-D.</u>								
29	C-6+25	93	Grävning f. rörledning	93	0:90	83	70				
30			12" cementrör m.frakt m	"	5:-	465	-				
31			Rörens läggning och								
32			höljning m	93	1:25	116	25				
33	6+25		Brunn, 90 cm. enl. typ-								
34			ritning st.			100	-	764	95		
35		93	Överföres					764	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	93	Överföres					764	95			1
6+25-	179	Grävning f.rörledning	179	1:-	179	-	✓				2
-8+4											3
		12" cementrör m.frakt	179	5:-	895	-	✓				4
		Rörens läggning och									5
		höljning m	179	1:25	223	75	✓				6
8+4		Brunn, 90 cm. enl. typ-									7
		ritning st	1		100	-	✓	1397	75		8
8+4-D	124	Grävning f.rörledning	124	1:-	124	-	✓				9
		12" cementrör m.frakt m	"	5:-	620	-	✓				10
		Rörens läggning och									11
		höljning m	124	1:25	155	-	✓				12
D		Brunn, 90 cm. enl. typ-									13
		ritning st	1		100	-	✓				14
8+6		Extra grävning genom									15
		trumma			15	-	✓	1014	-		16
		För oförutsett tillägges									17
		Summa							3176	70	18
		Avgår enl. utlåtande							500	-	19
	396	Summa							2800	-	20
											21
		<u>Bidiket B-E.</u>									22
B-E	90	Grävning för rörledning	90	0:90	81	-	✓				23
		6" tegelrör m.frakt st	310	500	155	-	✓				24
		Rörens läggning, grus-									25
		ning och höljning m	90	0:50	45	-	✓				26
E		Brunn, 75 cm. enl. typ-									27
		ritning st	1		80	-	✓		361	-	28
		För oförutsett tillägges							39	-	29
	90	Summa							400	-	30
											31
		<u>Bidiket C-F-G.</u>									32
C-12+45	245	Grävning f.rörledning m	245	1:-	245	-	✓				33
		12" cementrör m.frakt "	"	5:-	1225	-	✓				34
	245	Överföres			1470	-	✓				35

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		245	Överfört			1470	-	✓			
2			Rörens läggning och								
3			höljning	m	245	1:25	306	25	✓		
4	11+10,		Brunnar, 75 cm. enl.								
5	12+45		typritning	st	2	80:-	160	-	✓		
6			Extra grävning genom								
7			trumma				15	-	✓	1951	25
8	12+45-	219	Grävning f.rörledning m								
9	-14+64		sträckan 12+45-13+36	m	91	1:10	100	10	✓		
10			" 13+36-14+64 "	"	128	2:50	320	-	✓		
11			12" cementrör m.frakt "	"	219	5:-	1095	-	✓		
12			Rörens läggning och								
13			höljning	m	219	1:25	273	75	✓		
14	13+36,		Brunnar, 75 cm. enl.								
15	14+64		typritning	st	2	80:-	160	-	✓		
16	14+60		Extra grävning genom								
17			trumma				15	-	✓	1963	85
18	14+64-	166	Grävning f.rörledning m								
19	-16+46		sträckan 14+64-15+40	"	76	1:10	83	60	✓		
20			" 15+40-16+46 "	"	90	2:75	247	50	✓		
21			12" cementrör m.frakt "	"	166	5:-	830	-	✓		
22			Rörens läggning och								
23			höljning	m	166	1:25	207	50	✓		
24	15+40,		Brunnar, 75 cm. enl.								
25	16+46		typritning	st	2	80:-	160	-	✓	1528	60
26	16+46-	104	Grävning f.rörledning m				104	-	✓		
27	-17+50										
28			12" cementrör m.frakt "	"	104	5:-	520	-	✓		
29			Rörens läggning och								
30			höljning	m	104	1:25	130	-	✓		
31	17+46		Extra grävning genom								
32			trumma				15	-	✓		
33	17+50		Brunn, 75 cm. enl. typ-								
34			ritning	st	1		80	-	✓	849	-
35		734	Överf res							6292	70

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>S a m m a n d r a g.</u>								
2	A-B-C	526	Huvudavloppet					7100	- ✓		
3	C-D	396	"					2800	- ✓	9900	- ✓
4	B-E	90	Bidike							400	- ✓
5	C-F-G	1000	"							8600	- ✓
6	F-H	60	"							250	- ✓
7		<u>2072</u>	<u>S u m m a</u>							<u>19150</u>	- ✓
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Värtestämman den 22 mars 1947.
Svar Selin
Lantbrukets ingenjör.

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Västerlösa dikningsföretag år 1947, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hölja, Västerlösa, Höljebotorp och Norrland i Västerlösa socken av Östergötlands län. avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1947.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 5 framställda yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart söder om Västerlösa kyrka, genom utförande av följande diken:

1. Huvudavloppet från Höljabäcken till allmänna vägen Västerlösa - Sjögestad, sträckan A-B-C-D på hithörande plan- och profilritningar, med en längd av 922 m.
 2. Bidike från huvudavloppet till gränsen mot Hölja 1, sträckan B-E, med en längd av 90 "
 3. Bidike från huvudavloppet söderut till allmänna vägen Västerlösa - Sjögestad, sträckan C-F-G, med en längd av 1,000 "
 4. Bidike från föregående dike till gränsen mot Västerlösa 6, med en längd av 60 "
- Summa 2,072 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på

vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammes brytpunkter.

Samtliga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.	Upp- däm- ning. cm.
---------------	-------------------------------------	-------------------	---	---------------	------------------------------

Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.

A	- 1+90	102	102	1,5:1000	18" cementrör.	--
1+90	- 2+76	98	98	3:1000	15" "	--
2+76	- 3+8	98	98	"	15" "	--
3+8	- B	95	95	"	15" "	--
B	- C	80	80	"	15" "	--
C	- 6+25	31	31	1,5:1000	12" "	--
6+25	- 8+4	25	25	"	12" "	--
8+4	- D	20	20	"	12" "	--

Bidiket, sträckan B-E.

B	- E	7	7	3:1000	6" tegelrör.	--
---	-----	---	---	--------	--------------	----

Bidiket, sträckan C-F-G.

C	- 11+10	42	42	1,5:1000	12" cementrör.	5
11+10	- 12+45	41	41	"	12" "	9
12+45	- 13+36	39	39	"	12" "	11
13+36	- 14+60	38	38	"	12" "	11
14+60	- 15+40	34	34	1:1000	12" "	--
15+40	- 16+46	32	32	"	12" "	--
16+46	- 17+50	28	28	"	12" "	--
17+50	- F	23	23	"	12" "	--
F	- G	20	20	"	12" "	--

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
---------------	-------------------------------------	-------------------	---	---------------

Bidiket, sträckan F-H.

F - H 2 2 1,5:1000 5" tegelrör. ✓

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trumöga vid punkt A, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 1+90, 2+76, 3+8, B, C, 6+25, 8+4 och D av huvudavloppet samt punkterna 20+16 och G av bidiket C-F-G samt brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 11+10, 12+45, 13+36, 14+60, 15+40, 16+46, 17+50 och F av bidiket C-F-G samt punkterna E och H.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av dels alstringsbåtnad och dels brukningsbåtnad enligt värderingslängden, bil.A.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom transport och uppläggning av rör och andra materialier längs dikena.

Broar och trummor.

Av företaget beröras två trummor för allmänna vägen Västerlösa - Sjögestad vid punkterna D och G.

Vid punkt D finnes f.n. en trumma av 18" cementrör med bottenläge + 6,52 m., vilken trumma har för vattenavrinningen tillräckliga dimensioner.

Vid punkt G finnes i.n. en trumma av 9" cementrör med bottenläge + 7,50 m. För erhållande av tillfredsställande torrläggning för ovanförliggande mark föreslås här en ny trumma av 15" cementrör med bottenläge + 7,10 m. och med brunnar av 90 cm cementrör på båda sidor om vägen.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.7 till protokollet, överlämnats till vägförvaltningen i Östergötlands län.. Enligt på skrivelsen i Vägförvaltningen gjord påskrift har intet varit att erinra mot arbetenas utförande på härövan angivet sätt.

Då den nuvarande trumman på platsen anlagts omkring år 1925, vid vilken tid ovanförliggande mark utgjordes av åker, bestämde synemännen, med stöd av bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 8, att ombyggnaden av trumman med tillhörande brunn vid punkt G skall ombesörjas och bekostas av Vägförvaltningen.

Arbetena vid trumman skola utföras vid sådan tidpunkt, att företagets utförande ej härigenom onödigtvis fördröjes.

Det åligger företagets styrelse att i god tid underrätta Vägförvaltningen om den för trumbyggnaden lämpliga tiden.

I enlighet med bestämmelse i protokollet § 7 föreskriva synemännen, att inga enskilda broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att vid de vägar, som korsas av dikena, vägbanan efter rörledningens nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 19,150:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A,

uppskattats till	
alstringsbåtnad	16,808:- kr.
bruksbåtnad	5,828:- "

Summa	22,636:- kr.
-------	--------------

Kostnadernas fördelning.

Enligt protokollet § 6 utmynna i företagets huvudavlopp
slaskledningar

dels vid punkt 6+25 från Björkliden, ägare: Melker Olsson, och
från Karlsro, ägare: Julius Larsson,

dels vid punkt 8+4 från Västerlösa Södergård, ägare: Staten, och

dels vid punkt D från Västerlösa Södergårds statbyggnad, ägare:
Staten.

Sydomännen bestämma, att för bibehållande av rättig-
heten för ägarne till ovannämnda fastigheter att utsläppa slask-
vatten i företagets rörledningar en engångsersättning skall till
företaget utgivas

av ägaren till Björkliden	med	100 kr.
" " " Karlsro	"	100 "
" " " Västerlösa Södergård	"	300 "
<u>Summa</u>		<u>500 kr.</u>

Dessa ersättningar skola utbetalas till företagets
kassör, så snart företagets utförande påbörjats.

Dessutom sättes som villkor för rätten till utsläppning
av slaskvatten, att fullt betryggande rening av slaskvattnet
anordnas vid var och en av nämnda fastigheter, vilkas ägare
dessutom skola vara ersättningsskyldiga för den skada på före-
tagets ledningar, som genom igenslamning eller på annat sätt
kan komma att uppstå.

På grund av förgreningen av företagets diken, har
företaget, i och för beräkning av kostnadsfördelningen, indelats
i tre avdelningar enligt nedanstående tabell:

Dikes- sträckor.	Ägofigurernas nummer.	Av- del- ning.	Båtnad. Kr.	Kostnad. Kr.	Relativ kostnad.
A-B-C, B-E	{ 1-11, 14-16, 19-22	AB	5,603:-	7,500:-	1,33857
C-D	17, 18, 26-38	CD	6,967:-	2,800:-	0,40189
C-G, F-H	12, 13, 23-25, 39-65	CG	10,066:-	8,850:-	0,87920
<u>Summa</u>			22,636:-	19,150:-	0,84600

Vid sammanslagning av avdelningarna AC och CD erhålles
 en relativ kostnad av $\frac{10,300}{12,570} = 0,81941$ och vid sammanslagning
 av avdelningarna AC och CG en relativ kostnad av $\frac{16,350}{15,669} = 1,04346$.

På grund av ovanstående beräkningar bestämma synemännen,
 att avdelningarna AC och CD gemensamt skola påföras kostnaden
 för dikessträckorna A-B-C-D och B-E med en relativ kostnad av
 0,81941 och att avdelning CG skall påföras kostnaden för dikes-
 sträckorna C-F-G och F-H med en relativ kostnad av 0,87920.

Fastigheter och ägare.

<u>Västerlösa socken.</u>					
1/2 mtl. Hölja.		litt.A.	Jrn 1 ²	Johan Erik Danielsson, sökande enligt vattenlagen 10:82	
1/2 " "		" B.	Jrn 1 ³	Viktoria Olai, sökande	
1 " Västerlösa	"	C.	Jrn 6 ¹	Staten, ej sökande	
Kornettegård.					
1 " Västerlösa	"	D.	Jrn 7 ¹	Staten, ej sökande	
Södergård.					
3/4 " Västerlösa	"	E.	Jrn 13 ¹	Västerlösa Pastorat, ej sökande	
1/20 " Höljebotorp	"	F.	Jrn 2 ³	Pontus Jönsson, sökande enligt vattenlagen 10:82	
Västergård.					
4/20 " Höljebotorp	"	G.	Jrn 2 ²	Otto Karlsson, sökande	
Västergård.					
1/4 " Höljebotorp	"	H.	Jrn 1 ¹	Gunnar Hulthammar, sökande enligt vattenlagen 10:82	
Östergård.					
avs. Västerlösa	"	I.	Jrn 6 ⁷	Erik Johansson, sökande enligt vattenlagen 10:82	
" Norrland	"	K.	Jrn 1 ¹	Eda Lorins sterbhus, sökande enligt vattenlagen 10:82	

Summa

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd
för företaget.

Av- del- ning.	Ägofigurer- nas nummer.	Relativ kostnad.	Båtnad. Kr.	Kostnad Kr.	Summa kostnad. Kr.	Deltag- nings- skyldig- het i procent. %
AC, CD	1-2	0,81941	840:- ✓	-----	688:31 ✓	3,60
{	AC, CD 3-11 ...	"	1,937:- ✓	1,587:20 ✓		
	CG 12-13	0,87920	438:- ✓	<u>385:09</u> ✓	1,972:29 ✓	10,30 ✓
{	AC, CD. 14-22	0,81941	3,402:- ✓	2,836:80 ✓		
	CG 23	0,87920	309:- ✓	<u>271:67</u> ✓	5,108:47 ✓	16,23
{	AC, CD. 26-36	0,81941	6,143:- ✓	5,033:64 ✓		
	CG 24-25, 39-42	0,87920	1,669:- ✓	<u>1,467:38</u> ✓	6,501:02 ✓	33,95 ✓
AC, CD	37-38	0,81941	188:- ✓	-----	154:05 ✓	0,80
CG	43-48	0,87920	639:- ✓	-----	561:81 ✓	2,93
CG	49-60	"	4,791:- ✓	-----	4,212:23 ✓	22,00
CG	61-63	"	1,896:- ✓	-----	1,666:96 ✓	8,71 ✓
CG	64	"	234:- ✓	-----	205:73 ✓	1,07
CG	65	"	90:- ✓	-----	79:13 ✓	0,41
			22,636:- ✓		19,150:- ✓	100,00 ✓

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Västerlösa dikningsföretag år 1947. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1952.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur diken uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant, om så erfordras genom nedschaktning av dikesslanterna,

att tegelrörsledningarna, som skola grusas i erforderlig omfattning, skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i berg 50 m. sydväst om punkt B.

belägen på höjden + 6,97 m.

2. Överkanten av järndubb i berg 25 m. sydväst om punkt 15 av diket C-F, belägen på höjden + 8,36 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattendlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 33 kronor 95^u öre.

Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Västerlösa den 22 mars 1947.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Eds Samuelson

Henning Johansson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Laga synförrättning angående "Västerlösa dikningsföretag år 1947"
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Västerlösa socken av Östergötlands län.

DIARIE Nr 9036
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MBS 1947

Åtgärden omfattar tiden 4 juni 1946 i 22 mars 1947.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med synförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 35,48 ✓ ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	318	-		
2,2 % av 19,150 ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	421	30		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			739	30 ✓
Summa:				
För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			739	30

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			739	30
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			739	30 ✓

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 22 mars 1947 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Algot Lorin, Västerlösa Södergård, Västerlösa, (titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Linköping den 26 mars 1947.

Sven Selin
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 4/7 47 av

Godk.
FÖREDRAGET
DEN 21 OKT. 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG 1949
DIARIE NR J2786
BÅL M

LANTBRUKSSTYRELSEN Verkställd besiktning.

Företag: "Västerlösa dikningsföretag år 1947" i Västerlösa socken av
(namn, socken och län)
Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: } Spannmålshandlaren Algot Lorin, Västerlösa.
~~Förordningsman:~~ }
~~Endast intressent:~~ } Tel.: Västerlösa 2.

Arbetsplanen fastställd den 11 juni 1949.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6,690 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1952.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1952.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av s.o. assistenten Folke Björnsson
den 2 november 1948, har befunnits att företaget utförts i enlighet
med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till god-
kännande.

g. ans. enl. bilaga
Linköping den 12 augusti 1949.

Jvar Helin.
Lantbruksingeniör.

FÖREDRAGET
DEN 21 OKT. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

58/49

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1949
DIARIE NR J 3395
SÄK NR

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

STOCKHOLM

För erhållande av beviljat statsbidrag enl. meddelande av den 11 juni 1949 får styrelsen för Västerlösa di-
ningsföretag år 1947 i Västerlösa socken, Östergötlands
län, härjämte översända uppställning över föreningens
utgifter Kronor 19.797:64.

Västerlösa den 8/10 1949

Styrelsen:

Gunnar Gustafsson

Alf H. Persson
Ordf.

Nils V. Vassilén

VÄSTERLÖSA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1947 I VÄSTERLÖSA SOCKEN,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
=====

UTGIFTER:

Syneförrättning o. arbetsplan.....	898:02
Entreprenör Hugo Axelsson	5.394:00
Bröd. Danielsson, stenkörning.....	35:00
Skånska Cementgjuteriet enl. rkg....	12.164:97
Klockrike Tegelbruk " "	164:64
Lösen av handlingar....	33:95
Arvode för besiktning...	59:27
Folke Larsson, Västerlösa enl. rkg.	58:50
Framkörning av grus.....	50:00
Bennt Lorin, Västerlösa " "	287:50
Räntor pr. 1/10-49 å förskottskapital	299:29
Ivar Helin enl. rkg.....	2:50
Styrelsearvode.....	350:00

Kronor... 19.797.64 ✓
=====



Styrelsen: Västerlösa den 8/10 1949

Hugo Axelsson
Ordf.
Gustaf Larsson

Nils V. Omanden

Beräknad kostnad 20.081:97
Verklig - " - 19.797:64
Ränteförbehåll ca 200: - 20.097:64
Ingen minskning.

18/10-49
18

~~1949~~ den 26 augusti.

J 2786/49

MG

Remiss

Spannmålshandlaren Algot Lorin,

V ä s t e r l ö s a.

Genom beslut den 11 juni 1949 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen till Västerlösa dikningsföretag år 1947 i Västerlösa socken, Östergötlands län, statsbidrag med 6.690 kronor från statens avdikningsanslag att utgå på de villkor, som finnas angivna i gällande kungörelse angående ifrågavarande statsbidrag.

Enligt nämnda villkor åligger det mottagare av statsbidrag, bland annat, att på anfordran av Lantbruksstyrelsen förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget.

Bestämmelse om bidragstagare åvilande skyldighet i nämnda avseende återfinnes jämväl i det kontrakt med Lantbruksstyrelsen om arbetets utförande m.m., som av företagets styrelse å ^{i företaget} vederbörande intressenters/vagnar underskrivits.

Under åberopande av ifrågavarande bestämmelse får Lantbruksstyrelsen, sedan anmälan att företaget blivit slutfört numera hit inkommit, härigenom anmoda Eder att till Lantbruks-

11/10

styrelsen insända företags räkenskaper jämte behöriga verifikationer, utvisande de verkliga kostnader, företags intressenter haft att vidkännas för företags genomförande.

Sedan förevarande ärende blivit av Lantbruksstyrelsen behandlat, komma räkenskaperna jämte verifikationer, i den mån de utgöras av originalakter, att till vederbörande återställas.

Stockholm den 26 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith