

1010
58

E

1•0105

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 december 1909 i och för
frulaggnings och delvis odling af vatten-
sjuka marker, tillhörande hemmanen Ju-
ley i Askeby socken samt Linnelberga
i Bankelunds socken, Östergötlands

län, enligt en af Landbruksingenjören C. A. Sylwan
 upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
 ett låneunderstöd af tre tusensexhundra (3 600.-)
 kronor, att utgå af 1909 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vatten-
 byggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt stats-
 bidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt
 bilagda protokoll af den 7 September 1908 af intressenterna
 valda till Direktion,
 i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och
 Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i
 arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen
 och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 juli 1910
 och fullbordade senast den 1 September 1912 samt odlingen vara utförd inom den
1 September 1913, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda
 arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna
 väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida
 hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget,
 samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret inestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Juleby den 12 Mars 1910

A. P. Pettersson Alfred Andersson P. H. Pettersson

Att Herrar A. P. Pettersson, Alfred Andersson och P. H. Pettersson alla i Juleby, i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga Juleby som afwan,

H. Karlsson

Adress: Juleby, Arkeby

G. Schiller

Adress: Juleby, Arkeby

Med stöd af Kungl. brefvet den 17 december 1909 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, i Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 2 april 1910.

Ernst M. Njåbladh
B. H. Petersson

Bilaga I

E 1•0105

1010
1910

*Handlingar
angående syn för upptagande af afstoppadika
å egor till Teby i Askeby socken
samt Lönneberga i Bankekinds socken
af Bankekinds härad
och Östergötlands län.*

Protokoll, hållet vid
sammanträde angående
syn för dikning år 1908.

Den 7 September 1908 inställde sig
undertecknad, statens landtbruksingenjör
hos landtbrukaren A. P. Pettersson i Juby
för att med stöd af Hovningens Befall-
ningshafvandes förordnande hålla syn
för upptagande af afloppsdikey från ut-
tensjuka marker tillhörande hemma-
nen Juby i Askeby socken samt Linne-
berga i Bankekinds socken af Banke-
kinds härad och Östergötlands län; och
hade vederbörlige sakesgare genom sär-
skilda kallelser (Bilaga A.) underåt-
tats om förättningens handläggning
denna dag, med anledning hvareaf föl-
jande personer vid sammanträdet
kommit tillstädes:

Såsom sakesgare: Lohanden: A. P. Petters-
son för $\frac{1}{2}$ mantal Juby
Brunngård, $\frac{1}{4}$ mantal
Juby Mellangård och $\frac{1}{4}$
mantal Juby Vörsgård;
Öfriga sakesgare: Axel An-
derson för $\frac{1}{2}$ mantal
Juby Lödergård;
Alfred Andersson för del
i $\frac{3}{8}$ mantal Juby Stålgård;
Elaes Johansson för $\frac{1}{8}$ man-
tal Juby Stålgård och
Petrus Pettersson för $\frac{1}{2}$ man-
tal Juby Östergård samt

Frans Jonsson för $\frac{9}{16}$
mantal Linneberga.

Såsom godmän: landtbrukarna Otto
Stenderson i Orminge
och C. St. Hansson i
Holmtorp.

§ 1.

Till en början upplästes det för för-
rättningsmannen utfärdade förordnan-
det, hvilket hade följande lydelse: (Bi-
laga B.)

§ 2.

På förrättningsmannens fråga, om sak-
egarna hade någon jäfsanmärkning
att framställa emot synemannen
svarades nej, och förefanns i öfrigt
intet lagat hinder för denna förätt-
nings fortsatta handläggning.

§ 3.

Meddelade förrättningsmannen, att
han företagit nödiga förundersökning-
ar i och för ifrågakvarande aflopps-
dikes upptagande, och framlades nu
för sakägarna ett på grund häraf
upprättadt förslag till samma dikes
upptagande.

§ 4.

Mot det upprättade förslaget hade
sakägarna icke något att anmärka,
utan beslöts att tillsätta en arbets-
direktion bestående af tre ledamöter
och två suppleanter och skulle åt den-
na direktion lämnas uppdrag att

dels ombesörja arbetets utförande, dels
 göra underdånig ansökan om bidrag
 ur statens odlingslänefond till arbetets
 i fråga utförande. Till ledamöter i ar-
 betsdirektionen utsågs landtbrukarna O.
 P. Pettersson i Juby, Alfred Andersson och
 P. H. Pettersson i Juby med Axel Anderson
 och Claes Johansson till deras supplean-
 ter.

§5.

Som saken garna icke hade något vidare
 att andraga, tillkännogaf förordningsman-
 nen, att synemännen härfter skulle före-
 taga jorduppskattningen samt att nästa
 sammanträde komme att hållas å sam-
 ma plats fredagen den 11 dennes kl.
 4 eftermiddagen.

Ort och dag som ofvan

På Embetets vägnar:

E. A. Sylvan

Biträdande godemän:

Otto Andersson. E. A. Hanson.

Den 11 September 1908 sammanträdde
 åter förestående synemän på i före-
 gående paragraf utsatt plats och tid
 i och för slutbehandling af denna
 förordning, och hade till dagens sam-
 manträde särskild kallelse (Bilag 6)
 utfärdats till ännu en saken garna. Vid
 dagens sammanträde voro följande
 personer närvarande:

E. F. Andersson för 1

mantal Stratomta,
 H. P. Pettersson i Juby,
 P. H. Pettersson i G^o,
 Claes Johansson i G^o,
 Alfred Andersson i Juby,
 och H. F. Pettersson i Lin-
 köping, den senare ge-
 nom den föra, enligt
 fullmakt (Bilaga D),
 Axel Andersson i Juby
 och Frans Jonsson i
 Årstad.

§ 6.

Den af synemännen efter verkställd
 jorduppskattning upprättade värderings-
 längden framträdde för delegarna, hvar
 efter förämningsmännen uppläste
 en afvenledes af synemännen uppr-
 rättad kostnadsfördelingslängd.

§ 7.

Härefter beslöt samtliga saksägare
 att ingå följande förening: (Bilaga E.)

§ 8.

Samt synemännen ansågo sig haf-
 va utredt alla under förämnings-
 ens gång ankänniggjorda frågor,
 afgå för de sitt utlåtande: (Bilaga F.)

§ 9.

Utsågs nämndemännen H. P. Petters-
 son i Juby att emottaga och föra
 ra handlingar och karta rörande
 detta företag.

§ 10.

Som intet vidare förkom, tillkännagaf förvärtningssmannen, att den med denna förvärtning missnöjde, hvilken icke förvärtningen sökt eller icke med sökanden sig förenat om företaget, må för talans bevarande däröfver göra skriftlig anmälan hos Kongungens Befallningshafvande i länet före klockan tolf å sextionde dagen häråfter samt att, om sådan anmälan göres eller om sökandens själfrö vilja klandra förvärtningen, skola sökandena instänna saken till Bankens Händelsrätt inom sex månader från denna dag räknadt.

Till sist förklarades förvärtningen vara avslutad.

Ort och dag som ofvran
På Embetets vägnar:

E. A. Sylvan

Biträdande godmän:

Otto Andersson. E. A. Hanson.

Bitaga A.

Ytelse

Bitaga B.

Kongungens Befallningshafvandes i Östergötlands län resolution på en af A. P. Pettersson i Juby här gjord ansök.

ning om förordnande
 för behörig förvå-
 ningsman att enligt
 gällande lag om dik-
 ning m. m. den 20 Juni
 1879 hålla syn för upp-
 tagande af aflöppsgraf
 från vattensjuka mar-
 ker till hemmanen Sta-
 tornta i Toinevalla
 socken af Åkerbo härad
 samt Juby i Åsby
 socken af Bankehinds
 härad; Gifret Linhö-
 rings slott i landskam-
 sliet den 13 Maj 1908.

Konungens Befallningshafvande, som
 tagit ansökningsen i öfvervägande, fin-
 ner skäligt att, med bifall till den
 samma, härigenom förordna Landt-
 bruksingenjören E. A. Sylvan att,
 därest laga hinder i öfrigt icke mö-
 ter, ifrågasvara förvåning i laga
 ordning verkställa; skolande detta
 förordnande tillställas Sylvan,
 som har att om dess mottagande
 hit insända bevis. Som ofran

På Landshöfdingeämbetets vägnar:

E. O. de Frese

Johan Lindby

Bilaga C.

Hasselse

Bilaga D.

Fullmakt för min sväger Alfred
Andersson i Juby Stålgård att vid alla
förekommande sammanträden med
dikningsbolaget Linneberga Juby med
flera gårdar inom Askeby och Banke-
kind's socknar, bevaka min rätt och
föra min talan, förklarande jag mig
härmed nöjd med hvad mitt ombud
härvid lagligen gör och låter.

Johannisborg i Linköping den 9 September 1908

H. F. Pettersson

bevitnas af

Tharl Andersson

N. G. Nilsson

Skrukeby

Skrafvestad

Lingham

Ringås

Bilaga C.

Förening

ingången vid lagligen utsatt samman-
träde i Juby angående syn för dikning
år 1908.

Emellan undertecknade, jordägare, är
i enlighet med bestämmelserna i gällan-
de lag om dikning m. m. den 20 Juni 1879
följande öfverenskommelse träffad:

1) Förbinda vi oss att tillsammans med
sökanden till denna förättning ingå
med i dikningsföretaget och på gemen-
sam bekostnad enligt här nedan angif-
ven delningsgrund upprätta och för fram-
tiden underhålla afloppsdiaket A-B-
-C-D-E-F i fullkomlig öfverensstä-
melse med det m. af landthuntings-
näm. Sylvan upprättade förslaget så-

väl med hänsyn till plan- och projekteringer.

2) Grunden för deltagandet i kostnaden för dikeets upprättande och underhåll skall blifva värdet af den förbättring, som tillskyndas vägen i företaget ingående egor, och som nu af synemännen i laga ordning blifvit bestämd.

3) Dikningsarbetet, som må börja omedelbart efter denna förordnings afslutande, skall i sin helhet vara utfördt inom tre år efter det förordningen tagit åt sig laga kraft.

4) Uppdraga vi åt den vid följande sammanträdet tillsatta arbetsdirektionen:

a) att hos Kongl. Maj: t göra underdårig anhållan om bidrag ur statens odlingslänefond till dikningsföretagets utförande i enlighet med nu upprättade förslaget;

b) att med Kongl. Maj: t uppgöra kontrakt om dikningsarbetets utförande inom ofvann bestämd tid och i enlighet med plan, som kan af Kongl. Maj: t godkännas;

c) att å vägen vägnar gruttera och uppbära de penningmedel, som till utförandet kunna erhållas ur odlingslänefonden;

d) att till alla delar ombesörja arbetets utförande och dervid, om så skulle erfordras, tillkalla sakkundig person för

- arbetets kontrollering;
 e/ att å våra vägnar upptaga lån till
 förvärttningskostnadernas bestridande
 och arbetets bedrifvande, intill dess stats-
 lånet utfaller;
 f/ att på delegarna utdebitera och af
 oss uppbära de penningmedel, som kun-
 na vara behöfliga för afloppsskattes
 upptagande och underhåll; samt
 g/ att öfver alla inkomster och utgifter
 föra ordentliga med verifikationer för-
 sedda räkenskaper med hvad mera
 som kan erfordras för arbetets ifråga
 verkställighet.
 5/ Till sådan sysselman, som omförut-
 ses i 74 § i gällande dikningslag, utse vi
 nämndemannen St. P. Pettersson i Juby,
 och medgifva vi honom rätt till er-
 sättning för resor och behöfliga ut-
 gifter.

Juby den 11 September 1908.
 St. P. Pettersson. Th. F. Andersson.
 P. H. Pettersson. Claes Johansson.
 Alf. Andersson. Axel Pettersson
 Per Axel Andersson. gm
 F. N. Jonsson. Alfred Andersson.

Att förestående jordegare frivilligt
 ingått och egenhändigt under teck-
 nat denna förening, intyga:

L. O. Sylvan. Otto Andersson. L. O. Hamon.
Bitaga F.

Utlåtande

af förvaltningsmannen och godemänn-
nen vid syn, afseende upptagande
af aflöpsdike från vattensjuka mar-
ker tillhörande hemmanen Jubby i
Åskeby socken samt Linneberga i
Bankekinds socken af Bankekinds hä-
rad och Östergötlands län, år 1908.

Med förvaltningen afres en laglig
intredning för tomläggning af huf-
vudsakligen redan odlad mark ge-
nom upptagande af ett aflöpsdike,
som utgår från gränsen till Jubby
Brunnsgård och som fortsätter först
i gränsen mellan Jubby Södergård och
Jubby Stålgård och går vidare i huf-
vudsakligen norrlig riktning genom
egor till Jubby Stålgård, Östergård
och Kongård samt slutligen in på
Stratonta hemmans egor, där nö-
digt fall för ifrågakommande mar-
kers tomläggning erhålles.

Efter å marken företagna under-
sökningar och mätningar upprät-
tades närlagda förslag till aflöps-
dikets ifråga upptagande, och uppr-
tager plankartan att den mark, som
för sin tomläggning anses vara be-
vände af detta dikes fördjupning
och utvidgning.

Öfver aflöpsdiket, som å plankar-
tan är upprädraget med dubbla röda li-
njer och som betecknats med A-B-C-

D-E-F, är profiliriting med sektioner upprättad, och hafva synemännen vid bestämmandet af aflöpsdikets dimensioner, hvilka i metermått äro angifna såväl å profilritningen som i hithörande gräfningslista, tagit hänsyn såväl till markens beskaffenhet som till dennes behof af tvärlaggnings allt med fästadt afseende på aflöpsdikets framtida bestånd.

Beträffande ersättning för skada och intrång, som genom dikets uppriggande kan komma att orsakas, så få synemännen med stöd af 6 § i gällande lag om dikning m. m. den 20 Juni 1879 bestämma:

- 1. att för mark, som åtgår till dikets utvidgning eller nygrävning, skall markägaren för hvarje ar åker erhålla en ersättning af sex kronor;
- 2. att för mark, som åtgår att längs dikets kanter upplägga den uppgrädda jordmassan, skall markägaren för hvarje ar, som täcker af jordupplag, erhålla en ersättning af fyra kronor; samt
- 3. att dessa ersättningar skola utgå med de belopp, som finnas angifna i den af synemännen upprättade kostnadsfördelningslängden och hvilka belopp skola jordegarna tillgodoräknas vid dikningskostnadernas slutliga fördelning.

I enlighet med bestämmelserna i 40

och 41 §§ dikningslagen hafva synemån-
nen upprättat den i förslaget ingä-
ende marken såväl i det vattensjuka
skick den nu befinner sig som och
i det tillstånd vi anse att densam-
ma blifver försatt efter afloppsdi-
kets upptagande i enlighet med förslaget.

Med ledning häraf hafva vi
upprättat en värderingslängd, i
hvilken angifves hvarje egofigns så-
väl nuvarande värde som förbät-
ningsvärde, och är efter summan af
förbättringsvärdet för hvarje hem-
mansdet infördt ett repartitionstal,
hvilket i procent angifves hvar och
en jordegares andel i kostnaden för
afloppsdi-
kets upptagande och fram-
tida underhåll.

Invad angår dikningsarbetets utför-
sande m. m. få synemånnen på
grund af 43 § i åberopade diknings-
lag bestämma:

/. att afloppsdi-
ket A-B-C-D-E-F skall
på delegarnas gemensamma bekost-
nad enligt här ofvan angifven del-
ningsgrund upptagas och för framtiden
underhållas i fullkomlig öfverens-
stämmelse med det nu af förvärt-
ningsmannen upprättade förslaget med
hansyn såväl till plan- som profi-
ritningar;

/. att de i förslaget upptagna broarna
skola ombyggas på gemensam bekost-

- nad, men underhållas af de jordegare,
som betjena sig af desamma;
- / att dikningsarbetet, som må börja ome-
delbart efter det denna förordning
blifvit afslutad, skall i sin helhet va-
ra fullbordadt senast tre år efter det
denna förordning runnit laga kraft;
- / att den ur diket upptagna jordmas-
san skall läggas minst en meter från
dikets kant, till högst en meters höjd
öfver markytan och ej med brantare
lutning mot diket än dettas egen sida;
- / att sistnämnda jordmassa skall så
uppläggas eller på lämpliga ställen
så genomstickas, att ytvattnet från an-
gränsande mark har fritt aflopp
ned i diket;
- / att där aflopps diket framgår i grän-
skillnad, skall hvardera rågrannen
afstå mark till halfra dikets utvidg-
ning och den ur diket upptagna jord-
massan alltid uppläggas på den jord-
egares markområde, från hvilket den
blifvit uppträdd; samt
- / att kostnaderna för denna förord-
ning skola af delegarna gemensamt
gäldas enligt följt angifven delnings-
grund, men nu, om så skulle erfordras,
af sökandena förskjutas.

Slutligen få synemännen för-
klara, att med denna förordning
afses sådant dikning, som omförmä-
les i första kapitlet af gällande

dikningslag.

Jubyl den 11 September 1908.

E. A. Sylvan

Biträdande godemän:

Otto Andersson. E. A. Hanson.

Vidimeras

Ex officio

A. Sylvan

Värderingslängd

öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras *genom uppstagande af aflopps-
like och som tillhör hemmanen Juby i Askeby-
socken samt Linneberga*
uti *Bankerinds* socken af *Bankerinds härad* och *Östergötlands* län, upp-
rättad vid laga syn år *1908.*

Linköpings Litografiska Aktiebolag.

Linköping's Litografiska Aktiefelag.

Egofigurernas nummer å kartan	Delägarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer	Areal		Summa areal		Jordvärde pr hektar		Värdet utgör		Summa af hela värdet		Värdet af förbättrin- gen pr hektar		Förbättringen utgör		Summan af förbätt- ringen utgör		Repartitionstal				
		H:ar	ar	H:ar	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	<u>Askeby socken</u>																					
	<u>Juby</u>																					
	<u>1/2 mt/ Östergård</u>																					
	<u>P. H. Pettersson</u>																					
1-3	åker	3	96-	3	96-	470	-	186	20	186	20	180	-	7	2	80	7	2	8.65			
	<u>1/8 mt/ Stålgård</u>																					
	<u>Elaes Johansson</u>																					
4-6 & 8-15	åker		72-			400	-	288	-			220	-	158	40							
7	äng		-5			360	-	1	80			40	-		20							
17-27	åker		71-			420	-	298	20			200	-	142	-							
28	å		06.5			470	-	30	55			150	-	9	75							
29	å		05-			500	-	25	-			120	-	6	-							
30	å		06.5			1	61.5	540	-	35	10	6	78	65	80	-	5	20	32	1	55	3.90
	<u>3/8 mt/ Stålgård</u>																					
	<u>Alfred Andersson</u>																					
	<u>ä Axel Pettersson</u>																					
32-34	åker		1	32.5		440	-	583	-			180	-	238	50							
35-37	å		71-			470	-	333	70			150	-	106	50							
38 & 39	å		1	71-		460	-	786	60			160	-	273	60							
40, 50 & 53	å		2	51-		420	-	1054	20			230	-	577	30							
41 & 42	å		1	13-		400	-	452	-			250	-	282	50							
43 & 51	å		1	71.5		380	-	651	70			240	-	411	60							
44 & 48-50	å		2	70.5		380	-	1027	90			220	-	595	10							
45	håmark		2	-		200	-	400	-			150	-	300	-							
46	å		1	49-		120	-	178	80			100	-	149	-							
47	å		35-			180	-	63	-			120	-	42	-							

16.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Öfverfördt																	
55-59	åker	1 41-	17	05.5	400 -	564 -	609	4 90	300 -	423 -	3399	10	41.26						
	<u>1/2 mt/ Lödergård</u>																		
	<u>Axel Andersson</u>																		
60-69	åker	2 25-			380 -	855 -				270 -	607	50							
70-72	å	09-			400 -	36 -				250 -	22	50							
74	² ang	05-			200 -	10 -				150 -	7	50							
75-83	åker	1 -5			420 -	422	10			230 -	231	15							
84-95	å	1 42-			400 -	568 -				220 -	312	40							
96-101	å	22-			400 -	288 -				200 -	144	-							
102	² härmare	04-			200 -	8 -				100 -	4	-							
103	åker	07-			450 -	31	50			150 -	10	50							
104-117	å	1 52-			420 -	638	40			180 -	273	60							
118	betesmark	09.5			150 -	14	25			50 -	4	75							
119	härmare	23-	7	44-	250 -	575	50	2928	75	100 -	23 -	1640	90	19.92					
	<u>1/4 mt/ Mellangård</u>																		
	<u>A. P. Petersson</u>																		
120	² angslinda	-5			250 -	1	25			100 -	-	50							
121-124	åker	1 64.5			400 -	658 -				280 -	460	60							
125	å	10-			420 -	42 -				200 -	20	-							
126	² ang	07.5			200 -	15 -				150 -	11	25							
128	åker	01-			480 -	4	80			120 -	1	20							
129	² ang	11-			230 -	25	30			120 -	13	20							
130-136	åker	52-			460 -	239	20			140 -	72	80							
137-138	å	07.5			500 -	37	50			100 -	7	50							
139	² ang	01-			420 -	4	20			80 -	-	80							
140-144	åker	70-			420 -	294 -				200 -	140 -								
145-147	å	19-	3	44-	500 -	95 -	1416	25	120 -	2280	750	65	9.11						
	<u>1/2 mt/ Brunnsgård</u>																		
	<u>A. P. Petersson</u>																		
148	åker	01.5			520 -	7	80			100 -	1	50							
150-166	å	55-			420 -	231 -				280 -	154 -								
151-153	å	1 21.5			380 -	461	70			320 -	388	80							
154	å	1 61-			440 -	708	40			260 -	418	60							
155-166	å	1 19.5			400 -	478 -				300 -	358	50							
167	å	09-			450 -	40	50			250 -	22	50							
168	å	11-			500 -	55 -				200 -	22 -								
169-175	å	22.5	5	01-	520 -	117 -	2099	40	130 -	2925	1395	15	16.94						
	<u>Bankkindsviken</u>																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17, 19
	Öfverfördt																	
	<u>Linneberga</u>																	
	<u>3/16. mltb. Frans</u>																	
	<u>Jonsson</u>																	
176	<u>Kärmark</u>	18-	18-120-	21 60	21 60	100-	18-	18-	0.22									
	<u>Summa</u>	38 75-			15 100 75				82 38 15 100-									

Judy den 11 September 1908.

E. A. Sylvan

Biträdande godemän:

Otto Andersson. E. A. Hanson.

Viktimaras

Ex officio

E. A. Sylvan

Öfverfördt

Öfverføres

Beskrifning

och Häfdeförteckning öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras genom uppbyggnad af afloppsdikey och som tillhör hemmanen Juby i Askeby socken samt Linneberg i Bankerinds socken af Bankerinds härad och Östergötlands län,

upprättad vid laga syn år 1908.

Linköpings Lithografiska Aktiebolag

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

24.1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2																
	Oferföjdt																
166	åker, lermylla på lera					09-											
167	♂	♂	u	♂		09-											
168	♂	♂	u	♂		11-											
169	♂	♂	u	♂		01-											
170	♂	♂	u	♂		0150											
171	♂	♂	u	♂		04-											
172	♂	♂	u	♂		0350											
173	♂	♂	u	♂		05-											
174	♂	♂	u	♂		0250											
175	♂	♂	u	♂		05-			5	01-							
<u>Bankhinds socken -</u>																	
<u>Linneberga</u>																	
<u>9/16 mantal Frans Jonsson</u>																	
176	kärmark, mylla på lera					18-						18-					
<u>Summa</u>									34	11-		4	64-		32-		

Juhy den 11 September 1908.

E. A. Sylvan
Statens landtbr. ingenjör.

Vidimuss

Ex officio

E. A. Sylvan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt						
		arbetets tillflykt och oför- utsedda utgifter till -						
		lägges omkring 10 procent och utföras med					258	30
		Ersättning för mark till afloppsdiaket och till jord- upplag enligt synemän- nens utlåtande					519	30
		Summa kronor					3280	-

Jubly den 11 September 1908.

C. A. Sylvan
Statens landtbl. ingenjör.
Vidimeras

Ex officio

C. A. Sylvan

Gräfningslista

för upptagande af afloppsdikey från vatten-
sjuka marker tillhörande hemmanen Juby
i Askeby socken samt Linneberga i
Bankekinds socken af Bankekinds hä-
rad och Östergötlands län, uppmättad vid
laga syn år 1908.

Afloppsdikey	Läge, a° plan - och höjdsbörning	Afstånd från för- räknade punkt i meter	Dikets			Anmärkingar
			Öppn- i meter	Stäm- i meter	Djupet i meter	
A-B-C-D-E-F	A	-	1.10	0.3	3.60	Här börja gräfningen.
	II	60	1.25	0.3	4.05	Fixpunkt vid II+61 ligger
	III	100	1.40	0.3	4.50	5.46 meter öfver jämfö-
	B	26	1.40	0.3	4.50	replanet.
	IV	74	1.50	0.3	4.80	
	V	100	1.40	0.3	4.50	
	E	45	1.30	0.3	4.20	
	VI	55	1.40	0.3	4.50	
	VII	100	1.65	0.3	5.25	
	D	35	1.60	0.3	5.10	
	VIII	65	1.90	0.3	6.-	
	IX	100	1.70	0.3	5.40	
	E	50	1.60	0.3	5.10	
	X	50	1.70	0.3	5.40	
	XI	100	1.75	0.3	5.55	
	XII	88	1.60	0.3	5.10	
	XIII	100	1.55	0.3	4.95	
	F	85	1.50	0.3	4.80	

Den in diket upptagna jordmassan skall
läggas minst en meter från dikeshanten,

till högst en meters höjd öfver markytan och ej med brantare lutning mot diket än dettas egen sida. Dessutom skall jordmassan så upppläggas eller genomstickas att ytvattnet från angränsande mark har fritt aflopp ned i diket.

Juby den 11 September 1908.

C. A. Sylvan

Statens landtbl. ingenjör.

Vidimeras

Ex officio

A. Sylvan

Yostnads fördelningslängd

afskrift

(Häradshövdingen) Att utvisa mot i denna handlingen om-
fördälda, efterförordningen i hit nämnda be-
tyggas; Lärköping; stads i Landskapskådet den
18 december 1908.

Ex officio.

C. T. Lidman.

Vidimeras

Ex officio

A. Nyman

Bezänkande

angående förslag till förrättningar och ordning
af värdensiska markens tillhörande hemmanen
Lerby i Åskeby socken
samt Linnneberga i Bankelinds socken,
Östergötlands län.

Opkrist

Tillhör den af Kungl. Majt den 17 de-
cember 1909 nådigt fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 31 januari 1910.


Diedolf Wijnbladk.
O. E. Chdahl.

Vidimans

Ex officio

H. Nyman

O'försigelkarta



Skala 1:100000

Postverkets angående
förslag till trörelseplan och
ordning af vattenverkets an-
läggning, afgiften i och för od-
lingstjänst och så vidare i 1908.

Förslaget namn

Förslaget om trörelseplan och ordning
af vattenverkets anläggning tillhörande hem-
manen i Årby i Årby socken samt Lin-
dberga i Rönneby socken af Rönne-
by församling och Östergötlands län.

Läge

Det ifrågakommande vattenverket
är beläget på en två kilometer väster om
Årby kyrka och omkring fyra kilom-
eter sydost om Långsele järnvägsstation.
Inskottet framgår af näststående öfversigt-
skarta, och det vattenverkets område är ut-
märkt med gul färg.

Förordningar

nr. nr.

På grund af Konungens Befallnings-
buds förordnande förtrögs af underskrif-
tade underskrifvande äres kommun nämnda
frändersöknings i och för ifrågakommande
afloppsarbets upptagande i vilighet med
gäldande rikningslag, hvarsteds närliggande
rikningsförslag upprättades. Riknings-
frågan behandlades sedan på en sam-
manträdelse i September och afslutades den
nämnda laga kraftfulla sammanträ-
delsen den 11 i samma månad. Vid
sammanträdelsen upprättades handling-
ar (Pålag I) och karta (Pålag II) ligga
till grund för den utredning som här
följer.

2.
Sökande till
läst.

Samliga deltagare i företaget hafva
genom förenig, som ingicks vid sammans-
trädet i Juleby den 11 September beslutat
att hos Kungl. Maj:t göra undersökning an-
hängan om bidrag ur stångslämpligheten
till företagets utfrående.

Afskrifningarna
rådets anmärkning
beskrifningen. De väsentligaste markerna utgöras till
största delen af odlad mark, men äro
till en mindre del af äng- och kärrmark,
af hvilka den senare delvis äro skogbe-
men.

Area.

Enligt nyckhandlingarna åtföljande
beskrifning innehåller afskrifningarna fö-
ljande:

Äker

34.110 h. a. v.

Äng

0.255 "

kärr- och betesmark

4.385 "

Den tillsammans 38.750 h. a. v.

Induran och
världighet.

Induranen består hufvudsakligen
af kungälda på den men äro i kärr-
ken af mylla på den. Ängen utgöras en-
bart af ena till stång slämpliga
figurer, hvilka äro berömda med gräs, i
kärmarken som äro tyng och delvis berömd
med björk och bärblad, frökornen stän-
ter i förenig med många gräslag.

Väsende.

För sin tilläggning är det väsentliga
märket icke berömd af något annat
väsende än det ifrågasatt aflopps-
dikt, hvars nedbrändande, hvilket
i öfrighetskartan är utmärkt af en
hå stickerad linje, är relativt obetyd-
ligt.

Vattenafledning. För anläggning af de vattenrännor som
komma på sin ändamålsenligt sätt är nödigt
att afloppsriket A-B-C-D-E-F upptages
till djup, som äro vid olika afvattnings-
punkterna angifna i profildröningen, samt
i öfrigt med en minsta bottenlutning
af 0.5:1000, en sidolutning af 1:15 och en
bottenbredd af 0.3 meter.

Dränering. För markens fullständiga an-
läggning är dessutom nödigt, att be-
fintliga afledningsrännor fördjupas och
utvidgas så, att de i medeltal erhåll-
la ett djup af minst 1.2 meter och en bot-
tenbredd af 0.3 meter och en areabredd
af i rund tal 2.7 meter.

Odling och täckdränering. På grund af kornmarkens läge och
beskaffenhet torde här af endast ego-
figuren 45 med fördel kunna uppodlas
och den öfriga kornmarken begagnas
såsom betes- och skogsmark. Sålunda för-
slås till uppodling egofiguren 45, i hvil-
ken odlingsarbetet kan utföras med ett
djupplöjning. Präning af matjord
för här icke under några förhållanden
föreslås.

Efter de öppna rikens upptagande
och odlingsarbetets utförande för såväl
den gamla åken som det ugodla-
de området täckdräneras med tegelrör
efter plan, som här för särskildt för-
uppgifas.

Jordförbättring. Värdet af den gamla företags ut-
sänd uppkommande jordförbättringen

framgår af följande tabell.

I sitt vid undersökningen be- fintliga tillstånd utgöras de ut- togsjuka markerna af: äker ägg-och odlingsmark annan mark	Samtliga marken			
	Areal		Värde	
	H. ar	ar	Kr.	ör
	34	11.-	14300	05
	225		457	55
	238.5		343	15
Summa	38	75.-	15100	75
Quota af förslagna åtgär- derna förändras sammanräknade spika marken till: äker/förbättraa quora inläggning 2 (nyodling) ägg/förbättraa quora inläggning annan mark (2 " 2 " 2 ")	34	11.-	21964	05
	2	-	940	-
	255		90	95
	238.5		583	90
Summa	38	75.-	23578	90

Värdet af jordförbättringen i sin helhet
uppgår alltså till 8478 kronor 15 öre, hvar
quora vätningsledning 8238 kronor 15 öre
och quora odlingen 240 kronor, hvilket
sewar belopp motsvarar den beaktade
av odlingskostnaden.

Såsom kostnadsförslaget samman-
utvisar, står sig kostnaden för för-
slaget i sin helhet sålunda.

Vätningsledning Kr. 3600.-

Odlingen 240.-

Summa kronor 3840.-

Femföres kostnadssumman med jord-
förbättringsvärdet i sin helhet, öfverskrif-
tar det sewar den föra med 4638 kro-

Kostnad.

Värdet.

om 15 m, hvilket belopp således utgör
en direkt vinst, som tillknyttas jord-
ägarna alligenom, att företaget kommer till
stånd.

Deltagingsskyl-
dsåskil.

Kostnaden för värmeförläggningen skall af
intressenterna i företaget gäldas i enlighet med
syndmansens laga kraftigaste utlåtande
och således på dem föras efter dess
maktens såväl förhållingsmått.

Hinder mot
företaget.

Som företaget icke blir någon all-
män väg, således en annan allmän-
nyttig värdning, för för utfrånset från
det allmännas sida icke förhållas
något så beskaffadt hinder, som nämn-
as i Kungl. Kungöresen den 3 Decem-
ber 1879.

Utfrånset

Föreläggningsarbetet i sin helhet skall
utfråns i enlighet med det åberopade
och här bifogade förslaget, till hvilket
hörs en särskildt uppgjord gräfnings-
lista.

Liknande för-
tag i närheten

Bländ liknande företag, till hvilkas
utfrånset Kungl. Maj:t under senare
år hvilat bidrag en odlinglänsförmåne,
så sånnas föreläggning och odling af
värmesjuka mark, tillhörande hemman-
en Bölingstruta, Åstomsta, Gäststad
och Lingshem i Tönneråns socken och
Åkers härad, hvilka värmesjuka mar-
ken äro belägna 2-3 kilometer nordväst om
ifrågavarande afdelningsområde.

Tiertyrkan

På grund af hvad här blifvit anfördt,
går jag vidare till tiertyrkan att till det

ta förtags utfrående små en odlingsläns-
fonden tillgas ett bidrag af 3600 kronor,
hvilket belopp motsvarar den för rationen-
afledningen beaktade kostnaden.

Arbetsplan

Under förtäring af Kungl. Maj:ts
tillgas bidrag en odlingslänsfonden till
utfrändet, Ende arbetet i sin helhet
kunna utföras under loppet af tre år,
räknadt från och med det år, under
hvilket länet kan blifva tillgadt, och
på denna tid fördelas således:

Under första året:

upptages afloppsriket å	
sträckan A-B-C-D-E för en be-	
räknad kostnad af	1750.-
hvarjente förtäringkostna-	
dena utgå med	320.- 2070.-

Under andra året:

upptages åttåtta dikes-	
sträckan E-F för beaktade.	1010.80
hvarjente utställning för verk	
gäldas med	519.20 1530.-

Under tredje året:

rebestäms odlingen för en	
beaktad kostnad af	240.- 240.-
Totum kronor	3840.-

Lidköping den 18 December 1908.

E. A. Lyman
Statens landbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Öfrifridt</u>						
		För skaffning af material, substant tillägg och för- uträdda utgifter tilläg- ges omkring 10 procent och utlöses med					258	30
		Ersättning för arbete till aflossning och till jordupplag enligt regu- lär utlåtande					579	20
		<u>Prästningskostnader</u>					320	-
							<u>kronor</u>	3600 -
		<u>II Odling</u>						
		odling af korn och	h. a. 2-	120-	240-		240	-
			Summa kronor				3840	-

Lucköping den 18 December 1908.

E. A. Sylwan
Statens landbruksingenjör.

Gräfningslista

för inläggning af vattenrör i marken tillhörande hemmanen Juby i Årkeby socken samt Linnbyga i Bräckebyns socken af Bräckebyns härad och Österåkers län, upprättad i och för redningsläns undersökning år 1908.

Afloppsriket	Höjden i meter öfver havet	Afstånd från föregående punkt i meter	Dihets			Anmärkingar
			Öfverhöjning	Stärkt	Öfverhöjning	
<u>A-B-C-D-E-F</u>	A	-	1.10	0.3	3.60	Här börjar gräfningen.
"	60	1.25	0.3	4.15		Styrpunkten vid 11+61 ligger 5.46 m. öfver jämförelseplanen.
III	100	1.40	0.3	4.50		
B	26	1.40	0.3	4.50		
IV	74	1.50	0.3	4.80		
V	100	1.40	0.3	4.50		
C	45	1.30	0.3	4.20		
VI	55	1.40	0.3	4.50		
VII	100	1.65	0.3	5.25		
D	35	1.60	0.3	5.10		
VIII	65	1.90	0.3	6.-		
IX	100	1.70	0.3	5.40		
E	50	1.60	0.3	5.10		
X	50	1.70	0.3	5.40		
XI	100	1.75	0.3	5.55		
XII	88	1.60	0.3	5.10		
XIII	100	1.55	0.3	4.95		
F	85	1.50	0.3	4.80		

Den nu dihet upprättade jordmätningen skall läggas qvart i meter från dihetkanten, till högst en meters höjd öfver

marklyktan och ej med brantare lutning
mot diket än dettas egen sida.

Desse utru skan jordmassan så upp-
läggas som gunstighes, att ytvattnet
från angränsande mark kan följa af-
lopp ned i diket.

Lindhöjning den 18 December 1908

E. A. Sylwan
Statens landbruksingenjör.

Förstärkt handteckning tillhöra med den,
som tillhör den af Kongl. Maj: t rådige
facketillsärskade arkivplanen, intygas
Ex officio

A. Sylwan

1010
1910

Till

Thungh. Tåg- och Vattenbussgärdestyrrelsen.

Med öfverlämnande af:
Kontrakten i 2^{de} exemplar angående arkitektens
utskrifande,
Särskild förklaring för Kontrakten fastgörande,
förklarande om arkitektens utskrifande,
bestämda Progen af gillad ritning och be-
stämde afskriften af de till förbande hand-
lingar, i hvilka de som finnes i utskrift
protokoll, utvisande hvilka personer, som
är behöriga att afsluta Kontrakten m m,
samt
af medförande bestämmelserna ut-
gjordas hvar om arkitektens utskrifande med
förelägg till Länsmannen beaktande,
att afseende förläggning och de som utskrif
af vattenbussens mark, fastställa den

Manne Jukky i Astekky rökun samt sin.
nekuza i Banskens rökun af Öst-
götlands län, för underkastad, som
af arbetsdirektionen blifvit utsett till
arbetsledare, ä arbetsdirektionen för
företaget ifråga vägnar videramt anhålla
att af den företaget berörjadt lördag och
söndagslångfreden det må tillåtas oss
att genom Hovrättens Besväringshof
vandra i Östgötlands län för upptäckt
trettusen Kronor.

Jukky, Astekky den 12 Mars 1910

A. P. Rottman

1010
1910

Förbindelse.

Undertecknade delägare i det med län
från odlingslänefonden underlåtta för-
taget för förläggning och delvis odling af
vattenrika marker, tillhörande hemma-
nen Juby i Åsikeby socken samt Linn-
berg i Båstehöns socken, Östergötlands
län om hvilket företags utförande Kon-
trakt blifvit denna dag upprättadt med
Kungl. Tåg- och Färdbyggnadsstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar,
förklara härigenom, hos och en beträf-
fande odlingsarbete med tegelbyggnader
eller annan enskild byggnad, som enligt
den fastställda arbetsplanen skall verk-
ställas å honom tillhörig jord, vederböran-
de arbetsdirektion, sysseleman eller borgs-
män berättigade att, derest berörda ar-
beten icke blifvit af vederbörande jordeg-
are inom den i ofvannämnda Kontrakt
föreskrifna tid behörigen utförda, på jord-
ägarens bepostad utförs desamma.

Juby den 12 Mars 1910.

Alfred Anderman

Axel Petersson.

Bevitnas:

E. Skiller.

H. Karlsson.

10/10 1910

På begäran af arkitektkontoret för
läggning och delvis sätning af vatten-
rör, tillhörande kommunen Juleby i
Arkely socken samt Simneby i Bar-
näs socken af Östergötlands län, som
underkastat denna dag beaktig af
varnämnda tilläggningsarkitekt, och
jag jag med anledning häraf dels in-
teger:

att aftrycksgrafiken A-93-C-D-E-F
är fullständigt reviderad i öfverens-
stämmelse med den af Kongl. Maj:ts må-
dige fastställda arkitektplaner;
dels föreslå:

att, då arkitekt är ordentligt utförd, det
må tillåtas arkitektkontoret att genom
Kommungens Befallningsbefäval i Öst-
ergötlands län verkställa teckningen (3000)
Kronor, samt

att återstående delen af att till fullt
beviljade bidrag för statens och länens
fördel må inrättas, intas dess vattenaf-
lednings- och afdräningsarkitekt i den
sak sak blifvit vederbörligen afseende
och godkänd.

härskring den 10 Mars 1910

H. Sylvan
Statens länsskr. ingenjör

Östra Väg- och
Vattenbyggnadsdistriktet.
Distrikts-chefen.

334/10

Godkändt d. 10/1 1910
Bevis

om verkställd afsynig å anläggning af delvis odling af
vattenmjuka marker, tillhörande hemmanen
Juby i Askeby socken samt Linnelager i
Barkveds socken, Östergötlands län

Planen af Kungl. Maj:t fastställd den 17 december 1909

Ändring däruti medgifven af

Beviljad understöd (i form af ^{kr 3600} lån från 1909 års odlingsfond)

Kontrakt om arbetets utförande af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget den

2 april 1910

(Beträffande uttessaföringen af afdragen
Fastställd termin för arbetets fullbordande) den 1 september 1912

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr.

Verklig kostnad enligt bestyrkt räkenskapsutdrag kr.

Vid af undertecknad den 16 augusti 1910 verkställd besiktning af
beträffande uttessaföringen af afdragen
ofvanskrifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan

och förklarar på grund häraf dess godkännande



Stämpel.....0,50

Lösen.....1,50

Kronor 2,00

Vänd!

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
och bör vid denna ansökan fogas, ~~förutom detta bevis, fullständiga ritningar utvisande huru~~
~~arbetet utförts äfvensom utdrag af räkenskaperna, till riktigheten bestyrkt af landstats tjänsteman~~
~~eller tvänne allmänt kända, trovärdiga personer.~~

Årsköping den 10 november 1910

John Ekelund

Godkänt den 26 sept. 1922 33
09

D. 920
Inkom 188

11724

L. Lantbruksstyrelsen

18 JULI 1922

Landbruks-ingeniör
Wilhelm Krook
JÖNKÖPING

RAPPORT ~~BEVIS~~

över verkställd besiktning avsyning av vattenavlednings-
och avdiknings- och odlingsarbetet, enligt särskilt förord-
nande den 22 JUN 1921

från Kungl. Lantbruksstyrelsen på ansökan av

angående det företag, som avser anläggning och delvis odling af
vattenrika marker, tillhörande hemmanen Juby i
Åskelby socken samt Himmelberg i Blankeheds
socken,

Östergötlands län

Planen fastställd den 17 december 1909

~~Ändring däri medgiven av~~

Statsunderstöd: ~~anslag av 19 09 års~~ ~~anslag kr.~~

~~varav~~ ~~kr. från den för endast frostminskningsföretag avsedda~~
~~delen av anslaget.~~

~~lån av 19 09 års odlingslånetond kr. 3600.-~~

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 april 1910.

Fastställd arbetstid: till den 1 sept. 1912 för vattenavledningen och avdikningen.
till den 1 sept. 1913 för odlingen.

~~Förlängd arbetstid till den 19 medgiven den~~

~~*) Som är gästhand enligt uppgift i afvannämnda för-
ordnande.~~

Vid av undertecknad i oktober 1921 verkställd besiktning av-
syning av ovan angivna företag hava arbetena befunnits utförda till följande beräknade
~~kostnad~~ i överensstämmelse med den för detsamma fastställda arbetsplanen, varför före-
tagets vattenavlednings- och avdiknings- och odlingsarbeten i sin helhet förordas till
godkännande.

Jönköping i nov. 1921.
W. Krook

~~Lösen~~ ~~kr.~~ ~~öre~~
~~Stämpel~~ ~~kr.~~ ~~öre~~
~~Summa~~ ~~kr.~~ ~~öre~~