

352/50
Skuldförbindelse överlämnas
till revisor Friberg
den 4/10 1950
godkänd den 1/11 1950.

FÖRETAG: Gillerberga.

E 3*1052

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1950
DIARIE N^o 1704
SÄK N^o

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 30 juni 1950.
Statsbidrag

till företagets utförande kr. 13.500
» en första rensning » - kr. 13.500
Lån till företagets utförande kr. 13.850

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 juni 1950 till
Gillerberga dikningsföretag år 1948 i Ljungs socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med trettontusenfemhundra
(13.500) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med trettontusenåttahundra femtio
(13.850) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtröendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressenter.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Bäckaskog den 16 september 19 50.

O. J. Jansson

Hemmansägare.

Bäckaskog, Maspelösa.

Att hemmansägaren Oskar Johansson, Bäckaskog.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Juan Selin.

Gunnar Karlsson

Adress Linköping.

Adress Mospelösa

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 november 1950.

Lars Wernberg

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



01188

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 JUL. 1948



E _____ 3*1052

Gillerberga dikningsföretag år 1948

Ljung socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

01188/48



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ägare av Gillerberga ¹ 2, och delägare
i "Gillerberga dikningsföretag år 1948" i Ljung socken av
Östergötlands län, förklarar härmed, att jag ej önskar erhålla
av mig tidigare sökt lån från Statens avdikningslånefond till
företagets utförande.

Gillerberga, Maspelösa, den 16 mars 1949.

C. Johansson

DIARIE Nr 01188
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Gillerberga dikningsföretag år 1948" i Ljung socken av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Gillerberga, Maspelösa, den 3 april 1948.

O. Johansson
Jos

Genom beslut den 30 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 40.521:- kr., till företaget beviljat bidrag med 13.500:- kr. och lån med
- 13.850:- kr. samt fastställt arbetsplanen { T oförändrat skick.
- med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

DIARIE Nr 01188
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL. 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Gillerberga dikningsföretag år 1948"

(företagets namn samt socken och län)

i Ljung socken av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen:
~~XXXXXX~~
~~XXXXXX~~
~~XXXXXX~~

Lantbr. Oskar Johansson, Gillerberga, Maspelösa. Tel. Ljungs-Råby

(titel, namn och adress)

17

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ivar Helin

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 31 dec. 1945 Förrättningen avslutad 3 april 1948

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med föreklubbssyn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.
~~XXXXXX~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1953 I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1953

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 41.066:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 40.631:- kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Berg 30 kr/m³, torvjord 1:50 kr/m³, 18" cementrör 11 kr/m

15" cementrör 7:90 kr/m, 12" cementrör 5:15 kr/m, 9" cementrör 3:50 kr/m

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	38.829	-	171	-	1.521	-	40.521	-	110	40.631	-

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	43	47	-	09	43	56	41.066	-	1	40.631	-	930	1/3	13.540

Av bidraget belöper omkring 13.500 kr. på företagets utförande och omkring 40 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Hela företaget	39.869	90	97,09	39.341	84	2/3	26.220

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är till övervägande del välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Enligt vad framgår av synemännens vid syneförrättningen avgivna utlåtande har statslån, men ej statsbidrag, tidigare erhållits till torrläggning av ifrågavarande mark. Nuvarande bottenlinje i företagets diken sammanfaller i stort sett med den i det äldre förslaget angivna. Inträffad sättnings av marken har nödvändiggjort här ifrågasatt fördjupning av diken.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Av företagets 6 brukningsdelar äro 3 med åkerarealer 22 - 315 har enligt nämndens mening fullständiga, 3 med åkerarealer 3 - 19 har ofullständiga jordbruk. De fullständiga jordbruken ingå i företaget med 35,97 har (Hela företaget 43,56 har) och båtnad 35.891:70 kr. (Hela företaget 41.066 kr.)

Nämnden anser ej företaget vara av sådan betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än $1/3$ av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 13.540 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 26.220 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

- " 2: Föreningsskrivelse angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3 o. 4: Fullmakter.
- " 5: Fastighetsförteckning.
- " 6: Redovisning av förrättningskostnader m.m.

Linköping den 28 juni 1948.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Fredrik E. Andersson

Henrik Gröbom

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 3 april 1948 avslutad laga syneförrätt-
ning angående Gillerberga dikningsföretag år 1948, avseen-
de torrläggning av mark inom Norrby, Gillerberga, Slätmon
och Bänorp i Ljung socken, Östergötlands län; det varder
härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 15 juni 1948.

Ex officio:



G. Osterholm
(G. Osterholm)

Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Gillerberga dikningsföretag år 1948" i Ljung socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl.Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underskriva kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på beviljat statslån samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Gillerberga, Maspelösa, den 3 april 1948.

J. Johansson

Josef Johansson ✓

*K. D. Johanssons sterbh genom R. Carlsson
enligt fullmakt, bit. 3. ✓*

*J. E. Rings sterbhus gm. S. Ring. enl. fullmakt.
bit. 4. ✓*

*V. A. Linder
Ljung Linder.* ✓

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

*Martin Johansson
Flisfad Skallgård*

*Gustaf Andersson
Bjärka*

Fullmakt.

Undertecknade, samtliga övriga delägare i K.D.Johanssons i Bänorp sterbhus, uppdraga åt Rikard Karlsson, Bänorp, att å våra vägnar underteckna föreningsskrivelse av den 3 april 1948, innehållande bl.a. förklaring att lån från Statens avdikningslånefond önskas till utförande av "Gillerberga dikningsföretag år 1948" i Ljung socken av Östergötlands län.

Bänorp den 8 april 1948.

Carl Johanson. Signe Carlsson.

Augusta Johansson. Linda Johansson.

Ellin Johanson. Gerda Johansson.

Dagny Johansson

Egenhändigarna namnteckningarna beviljades.

Harald Sandén

Oven Karlsson.

Fullmakt.

Undertecknade, samtliga övriga delägare i J.E.Rings i Stenkullen sterbhus, uppdraga åt Stina Ring, Stenkullen, att å våra vägnar underteckna föreningsskrivelse av den 3 april 1948, innehållande bl.a. förklaring att lån från Statens avdikningslånefond önskas till utförande av "Gillerberga dikningsföretag år 1948" i Ljung socken av Östergötlands län.

Stenkullen den 20/4 1948

Manny Pettersson Karl Ring Ellen Karlsson
Bertil Pettersson _____

Bevittnas.

Alma Falk Emil Gustavsson
Maspelösa Maspelösa

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Gillerberga
dikningsföretag år 1948" i Ljung socken av Östergötlands län,
tillstyrkes beviljande av lån från Statens avdikningslånefond.

Ljung socken.

Norrby ¹
1 , 1 mtl., P.A.Lund. ✓

~~Gillerberga ¹
2 , 3/8 " Oskar Johansson.~~

Bänorp ¹²
1 , avs. (Stenkullen), J.E.Rings sterbhus. ✓

" ¹⁵
1 , 5/24 mtl., Josef Johansson. ✓

" ¹⁶
1 , 5/24 " K.D.Johanssons sterbhus. ✓

Linköping den 21 juni 1948.

Joas Selin

Lantbruksingeniör.

utgår end. skrivelse 1603/49.
7/6-50. S.K.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Gillerberga dikningsföretag år 1948" i Ljung socken av

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Östergötlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1945									
Dec.	31	Lösen av förordnande						6	05
1947									
Sept.	4	Annons i Östgöta Correspondenten				7	35	✓	
1948									
Mars	13	" " " "				12	50	✓	
Apr.	3	Till Statsverket enligt räkning 4:43/48						1,154	-
"	"	Godemansarvode						60	-
"	"	Hantlangningskostnad						216	-
Juni		Lagakraftbevis				3	50	✓	
"		Vattendomsstolsavgift						61	60
								23	35
								1,497	65
								23	35
								1,521	-
		Summa							
Linköping den 21 juni 1948.									
Ivar Selin.									
Lantbruksingeniör.									

Ser. E XIII *kombo*
1614

DIARIE Nr 06602
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP 1948

E _____ 3•1052

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Gillerberga
dikningsföretag år 1948,
Ljung socken,
Östergötlands län.
Synehandlingar.


30
650
kombo

Gillerberga dikningsföretag år 1948,

avseende utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Norrby, Gillerberga,
Slätmon och Bänorp i Ljung socken av Ös-
tergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utföran-
de av avloppsdiken för torrläggning av
mark inom Norrby, Gillerberga, Slätmon
och Bänorp i Ljung socken av Östergötlands
län.

År 1947, den 27 september, kl. 11 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos Oskar Johansson i Gillerberga för att
enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen
Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Ljungs kyrka,
varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteck-
ning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gustaf Andersson i Bjärka och Martin Johansson i
Flistad Skattegård.

Så kande till förrättningen:

Oskar Johansson, 3/8 mtl. Gillerberga ¹ 2
F.A. Lund, 1 " Norrby ¹ 1 genom Lennart Petersson,
Ljung.

Övriga sakägare:

Gullbergs häradsallmanning, 1/4 mtl. Slätmon ¹ 2
genom ordföranden i allmänningsstyrelsen Valfrid Eckers, Stora
Sjögestad.
Josef Johansson, 5/24 mtl. Bänorp ¹⁵ 1
K.D. Johanssons sterbhus, 5/24 mtl. Bänorp ¹⁶ 1,
genom C.R. Karlsson för egen del samt för samtliga övriga sterbhusdel-
ägare enligt fullmakt, bil. 5.
J.E. Rings sterbhus, avs. Bänorp ¹² 1 (Stenkullen)
genom delägaren i sterbhuset Ivan Ring.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Synegång på marken hade före sammanträdet verkställts.

§ 4.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägt. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomicks och godkändes.

§ 5.

Den i företaget ingående marken har tidigare varit föremål för torrläggning. Efter den 12 januari 1911 avslutad syneförrättning enligt 1879 års dikningslag hade samma år verkställts uppgrävning av dikessträckorna 0 - 9+94 och 16 - 31+34. Genom markens sedermera inträffade sjunkning och sättning har denna äldre dikning numera blivit otillfredsställande, varför här ifrågavarande för rättning begärts.

§ 6.

En del av sakägarna meddelade, att de önskade förena sig med sökandena om företagets utförande, Förening härom, bil. C, uppsattes och underskrevs samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 7.

De närvarande påyrkade utförande av dikessträckorna 0 - 15+185 och 16 - 31+34 till det djup, som erfordras för torrläggning av kringliggande mark.

Dikessträckorna 0 - 15+185 och 16 - 25+80 skulle utföras som täckta ledningar för avbördande av en del av vattenmängden.

§ 8.

I företagets arbeten skulle ingå nedläggning av rör genom enskilda vägarna vid punkterna 4+20 av Norrbydiket samt 17+35 och 21+50 av Bänarpsdiket. Vid det sistnämnda stället skulle på platsen befintliga 80 cm rör användas.

Inga andra broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten.

§ 9.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upp-

rättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 10.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Gillerberga den 27 september 1947.

Ivar Selin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Martin Johansson

Gustaf Andersson

År 1948, den 3 april, kl. 1 em. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Oskar Johansson i Gillerberga för att
fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet,
bil. 7 och 8, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten,
Linköping, och anslagits i Ljungs kyrka, varjämte meddelanden ut-
sänts enligt bifogade förteckning, bil. 9.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gustaf Andersson i Bjärka och Martin Johansson i
Flistad Skattegård.

Delägare:

Oskar Johansson, Gillerberga.

Befallningsmannen Georg Karlsson, Ljung, för Norrby.

Josef Johansson, Bänorp.

K.D. Johanssons sterbhus, Bänorp, genom delägaren i sterbhuset C.R.
Karlsson.

Gullbergs häradsallmänning genom ordföranden i häradsallmänningssam-
tyrelsen
Valfrid Eckers, Stora Sjögestad.

§ 11.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med
tillhörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes Oskar Johansson, Gillerberga, Maspelösa, tel.: Ljungs-Råby 17, ordförande, samt Josef Johansson, Bänorp, och Ivan Ring, Stenkullen, med Karl Axel Johansson, Gillerberga, Rikard Karlsson, Bänorp, och befallningsmannen Georg Karlsson, Ljung, som ersättare.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående bekopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:43/48 1,154:-[✓] kr.

Till förrättningsmannen:

För annonser 19:85 kr.

" lagakraftbevis 3:50 " 23:35 " ✓

Till godemannen Gustaf Andersson, Bjärka, 22:80 kr.

" " Martin Johansson, Flistad 37:20 " 60:- " ✓

Lösen av förrättningsmannens förordnande 6:05 "

För hantlangning under förrättningen:

Till Oskar Johansson, Gillerberga 144:- kr.

" Rikard Karlsson, Bänorp, ... 72:- " 216:- " ✓

Summa 1,459:40 kr. ✓

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Gillerberga den 3 april 1948.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Martin Johansson *Gustaf Andersson*

Resolution.
Översändes till torrlägningsnämnden
i länet för yttrande. Linköpings slott i
landskansliet den 7 december 1945.
På tjänstens vägnar

Algot Behardt
Algot Behardt

Bil. 1. 5.
Ink. till Landskansliet
Linköping
7 DEC. 1945
D. Nr 104 dika. in.
-15

Till/
Länsstyrelsen i Östergötlands län,

L i n k ö p i n g.

Undertecknad anhåller vördsamt att Länsstyrelsen
ville förordna förrättningsman att verkställa syneförrätt^{ning}a på vat-
vensjuka marker tillhötande hemmannen:

Gilleberga nr 2, 2¹, ägare O. Johansson, pa. Maspelösa.

Norrby " 1, 1¹, " P. A. Lund, " Ljungsbro.

Råby Skattegård nr. 1, 1¹, " Elof Olsson " Maspelösa.

Bänorp nr. 1¹², kallad Stenkullen, ägare J. E. Rings sterbhus, pa. Maspelösa.

Bänorp " 1¹⁰, 1¹⁷, " Nystugan " Anton Wigert " " "

Bänorp " 1¹⁶, ägare K. D. Johanssons sterbhus, pa. Maspelösa.

Bänorp " 1¹⁵, " Josef Johansson, " " "

Slätmon" 2¹, " Gullbergs härads allmanning, adress Simon,

Johansson, Rökinge, Wreta-Kloster.,

alla i Ljungs socken.

Gilleberga, Ljung, Bänorp den 29 november 1945.

O. Johansson
.....

Karl J. Eriksson
.....

.....

kan. 131
-ping
7 DEC. 1945

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping.

Linköping den 20 december 1945.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik B. Andersson

C.

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av omstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 31 december 1945.

På länsstyrelsens vägnar



E. Stårck *Algot Pehardt*

(E. Stårck)

(Algot Pehardt)

Stämpel 4:- kronor.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, lördagen den 6 september 1947.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark hålles på nedanstående tider och ställen:

Lördagen den 27 sept. 1947 kl. 11 fm. hos Oskar Johansson i Gillerberga. Företaget berör Norrby n:o 1, Gillerberga n:o 2, Slätmon n:o 2 och Bänorp n:o 1 i Ljungs socken. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Gillerberga kl. 8 fm.

Måndagen den 29 sept. 1947 kl. 1,30 em. hos Arvid Broman i Rinna Sevedsgård. Företaget berör Rinna n:o 1, 8 och 9 i Rinna socken. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Rinna Sevedsgård kl. 12,30 em.

Måndagen den 29 sept. 1947 kl. 5 em. hos Anders Fredriksson i Torpa Södergård. Företaget berör Torpa n:o 1 och 2 i Rinna socken samt Torpa n:o 2 i Väderstads socken. Synegång på marken äger rum samma dag med början kl. 4 em.

Onsdagen den 1 okt. 1947 kl. 10 fm. hos Gunnar Olsson i Skäggetorp. Företaget berör stadsägorna 744—749, 751, 753, 754, 756 och 1765 i Linköpings stad. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Skäggetorp kl. 8 fm.

Linköping den 4 september 1947.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för terrällgning av mark inom
Norrby n:o 1, Gillerberga n:o 2, Slätmon n:o 2 och Bänorp
n:o 1 i Ljung socken hålles hos Oskar Johansson i Gillerberga
lördagen den 27 september 1947 kl. 11 fm.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid
Gillerberga kl. 8 fm.

Linköping den 4 september 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Avslaget i laga redning
vid gods härad i Ljung sock.
sänd. 7/9 1947

Alvar Helin
v. karter.



Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Norrby n:o 1, Gillerberga n:o 2, Slätmon n:o 2 och Bänorp n:o 1 i Ljung socken hos Oskar Johansson i Gillerberga lördagen den 27 september 1947 kl. 11 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Ljung,	<u>Maspelösa.</u>
Kallelse till Gustaf Andersson, Bjärka,	"
" " Martin Johansson, Flistad Skattegård,	"
Meddelande till P.A.Lund, Ljung,	<u>Ljungsbro.</u>
" " Oskar Johansson, Gillerberga,	<u>Maspelösa.</u>
" " ordf. i styrelsen för Gullbergs härads allmänning, Valfrid Eckers, Sjögestad,	<u>Vreta Kloster.</u>
" " Josef Johansson, Bänorp,	<u>Maspelösa.</u>
" " K.D.Johanssons sterbhus, Bänorp,	"
" " J.E.Rings sterbhus, Stenkullen,	"
" " Augusta Amalia Ring,	"

Linköping den 4 september 1947.

Ivar Helin
Lantbruksingeniör.

Bil. 5.

Fullmakt

för C. R. Karlsson Bårup-Maspelåsa
att vid sammanträde i Gillerberga
den 27 september, föra vår talan,
angående dikningsföretag som
berör Bårup 116

Nysäter Bårup den 27 september 1947.

Carl Johansson.

Linda Johansson.

Lera Johansson.

Augusta Johansson

Ellin Johansson

Dagny Johansson.

Bevitnas.

Harald Sandin

Karin Sandin

Förening.

Undertecknade, delägare i företag, avseende utförande av
avloppsdiken för torrläggning av mark inom Norrby, Gillerberga,
Slätmon och Bänorp i Ljung socken, förena oss härmed med sökandena
till förrättningen om företagets utförande.

Gillerberga den 27 september 1947.

C D Johanssons ställe genom C R Carlsson

J C Ring ställe
genom Jan Ring

enligt fullmakt

Josef Johansson

Egenskända namntäckningarna berättas
Svar Selin. Martin Johansson Gustaf Andersson

Bil. 7.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, mån-
dagen den 15 mars 1948.

Sammanträde

vid fortsatt handläggning av syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
utförande av avloppsdiken för torrlägg-
ning av mark inom Norrby n:o 1, Gil-
lerberga n:o 2, Slätmon n:o 2 och Bän-
orp n:o 1 i Ljung socken hålles hos
Oskar Johansson i Gillerberga lördagen
den 3 april 1948 kl. 1 em. Vid samman-
trädet förekommer bl. a. val av styrelse
för företaget.

Linköping den 13 mars 1948.

IVAR HELIN

Lantbruksingenjör

Bil. 8.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Norrby n:o 1, Gillerberga n:o 2, Slätmon n:o 2 och Bänorp n:o 1 i Ljung socken hålles hos Oskar Johansson i Gillerberga lördagen den 3 april 1948 kl. 1 em.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 13 mars 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning i Ljungs församling den 21 mars 1948
betygar

Sten Hnerstan
Kyrkoherde.

Bil. 9.Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Gillerberga dikningsföretag år 1948" i Ljung socken hos Oskar Johansson i Gillerberga lördagen den 3 april 1948 kl. 1 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.

Kungörelse till pastorsämbetet i Ljung, Maspelösa.

Kallelse till Gustaf Andersson, Bjärka, "

" " Martin Johansson, Flistad Skattegård "

Meddelande till Oskar Johansson, Gillerberga, "

Linköping den 13 mars 1948.

Joar Selin.

Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
									<u>Bil. A.</u>		
<u>Ljung socken.</u>											
<u>Norrby 1¹,</u>											
1 mtl. litt A											
<u>P.A.Lund.</u>											
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>											
Åker	mylla/lera	1	9				1680	2100	420	37	80 ^v
"	"	2	5				"	"	"	21	- ^v
"	"	3	10				1470	"	630	63	- ^v
"	"	4	22				1160	"	940	206	80 ^v
"	"	5	67				"	"	"	629	80 ^v
"	"	6	9				1900	"	200	18	- ^v
"	"	7	63				1360	"	740	466	20 ^v
"	"	8	10				1570	"	530	53	- ^v
"	"	9	18				1900	"	200	36	- ^v
"	"	10	70				1360	"	740	518	- ^v
"	"	11	15				1050	"	1050	157	50 ^v
"	"	12	5				1680	"	420	21	- ^v
~~13~~	"	16	67				1050	"	1050	703	50 ^v
"	"	17	76				1570	"	530	402	80 ^v
"	"	18	1	23			1160	"	940	1156	20 ^v
"	"	19	62				1470	"	630	390	60 ^v
"	"	20	28				"	"	"	176	40 ^v
"	"	21	17				1160	"	940	159	80 ^v
"	"	22	40				1360	"	740	296	- ^v
"	"	23	17				1260	"	840	142	80 ^v
"	"	24	23				"	"	"	193	20 ^v
"	"	25	14				1570	"	530	74	20 ^v
"	"	26	17				1260	"	840	142	80 ^v
"	"	27	13				1680	"	420	54	60 ^v
Transport			8 -		✓					6121	- ✓

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		10	46						11035	60
2	Åker torvjord	47		10			500	1700	1200	120	-
3	" "	48		25			1100	"	600	150	-
4	" "	49	1	97			500	"	1200	2364	-
5	" "	50	1	02			440	"	1260	1285	20
6	" "	51	2	38			600	"	1100	2618	-
7	" "	52	1	58			930	"	770	1216	60
8	Äng "	53				9	200	500	300	27	-
9	S u m m a		17	76	✓	9	✓			18816	40
10											
11	Slätmon 2 ¹ ,										
12	1/4 mtl. litt C										
13	Gullbergs Häradsallmanning.										
14	Åker torvjord	54		53			1100	1700	600	318	-
15	" "	55		29			"	"	"	174	-
16	" "	56		8			770	"	930	74	40
17	" "	57		9			1020	"	680	61	20
18	" "	58		7			770	"	930	65	10
19	" "	59		2			"	"	"	18	60
20	" "	60		25			1100	"	600	150	-
21	" "	61		36			770	"	930	334	80
22	S u m m a		1	69						1196	10
23											
24	Bänorp 1 ¹⁵ ,										
25	5/24 mtl. litt D										
26	Josef Johansson.										
27	Åker torvjord	62		44			1020	1700	680	299	20
28	" "	63		36			1100	"	600	216	-
29	" "	64		11			1360	"	340	37	40
30	" "	65		40			1100	"	600	240	-
31	" "	66		85			940	"	760	646	-
32	" "	67		50			680	"	1020	510	-
33	Transport		2	65						1948	60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4			5	6	7	8	
Transport		2	65						1948	60 ✓
Åker torvjord	68		29			850	1700	850	246	50 ✓
" "	69		97			1020	"	680	659	60 ✓
" "	70		57			1180	"	520	296	40 ✓
S u m m a		4	49 ✓						3151	10 ✓
Bänorp 1 ¹⁶ , 5/24 mtl. litt E. K.D.Johanssons sterbhus.										
Åker torvjord	71		7			1180	1700	520	36	40 ✓
" "	72		59			850	"	850	501	50 ✓
" "	73		63			680	"	1020	642	60 ✓
" "	74		11			500	"	1200	132	- ✓
" "	75		10			850	"	850	85	- ✓
" "	76		56			760	"	940	526	40 ✓
" "	77	1	39			1100	"	600	834	- ✓
" "	78		76			"	"	"	456	- ✓
" mylla/lera	79		3			1270	"	430	12	90 ✓
" "	80		4			940	"	460	30	40 ✓
" "	81		16			1440	"	260	41	60 ✓
" "	82		16			1200	"	500	80	- ✓
" "	83		5			940	"	760	38	- ✓
" torvjord	84	1	27			"	"	"	965	20 ✓
S u m m a		5	92 ✓						4382	- ✓
Bänorp 1 ¹² , Stenkullen, avs. litt F J.E.Ringssterbhus.										
Åker torvjord	85		45			980	1300	320	144	- ✓
" "	86		33			1100	1700	600	198	- ✓
" "	87		63			930	"	770	485	10 ✓
S u m m a		1	41 ✓						827	10 ✓

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>S a m m a n d r a g.</u>	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.									
2							A-båt-		B-båt-	Summa	
3							nad.		nad.	båtnad.	
4							Kr.		Kr.	Kr.	
5	<u>Ljungs socken.</u>										
6	Norrby 1 ¹ ,										
7	1 mtl. litt A	315	12	20	✓		10518:30		2175:-	12693	30
8	P.A.Lund.										
9											
10	Gillerberga 2 ¹ ,										
11	3/8 mtl. litt B	40	17	76	✓	9	18816:40			18816	40
12	Oskar Johansson.										
13											
14	Slätmon 2 ¹ ,										
15	1/4 mtl. litt C	12	1	69	✓		1196:10			1196	10
16	Gullbergs Häradssällmanning										
17											
18	Bänorp 1 ¹⁵ ,										
19	5/24 mtl. litt D	19	4	49	✓		3151:10			3151	10
20	Josef Johansson.										
21											
22	Bänorp 1 ¹⁶ ,										
23	5/24 mtl. litt E	22	5	92	✓		4382:-			4382	-
24	K.D.Johansson sterbhus.										
25											
26	Bänorp 1 ¹² , Stenkullen										
27	avs. litt F	3	1	41	✓		827:10			827	10
28	J.E. Rings sterbhus.										
29	<u>S u m m a</u>		43	47	✓	9	38891:-		2175:-	41066	-
30		Gillerberga den 3 april 1948.									
31		Jens Selin.									
32		Lantbruksingeniör.									
33		Såsom gode män:									
		Martin Johansson Gustaf Andersson									

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	&-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C.</u>								
3	A-B	10	Berg	m ³	3	30:-			90	- [✓]
4	B-1+73	163 [✓]	Grävning och sprängning							
5			B-0+76	m	66	30:-	1980	- [✓]		
6			0+76-0+90	"	14	20:-	280	- [✓]		
7			0+90-1+20	"	30	30:-	900	- [✓]		
8			1+20-1+36	"	16	9:-	144	- [✓]		
9			1+36-1+73	"	37	6:-	222	- [✓]		
10			18" cementrör m.frakt	m	163	11:-	1793	- [✓]		
11			Rörens lägg.n.grusning,							
12			igenfyllning	m	163	2:-	326	- [✓]		
13	B		Stödjemär enl.ritn.				50	-		
14	1+73		Brunn 1,- m." typritn.				100	-	5795	- [✓]
15	1+73-C	186 [✓]	Grävning f.rörledn.	m	186	3:50	651	- [✓]		
16			18" cementrör m.frakt	"	"	11:-	2046	- [✓]		
17			Rörens lägg.n.fylln.	"	"	2:-	372	- [✓]		
18	C		Brunn 1:- m.enl.typritn.				100	-	3169	- [✓]
19			För arbetsledning, oförut-							
20			sedda fall m.m.tillägges							746 -
21		359 [✓]	<u>S u m m a</u>							9800 - [✓]
22										
23			<u>Norrbydiken, sträckan C-D.</u>							
24	C-5	141 [✓]	Grävning f. rörledn.	m	141	1:50	211	50 [✓]		
25			12" cementrör m.frakt	"	"	5:15	726	15 [✓]		
26			Rörens lägg.n.fylln.	"	"	1:50	211	50 [✓]		
27	5		Brunn 75 cm.enl.typritn.				80	-	1229	15 [✓]
28	5-5+29	29 [✓]	Grävning f. rörledn.	m	29	1:75	50	75 [✓]		
29			12" cementrör m.frakt	"	"	5:15	149	35 [✓]		
30			Rörens lägg.n.fylln.	"	"	1:50	43	50 [✓]		
31	5+29		Brunn 75 cm.m.galler e.tr.				90	-	333	60 [✓]
32	5+29-	67 [✓]	Grävning f. rörledn.	m	67	1:75	117	25 [✓]		
33	-5+96		12" cementrör m.frakt	"	"	5:15	345	05 [✓]		
34			Rörens lägg.n.fylln.	"	"	1:50	100	50 [✓]		
35		237 [✓]	Transport				562	80 [✓]	1562	75 [✓]

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	237 [✓]	Transport			562	80 [✓]	1562	75 [✓]		
5+96		Brunn 75 cm.enl.typritn.			80	-	642	80 [✓]		
5+96-	84 [✓]	Grävning f. rörledn. m	84	2:10	176	40 [✓]				
-6+80		12" cementrör m.frakt "	"	5:15	432	60 [✓]				
		Rörens lägg.n.fylln. "	"	1:50	126	- [✓]				
6+80		Brunn 75 cm.enl.typritn.			80	-	815	- [✓]		
6+80-	134 [✓]	Grävning f. rörledn. m	134	2:-	268	- [✓]				
-8+14		12" cementrör m.frakt "	"	5:15	690	10 [✓]				
		Rörens lägg.n.fylln. "	"	1:50	201	- [✓]				
8+14		Brunn 75 cm.enl.typritn.			80	-	1239	10 [✓]		
8+14-	180 [✓]	Grävning f. rörledn. m	180	2:10	378	- [✓]				
-9+94		12" cementrör m.frakt "	"	5:15	927	- [✓]				
		Rörens lägg.n.fylln. "	"	1:50	270	- [✓]				
9+94		Brunn 75 cm.enl.typritn.			80	-	1655	- [✓]		
9+94-	88 [✓]	Grävning och sprängning								
-10+82		9+94-10+20 m	26	2:20	57	20 [✓]				
		10+20-10+54 "	34	30:-	1020	- [✓]				
		10+54-10+82 "	28	2:20	61	60 [✓]				
		12" cementrör m.frakt "	88	5:15	453	20 [✓]				
		Rörens lägg.n.fylln. "	"	1:50	132	- [✓]				
10+82		Brunn 75 cm.enl.typritn.			80	-	1804	- [✓]		
10+82-	85 [✓]	Grävning f. rörledn.								
-11+67		10+82-11+20 m	38	2:20	83	60 [✓]				
		11+20-11+67 "	47	1:70	79	90 [✓]				
		12" cementrör m.frakt "	85	5:15	437	75 [✓]				
		Rörens lägg.n.fylln. "	"	1:50	127	50 [✓]				
11+67		Brunn 75 cm.enl.typritn.			80	-	808	75 [✓]		
11+67-	83 [✓]	Grävning f. rörledn. m	83	1:70	141	10 [✓]				
-12+50		12" cementrör m.frakt "	"	5:15	427	45 [✓]				
		Rörens lägg.n.fylln. "	"	1:50	124	50 [✓]				
12+50		Brunn 75 cm.enl.typritn.			80	-	773	05 [✓]		
12+50-	138 [✓]	Grävning f. rörledn. m	138	2:-	276	- [✓]				
-13+88		12" cementrör m.frakt "	"	5:15	710	70 [✓]				
		Rörens lägg.n.fylln. "	"	1:50	207	- [✓]				
	1029 [✓]	Transport			1193	70 [✓]	9300	45 [✓]		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	1029	✓ Transport			1193	70	9300	45	✓	
2	13+88	✓ Brunn 75 cm.enl.typritn.			80	-	1273	70	✓	
3	13+88-	✓ 79 Grävning f. rörledn. m	79	1:40	110	60				
4	-14+67	12" cementrör m.frakt "	"	5:15	406	85				
5		Rörens läggf.fylln. "	"	1:50	118	50				
6	14+67	✓ Brunn 75 cm.enl.typritn.			80	-	715	95	✓	
7	14+67-	✓ 93 Grävning f. rörledn. m	93	0:90	83	70				
8	-15+60	12" cementrör m.frakt "	"	5:15	478	95				
9		Rörens läggf.fylln. "	"	1:50	139	50				
10	15+60	✓ Brunn 75 cm.enl.typritn.			80	-	782	15	✓	
11	15+60-D	✓ 125 Grävning f. rörledn. m	125	0:50	62	50				
12		12" cementrör m.frakt "	"	5:15	643	75				
13		Rörens läggf.fylln. "	"	1:50	187	50				
14	D	Intag m. ^{slanv} ~~salv~~ bassäng							✓	
15		enl. ritning			200	-	1093	75		
16							13166	-	✓	
17		Tillägges					734	-		13900 - ✓
18	4+20	Ägovägstrumma 75 cm.kulvert								300 -
19	1326	✓ S u m m a								14200 - ✓
20										
21		<u>Dänorpsdiket, sträckan C-E-F.</u>								
22	C-18+8	✓ 208 Grävning f. rörledn.								
23		C-17+35 m	135	2:50	337	50				
24		17+35-18+8 "	73	2:25	164	25				
25		15" cementrör m.frakt m	208	7:90	1643	20				
26		Rörens läggf.fylln. "	"	1:75	364	-				
27	18+8	✓ Brunn 75 cm.enl.typritn.			80	-	2588	95	✓	
28	18+8-	✓ 188 Grävning och sprängning								
29	-19+96	18+8-18+56 m	48	2:60	124	80				
30		18+56-18+80 "	24	30:-	720	-				
31		18+80-19+96 "	116	2:40	278	40				
32		15" cementrör m.frakt "	188	7:90	1485	20				
33		Rörens läggf.fylln. "	"	1:75	329	-				
34	19+96	✓ Brunn 75 cm.enl.typritn.			80	-	3017	40	✓	
35	396	✓ Transport					5606	35	✓	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>S a m m a n d r a g.</u>								
2	A-B-C	359	Huvudavlopp							9800	- ^v
3	C-D	1326	Norrbydiket							14200	- ^v
4	C-E-F	1534	Bänorpsdiket					15000	- ^v		
5			Tillkommer för första rensning av d:o					110	-	15110 ⁰⁰⁰	-
6		3219	<u>S u m m a</u>							39110 ⁰⁰⁰	- ^v
7											
8			Gillerberga den 3 april 1948.								
9			<i>Jon Selin</i>								
10			Lantbruksingeniör.								
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Jordersättningslängd

Bil. C

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Bänorpsdiket, sträckan E-F.</u>					
Gillerberga 2 ¹	Oskar Johansson	E-26+4				
litt B		dikesvall m ³	20	0:30		6 -
Slätmon 2 ¹ , litt C	Gullbergs Hårad-	27+84-31+18				
	allmänning	dikesvall m ³	300	0:30		90 -
Bänorp 1 ¹⁵ , litt D	Josef Johansson	31+18-F				
		dikesvall m ³	20	0:30		6 -
Bänorp 1 ¹⁶ , litt E	K.D.Johanssons sterb-	29+11-F				
	hus	dikesvall m ³	230	0:30		69 -
	<u>S u m m a</u>					<u>171 -</u>
Gillerberga den 3 april 1948.						
<i>Ivar Selin.</i>						
Lantbruksingeniör.						
Såsom gode män:						
<i>Martin Johansson</i> <i>Gustaf Andersson</i>						

Bil.D.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Gillerberga dikningsföretag år 1948, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Norrby, Gillerberga, Slatmon och Bänorp i Ljung socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Den i företaget ingående marken, som på hithörande översiktskarta betecknats med röd färgläggning, ligger 2 - 4 km. nordväst om Ljungs kyrka.

Marken har tidigare varit föremål för torrläggning. Efter den 12 januari 1911 avslutad syneförrättning enligt 1879 års dikningslag angående torrläggning av mark inom Bänorp, Flis-torp, Gillerberga, Råby och Norrby i Ljung socken har samma år verkställts uppgrävning av i 1948 års företag ingående dikes-sträckorna A-B-C-9+94 och C-E-F. Arbetsplan för 1911 års företag har den 9 augusti 1912 fastställts av Kungl.Maj:t, varvid beviljats lån från Statens odlingslånefond till företaget. Något statsbidrag utan återbetalningsskyldighet har tidigare ej erhållits till ifrågavarande arbete.

Den vid 1911 års förrättning för dikena bestämda bottenlinjen sammanfaller i stort sett med nuvarande dikesbotten. På grund av markens sättning har dess torrläggning dock blivit alltmera otillfredsställande, varför här ifrågavarande förrättning begärts.

Sedan 1948 års förrättning vunnit laga kraft, skola de vid 1911 års förrättning utfärdade bestämmelserna upphöra att gälla.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till pro-

tokollet, och enligt i protokollet § 7 intagna yrkanden avser detta företag utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C på hithörande plan- och profilritningar,	med en längd av	359 m.
2. Norrbydiket, sträckan C-D,	" " " "	1,326 "
3. Bånerpsdiket, " C-E-F,	" " " "	1,534 "
Summa		3,219 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdlägen över avvägningens jämförelseplan finnas utsatta med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Dikessträckan A-B, med ett nederbördsområde av 460 har, skall utföras som öppet dike, med bottenbredd 1 m. samt sidolutning 1:0,1 i bergskärning och 1:1,50 i annan mark.

Sträckan E-F, med ett nederbördsområde av 130 har, skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt på nästa sida upprättad tabell. På sträckorna B - C - 12+50 och C-E hava rören beräknats för avbördande av minst $\frac{1}{5}$ av högvattenmängden, under det att återstående vattenmängd fortfarande skall avrinna genom de öppna dikena på sträckorna, vilka diken sålunda skola bibehållas öppna men med täckning

av rören till 0,5 m. över deras överkant.

Dimensioneringstabell.

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	Q max 5 sekl.	I	Rördimension.
<u>Huvudavloppet, sträckan B-C.</u>					
B - 1+73	455	295	60	1:1000	18" cementrör. ✓
1+73 - C	450	290	58	"	18" " ✓
<u>Norrbydikedet, sträckan C-D.</u>					
C - 5	230	165	33	1,5:1000	12" " ✓
5 - 5+29	225	162	33	"	12" " ✓
5+29 - 5+96	190	137	28	1:1000	12" " ✓
5+96 - 6+80	180	130	26	"	12" " ✓
6+80 - 8+14	170	122	25	"	12" " ✓
8+14 - 9+94	165	118	24	"	12" " ✓
9+94 - 10+82	160	115	23	"	12" " ✓
10+82 - 11+67	150	108	22	"	12" " ✓
11+67 - 12+50	140	100	20	"	12" " ✓
12+50 - 13+88	95	68		"	12" " ✓ något krydd.
13+88 - 14+67	90	64		4,5:1000	12" " ✓
14+67 - 15+60	85	61		4:1000	12" " ✓
15+60 - 15+150	80	57		"	12" " ✓
15+150 - D	80	57		11,5:1000	12" " ✓
<u>Bänörpsdikedet, sträckan C-E.</u>					
C - 18+8	220	150	30	0,5:1000	15" " ✓
18+8 - 19+90	210	143	29	"	15" " ✓
19+90 - 21+29	200	136	27	"	15" " ✓
21+29 - 23+8	180	123	25	"	15" " ✓
23+8 - 24+89	140	95	19	"	12" " ✓
24+89 - E	130	88	18	6,1:1000	9" " ✓

Då rören på sträckan 12+50 - D av Norrbydiket beräknats för hela vattenmängden, får denna dikessträcka helt igenfyllas efter rörläggningen.

bruknings-
båtnad.

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B, intag med slambassänger vid punkterna D och E, brunnar av 1 m. cementrör vid punkterna 1+73 och C, samt brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 5, 5+29, 5+96, 6+80, 8+14, 9+94, 10+82, 11+67, 12+50, 13+80, 14+67, 15+60, 18+8, 19+90, 21+29, 23+8, och 24+89. Brunnen vid punkt 5+29 skall förses med en av järngaller avstängd öppning på södra sidan, 0,20 m. i diameter, för ytvattnets inrinnande.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad enligt värderingslängden, bil.A.

Ersättningar.

Ersättning skall utgivas av företaget för mark till dike och jordupplag vid öppna dikessträckan E-F med i jordersättningslängden, bil.C, angivna belopp.

Inga andra ersättningar skola utgivas av företaget. Sålunda skall ingen ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt uppläggning och transport av rör och andra materialier längs de täckta ledningarna.

Broar och trummor.

Enligt bestämmelse i protokollet § 8 skall i företagets arbeten ingå nedläggning av kulvertrör med 75 cm inre diameter

genom enskilda vägen vid punkt 4+20 av Norrbydikedet, kulvertrör med 90 cm inre diameter vid punkt 17+35 av Bänarpsdiket samt på platsen befintliga 80 cm rör vid punkt 21+50 av samma dike. Rörens inre underkant skall ligga 0,5 m. över överkanten av rörledningarna på de olika ställena.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 39,110:- kr. ✓

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 41,066:- kr. ✓

Kostnadernas fördelning.

På grund av dikenas förgrening har företaget, i och för kostnadsfördelningen, indelats i olika avdelningar enligt nedanstående tabell.

Ägofigu- rernas nummer.	Dikes- sträcke.	Av- del- ning.	Kostnad för sträckan. Kr.	Båtnad. Kr.	Relativ kostnad.
1-2	A-B-C	AC	9,800:-	58:80	-----
3-37 ...	C-D	CD	14,200:-	19,380:20	0,73271
38-87	C-E-F	CF	15,110:-	21,627:-	0,69866
Summa			39,110:-	41,066:-	0,95237

Med tillägg av fallkostnad erhålles för avdelning

CD en relativ kostnad av $\frac{24,000:-}{19,429:-} = 1,23463$ och för avdelning

CF en relativ kostnad av $\frac{24,910:-}{21,685:80} = 1,14868.$

På grund av ovanstående beräkningar bestämma synmännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje

fastighet uppskattade båtnaden.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd
för företaget.

Fastigheter och ägare.

Ljung socken.

Norrby	¹ 1	1	mtl., litt.A,	P.A.Lund, <u>sökande</u>
Gillerberga	¹ 2	3/8	" "	B. Oskar Johansson, <u>sökande</u>
Slätmon	¹ 2	1/4	" "	C. Gullbergs häradsallmanning, ej sökande
Bäncorp	¹⁵ 1	5/24	" "	D. Josef Johansson, <u>sökande</u> enligt vatten- lagen 10:82
"	¹⁶ 1	5/24	" "	E. K.D.Johanssons sterbhus, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
"	¹² 1	avs.(Stenkullen)	litt.F,	J.E.Rings sterbhus, <u>sökande</u> en- ligt vattenlagen 10:82

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsen-
ligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas
första utförande, med undantag av brummorna, som skola under-
hållas av deras ägare.

Slätter av i det öppna diket växande gräs och buskar
skall årligen verkställas och skall en grundlig rensning utföras
minst vart femte år.

All dämning i dikena är förbjuden, och avlägsnas däm-
mande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av
företagets styrelse.

Ägare av vid det öppna diket belägen mark äro skyldiga

39.869:90

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
12,693:30 ✓	12,088:90	30,91 ✓ L
18,816:40 ✓	17,920:20	45,82 ✓ ~~L~~
1,196:10 ✓	1,138:10	2,91 ✓ —
3,151:10 ✓	2,999:74	7,67 ✓ L
4,382:- ✓	4,173:04	10,67 ✓ L
827:10 ✓	790:02	2,02 ✓ L
41,066:-	39,110:-	100,00

tillse, att åverkan på dikets slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företags styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Gillerberga dikningsföretag år 1948. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1953.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade

53.
handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetets utförande iakttages beträffande det öppna diket, att dikesvallarna, som skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diket och ej läggas närmare detsamma kanter än 1 meter, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages att cementrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till 0,5 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikesslänterna i lutning 1:1,50. och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i berg 55 m. sydost om punkt C av huvudavloppet, belägen på höjden + 10,93 m.
2. Kors i hög sten 58 m. nordost om punkt 9+70 av Norrbydiktet, belägen på höjden + 12,26 m.
3. Kors i berg 20 m. söder om punkt D av Norrbydiktet, belägen på höjden + 13,80 m.
4. Kors i berg 20 m. öster om punkt 21+52 av Bänorpsdiktet, belägen på höjden 10,05 m.
5. Kors i berg 60 m. väster om punkt 23+80 av Bänorpsdiktet, belägen på höjden + 10,25 m.
6. Kors i sten 40 m. väster om punkt 29+80 av Bänorpsdiktet, belägen på höjden + 11,07 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 61 kr. 60 öre.
Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Gillerberga den 3 april 1948.

Joss Selin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Martin Johansson *Mustaf Andersson*

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Gillerberga dikningsföretag år 1948" i Ljung socken av
(företagets benämning etc. samt socken och län)
Östergötlands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 28/7 1947-3/4 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 43,56 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	374	-		
2 % av 39,000 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	780	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			1,154	-
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1,154	-

Cook FÖREDRAGET
DEN 10 NOV. 1950
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1950
DIARIE NR J 1704
SAX Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
Över verkställd besiktning.

Företag: "Gillerberga dikningsföretag år 1948"
(namn, socken och län)

i Ljung socken av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Oskar Johansson, Bäckaskog, Maspelösa.
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 30 juni 1950. ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 13,500 ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 13,850 ✓ kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1952 ✓

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad

den 1 juli 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den
fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 23 september 1950.

Jean Hein

Lantbruksingeniör.

1950 den 10 november.

J 1704/50

MG

Länsstyrelsen i Östergötlands län,

L i n k ö p i n g.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 30 juni 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 13.850 kronor till utförande av Gillerberga dikningsföretag år 1948 i Ljungs socken, Östergötlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Ljungs socken</u>		
Norrby	1 ¹	P. A. Lund
Bänorp	1 ¹² (Stenkullen)	J. E. Rings sterbhus
"	1 ¹⁵	Josef Johansson
"	1 ¹⁶	K. D. Johanssons sterbhus

Stockholm den 10 november 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



27

352/50

J 1704/50



MG

Lantbrukaren O. Johansson,

Bäckaskog,

M a s p e l ö s a.

Ang. Gillerberga dikningsföretag år 1948 i Ljungs socken,
Östergötlands län.

Sedan till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkommit rapport, utvisande att arbetet är utfört vid rubricerade företag, får jag härigenom anmoda Eder att till Lantbruksstyrelsen insända styrkt uppgift rörande verkliga kostnaden för företaget.

Stockholm den 4 oktober 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

Bestyrkes åt tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Med anledning av ovanstående får jag meddela, att verkliga kostnaden för företaget uppgått till 41,232:59 kr. mot beräknade 40,521:- kr.

Linköping den 9 oktober 1950.

Ivar Helin.
Lantbruksingenjör.