

382/1950.

FÖRETAG: Minsjö.

E

2*1056



Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 28 december 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 3.550

» en första rensning » - kr. 3.550

Lån till företagets utförande kr. 7.100 *)

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 december 1950

till

Minsjö dikningsföretag år 1948 i Västra Husby socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusenfemhundrafemtio
(3.550) kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor;

och dels lån från statens avdikningslånefond med sjutusenettundra (7.100) *)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse, förtroendeman samtliga intressenter och alla intressenter
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1951;

*) Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 22 maj 1951.

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Linköping

den 7 maj

19 51

Erik A. Tantarv

Agonom

Mimjo V. Flusby

Att agronomen Erik von Kantzow

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Joak Heim

Adress Linköping.

Åke G. Ljungqvist

Adress Linköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 juni 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. F XIII *komb*
1134

DIARIE Nr 14049
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

E _____ 2*1056

utförd

Minsjö dikningsföretag år 1948
Västra Husby socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

DIARIE Nr 14049
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ensam intressent i "Minsjö dikningsföretag
år 1948" i Västra Husby socken av Östergötlands län, anhåller om be-
viljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag och
lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Minsjö Säteri, Västra Husby, den 4 februari 1948.

Erik A. Kantow ✓

1/6 handell

Genom beslut den 28 dec. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 10.664:39 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.500:— kr. och lån med
7.100:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

DIARIE Nr

14049

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 MAJ 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Minsjö dikningsföretag år 1948" i V. Husby socken av

(företagets namn samt socken och län)

Östergötlands län.

~~XXXXXX~~ Agronomen Erik von Kantzow, Minsjö, V. Husby.

(titel, namn och adress)

Ende intressent:

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ivar Helin.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 19 jan. 1945 Förrättningen avslutad 4 febr. 1948

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förklarad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1953 i kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1953

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 12.731:— kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 10.664:39 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

60 cm. cementrör 17:50 kr./m, 12" cementrör 5:10 kr/m, 9" cementrör
3:50 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Östra området	5.700	-	----		158	63	5.858	63	----	5.858	63
Västra området	4.700	-	----		105	76	4.805	76	----	4.805	76
Summa	10.400	-	----		264	39	10.664	39	----	10.664	39

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Östra området	11	91	-	-	11	91	7.671	-	0	5.858	63	490	1/3	1.950
Västra området	5	38	-	-	5	38	5.060	-	0	4.805	76	890	1/3	1.600
Summa	17	29	-	-	17	29	12.731	-		10.664	39			3.550

Av bidraget belöper ~~xxxxxx~~ 3.550 kr. på företagets utförande och omkring 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Östra området	7.671	-	100	5.858	63	2/3	3.900
Västra området	5.060	-	100	4.805	76	2/3	3.200
Summa	12.731	-		10.664	39		7.100

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till fastighetens åbyggnader.

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Den enda i företaget ingående fastigheten, med en total åkerareal av 115 har, är att anse som fullständigt jordbruk.

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än $1/3$ av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 3.550 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 7.100 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

" 2: Fastighetsförteckning.

" 3: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 29 maj 1948.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Fredrik C. Andersson

Henrik Strömberg

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 februari 1948 avslutad laga syneförrättning angående Minsjö dikningsföretag år 1948, avseende torrläggning av mark inom Minsjö i Västra Husby socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 april 1948.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastighet, ingående i "Minsjö dikningsföretag år 1948" i Västra Husby socken av Östergötlands län, tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Västra Husby socken.

Minsjö 4¹, 4 mtl. Erik von Kantzow. ✓

Linköping den 19 april 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Minsjö dikningsföretag år 1948" i Västra Husby socken av Öster-
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
götlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
febr.	4	Till Statsverket enligt räkning 4:12/48						195	04
"	"	Lösen av förordnande						6	00
"	"	Förberedande undersökning				3	-		
"	"	Godemansarvode						17	25
"	"	Hantlangningskostnad						39	60
april		Lagakraftbevis				3	50		
						6	50	257	89
								6	50
								264	39

Linköping den 19 april 1948.

Ivar Selin
Lantbruksingeniör.

Ser. E XIII *konst*

1139

12014

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 MAJ 1948

E _____ 2•1056

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultar tekniska byrås arkiv

1950 konst.

Minsjö dikningsföretag år 1948,

Västra Husby socken

Östergötlands län.


Synehandlingar.

Minsjö dikningsföretag år 1948,

avseende utförande av avloppsdiken
för torrläggning av mark inom Minsjö i
i Västra Husby socken av Östergöt-
lands län.

Synehandlingar.

Ö V E R S I K T S K A R T A .



Skala 1 : 100000.

1.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdiken för torrläggning av mark inom
Minsjö Säteri i Västra Husby socken av Öster-
götlands län.

År 1948, den 4 februari, kl. 8 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman på Minsjö Säteri för att enligt Länsstyrelsens
förrordnande, bil.1, handlägga förrättningen.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Nämndemännen Einar Carlsson i Halleby och Einar Andersson i Herseberga.

Sökande till förrättningen:

Agronomen Eric von Kantzow, ägare av 4 mtl. Minsjö 4¹,
ensam intressent i företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förrordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 3 km. väster om Västra Husby kyrka.
Den i företaget ingående marken hade år 1945 uppmätts och avvägts.
Företaget omfattar två avdikningsområden, nämligen Östra området
med avloppsdiket A-B på hithörande plan- och profilritningar samt
Västra området med avloppsdiket C-D-E på ritningarna.

Förrättningsmannen företedde förslag till företagets utförande,
varvid dikena föreslagits huvudsakligen som täckta ledningar.

§ 4.

Sökanden påyrkade företagets utförande i enlighet med det
upprättade förslaget.

§ 5.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.C.

§ 6.

Företeddes skriftligt erbjudande från Vägförvaltningen i
Östergötlands län att bidraga till kostnaden för utförande av
Västra området med 4,000 kr. Skrivelsen bilades protokollet
som bil.2.

§ 7.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:12/48	195:04 kr.	✓
Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:- "	
Till förrättningsmannen för förberedande undersökning 16 januari 1945, 1/4 dag	3:-	
Lagakraftbevis	<u>3:50</u>	6:50 " ✓
Godemansarvode		17:25 " ✓
Hantlangningskostnad	<u>39:60</u>	" ✓
Summa	264:39 kr.	✓

§ 8.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Minsjö Säteri den 4 februari 1948.

Ivar Selin
Lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Einar Andersson *Einar Carlsson*

Bil. 1.
Ink. till Landskansliet
Linköping

22 JAN 1945
D. Nr 48 Diken. an
45

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Minsjö i Västra Husby socken. Inga andra fastigheter beröras.

Minsjö, Västra Husby, den 19 januari 1945.

Erik von Kantzow
(Erik von Kantzow.)

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av ovanstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 22 januari 1945.

Carl Hamilton
Carl Hamilton

G.A. Wallén
G.A. Wallén



Stämpel FYRA kronor.

Dnr 4007-18/47

Hj/BLn

4.
Bil. 2

Till

Statens lantbruksingenjör i Östergötlands län

Ivar Helin,

Linköping.

I anslutning till tidigare förhandlingar i ärendet får vägförvaltningen härmed bekräfta, att förvaltningen är beredd att med fyratusen kronor (4.000:-) bidra till utförande av avlopp från allmänna vägen Skinnstad - V.Husby till sjön Asplången på Minsjö ägor. Avloppet utföres såsom täckt ledning enligt av Eder upprättat förslag. *wh*

Linköping den 30 december 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Einar G. Almquist
Einar G. Almquist

A. Hjelmér
/ A. Hjelmér.

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1										<u>Bil.A.</u>	
2											
3											
4	<u>Västra Husby socken.</u>										
5	<u>Östra Området.</u>										
6	<u>Minsjö</u>										
7	4 mtl. 4 ¹										
8	<u>Erik W. Kantzow.</u>										
9	<u>A. Alstringsbåtnad.</u>										
10	Åker mylla/lera	1	83				1400	2000	600	498	- ^v
11	" "	2	42				1700	"	300	126	- ^v
12	" "	3	30				1500	"	500	150	- ^v
13	" "	4	52				1900	"	100	52	- ^v
14	" "	5	31				1800	"	200	62	- ^v
15	" "	6	1	67			1100	"	900	1503	- ^v
16	" "	7	1	27			1400	"	600	762	- ^v
17	" "	8	1	24			1800	"	200	248	- ^v
18	" "	11	1	12			1700	"	300	336	- ^v
19	" "	12	1	21			"	"	"	363	- ^v
20	" "	13	1	44			1400	"	600	864	- ^v
21	" "	14	1	23			1300	"	700	861	- ^v
22	" "	15	35				1800	"	200	70	- ^v
23	<u>A-summa</u>		11	91	✓					5895	- ^v
24	<u>B. Brukningsbåtnad.</u>										
25	Sträckan 0+24-4+68 = 444 m. á 4:-									1776	-
26	<u>B-summa</u>									1776	- ^v
27	<u>Totalsumma</u>									7671	- ^v
28											
29											
30											
31											
32											
33											

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1									<u>Bil.B.</u>	
2		<u>Östra Området.</u>								
3		<u>Avloppsdiket, sträckan A-B.</u>								
4	A-2+50	238 Grävning f. rörledn.								
5		sträckan A-1+38 m	126	1:40	176	40	✓			
6		" 1+38-1+68 "	30	4:50	135	-	✓			
7		" 1+68-2+50 "	82	1:25	102	50	✓			
8		12" cementrör m.frakt "	238	5:10	1213	80	✓			
9		Rörens lägg.n.fylln. "	238	1:50	357	-	✓			
10	A	Hopfegning vid befintligt								
11		pumpintag			100	-	✓			
12	2+50	Brunn 75 cm.enl.typritn			80	-	✓	2074	70	✓
13	2+50-	240 Grävning f. rörledn.								
14	-4+90	sträckan 2+50-4+68 m	218	1:10	239	80	✓			
15		" 4+68-4+90 "	22	4:-	88	-	✓			
16		12" cementrör m.frakt "	240	5:10	1224	-	✓			
17		Rörens lägg.n.fylln. "	240	1:50	360	-	✓			
18	4+90	Brunn 75 cm. enl.typritn.			80	-	✓	1991	80	✓
19	4+90-B	160 Grävning f. rörledn.								
20		sträckan 4+90-5+50 m	60	3:20	192	-	✓			
21		" 5+50-B "	100	1:90	190	-	✓			
22		9" cementrör m.frakt "	160	3:50	560	-	✓			
23		Rörens lägg.n.fylln. "	160	1:25	200	-	✓			
24	5+33,B	Brunnar 75 cm.enl.typrit.	2	80:-	160	-	✓	1302	-	✓
25		För arbetsledning, oförut-								
26		sedda fall m.m.tillägges							331	50
27		633 <u>S u m m a</u>							5700	-
28										
29		<u>Västra Området.</u>								
30		<u>Avloppsdiket, sträckan C-D-E.</u>								
31	C-D	64 Rensning						25	-	✓
32	D-10+12	248 Grävning f. rörledn. m	248	1:50	372	-	✓			
33		60 cm. cementrör m.frakt	248	17:50	4340	-	✓			
34		Rörens lägg.n.fylln. m	248	2:-	496	-	✓			
35		312 Transport			5208	-	✓	25	-	

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Minsjö dikningsföretag år 1948, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Minsjö i Västra Husby socken av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 3 km. väster om Västra Husby kyrka.

På grund av markens belägenhet har företaget indelats i två från varandra beträffande arbetenas utförande skilda områden nämligen Östra Området, omfattande utförande av dikessträckan A - B på hithörande plan- och profilritningar, med en längd av 638 m. och Västra Området, omfattande utförande av dikessträckan C-D-E, med en längd av 452 "

Summa 1,090 m. ✓

Företaget ingår i Söderköpingsläns nederbördsområde n:o 68 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Lega hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Vid punkt A av Östra Området finnes pumpstation med vall anlagd.

Dikessträckan C-D, med ett nederbördsområde av 275 har, skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1,50.

Övriga sträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Har.	max sekl.	I	Bördimension.
---------------	---------------------------	--------------	---	---------------

Östra området, dikessträckan A-B.

A - 2+50	35	35	1,5:1000	12" cementrör. ✓
2+50 - 4+90	29	29	1:1000	12" " ✓
4+90 - 5+33	21	21	"	9" " ✓ <i>Östra området</i>
5+33 - B	17	17	1,5:1000	9" " ✓

Västra området, dikessträckan D-E.

D - E	275	275	2:1000	60 cm cementrör. ✓
-------	-----	-----	--------	--------------------

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt D, intag med slambassäng vid punkt E, brunn av 1 m. cementrör vid punkt 10+12 och brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 2+50, 4+90, 5+33 och B.

I övrigt framgå de föreslagna dikesdimensionerna av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings-

som brukningsbåtnad enligt värderingslängden, bil.A.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, och värderingslängden, bil.A, uppgå företagets beräknade kostnader, med undantag av förrättningskostnader, samt uppskattade båtnadsvärden till nedanstående belopp:

	Kostnad. Kr.	Båtnad. Kr.
Östra området	5,700:-	7,671:-
Västra området	4,700:-	5,060:-
Summa	10,400:-	12,731:-

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola på-
föras ägaren av 4 mtl. Minsjö 4¹, med undantag av 4,000 kr.,
vilken summa skall erläggas av Vägförvaltningen i Östergötlands
län som bidrag till utförande av Västra området enligt i skri-
velse, bil.2 till protokollet, lämnat medgivande.

Förrättningskostnader o.dyl. skola fördelas med
60 % på Östra området och 40 % på Västra området.

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslags-
enligt skick av ägaren till Minsjö gård.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Minsjö dikningsföretag år 1948.
Arbetena få påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga
kraft. Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,

bestämma sytemansen till den 1 september 1953.

Företaget skall utföras i enlighet med bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iskittages

att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal- tekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningarna utsatta bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna, och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i hylla i berg 60 m. väster om punkt 2+50 av sträckan A-B, belägen på höjden + 5,51 m.
2. Ring i Jordfast sten 100 m. nordväst om landsvägskrök, belägen på höjden + 6,63 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall ej utgå av detta företag, då varje dikningsområde är att anse som ett särskilt företag och båtnadeg inom intetdera området uppgår till 10,000 kr.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Minsjö gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Minsjö den

4 februari 1948.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Einar Anderson

Einar Carlsson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 48
		Avvägning.				
1945 maj 11, 12 1/2		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
1947 sept 4 (1/2)		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr ha	17,29	0,50	8 65	
		avvägda punkter	135	0,03	4 05	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,7	2,00	5 40	
		i annan mark		5,00		42 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,73 ha,	24	0,07	1 68	
			17,29	0,06	1 04	2 72
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	48	0,06	2 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	24	0,12	2 88	5 76
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1			3 50
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0,25		1 50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 " "	1	10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	25	0,03	75	1 75
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				106 31

Undertecknads andel

av förrättningskostnaderna för "Minsjö dikningsföretag år 1948"
i Västra Husby socken av Östergötlands län enligt räkning
4:12/48.

Ägomätning	30:98 kr...	
Avgår för regalark	4:- "	26:98 ✓ kr.
Avvägning	42:10 kr.	
Avgår 1/2 dag för 4 sept. 1947	6:- "	36:10 ✓ "
Längdprofil		3:50 ✓ "
Tvärsektioner		1:50 "
Införande av höjdsiffror på plankartan		1:35 ✓ "
	<u>Summa</u>	<u>69:43 ✓ kr.</u>

Linköping den 28 januari 1948.

Joar Selin

Lantbruksingeniör.

Avgränsade tvärsektioner 6 x 13 =

- 78

68:65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				106 3/ ✓
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	/	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 40	14 40 ✓
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 135		0,01		1 35 ✓
		Översiktskarta, § 41				4 - ✓
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid 4		3,00		12 - ✓
1948 juss. 4		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1/3		12,00		4 - ✓
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		3 -
		slamficka "		12,00		5 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				150 06 ✓
		1) 1:sta regalkart 7 -				
		övriga regalkart st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,72 ha, ägofigurer st 24 0,10 ✓			2 40	
		 ha 17,29 0,08			1 38	
		Överföres			10 78 ✓	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 78	✓
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			95	
		3) insättning av höjdlägestal	st	135	0,02	2 70
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	25	0,05	1 25	17 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1		6 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				1 50
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	7 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	
						8 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	11	0,55	6 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Inledning av handlingar</i>				2 -
		Summa kronor				44 98
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			17 25	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			39 60	
		<i>För förs. mannen int. pr. öf. opastat</i>			6 50	63 35
		Summa kronor				69 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			150 06	✓
		Lösen för kopior och avskrifter			44 98	✓ 195 04
		Övriga förrättningskostnader				69 35
		Summa kronor				264 39

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa
anmälan genom stämning till Konstl. Lantbruksskolan, Sjöströms skola inom 14 dagar.
häradsrätt.

Kingö den 4 juer. 19 48.

Water 3.48

Ivar Stein.
Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras :

Minerit af år 1948 i

Celestinslands län.

Ande mtr.: Sydsammar

Erik v. Sandberg

Minerit

V. Luchij.

pubs. (i tullen).

pubs. 1945.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1951
DIARIE Nr 730
SÄK Nr

över verkställd besiktning

Företag: "Minsjö dielmingsföretag år 1948" i Västra Husby socken av Östergötlands
(namn, socken och län) ✓ län.

Ordföranden: } Agronomen Erik von Lantzow, Minsjö, Västra Husby.
Förträdanden: }
Ende intressent: } Tel. Norrköping 700 11.

Arbetsplanen fastställd den 28 december 1950 ✓

Ändring medgiven den

BESLUT
DEN 1 JUN 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 3,550 kronor

Lån från statens avdikningslånefond (avsägelse bifogas) 7,100 ^{inkl 22} ₅₅₁ kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953 ✓

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1951 ✓

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistenten A.G. Leijonhufvud
den 24 november 1948, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den
fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 7 maj 1951.

Joar Heim
Lantbruksingeniör.

LANTBRUKSSTYRELSEN	
8 MAJ 1951	
DIARIE nr	J 730
SAK nr	

Rådet indd. **BESLUT**
DEN 22 MAJ 1951
 I
 LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ensam intressent i "Minsjö dikningsföretag år 1948"
 i Väster Husby socken av Östergötlands län, till vilket företag den 28 de-
 cember 1950 beviljats, utom statsbidrag, lån från Statens avdikningslånefond
 med 7,100 kr., avsäger mig härmed det sålunda beviljade statslånet.

Linköping den 7 maj 1951.

Erik A. Tantaros

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Jonas Heine
Linköping

Axel G. Ljungberg
Linköping