


godk. F.
E 150 2*1066
FÖRETAG: Bölingstomta.



Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 8 juni 1950.

till företagets utförande kr. 1.120

» en första rensning » - kr. 1.120

1750
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 1950 till
Bölingstomta dikningsföretag år 1948 i Törnevalla socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenetthundratjugo

(1.120)

kronor, varav till företagets

utförande

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor~~, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ~~förtroen-~~
~~deman~~ samtliga intressenter ~~båda~~ intressenter ~~ende~~ intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos
Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1951;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

*Bödingstamta*² den *3 november* 19*50*

Harl Pettersson

Lantbrukare,

Bödingstamta, Lingshem

Att

Karl Peterson, Bödinge -
Comta

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivar Hedin.

Adress

Lindöping

Algot Jermundsson

Adress

Torsdag Askeby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 februari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

E _____ 2*1066


Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

16806
LANTBRUKSSTYRELSEN
1 6 JAN. 1949
DIARIE Nr 7417
SAK Nr

"Bölingstomta dikningsföretag år 1948"
i Törnevalla socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Lantbruksingenjör Ivar Helin.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ensam intressent i "Bölingstomta dikningsföretag år 1948" i Törnevalla socken av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Bölingstomta, Linghem, den 1 september 1948.

Karl Pettersson,

Karl Pettersson.

Tel. Linghem 7.

Genom beslut den 8 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 3.388:— kr., till företaget beviljat bidrag med 1.120:— kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

P. Andersson



BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Bölingstomta dikningsföretag år 1948 i Törnevalla socken av Östergötlands län.

(företagets namn samt socken och län)

~~Förordn. Lantbruksstyrelsen~~ } Lantbr. Karl Pettersson, Bölingstomta, Lingham. Tel. Lingham 7
~~Förordn. Lantbruksstyrelsen~~ }
Ende intressent: (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Helin, Linköping.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 28/5 1948 Förrättningen avslutad 1/9 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förordnad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid till 1/9 1950 I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1/9 1950

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 5.283:— kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 3.388:— kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: 9" cementrör 3:50 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	3.200	--	-----		188	-	3.388	--	-----	3.388	--

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social bättnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	6	57	---		6	57	5.283	-	0	3.388	--	520	1/3	1.120

Av bidraget belöper ~~kontribut~~ 1.120 kr. på företagets utförande och ~~kontribut~~ 0 kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som bruksbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är synnerligen välbelägen i förhållande till fastighetens åbyggnader.

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Den i företaget ingående fastigheten, med total åkerareal 70 har, anser nämnden vara ett fullständigt jordbruk.

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än 1/3 av kostnaden kan vara motiverat.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 1.120 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga I: Lagakraftbevis.

" 2: Redovisning av förrättningskostnader.


Linköping den 17 januari 1949.
Lantbruksnämnden i Östergötlands län

A. Hermansson

(A. Hermansson)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Bil. L.



Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 1 september 1948 avslutad laga syneför-
rättning angående Bölingstomta dikningsföretag år 1948, av-
seende torrläggning av mark inom Bölingstomta i Törnevalla
socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli
den 1 december 1948.

Ex officio:

Inge Lekman
(Inge Lekman)



Stämpel kr. 3:--.

Lantbruksingenjören i Östergötlands län, Linköping.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Bölingstomta dikningsföretag år 1948" i Törnevalla socken av
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Östergötlands län.

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 JAN. 1949

DIANE-Nr

SAK Nr

7417
Inbetalat av

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		SAK Nr 111 betalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
Maj	28	Lösen av förordnande				4	-		
Sept.	1	Till Statsverket enligt räkning 4:72/48						145	80
"	"	Godemansarvode						18	20
"	"	Hantlangningskostnad						16	50
Nov		Lagakraftbevis				3	50		
						7	50	180	50
								7	50

Linköping den 6 december 1948.

Jon Selin
Lantbruksingeniör.

1680 *b*

DIAREN: 01367

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 DEC 1949

E _____ 2*1066


Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Bölingstomta
dikningsföretag år 1948,
Törnevalla socken, *850 ha*
Östergötlands län.
Synehandlingar.

Bölingstomta dikningsföretag år 1948,
avseende utförande av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Bölingstomta i Törne-
valla socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdikey för torrläggning av mark inom
Bölingstomta i Törnevalla socken av Östergöt-
lands län.

År 1948, den 1 september, kl. 8 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Karl Pettersson i Bölingstomta för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen, och hade
meddelanden om sammanträdet utsänts enligt bifogade förteckning,
bil. 3.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Albin Nilsson i Reva och Gunnar Andersson i Bjärby.

Sökande till förrättningen:

Karl Pettersson, Bölingstomta ¹ och ¹ 2 .

Övriga sakägare:

Domänintendenten Henrik Flodkvist för kronoegendomen Stratomta ¹ 1 .

Hugo Franzén, arrendator av " "

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synmännen.

§ 3.

Företaget ligger 3 km. sydost om Lingshems järnvägsstation.
Den i företaget ingående marken hade under innevarande år uppmätts
och avvägs, varjämte förslag till företags utförande upprättats.
De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Sökanden påyrkade företags utförande i enlighet med det upp-
rättade förslaget.

§ 5.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Lingshem -
- Askeby vid punkt B av diket. Vägförvaltningen i Östergötlands län

2.

har i skrivelse, bil.2, förklarat såg villig att ställa erforderliga
rör för trummans ombyggnad till företagets förfogande.

§ 6.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 7.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till förrättningsmannen för lösen av förordnande	4:-	kr.
Till Statsverket enligt räkning 4:72/48	145:80	"
Till godemannen Albin Nilsson, Reva	6:80	kr.
" " Gunnar Andersson, Bjärby ... <u>11:40</u>	18:20	"
För hantlangning under förrättningen	16:50	"
Summa	184:50	kr.

§ 8.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom in-
givande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-
domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Sedan protokollet uppläst och godkänts, och då intet vidare
fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Bölingstomta den 1 september 1948.

Loar Helin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Albin Nilsson

Gunnar Andersson

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 28 maj 1948.

På länsstyrelsens vägnar

G.A. Wallén
G.A. Wallén

E. Hintze
E. Hintze

Ink. till Landskansliet
Linköping

27 MAJ 1948

D. Nr 31 Sika. 28/48

Stämpel Fyra Kronor.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.



Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Bölingstomta i Törnevalla socken. Inga andra fastigheter beröras av företaget, men däremot allmänna vägen Lingham - Askeby.

Bölingstomta, Lingham, den 17 april 1948.

Karl Petersson

Karl Petersson.

Tel. Lingham 7.

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 25 maj 1948.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län:

Frédéric E. Andréasson

Alfred Strömberg

Bil. 2.

VÄGFÖRVALTNINGEN ÖSTERGÖTLANDS LÄN		
Dnr	1431	43
INKÖP	31.5.1948	
ÖVERL.	HANDL.	REKV.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Bölingstomta i Törnevalla socken har befunnits, att av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Linghem-Askeby ett par hundra meter öster om Bölingstomta gård och vid 4+92-4+98 enl. förslagsritningen.

På platsen finnes för närvarande entrumma 0,5 m bred och 0,5 m hög av sten och däck av trästock och med bottnen på höjden +2,50 i företagets höjdsystem.

Då den gamla trumman, som enl. uppgift omlagts år 1927, ej tillåter full torrläggning av ovanför trumman liggande åkerjord, vill jag föreslå, att en ny trumma av 12" cementrör anlägges på platsen med bottnen på höjden +2,16 vid 4+92 och +2,20 vid 5+00 (nedströms resp. uppströms trumman)

Vid arbetets utförande skola Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för vägar lända till efterrättelse.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 52 om ovanstående förslag godkännes, eller hur arbetet eljest lämpligen skall utföras samt huruvida Vägförvaltningen är villig be-^{kräva} omläggningen av trumman.

Linköping den 7 maj 1948.

Ivar Helin
(Ivar Helin)
Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande.

Den befintliga trumman är utförd med trädäck, vilket enligt uppgift omlades år 1927. Denna trumma är ur vägsynpunkt mindre tillfredsställande, men kan icke beräknas bli omlagd inom de närmaste åren, enär vägförvaltningen har andra mera trängande arbetsuppgifter. Skyldighet för förvaltningen att omlägga trumman i samband med dikningsföretaget torde icke föreligga, enär trumman troligen är utförd före år 1880.

Därest dikningsföretaget åtager sig att utföra arbetet är vägförvaltningen dock villig att ställa erforderliga rör till förfogande. Härvid förutsättes, att arbetet utföres enligt närmare anvisningar av vägmästaren i vägmästarområde E 9, Linköping, samt att brunn-^{gen}. företagets försorg anbringas mellan vägtrumman och anslutande rörledning.

Linköping den 8 maj 1948.
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Enligt uppdrag:

A. Hjelmér
A. Hjelmér.

Bil.3.Förteckning

över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid synförrättning enligt vattenlagen rörande "Bölingstomta dikningsföretag år 1948" i Törnevalla socken hos Karl Pettersson i Bölingstomta onsdagen den 1 september 1948 kl.8 fm.

Kallelse till Albin Nilsson, Reva, Lingham.

" " Gunnar Andersson, Bjärby, "

Meddelande till Karl Petersson, Bölingstomta, "

" " Kungl.Domänstyrelsen, Birger Jarlstorg 5, Stockholm.

" " domänintendenten Henrik Flodkvist, Västra S:t Persgatan 33, Norrköping.

" " Hugo Franzén, Stratomta, Lingham.

" " Vägförvaltningen, Linköping.

Linköping den 6 augusti 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
tomta	den	1 september 1948.								1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33
										34
										35

Ivar Selin
Lantbruksingeniör.

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Bölingstomta dikningsföretag år 1948, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Bölingstomta i Törnevalla socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 3 km. nordväst Askeby kyrka, omedelbart söder om allmänna vägen Linghem - Askeby, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B-C betecknade avloppsdiket, med en längd av 684 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes angivet med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på hithörande översiktskarta betecknats med en blå linje, omfattar en areal

av 35 har.

På sträckan A-B skall endast erforderlig rensning ingå i företagets arbeten.

Sträckan B-C skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.	
4+98 - 6+25	25	25	4:1000	9" cementrör.	✓
6+25 - 7+84	20	20	"	8" tegelrör.	✓
7+84 - 8+81	17	17	3:1000	8" "	✓
8+81 - 9+22	11	11	2,5:1000	7" "	✓
9+22 - 10+22	5	5	"	6" "	✓
10+22 - 0	4	4	4:1000	5" "	✓

I enlighet med upprättad typritning skall utföras brunnar av 75 cm cementrör vid punkt 4+98 samt av 60 cm cementrör vid punkterna 6+25, 7+84, 8+81 och 0.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som bruksbåtnad enligt värderingslängden, bil.A.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Broar och trummor.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Lingham - Askeby vid punkt B av diket. På platsen finnes f.n. en sten-trumma med trääck, vars ålder är obekant. Ny trumma på platsen

11.

skall utföras av 12" cementrör. Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.2 till protokollet, överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län. Enligt på skrivelsen i Vägförvaltningen gjord påskrift, komma erforderliga rör att av Vägförvaltningen ställas till företagets förfogande, under det att rörens nedläggning skulle utföras av företaget.

Synemännen bestämma, att ovanstående skall vara gällande vid företagets utförande.

Inga andra broar eller trummor ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 3,200:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	2,939:-	kr.
Brukningsbåtnad	2,344:-	"
Summa	5,283:-	kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola påföras ägaren av den enda i företaget ingående brukningsdelan Bölingstomta 1¹ och 2¹.

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick av ägaren till Bölingstomta 1¹ och 2¹.

Arbetsplan.m.m.

Företaget skall benämnas Bölingstomta dikningsföretag år 1948. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, be-

stämman synemännen till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att cementrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikesslänterna,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i sten i vägkanten 4 m. väster om punkt 5, belägen på höjden + 3,67 m.
2. Kors i berg 88 m. norr om punkt C, belägen på höjden + 9,21 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på fastigheten Bölingstomta 1¹ och 2¹.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Bölingstomta den

1 september 1948.

Isak Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Albin Nilsson

Gunnar Andersson

ARVODESRÄKNING

20 SEP 1948

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Bölingstomta dikningsföretag år 1948" i Törnevalla socken av
Östergötlands län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 27/4 - 1/9 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 6,57 ha. 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 69 - ✓ 2,4 % av 3,200 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 76 80 ✓ 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. 145 80 ✓ Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			145	80

Good

FÖREDRAGET

RAPPORT

DEN 23 FEB 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1950
DIARIE NO 2213
SAK NR

LANTBRUKSSTYRELSEN över verkställd besiktning

Företag: "Bölingstomta dikningsföretag år 1948"

(namn, socken och län)

i Törnevalla socken av Östergötlands län.

Ordföranden: Lantbrukaren Karl Petersson, Bölingstomta, Lingshem.

Förtroendeman:

Ende intressent: Tel. Lingshem 10.

Arbetsplanen fastställd den 8 juni 1950.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1,120 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1951

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkstälts av undertecknad

den 3 november 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 14 november 1950

Ivar Hedin

Lantbruksingeniör.