

den
Vilande

98/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1951
DIARIE N^o 1136
SAK N^o

FÖRETAG: Ekhult.
lantbrukskonsulenten
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G. Johansson
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Bidrag beviljat den 30 juni 1950 ✓
till företagets utförande kr. 1.130 ✓
» en första rensning » - kr. 1.130 ✓

18/50

E _____ 1*1067

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 juni 1950 ✓ till
Ekhults dikningsföretag år 1947 i Björsäters socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenettihundratrettio ✓
(1.130) ^{x)} kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen-
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse—förtroen-
deman—samtliga intressenter—båda intressenter—ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:
att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;
*) Statsbidraget indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut
Lantbruksstyrelsen 3052. 49. okt. 2000. den 14 november 1952.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Eskilsten Björnsäter den 26 juli 1951
Nils Eskilsson

Enda intressent i företaget

Att

Gödsägaren Nils Eskilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gödsägaren Nils Eskilsson
Adress Linköping

Gunnar Ljungberg
Adress Linköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

E _____ 1*1067

18

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

H a n d l i n g a r
angående

Ekhults dikningsföretag år 1947 i
Björsäters socken, Östergötlands län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1947.

30/50 k


H a n d l i n g a r

angående

Ekhults dikningsföretag år 1947 i Björsäters socken,
Östergötlands län; upprättade vid laga syneförrätt-
ning år 1947.

ÖVERSIKTSKARTA.

Ekhults dikningsföretag år 1947.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av avlopps-
dike för torrläggning av mark inom Ekhult 1³ i
Björösäters socken, Östergötlands län.

År 1947 den 27 augusti kl. 15 inställde sig undertecknad förrättnings-
man å Ekhult i Björösäters socken, för att på grund av länsstyrelsens för-
ordnande (bil.1) handlägga ifrågavarande förrättning.

Vid sammanträdet hade infunnit sig sökanden till förrättningen, Nils
Eskilsson, Ekhult, som är den ende intressenten i företaget.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och länsstyrelsens förordnande av förrättnings-
man föredrogs och bifogas detta protokoll, bil. 1.

§ 2.

Laga hinder emot förrättningen ansågs icke kunna föreligga.

§ 3.

Det i företaget ingående markområdet, som är beläget 2 km norr om Björ-
ösäters kyrka och en halv km sydost om Ekhults gård, hade under innevarande
år uppmätts och avvägrats, varefter förslagshandlingar till företaget upprättats,
vilka framlades för granskning.

§ 4.

Sökanden till förrättningen påyrkade utförande av företaget, vilket om-
fattar dikessträckan A - B å hithörande ritningar, i enlighet med det fram-
lagda förslaget. Därjämte yrkades att tiden för arbetets fullbordande skulle
fastställas till den 1 september 1952.

§ 5.

Det utröntes att inga ersättningar äro att utgiva i samband med detta
företag, och att inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten.

§ 6.

Upplästes förrättningsmannens angående företaget avgivna utlåtande, bil. C.

§ 7.

Meddelades, att förrättningskostnaderna uppgå till följande belopp:
Arvodesräkning till hushållningssällskapet, kronor 97:10 ✓
Förskotterad stämpelavgift å förordnande, " 4:- ✓
Kronor: 101:10 ✓

§ 8.

Meddelades, att missnöje med denna förrättning kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Då intet ytterligare yrkande gjordes och intet mera var att anföras, förklarades förrättningen avslutad.

§ 10.

Upplästes och godkändes detta protokoll.

Ekhult, Björsäter den 27 augusti 1947.

Gideon Johansson
jordbrukskonsulent.

Förestående protokoll godkännes.

Nils Eriksson.....

Resolution.

Överlämnas till täckdikningskonsulenten Gideon Johansson, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; skolande Johansson hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings
slott i landskansliet den 23 december 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Stårck
E. Stårck

Algot Fehardt
Algot Fehardt

68/46
Ink. till Landskansliet
Linköping

20 DEC. 1946

D. Nr 142 Saken är.-46

Bil. 1.

Stämpel Fyra kronor.

Till

L ä n s t y r e l s e n ,
L i n k ö p i n g .



Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att
verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
dike för torrläggning av åkerjord tillhörande 8/13 mtl. Ekhult 1³
i Björsäter socken.

Endast sökanden beröres av företaget.

Ekhult, Björsäter den 25 nov. 1946.

Högaktningsfullt

Nils Eriksson
.....

Till förrättningsman föreslås täckdikningskonsulent Gideon Johans-
son, Linköping.

Linköping den 14 december 1946.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län

Fredrik C. Andersson

Riggs Kvanvick

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare	Bruknings- båtnad.		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark		Markvärde per hektar		B å t n a d			
	Ägobeskrivning	pr. ha.		pr. ägo- fig.	åker, tomt		annan mark	nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur
					har	ar					
1			2	3		4	5	6	7	8	
Björsäters socken.											
Ekhult 1 ³											
Nils Eskilsson											
Åker, lerjord	200	72 ✓	1	(36)			1.600	1.800	(200) ✓	72 ✓	
" "	200	88 ✓	2	44			1.200	1.800	600 ✓	264 ✓	
" styv lera	300	204 ✓	3	68			500	1.800	1.300 ✓	884 ✓	
" " "	300	174 ✓	4	58			500	1.800	1.300 ✓	754 ✓	
" " "	300	45 ✓	5	15			900	1.800	900 ✓	135 ✓	
" lerjord	300	69 ✓	6	23			900	1.800	900 ✓	207 ✓	
" styv lera	300	165 ✓	7	55			500	1.800	1.300 ✓	715 ✓	
" " "	300	135 ✓	8	45			500	1.800	1.300 ✓	585 ✓	
" " "	300	15 ✓	9	05			900	1.800	900 ✓	45 ✓	
" lerjord	300	12 ✓	10	(04)			1.500	1.800	(300) ✓	12 ✓	
Summa:		979 ✓		3 13 4 3 53						3.673 ✓	
40,40 har rektant brukat brukad.											
Ekhult, Björsäter den 27 augusti 1947.											
Gideon Johansson											
jordbrukskonsulent.											

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	0+7 - 0+84	77	Grävning för rörgrav, m	55	3:-	165	✓				
2			Sprängning i berg, m	46	12:-	552	✓				
3			Tillägg för grävn.och fyllning genom väg.			60	✓				
4			225 mm betongrör, m. frakt m	77	3:50	269	50✓				
5			Grus, m ³	1	10:-	10	✓				
6	0+7		Rörläggning och igenfylln. m	77	2:-	154	✓				
			Murning kring rörmyning			40	✓	1.250	50✓		
7	0+84 - 1+60	76	Grävning för rörgrav, m	76	1:50	114	✓				
8			225 mm betongrör, m. frakt m	76	3:50	266	✓				
9			Rörläggning och igenfylln. m	76	1:-	76	✓				
10	1+60		Samlingsbrunn, 0,60 m diam. st.	1	80:-	80	✓	536	✓		
11	1+60 - 3+60	200	Grävning för rörgrav, m	200	1:20	240	✓				
12			225 mm betongrör, m. frakt m	200	3:50	700	✓				
13			Rörläggning och igenfyllning,m	200	1:-	200	✓				
14	3+60		Samlingsbrunn, 0,60 m diam. st	1	80:-	80	✓	1.220	✓	3.006	50✓
15		353	Tillägg för oförutsedda fall och arbetstillsyn								300 50
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
								Kronor:		3.307	-✓

Ekhult, Björsäter den 27 augusti 1947.

Gideon Johansson
jordbrukskonsulent.

U t l å t a n d e

angående Ekhults dikningsföretag år 1947, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning och bättre bruksmöjligheter av mark inom Ekhult 1³ i Björsäters socken, Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1947.

Företagets läge, ändamål, omfattning och natur.

Företaget är, som framgår av bifogade översiktskarta å vilken detsamma inlagts med röd färg, beläget c:a 2 km norr om Björsäters kyrka och en halv km sydost om Ekhults gård.

Företaget avser beredande av bättre torrläggning och bättre bruksförhållande å ett åkerområde av 3,53 hektar, tillhörande Ekhult 1³. För ändamålet erfordras anläggande av 353 meter täckt avloppsledning genom området.

Företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot företaget föreligger icke.

Hydrografisk beskrivning och dimensionsberäkning.

Företaget avvattnas närmast till öppet avloppsdike utmynnande i sjön Teden, tillhörande Motala Ströms flodområde.

Torrlägningsföretagets nederbördsområde, som på översiktskartan inritats med en blå begränsningslinje, omfattar omkring 18 hektar, varav 3,53 ha åker och resten skogsmark.

Maximiavrinningen har antagits vara från åker 1,5 och från skogsmark 1,0 lit/sek pr ha och sålunda beräknats till 19,8 lit/sek.

Dimensionering av rörledningen har beräknats på sätt, som framgår av följande.

Tabell.

Läge (Dikessträcka)	Nederbörds- område. hektar.	Avrinning Q. max. lit/sek.	Botten- lutning o/oo	Rör- dimen- sion mm.	Föreslagen ledningsav- bördnings- förmåga. lit/sek.
3+60 - 1+6	14,20	15,30	1,6	225 ✓	17,5
1+60 - 0+7	18,00	19,80	2,0	225 ✓	21,0

Namn och omfattning.

Företaget skall benämnas Ekhults dikningsföretag år 1947.

Enligt yrkande, upptaget i syneprotokollet § 4, skall företaget utföras i sin helhet och således omfatta dikessträckan A - B enligt hithörande plankarta och profilritning med kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Båtnadsuppskattning.

Värdering och båtnadsuppskattning har av förrättningsmannen verkställt enligt vattenlagens bestämmelser. Företaget har ansetts komma att medföra dels alstringsbåtnad och dels brukningsbåtnad. Resultatet av båtnadsuppskattningen framgår av ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A. Häruti har den beräknade brukningsbåtnaden angivits i särskild härför uppställd kolumn och den sammanlagda alstrings- och brukningsbåtnaden i kolumnerna 7 och 8.

Ersättningar m.m.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Broar eller trummor ingå icke i företaget. Vägen vid punkt 0+84 är enskild väg och tillhör helt fastigheten Ekhult 1³.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B. uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 3.307:-.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil. A uppskattats till kronor 3.673:-

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola erläggas av ägaren till Ekhult 1³.

Framtida underhåll.

Företaget med därtill hörande anläggningar skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick av ägaren till Ekhult 1³.

Särskilda föreskrifter beträffande arbetet.

Arbetet med detta företag må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Med beaktande av sökandens yrkande (syneprotokollet § 4) fastställles tiden till vilken arbetet skall vara slutfört till den 1 september 1952.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Betongrören skola i kvalitet och hållfasthet uppfylla fordringarna i Svenska kommunaltekniska föreningens normer och före användandet vara lagrade minst 4 veckor. Vid läggningen iakttages att muffrör med hela sin undre yta vilar på underlaget, att i slamjord grus påfyller kring skarvarna och att igenfyllning med jord sker minst 0,6 meter över rörens överkant, varefter diket kan igenschaktas till jämnhöjd med markytan. Efter sprängning i berg jämnas med grus under rören.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixpunkt, med höjdläge + 7,96 m över jämförelseplanet, är inhuggen med ett kors (+) å en jordfast sten, belägen 33 meter norr om punkt O+84.

Vattendomstolsavgift enl. V.L. kap 11 § 95.

Sådan avgift skall icke utgivas av detta företag.

Aktförvaring.

Handlingar och ritningar rörande detta företag skola för framtiden förvaras vid Ekhults gård.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från här nedanstående dag.

Ekhult, Björsäter den 27 augusti 1947.

Gideon Johansson
jordbrukskonsulent.

DIARIE Nr. 28554

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 NOV. 1947

E _____ 1*1067

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Ekhults dikningsföretag år 1947

Björsäter socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Jordbrukskonsulent Gideon Johansson, Linköping.

§ 50/47

28554

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 NOV 1947

Till/

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ende intressent i "Ekhults dikningsföretag år 1947" i Björsäters socken, Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande enligt bifogade förslag.

Ekhult, Björsäter den 27 aug. 1947.

Nils Eriksson

Genom beslut den 20 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 3 408:10 kr., till företaget beviljat bidrag med 1 130:- kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
 - med tillägg, att -

Betygas i tjänsten K. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Ekhults dikningsföretag år 1947

(företagets namn samt socken och län)

i Björsäters socken, Östergötlands län.

~~XXXXXX~~
~~XXXXXX~~

Lantbrukare Nils Eskilsson, Ekhult, Björsäter.

(titel, namn och adress)

Ende intressent:

Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Gideon Johansson.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 23 december 1946. Förrättningen avslutad 27 augusti 1947

Förslaget är upprättat { ~~XXXXXX~~
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 1 blad ritningar.
~~XXXXXX~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1952. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1952

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 3.673:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 3.408:10 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

225 mm betongrör 3:50 kr pr m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	3.307	-	-	-	101	10	3.408	10	-	3.408	10

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	3	53	-	-	3	53	3.673	-	0	3.408	10	965	1/3	1.130

Av bidraget belöper omkring 1.130;- kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av både alstrings- och bruksbåtnad.

Markens läge vid utfartsvägen 500 m från gården får anses som gynnsamt. Arbetet är icke påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Företaget berör en enda bruksdel med 94 hektar åker.

Kostnaden för företagets utförande överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget synes ej vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverad.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 1.130;- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Lagakraftbevis.

" 2. Sammanställning rörande förrättningskostnader.

Linköping den 3 november 1947.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Fredrik E. Andersson

Henrik Gröbom

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 27 augusti 1947 avslutad laga syneförrättning angående Ekhults dikningsföretag år 1947 i Björsäters socken av Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 november 1947.

Ex officio:

G. J. Lennius

Utan avgift.

Joräbrukskonsulent Gideon Johansson,
Hushållningssällskapet, Linköping.

BESLUT

DEM 14 NOV. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN



Till

Kungliga Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m .

Beträffande Ekhults dikningsföretag år 1947 i Björsäters socken
Östergötlands län.

På grund av svårigheten att erhålla kunnig arbetskraft samt penningvärdets fall, ser jag mig nu ur stånd att fullfölja dikningsföretaget i fråga, utan får därför förklara mig avstå från statsbidraget som beviljats för nämnda företag.

Ekhult, Björsäter den 7 okt. 1952.

Nils Eriksson *ansv. utö*

Ingen utbet

Intrages


B-lita

Se

98
50

RAPPORT

över verkställd utredning.



Företag: Ekhults dikningsföretag år 1947 i Björsäter socken,
(namn, socken och län)

Östergötlands län.

Ordföranden: }
Förman: }
Ende intressent: }

Lantbrukaren Nils Eskilsson, Ekhult, Björsäter.

Arbetsplanen fastställd den 30 juni 1950.

BESLUT
DEN 14 NOV. 1952

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

LANTBRUKSSTYRELSEN
1.130:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 september 1952.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 september 1951.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

x)

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av lantbrukskonsulent Gideon Johansson

den , har befunnits att vid förfrågan pr telefon den 7 oktober 1952 har företagets ende intressent meddelat, att företaget icke påbörjats, varför uppdraget icke ansetts böra föranleda besök på platsen. Han har i här närsluten skrivelse förklarat, att han avstår från det till företaget beviljade statsbidraget.

./.

Linköping den 17 oktober 1952.

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Lantbrukskonsulent.

- x) Samtidigt med det undertecknade kontraktet insändes den 27 juli 1951 till Kungl. Lantbruksstyrelsen framställning om förlängd arbetstid till den 1 september 1952.

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL 1951
DIARIE Nr J 1136
SAK Nr

Till

Kungliga Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Undertecknad, ende intressent i Ekhults dikningsföretag
år 1947 i Björsäters socken av Östergötlands län, anhåller
härmed vördsamt att arbetstiden för företagets slutförande,
vilken i kontraktet utsatts till den 1 sept. 1951, förlänges
till den 1 sept. 1952, vilken senare tidpunkt sammanfaller
med den vid syneförrättningen fastställda tiden för företa-
gets slutförande.

Ekhult, Björsäter, den 26 juli 1951.

Nils Eskilsson

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1951
DIARIE NR 1136
SÄK NR

Härmed anmäles att anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsbidraget till Ekhults dikningsföretag år 1947, förrän anläggningsarbetet i sin helhet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt.

Ekhult, Björsäter, den 26 juli 1951.

Nils Eriksson