

Vil. 7
20/50
FÖRETAG: Gunnarsbo.

E _____ 2*1068

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 18 januari 1950

till företagets utförande kr. 2.120

» en första rensning » - kr. 2.120



KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 januari 1950 till
Gunnarsbo dikningsföretag år 1946 i Vists socken,
_____ ÖSTERGÖTLANDS LÄN _____

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusenettthundratjugu
(2.120) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
~~en första rensning av avloppen~~
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman ~~varnliga intressenter båda intressenter och intressent~~
(Se bil. 2 till syneprotokoll)

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos
Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:
att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1950;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagens fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande däriifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Linköping

den 7 juni

19 50

Karl Sjöberg ✓

Direktör, Bjärka-Säby

Att direktör Carl Vieweg, Bjärka-Säby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Isar Helen

Adress Linnköping

Oh. Wallen

Adress Linnköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

27688
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1946

E _____ 2*1068

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

18,30
/1

Gunnarsbo dikningsföretag år 1946,

Vist socken,


Östergötlands län.

Synehandlingar.

Gunnarsbo dikningsföretag år 1946,
avseende uppgrävning av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Gunnarsbo i
Vist socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Gunnarsbo i Vist socken av Östergötlands län.

År 1946, den 3 juli, kl. 10 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman på Bjärka-Säby gård för att enligt Läns-
styrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Oskar Ekmans barn, ägare av den enda i företaget ingående fastig-
heten 1/4 mtl. Gunnarsbo 1, enligt fullmakt, bil. 2.
genom direktören Karl Vieweg, enligt fullmakt, bil. 2.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med
anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen
bilades protokollet som bil. 1.

§ 2.

Företaget ligger omedelbart öster om Gunnarsbo och
3 km. sydost om Bjärka-Säby. Den i företaget ingående marken med
dess avlopp hade år 1945 uppmätts och avvägts. De upprättade
förslagshandlingarna och -ritningarna förevisades.

§ 3.

Sökandeombudet påyrkade utförande av dikessträckan
A-B på ritningarna i enlighet med det upprättade förslaget.

§ 4.

Besluts, att inga ersättningar skulle utges i samband
med detta företag, samt att inga broar eller trummor skulle ingå
i företagets arbeten.

§ 5.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande, bil. C.

§ 6.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Enligt räkning 4/62/46

167:04 kr.

§ 7.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anfördes genom
inlämnande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendom-
stol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 8.

Sedan protokollet uppläst och godkänts, och då intet vidare
fanns att anföras, avslutades synförrättningen.

Bjärka-Säby den 3 juli 1946.

Jean Selin.
Lantbruksingeniör.

Förestående protokoll godkännes.

Karl Vinnerberg
✓

Ink. till Landskansliet

Linköping

7 MAJ 1946


D. Nr 71 Dku. år. 1946

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län,

LINKÖPING.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Gunnarsbo i Vist socken. Inga andra fastigheter beröras av företaget.



Bjärka-Säby den 26 april 1946.

För Bjärka-Säby Egendom:
Karl Vieweg

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I.
Helin, Linköping.

Linköping den 29 april 1946.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län:



Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Holin, Linköping, som i anledning av omstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Holin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i lantkansliet den 9 maj 1946.

Carl Hamilton
Carl Hamilton

G.A. Wallén
G.A. Wallén

Stämpel h:- kr.



Bil. 2.

Härmed befullmäktigas direktören Carl Vieweg, Bjärka-Säby
att å våra vägnar
ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark inom Gunnarsbo i Vist socken,
föra vår talan och bevaka vår rätt vid syneförrättningen,
ansöka om statsbidrag och statslån till företagets utförande,
underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets
utförande och skuldförbindelse på till företaget beviljat statslån
samt utkvittera och uppbära till företaget beviljade statsunder-
stöd.

Vi medgiva, att återbetalningen av hela det till före-
taget beviljade statslånet får påföras den enda i företaget in-
gående fastigheten, 1/4 mtl. Gunnarsbo

Bjärka-Säby den 23 juni 1946.

Umas Gunnar
Thord Gunnar
Sven Gunnar
Carl Gunnar
Carl Gunnar

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

H. Bruggren *Gunnar Hagman*

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
19								960	182	40	1600	304	-	640	121	60
9								1360	122	40	"	144	-	240	21	60
24								720	172	80	"	384	-	880	211	20
20								800	160	-	"	320	-	800	160	-
14								1280	179	20	"	224	-	320	44	80
18								"	230	40	"	288	-	"	57	60
15								640	96	-	"	240	-	960	144	-
						7										
21								160	33	60	1600	336	-	1440	302	40
17								"	27	20	"	272	-	"	244	80
2								"	3	20	"	32	-	"	28	80
27								320	86	40	"	432	-	1280	345	60
14								160	22	40	"	224	-	1440	201	60
11								"	17	60	"	176	-	"	158	40
22								"	35	20	"	352	-	"	316	80
90								"	144	-	"	1440	-	"	1296	-
6								480	28	80	"	96	-	1120	67	20
24								560	134	40	"	384	-	1040	249	60
8								160	12	80	"	128	-	1440	115	20
10								"	16	-	"	160	-	"	144	-
51								240	122	40	"	816	-	1360	693	60
					4			180	7	20	300	12	-	120	4	80
					18			240	43	20	"	54	-	60	10	80
						13										
								400	172	-	1000	430	-	600	258	-
								500	365	-	"	730	-	500	365	-
								240	28	80	300	36	-	60	7	20
						7										
4 22	1 16	34	27	2443	40						8014	-			5570	60

Björnar -

Kostnadsförslag.

Bil. B

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris Kr.	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Avloppsdikey, Sträcken A-B</u>										
A-1+25	285	Lerbl. sand, upf block i sten	180	2:-			360	-		
1+25-2+70	145	" " "	70	2.50	175	-				
		Grus, sten, block	320	4:-	1280	-				
		Pinnar	210	5:-	1050	-				
		Översten	6	6:-	36	-	2541	-		
2+70-4+7	137	Lerbl. sand, upf sten	110	2.50	275	-				
		Lera	450	1.75	787	50	1062	50		
4+7-5+97	190	Lerbl. sand, upf sten	260	2:-	520	-				
		" " " i block	100	2.50	250	-				
		Torvjord	140	1.25	175	-	945	-		
5+97-B	185	Lerbl. sand, upf sten i block	180	2.50	450	-				
		Torvjord	260	1.25	325	-				
		Översten	3	6:-	18	-	793	-	5701	50
		För avloppsledning, ofärd- reda full. m. m. Tillägg							498	50
	942	Summa							6200	-

Björna - Sönd den 3 juli 1946.

Ivar Selin.

Lantmätningens.

U t l å t a n d e

angående

Gunnarsbo dikningsföretag år 1946, avseende uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Gunnarsbo i Vist socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1946.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt i protokollet intaget yrkande avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 3 km. sydost om Bjärka-Säby gård, genom uppgrävning av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B betecknade avloppsdiket, med en längd av 942 m. ✓

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande kan ej finnas.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översikts-² kartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 5,6 km.

Diket skall utföras öppet, med en bottenbredd av 0,50 m. och en sidolutning av 1:1,50.

Med en beräknad maximiavrinning av 70 sekl/km², erhålles

en maximivattenmängd av $0,4 \frac{\text{m}^3}{\text{sek}}$. Vegetationstidsmedelvattenmängden har beräknats till $0,04 \frac{\text{m}^3}{\text{sek}}$. Med utgående från ovanstående förutsättningar och en minsta bottenlutning av 0,5:1000, erhålles ett maximivattendjup av 0,70 m. och ett medelvattendjup av 0,25 m.

Dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av torrlägningsbåtnad.

Enligt i protokollet intagna bestämmelser skola inga ersättningar utgivas i samband med detta företag samt inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 6,200:- ✓ kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt ägobeskrivningen och värderingslängden uppskattats till 5,570:60 kr. ✓

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola påföras ägarna av $\frac{1}{4}$ mtl. Gunnarsbo ¹ l .

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick av ägarna till $\frac{1}{4}$ mtl. Gunnarsbo ¹ l .

Slåtter av i diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig dikerensning utföras

minst vart femte år.

Markägarna äro skyldiga tillse, att åverkan på dikets slänter och botten av kreatur ej förekommer.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Gunnarsbo dikningsföretag år 1946. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämmes till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetets utförande iakttages, att dikesvallarna, som skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diket och ej givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola föras med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 8 m. norr om punkt 2+30, belägen på höjden + 7,07 m.
2. Kors i jordfast sten 10 m. norr om punkt 5+50, belägen på höjden + 7,62 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Bjärka - Säby gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio

dagar från nedanstående dag.

Bjärka-Säby den 3 juli 1946.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Ans. 46

fullb. 50
32840
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1946

E _____ 2*1068

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Gunnarsbo dikningsföretag år 1946

Vist socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ombud för samtliga delägare i "Gunnarsbo
dikningsföretag år 1946" i Vist socken av Östergötlands län, an-
håller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdi k-
ningsanslag till företagets utförande.

Bjarka-Säby den 3 juli 1946.

Karl Linné

M. Kall

Genom beslut den 18 januari 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 6.367:04 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.120:-- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Gunnarsbo dikningsföretag år 1946

(företagets namn samt socken och län)

i Vist socken av Östergötlands län.

Ordföranden: Direktören Karl Vieweg, Bjärka-Säby.
Förtroendeman: (titel, namn och adress)
Ende intressent:

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Ivar Helin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 9 maj 1946. Förrättningen avslutad den 3 juli 1946

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förslaget är upprättat i samband med syn

förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1950. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 5.570:60 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 6.367:04 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Pinnmo 5 kr/m³, sand och sten 2:50 kr/m³, lera 1:75 kr/m³,
torvjord 1:25 kr/m³

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	6.200:--		----		167:04		6.367:04		----	6.367:04	

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social bättnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	4	22	1	50	5	72	5.570	60	3	6.367	04	1.110	1/2	3.180

Hela bidraget belöper på företagets utförande, då första rensningskostna-
den anses vara alltför låg för att kunna motivera statsbidrag.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägg-
ningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslu-
tande av jordförbättring. Markerna äro synnerligen välbelägna i förhållande
till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig be-
tydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk på den berörda fastigheten.
Då fastighetens hela åkerareal utgör 11 har, utgör den i företaget ingående åkern
mer än 1/3 av hela åkerarealen. Avsevärda blinkomster i form av skogskörslor o.
dyl. erbjuda sig för innehavaren av gården.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd
icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågakvarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild
synpunkt nyttigt och önskvärt. Ehuru kostnaden för företaget överstiger värdet
av motsvarande förbättring, har bidrag tillstyrkts av följande skäl: Nämnden är,
efter besök på platsen, av den uppfattningen, att fastigheten är ett ofullstän-
digt jordbruk. Genom företaget vinnes välbelägen tillskottsjord, dels i form av
över 1 har odlingsbar mark, dels genom torrläggning av den i företaget ingående
åkern, som f.n. är så gott som obrukbar på grund av dålig torrläggning. Härtill
kommer, att gårdens byggnader, som ligga i omedelbar anslutning till åkern, äro
i gott skick och tillräckliga för den åkerareal, som fastigheten efter företa-
gets utförande kommer att omfatta.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt därigenom att
detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständigt jordbruk,
ävensom på grund av ovan i övrigt anförda synpunkter, föreslås, att till dess ut-
förande beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med hälften av den totala
kostnaden eller med i avrundat tal 3.180 kronor.

Ansökan om statsbidrag har underskrivits av direktören Karl Vieweg enligt
fullmakt, bil. 2, till syneprotokollet.

Förrättningskostnaderna uppgå till 167:04 kr., enligt § 6 i syneprotokollet.
Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, Lagakraftbevis.

Linköping den 3 december 1946.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Andersson

Sigge Kvarnström

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil.1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvar inom laga tid icke anförts över en enligt
uppgift den 3 juli 1946 avslutad laga syneförrättning angående
företag, benämnt "Gunnarsbo dikningsföretag år 1946," och av-
seende torrläggning av mark inom Gunnarsbo i Vist socken, Öster-
götlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stock-
holm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 september 1946.

Ex officio:

J. Stenholm



Stampel 2:- kronor.

Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, p.b.

Remitteras till Lantbruksingenjören för underskrift.

Stockholm den 19 december 1951

Kungl. Lantbruksstyrelsen

RAPPORT

DEN 18 JAN 1952

översyning
över verkställd

Företag: Gunnarsbo dikningsföretag år 1946

i Vists socken av Östergötlands län
(namn, socken och län)

~~Östergötlands län~~
Förtroendeman:
~~Enkefru~~

Direktör Karl Vieweg, Bollerup

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 DEC. 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 18 januari 1950

Ändring medgiven den - - - - -

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.120:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - - - - - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till - - - - -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1951

Vid förrättningen, som verkställts av Förste assistent B. Wallgren

den 28 sept. 1951, har befunnits att företaget i sin helhet utförts

i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företaget överstiga något de fastställda kostnaderna.

Linköping den 29 september 1951

Ivar Helin

/ Ivar Helin /

Lantbruksingeniör.

20/50 biter

1/9.51

(F)

FÖREDRAGET

DN 14 NOV. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

W. J. Koster

Undertecknad, förtroendeman för Gunnarsbo dikningsföretag år 1946
i Vist socken av Östergötlands län, får härmed anhålla om ett års uppskov
med företagets färdigställande.

Anledningen till dröjsmålet är svårighet att anskaffa arbetskraft.

Bjärka- Säby den 14/9 1950.

Karl Vieweg
Karl Vieweg

ARVODESRÄKNING

N:o 1 resp. 362/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Laga syneförrättning angående "Gunnarsbo dikningsföretag år 1946"
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

i Vist socken av Östergötlands län.

Åtgärden omfattar tiden 18 september 1945 - 3 juli 1946.

DIARIE Nr 18122
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL 1946

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 5,72 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	60	-		
2,4 % av 6,200 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	148	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	208	80		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa	167	04		
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			167	04
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			167	04

