

20/50
FÖRETAG: Knippe E 2*1073



Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 18 januari 1950✓

till företagets utförande kr. 1.860✓
» en första rensning » 210✓ kr. 2.070✓

24/50
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 januari 1950✓ till
Knippe dikningsföretag år 1946 i Ekeby och Rinna socknar,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusensjuttio (2.070)

kronor, varav till företagets

utförande ettusenåttahundrasextio (1.860)

kronor och till

en första rensning av avloppen tvåhundratio (210)

kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ~~förtroende~~
~~deman~~ ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos
Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1951; = utl.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Svanshals Mellengård den 13 september 1950.

Engelberg

Arrendator. Svanshals Mellengård, Svanshals.

Att

arrendatorn Inge Juberg, Svanshals Mellängård.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Loar Heim.

Albin Gustafsson

Adress Linköping.

Adress Mellängården

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 oktober 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ans. 1944

fullb. 51

16509

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN 1946

E _____ 2*1073

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Knippe dikningsföretag år 1946

i Ekeby och Rinna socknar av Östergötlands län.

Genom beslut den 18 januari 1950 har Kungl. Lantbruks-
styrelsen, som godkänt en kostnad av 6.227:39 kronor, till
företaget beviljat bidrag med 2.070:— kronor samt fastställt
arbetsplanen i oförändrat skick.

Betygas i tjänsten:

R. Andersson

16509

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, styrelse för "Knippe dikningsföretag år 1946" i Ekeby och Rinna socknar av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande i enlighet med bifogade förslag.

Knippe den 7 mars 1946.

Lange Julberg.

B e t ä n k a n d e

angående bidrag från Statens avdikningsanslag till Knippe diknings-
företag år 1946 i Rinna och Ekeby socknar av Östergötlands län.

Ordförande i styrelsen: Lantbrukaren Inge Juberg, Svanshals Mel-
langård, Svanshals. Tel.: Svanshals 4.

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Ivar Helin.

Förrättningsmannen förordnad den 11 januari 1945.

Förrättningen avslutad den 7 mars 1946.

Förslaget upprättat i samband med fullständig syn.

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1951.

I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för
företagets färdigställande böra bestämmas till den 1 septem-
ber 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 5,794:- kr.

Kostnad (kostnad för första rensning inräknad) ... 6,227:39

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser
karaktäristiska: Pinnmo 5 kr/m³, Grus och sten 3 kr/m³,
torvjord 1:25 kr/m³.

Av skäl, som i det följande komma att anföras, till-
styrkes, att statsunderstöd beräknas till hela företaget på
sätt av följande sammanställningar framgår.

Kostnadssammandrag.

Arbets- och materialkostnad 5,300:- kr.

Ersättningar utgå ej

Förrättningskostnader o.dyl. enligt § 11 i syne-

protokollet 292:39

Summa 5,592:39 kr.

Kostnad för första rensning av dikessträckan

A-B = 1,270 m. å 50 öre 635:- "

Totalsumma 6,227:39 kr.

2.

Första rensningen har beräknats komma att utföras
5 år efter företagets första utförande.

Areal, båtnad, kostnad och bidragsberäkning

Förbättrad mark, åker	7,75 har	✓
----- annan mark	1,14 "	✓
	<u>Summa</u> 8,89 har	✓

Båtnad	5,794:- kr.	✓
Social båtnad	3	
Kostnad	6,227:39 kr.	✓
Kostnad per har omkring	700 "	✓
Bidragskvot	1/2	
Bidrag	3,110 kr.	✓

Företaget synes vara ändamålsenligt planlagt.

Intet har varit att erinra varken mot kostnadsberäkningen eller
båtnadsuppskattningen.

Båtnaden består uteslutande av torrlägningsbåtnad.
Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått
till torrläggning av ifrågakvarande mark.

Arbetet är ännu ej påbörjat.

Samtliga i företaget ingående brukningsdelar äro
ofullständiga jordbruk med åkerarealer mellan 1 och 10 har, i
vilka arealer även inräknats den i företaget ingående marken.

Den vid Torrlägningsnämndens besök på platsen verk-
ställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och en-
skild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller vill-
koren för erhållande av ifrågasatt statsbidrag.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att,
till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag
med 3,110 kronor.

Till detta betänkande fogas lagakraftbevis, bilaga 1.

Linköping den 17 Juni 1946

På Torrlägningsnämndens vägnar:


Fredrik E. Andersson

Sigge Hultén

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 7 mars 1946 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Knippe dikningsföretag år 1946, avseende torrläggning av mark inom Skräppe i Rinna socken och Knippe i Ekeby socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 maj 1946.

Ex officio:



Stämpel 2 kr

19292
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1946

E_-----2*1073

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden

1650
Knippe dikningsföretag år 1946,

Rinna och Ekeby socknar,


Östergötlands län.

Synehandlingar.

Knippe dikningsföretag år 1946,
avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Skräppe i Rin-
na socken och Knippe i Ekeby socken av
Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Knippe i Ekeby socken och Skräppe i Rinna socken av Östergötlands län.

År 1945, den 25 oktober, kl. 8 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman på Knippe gård för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1. ✓ handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 ✓ - 4, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, samt anslagits vid Ekeby och Rinna kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 5. ✓

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Karl Oskar Svensson, i Ryckelsby och Artur Davidsson i Rinna Herrgård,

Sökande till förrättningen:

Göstrings allmänningssdelägare , 1/8 mtl. Knippe 1¹,
genom ordföranden i allmänningssstyrelsen , kapten Sam Littorin,
Lindevad, och forstmästaren Harry Berglund, Mjölby,
Hilda Juberg, 1/4 mtl. Skräppe 1¹,
genom Inge Juberg, Mellangården, Svanshals, enligt fullmakt, bil. 6.

Övriga sakägare:

Oskar Eriksson, avs, Skräppe 1², (Högekullen)

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1. ✓

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger omedelbart söder om Knippe gård och 5 km. söder om Rinna kyrka . Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvätts.

2.

De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes .

§ 4.

Sökandena påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom uppgrävning av avloppsdiket, sträckan 0 - 12+95, under förutsättning att statsbidrag kan erhållas till företaget,

§ 5.

Ingen ersättning skulle utgivas för den mark, som åtgår till avloppets breddning och uppläggning av dikesbankar.

§ 6.

Meddelades att, seden förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet på de närvarandes begäran utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts. och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet,

Knippe den 25 oktober 1945.

Lars Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Artur Davidsson

Oscar Svensson

År 1946, den 7 mars, kl. 2.30 em, inställde sig åter undertecknad förrättningsman på Knippe gård för att fortsätta förrättnings handläggning, och hade meddelanden om sammanträdet, enligt bestämmelse i § 6, utsänts endast genom brev till delägarna. *ent. bil. 7. ✓*

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Oscar Svensson i Ryckelsby och Artur Davidsson i Rinna Herrgård.

Delägare:

Göstrings häradsallmänning genom vice ordföranden i allmänningsstyrelsen Karl Arnell, Gårdslätt, och forstmästaren Harry Berglund, Mjölby. Hilda Juberg, ägare av Skräppe, genom Inge Juberg, Mellangården, Svanshals enligt fullmakt, bil. 6. ✓

Oskar Eriksson, Högkullen.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Inga broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes Inge Juberg, Svanshals Mellan-
gård, Svanshals, tel.: Svanshals 4,
med nämndemannen Karl Arnell, Gärdslett, som ersättare.

§ 11.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Enligt räkning 4:25/46	214:20 kr. ✓
Till förrättningsmannen för förberedande undersök- ning den 20 september 1944	6:- "
Annonss kostnad	4:91 "
Lagakraftbevis	3:- "
Godemannen Oscar Svensson, Ryckelsby,	12:40 "
" Artur Davidsson, Rinna Herrgård,	11:- "
Hantlangning under förrättningen till Göstrings häradsallmanning	40:88 "
Summa	292:39 kr. ✓

§ 12.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-
domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.C.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Knippe den 7 mars 1946.

Oscar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Oscar Svensson Artur Davidsson

Prot. 1

Ink. till Landskansliet
Linköping

10 JAN. 1945

D. Nr / Dikn. nr.

75

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman,
att verkställa synförrättning enligt vattenlagen angående
utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Knippe,
Gölebo och Eketorp i Ekeby socken samt Skräppe i Rinne socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Göstrings allmänningssdelägare för Knippe och Gölebo.

Allmänningssstyrelsens ordförande: Häradsdomaren Axel Petersson,

Fjättmunna, Strålsnäs. Tel.: Ryckelsby 29.

Axel Petersson, Eketorp, Strålsnäs.

Fru Hilda Juberg, Svanshals.

Oskar Eriksson, Högkullen, Väderstad.

Hänvändelse till häradsdomare Petersson.

Fjättmunna den 25 Sept. 1944.

Axel Petersson

*Hilda Juberg.
Svanshals.*

5.

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av omstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 11 januari 1945.

På länsstyrelsens vägnar

Oskar Tydén

Stämpel FYRA kronor.



Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, fre-
dagen den 28 september 1945.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark hållas på nedan-
stående tider och ställen:

Tisdagen den 23 oktober 1945 kl. 5 em.
hos C. S. Gustafsson i Östanå. Företaget
avser sänkning av sjöarna Sägsjön och
Laggarn samt berör Tuddebo n:o 1,
Bensäter n:o 3, Lockarp n:o 1, Östanå
n:o 1 och 2, Bergdalen n:o 1, Källeberg
n:o 1, Lindhult n:o 1 och Sättra n:o 1 i
Asbo socken.

Onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 8 fm.
hos Ivar Nilsson i Dörhult. Företaget
berör Bensäter n:o 3, Dörhult n:o 1,
Slästorp n:o 1 och 2 samt Ettringstorp
n:o 1 i Asbo socken.

**Onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 3
em.** hos Oskar Petersson i Leonardstorp.
Företaget berör Laggarp n:o 1 och 2,
Friggestorp n:o 1 och 4 samt Hamma-
ren n:o 1 i Asbo socken.

**Torsdagen den 25 oktober 1945 kl. 8
fm.** på Knippe gård. Företaget berör
Skräppe n:o 1 i Rinna socken och Knip-
pe n:o 1 i Ekeby socken.

**Torsdagen den 25 oktober 1945 kl. 1
em.** hos Bror Davidsson i Kimme. Före-
taget berör Diseberg n:o 1 i Ekeby soc-
ken och Kimme n:o 1—3 i Rinna socken.

**Fredagen den 26 oktober 1945 kl. 8
fm.** hos Artur Andersson i Gärdslätt
Södergård. Företaget berör Gärdslätt
n:o 1, 2 och 5 i Rinna socken.

Linköping den 26 september 1945.

Ivar Helin

Statens lantbruksingenjör

4191

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för terrälläggning av mark inom
Skräppe n:o 1 i Rinna socken och Knippe n:o 1 i Ekeby socken
hållas på Knippe gård torsdagen den 25 oktober 1945 kl. 8 fm.

Linköping den 26 september 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Ansökt i laga ordning
i Boxholms kyrka
i Ekeby församling
den 30 sept. 1945
Stam
Kyrkoherde v. Pastor Komminisier Kyrkoadjunkt

Bil. 4.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom
Skräppe n:o 1 i Rinna socken och Knippe n:o 1 i Ekeby socken
hålles på Knippe gård torsdagen den 25 oktober 1945 kl. 8 fm.

Linköping den 26 september 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga
ordning i Rinna kyrka
d. 7 okt. 1945,
betygar:
Just. Ohlsson
Komm.

Bil. 5.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Skräppe i Rinna socken och Knippe i Ekeby socken på Knippe gård torsdagen den 25 oktober 1945 kl. 8 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Rinna,	<u>Väderstad.</u>
" " " " Ekeby,	<u>Boxholm.</u>
Kallelse till nämndemannen Karl Arnell, Gårdslätt,	<u>Väderstad.</u>
" " Karl Oskar Svensson, Ryckelsby,	<u>Strålsnäs.</u>
Meddelande till fru Hilda Juberg, Svanshals Söderg.	<u>Svanshals.</u>
" " Oskar Eriksson, Högkullen,	<u>Väderstad.</u>
" " forstmästare Harry Berglund,	<u>Mjölby.</u>

Linköping den 26 september 1945.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 6.F U L L M A K T.

För min son Lantbr. Inge Juberg Mellangården Svanshals
att vid sammanträde angående utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Skräppe n:o 1 i Rinna socken, föra
min talan och utöva min rösträtt

Mellangården Svanshals den 23/10 1945

Hilda Juberg.

Bevittnas:

Erik Andersson
Svanshals.

Emil Andersson
Svanshals

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Knippe dikningsföretag år 1946" i Rinna och Ekeby socknar på Knippe gård torsdagen den 7 mars 1946 kl. 2,30 em.

Kallelse till Oscar Svensson,	Ryckelsby,	<u>Strålsnäs.</u>
" " Artur Davidsson,	Rinna Herrgård,	<u>Väderstad.</u>
Meddelande till kapten Sam.Littorin,	Lindevad,	<u>Skeninge.</u>
" " fru Hilda Juberg,	Svanshals Söderg.,	<u>Svanshals.</u>
" " Oskar Eriksson,	Högekullen,	<u>Väderstad.</u>

Lidköping den 24 februari 1946.

Svar Selin
Lantbruksingeniör.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1	A	<u>Rinna socken.</u> Skäråppe	<u>Hilda Joberg</u> Åker, torvjord " " Väg Åker, torvjord " " " " " " " " " " Dike Åker, torvjord " " " " Göl Skogsmark, torvjord <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12a 18 19
ans.	12	B	Skäråppe (Högkullen)	<u>Oska Eriksson</u> Åker, torvjord <u>Summa</u>	13
1/8	1	C	<u>Ekely socken.</u> Pnippe	Göteborgs Häradssällmanning Åker, torvjord Väg Åker, torvjord Äng, torvjord " " " "	14 15 16 17 20 21
				<u>Transport</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							480	62	40	1200	156	-	720	93	60
	33							300	99	-	1200	396	-	900	297	-
						2					-					
	5							420	21	-	1200	60	-	780	39	-
	7							300	21	-	1200	84	-	900	63	-
	30							240	72	-	1200	360	-	960	288	-
	5							480	24	-	1200	60	-	720	36	-
	7							1080	75	60	1200	84	-	120	8	40
	30							240	72	-	1200	360	-	960	288	-
						13					-					
	5							300	15	-	1200	60	-	900	45	-
	8							420	33	60	1200	96	-	780	62	40
	11					8		300	33	-	600	66	-	300	33	-
				30				60	18	-	300	90	-	240	72	-
1	54	✓		30	✓	23	✓		546	60		1872	-		1325	40
	13							600	78	-	1200	156	-	600	78	-
	13	✓							78	-		156	-		78	-
	27							300	81	-	1200	324	-	900	243	-
						4					-					
	11							240	26	40	1200	132	-	960	105	60
			10					80	8	-	800	80	-	720	72	-
			31					300	93	-	1000	310	-	700	217	-
			8					500	40	-	1000	80	-	500	40	-
38	✓	49	✓			4	✓		248	40		926	-		677	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Iransjö</i>	
				<i>Åker, åkerjord</i>	22
				<i>Väg</i>	23
				<i>Dike</i>	24
				<i>Åker, åkerjord</i>	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				<i>Dike</i>	33
				<i>Åker, åkerjord</i>	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				<i>Åker, åkerjord</i>	49
				" "	50
				<i>Löl</i>	51
				<i>Iransjö</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	38		49				4		248	40		926	-		677	60
	45							540	243	-	1200	540	-	660	297	-
							6				-					
							2				-					
	8							500	40	-	1000	80	-	500	40	-
	11							440	48	40	1100	121	-	660	72	60
	15							330	49	50	1100	165	-	770	115	50
	14							220	30	80	1100	154	-	880	122	20
	7							270	18	90	1100	77	-	830	58	10
	7							330	23	10	1100	77	-	770	53	90
	25							600	150	-	1100	275	-	500	125	-
	45							770	346	50	1100	495	-	330	148	50
							14				-					
	35							660	231	-	1100	385	-	440	154	-
	17							660	112	20	1100	187	-	440	74	80
	19							660	125	40	1100	209	-	440	83	60
	19							660	125	40	1100	209	-	440	83	60
	5							710	35	50	1100	55	-	390	19	50
	13							660	85	80	1100	143	-	440	57	20
	14							490	68	60	1100	154	-	610	85	40
	15							490	73	50	1100	165	-	610	91	50
	12							330	39	60	1100	132	-	770	92	40
	14							330	46	20	1100	154	-	770	107	80
	7							330	23	10	1100	77	-	770	53	90
	8							270	21	60	1100	88	-	830	66	40
	42							220	92	40	1100	462	-	880	369	60
	41							440	180	40	1100	451	-	660	270	60
	15							550	82	50	1100	165	-	550	82	50
			12					150	18	-	600	72	-	450	54	-
			10					60	6	-	600	60	-	540	54	-
							11				-					
4	91	0	71	0			37		2565	80		6078	-		3512	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Tranöpsund Ång, torvjord Åker, torvjord " " " " Ång, torvjord Dike Åker, torvjord " " " " Dike Åker, torvjord " " " " <u>Summa</u> <u>Sammmandrag</u> - Hilda Juhon Lokar Lohrson Göteborgs Händelsallmänning <u>Summa</u>	52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
1/4 ons.	1 2	A B	<u>Prima socken</u> Skärpne " (Stögkullen) <u>Sekeby socken</u> Pinnippe		
1/8	1	C			

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4 91		71					37		2565	80		6078 -			3512	20 ✓
		5						80	4 -		800	40 -		720	36 -	
17								300	51 -		1200	204 -		900	153 -	✓
6								600	36 -		1200	72 -		600	36 -	✓
11								240	26	40	1200	132 -		960	105	60 ✓
		8						80	6	40	800	64 -		720	57	60 ✓
							3				-					
20								360	72 -		1200	240 -		840	168 -	✓
6								600	36 -		1200	72 -		600	36 -	✓
28								480	134	40	1200	336 -		720	201	60 ✓
							5				-					
11								900	99 -		1200	132 -		800	33 -	✓
16								900	144 -		1200	192 -		300	48 -	✓
2								1020	20	40	1200	24 -		180	3	60 ✓
6 08	✓	84	✓				45	✓	3195	40		7586 -			4390	60 ✓
1 54				30			23							% 22.87	✓ 1325	40 ✓
13														1.35	✓ 78	- ✓
6 08		84					45							75.78	4390	60 ✓
7 75	✓	84	✓	30	✓		68	✓						100.00	✓ 5794	- ✓
Knippe den 7 mars 1946. Sven Helin, Lantbruksingenjör Såsom godkännt: <i>Oscar Samuelsson Artur Davidsson</i>																

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag.</u>							<u>Bil. B.</u>	
		<u>Dikeshäckan A-B.</u>								
A-1 ⁵⁰	221	Tonjord	m ³	140	1.25	175 -				
		Pinnar	"	425	5:-	2125 -	2300 -			
1 ⁵⁰ -5	350	Tonjord	"	530	1.25		662 50			
5-7 ⁶⁰	260	Tonjord	"	190	1.25	237 50				
		Grus och sten	"	170	3:-	510 -				
		Pinnar	"	75	5:-	375 -	1122 50			
8 ⁵⁰ -B	439	Tonjord skubbar	"	570	1.25		712 50		4797 50	
		Tillägges							502 50	
	<u>1270</u>	<u>Summa</u>							<u>5300 -</u>	

Kripps den 7 mars 1946.
 Jean Selin.
 Statens Lantbruksingenjör

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Knippe dikningsföretag år 1946, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Skräppe i Rinna socken och Knippe i Ekeby spoken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1946.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt yrkande till protokollet § 4 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart söder om Knippe gård och 5 km. söder om Rinna kyrka, genom uppgrävning av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B betecknade avloppsdiket, med en längd av 1,270 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammes brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översikts-
2
kartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 4 km

vid punkt A och 2 km vid punkt 10+8.

Bottenbredden har överallt föreslagits till 0,50 m.

Sidolutningen har föreslagits till 1:1,25 på sträckorna A - 1+16 och 5 - 6+70 och i övrigt till 1:1.

Med en minsta bottenlutning av 0,5:1000 och en sidolutning av 1:1 erhålles i företagets nedre del ett maximivattendjup av 0,85 m. och ett medelvattendjup av 0,25 m., varvid vattendjupen beräknats efter en maximivattenmängd av 0,4 m³/sek och en medelvattenmängd av 0,04 m³/sek.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

All genom företagets utförande ^{uppkommande} båtnad utgöres av torrlägningsbåtnad.

Ingen ersättning skall utgivas för den mark, som åtgår till dikets uppgrävning och uppläggning av dikesbankar enligt bestämmelse i protokollet § 5.

Broar och trummor.

Enligt protokollet skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 5,300:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synmännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 5,794:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Rinna socken.

1/4 mtl. Skräppe, litt.A. Jrn 1¹, Hilda Juberg, sökande
 avs. " " B. Jrn 1², (Högekullen), Oskar Eriksson, ej sökande

Ekeby socken.

1/8 mtl. Knippe, litt.C. Jrn 1¹, Göstrings häradsallmanning, sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande. All dämning i diket varå förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Slåtter av i diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

Ovanstående åtgärder skola verkställas genom försorg

Uppskattad båtnad.	Beräknad kostnad.	Deltagnings- skyldighet i procent.
Kr.	Kr.	%

1,325:40 ✓	1,212:11 ✓	22,87 ✓
78:- ✓	71:55 ✓	1,35 ✓

4,390:60 ✓	4,016:34 ✓	75,78 ✓
------------	------------	---------

5,794:- ✓	5,300:- ✓	100,00
-----------	-----------	--------

av företagets styrelse.

Ägare av vid diken belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det styrelsen att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Knippe dikningsföretag år 1946.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Läns-

styrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1951.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetets utförande iakttages, att dikesvallarna, som skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diket med sidolutning 1:1 och minst 1 meter från dikeskanten, omedelbart efter uppkastandet skola föras med öppningar, 0,2 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Ring i jordfast sten 16 m. öster om punkt 2+85, belägen på höjden + 6,28 m.
2. Kors i jordfast sten 34 m. väster om punkt 6+75, belägen på höjden + 6,51 m.
3. Kors i jordfast sten 40 m. sydväst om punkt 11+68, belägen på höjden + 8,18 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Underställning av detta utlåtande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 45 skall ej ske, då den med ägofigurerna 18 och 51 betecknade gölen ej är att anse som sjö i vattenlagens mening.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre
exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom
sextio dagar från nedanstående dag.

Knippe den 7 mars 1946.

Joan Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män.

Oscar Lennartson Artur Davidsson

ARVODESRÄKNING N:o i räknan 10/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

"Knippe dikningsföretag år 1946" i Rinna och Ekeby socknar, av Östergötlands län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 MRS. 1946

Åtgärden omfattar tiden 6 september 1945 - 7 mars 1946.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 8,89 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	87	-		
2,4 % av 5,300 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	127	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			214	20
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			214	20

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			214	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jänte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagavoden å kr				
..... dagavoden å kr				
..... dagavoden å kr				
Summa kronor:			214	20

Anmärkningar:.....

.....

.....

.....

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöill räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

..... Knippe den 7 mars 19 46

.....
lantbruksingenjör

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 8,89 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	87	-		
2,4 % av 5,300 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	127	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			214	20
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			214	20

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			214	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består helt av öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
dagarvoden å kr				
dagarvoden å kr				
dagarvoden å kr				
Summa kronor:			214	20

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 7 mars 1946 överlämnats till
enligt mottagningsbevis utkvitterats av
lantbrukaren Inge Juberg, Svanshals Mellängård, Svanshals,
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i företagets styrelse.
Linköping den 8 mars 1945.
Svar Selin
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1951
DIARIE NO 2274

över verkställd avsyning av första rensning

Företag: "Kniene dikningsföretag år 1946"

(namn, socken och län)

i Ekeby och Rinna socknar av Östergötlands län.

Överstyrelsen: Lantbrukaren Inge Juberg, Svanshals Mellangård, Svanshals

Förordningsman

Understyrelsen

Tel. Svanshals 4

SLUT

Arbetsplanen fastställd den

18 JANUARI 1950

25 JAN 1952

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag till en första rensning $1860 + 210 = 2070$ kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1951

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Företaget avsynades den 25 september 1947.

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 21 november 1951, har befunnits att rensningen utförts till överensstämmelse

med den fastställda arbetsplanen, varför det utförda arbetet förordas till godkännande.

Erforderlig arbetskraft till rensningen har tidigare ej kunnat anskaffas.

Linköping den 22 november 1951

Loar Stein.

Lantbruksingeniör.

RAPPORT



*Utför.
ghak.* FÖREDRAGET
DEN 20 OKT. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN över verkställd besiktning.

Företag: "Knippe dikningsföretag år 1950" i Eleby och Rimna socknar av
(namn, socken och län)

Östergötlands län.

Ordför. styrelsen: Lantbrukaren Inge Juhberg, Svanshals Mellängård, Svanshals
Förtroendemän: }
Ende intressent: } Tel. Svanshals 4.

Arbetsplanen fastställd den 18 januari 1950 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1,860 + 210 = 2,070 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1951

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1951 ✓

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av assistenten Folke Björnsson
den 25 september 1947, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den
fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 15 september 1950.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENIÖREN

Drottninggatan 14
LINKÖPING
Tel. 267 32

Linköping den



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändas följande handlingar till nedanstående torrlägningsföretag: i Östergötlands län:

1. "Knippe dikningsföretag år 1946" i Ekeby och Rinna socknar:

Kontrakt i 2 ex., besiktningsrapport och rekvisition på statsbidrag.

2. "Fågelmadernas vattenavledningsföretag år 1947" i Torpa socken:

Besiktningsrapport samt rekvisitioner på sista delarna av statsbidrag och statslån.

3. "Karlshofs dikningsföretag år 1947" i Älvestad socken:

Besiktningsrapport och rekvisition på statsbidrag till 1. rensning.

Linköping den 15 september 1950.

Joar Selin.

Lantbruksingeniör.