

105/50
hook (menh)
FÖRETAG: Skäggetorp.

E 3*1076

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 12 augusti 1950 ✓

till företagets utförande kr. 7.440 ✓

» en första rensning » - kr. 7.440 ✓

27/50
KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 augusti 1950 ✓ till
Skäggetorps dikningsföretag år 1948 i Linköpings stad,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN ✓

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjutusenfyrahundrafyrtio

(7.440)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

~~en första rensning av avloppen~~
med visst tillägg

~~kronor~~, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Linköping den 6 oktober 1950.

Gunnar Olsson

Lantbrukare.

Skäggetorp, Linköping.

Att Gunnar Olsson, Slättetorp,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivar Hedin. W. Wallen

Adress Linköping. Adress Linköping.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 december 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunggren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 16409
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1948

Ser. E XIII

1311

E _____ 3*1076

27-50 Bidrag

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Skäggetorps dikningsföretag år 1948
Linköpings stad, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

16409

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JUN 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Skäggetorps dikningsföretag år 1948" i Linköpings stad, Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Skäggetorp, Linköping, den 18 mars 1948.



Genom beslut den 12 aug. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 22.325:88 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.440:— kr. samt fastställt

arbetsplanen } ~~oförändrat skick.~~ fränkningen flödesränna å diket skäckan
med tillägg, att
A-B-C-D skall utföras med bottenläge högst 0.50 m. över
rörledningens överkant och inrymma en sektion med, för
skäckan A-B, en bottenbredd av 1.0 m. och släntlutning
1:1.5 samt för skäckan B-C-D en bottenbredd av 0.30 m.
och släntlutning 1:1.5.

Betygas i tjänsten P. Andersson

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 16409
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1948

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

"Skäggetorps dikningsföretag år 1948" i Linköpings stad,
(företagets namn samt socken och län)

Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: } ~~Förordnad man~~ Arrendatorn Gunnar Olsson, Skäggetorp. Linköping, Tel. Linköping
~~Enda adressant~~ } (titel, namn och adress) 202 42

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ivar Helin.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 19 oktober 1946. Förrättningen avslutad 18 mars 1948.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.
~~i samband med förenklad syn~~
~~i samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1953. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 32,717:70 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 19,325:88 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

18" cementrör 10:20, 15" cementrör 7:20 kr/m, 9" cementrör 3:10 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	18,400	-	----	-	925	88	19,325	88	----	19,325	88

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	34	27	--	-	34	27	32717	70	1	19,325	88	530	1/3	6,440

Av bidraget belöper ~~530~~ 6,440 kr. på företagets utförande och ~~530~~ 0 kr. på en första rensning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres uteslutande av alstringsbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Av i företaget ingående 8 brukningsdelar äro 3 med åkerarealer 50 - 65 har fullständiga och 5 med åkerarealer 1 - 18 har ofullständiga jordbruk.

De olika jordbruksslagen ingå i företaget enligt nedanstående:

	Fullständiga jordbruk.	Ofullständiga jordbruk.
--	------------------------	-------------------------

Areal	21,08 har	13,19 har
Båtnad	19.906:40 kr.	12.811:30 kr.

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än $\frac{1}{3}$ av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 6.440 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

" 2: Föreningsskrivelse angående sökande av statsunderstöd m.m.

" 3: Sammanställning av förrättningskostnader.

Linköping den 28 juni 1948.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Fredrik E. Andersson

Henrik Strömberg

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 mars 1948 avslutad laga syneförrättning angående Skäggetorps dikningsföretag år 1948, avseende torrläggning av mark inom stadsägorna 743-749, 751, 753, 754 och 1795 i Linköpings stad, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1948.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin

Undertecknade, övriga medlemmar av styrelsen för "Skäggetorps dikningsföretag år 1948" i Linköpings stad, Östergötlands län, uppdraga åt styrelsens ordförande att å våra vägnar ansöka hos Kungl.Lantbruksstyrelsen om beviljande av bidrag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande, under skriva kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen om företagets utförande samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Skäggetorp, Linköping, den 18 mars 1948.

Sköckman

Josef Kallin

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Britta Tegel
Väro Tröskgård

Johan Danielsson
Gämlad Linköping

Bil.3.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Skäggetorps dikningsföretag år 1948" i Linköpings stad.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Östergötlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
1946									
Okt. 19		Lösen av förordnande						6	05
1947									
Sept. 4		Annons i Östgöta Correspondenten					7 35 ✓		
1948									
Febr. 24		" " " "					14 50 ✓		
Mars 18		Till Statsverket enligt räkning 4:37/48						714	80
" "		Godemansarvode						51	10
" "		Hantlangningskostnad						79	50
Maj		Lagakraftbevis					3 50 ✓		
"		Vattendomstolsavgift						49	08
							25 35 ✓	900	53
								25	35
					</				

Linköping den 21 maj 1948.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Ser. E XIII *b*
1311

14476

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1948

E _____ 3*1076

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

27-50 Bidrag
Skäggetorps
dikningsföretag år 1948,
Linköpings stad,
Östergötlands län.
Synehandlingar.


*12
850*

Skäggetorps dikningsföretag år 1948,

avseende utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom stadsägorna 743, 744
(Skäggetorp) 745 (Skäggetorpshumpen) 746,
747 (Stickhumpen) 748, 749 (Rosendal) 751
(Skrivarehumpen) 753, 1765 (Nygård) och 754
(Stora Ullevid) i Linköpings stad, Öster-
götlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom stadsägorna 744-749, 751, 753, 754, ~~755~~ och 1765 i Linköpings stad, Östergötlands län.

År 1947, den 1 oktober, kl. 10 fm, inställde sig under-tecknad förrättningsman hos Gunnar Olsson i Skäggetorp för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i S:t Lars kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen John Danielsson i Gärstad och Gösta Tegler i Värn Södergård.

Sökande till förrättningen:

Anna Nilsson, ägare till hälften av stadsäga 744 (Skäggetorp)
 Anna-Lisa Profeld, " " " " " " " " " " " "

Övriga sakägare:

Tore Karlsson, stadsägorna 754 och 756 (Stora Ullevi)

Gunnar Olsson, arrendator av Skäggetorp.

Göran Göransson, " " Nygård.

Stiftsnämnden i Linköping för stadsäga 745 (Skäggetorpshumpen) genom Magnus Olai, Blästad, enligt förordnande, bil. 5.

Fastighetsdirektören Åke Eriksson och byggnadschefen Ivar Petersson för Linköpings stad, ägare av stadsägorna 753 och 1765. (Nygård)

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger omedelbart öster om Skäggetorp mellan allmänna vägen Linköping - Tift och järnvägen Linköping - Vadstena.

Den i företaget ingående marken, med dess avlopp, hade under innevarande år uppmätts och avvägs. Syngång på marken hade verkställts omedelbart före dagens sammanträde.

De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

De närvarande påyrkade utförande av följande avlopps-diken:

1. Huvudavloppet, sträckan 0 (vid järnvägen) - 12+68 (vid Tiftvägen) som täckt ledning. Vid punkt 12+68 inmynnar bredd- och nödutlopp från Barhälls pumpstation. Intagsbassäng vid punkt 12+68 och ledning på sträckan 12+20 - 12+68 skulle utföras och bekostas av Linköpings stad.
2. Bidike från huvudavloppet längs ägoväg på stadsäga 751 till gränsen mot stadsäga 749. Täckt ledning.

§ 5.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 6.

Utom i § 4 antecknade diken skulle i företaget även ingå utförande av täckt dike, sträckan 20 - 21 och vidare i rak sträckning till sydöstra hörnet av stadsäga 745.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Skäggetorp den 1 oktober 1947.

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

John Danielsson *Boela Tegler*

År 1948, den 18 mars, kl. 9 fm., inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Gunnar Olsson i Skäggetorp för att
fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om samman-
trädet, bil. 6 och 7, hade införts i tidningen Östgöta Correspon-
dent, Linköping, och anslagits i S:t Lars kyrka, varjämte med-
delanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 8.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen John Danielsson i Gärstad och Gösta Tegler i
Värö Södergård.

Delägare:

Anna Nilsson, ägare till hälften av stadsägorna 743 och 744
(Skäggetorp)

Anna-Lisa Profeld " " " " " "

Ernst Profeld, Linköping.

Gunnar Olsson, Skäggetorp.

Stiftsnämnden i Linköping genom Magnus Olai, Blästad, enligt
förordnande, bil. 5.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företags
utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget
med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Infunno sig fastighetsdirektören Åke Eriksson, Linköping,
och Tore Karlsson, Stora Ullevid.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil. C.

§ 11.

Till företags styrelse valdes arrendatorn Gunnar Olsson,
Skäggetorp, Linköping, tel.: Linköping 202 42, ordförande,
samt Tore Karlsson, Stora Ullevid, och fastighetsdirektören
Åke Eriksson, Linköping,
med Ernst Profeld, Linköping, som ersättare.

4.

§ 11.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:37748	714:80 kr.
Till förrättningsmannen:	
För annonser	21:85 kr.
" lagakraftbevis	3:50 " 25:35 "
Till godemannen John Danielsson, Gärstad	31:10 kr.
" " Gösta Tegler, Värö Södergård	20:- " 51:10 "
Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05 "
För hantlangning under förrättningen till Gunnar Olsson	
Skäggetorp	79:50 "
Summa	876:80 kr

§ 12.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Skäggetorp den 18 mars 1948.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

J. Danielsson *Gösta Tegler*

18 SEP. 1946


Bil. 1


5.

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; skolande Helin hit insända bevis om emotta-
gandet av detta förordnande. Linköpings slott i
landskansliet den 19 oktober 1946.

D. Nr 117 Diku. är. /-46


Carl Hamilton


Algot Pehardt

Stämpel fyra kronor. Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.



Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman
att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående ut-
förande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Skäggetorp,
Stora Ullevid och Nygård i Linköpings stad.

Av företaget väntas komma att beröras:

Fru Anna Nilsson, Skäggetorp, Linköping.

" Anna-Lisa Profeld, Banérgatan 7, "

arr. Gunnar Olsson, Skäggetorp, "
Tel.: Linköping 202 42.

Tore Karlsson, Stora Ullevid, Linköping.

Linköpings stad för Nygård.

K.F. Setterdal, Stora Ullevid, "

Biskopen i Linköping för Humpen, avs. från Skäggetorp.

arr. G. Göransson, Kungsgatan 43, Linköping.

P.J. Daun, Stora Ullevid, "

Hänvändelse till Gunnar Olsson.

Skäggetorp den 1 april 1946.


Ivar Nilsson

Anna-Lisa Profeld

Resolution.

Överlämnas till torrlägningsnämnden i länet för yttrande.
Linköpings slott i landskansliet den 20 september 1946.

På tjänstens vägnar:


Algot Pehardt

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping

ink. till Landskansliet

Linköping den 9 oktober 1946.

Linköping

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län

17 OKT. 1946

D. Nr

Fredrik E. Andersson

Nigge Kvanvick

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, lördagen den 6 september 1947.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark hålles på nedanstående tider och ställen:

Lördagen den 27 sept. 1947 kl. 11 fm. hos Oskar Johansson i Gillerberga. Företaget berör Norrby n:o 1, Gillerberga n:o 2, Slätmon n:o 2 och Bänorp n:o 1 i Ljungs socken. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Gillerberga kl. 8 fm.

Måndagen den 29 sept. 1947 kl. 1,30 em. hos Arvid Broman i Rinna Sevedsgård. Företaget berör Rinna n:o 1, 8 och 9 i Rinna socken. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Rinna Sevedsgård kl. 12,30 em.

Måndagen den 29 sept. 1947 kl. 5 em. hos Anders Fredriksson i Torpa Södergård. Företaget berör Torpa n:o 1 och 2 i Rinna socken samt Torpa n:o 2 i Väderstads socken. Synegång på marken äger rum samma dag med början kl. 4 em.

Onsdagen den 1 okt. 1947 kl. 10 fm. hos Gunnar Olsson i Skäggetorp. Företaget berör stadsägorna 744—749, 751, 753, 754, 756 och 1765 i Linköpings stad. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Skäggetorp kl. 8 fm.

Linköping den 4 september 1947.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom
stadsägorna 744 - 749, 751, 753, 754, 756 och 1765 i Lin-
köpings stad hålles hos Gunnar Olsson i Skäggetorp onsdagen den
1 oktober 1947 kl.10 fm.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid
Skäggetorp kl.8 fm.

Linköping den 4 september 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Ansökan

Uppläst i S:t Lars kyrka

Söndagen den ...7:7...1947.

betygar:

Bm Sköld

Bil. 7.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom stadsägorna 744 - 749, 751, 753, 754, 756 och 1765 i Linköpings stad hos Gunnar Olsson i Skäggetorp onsdagen den 1 oktober 1947 kl.10 fm.

Annons i Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i S:t Lars,	"
Kallelse till Gösta Tegler,	Värö Södergård, Kärna,
" " Eric Lundgren,	Glyttinge, " "
Meddelande till Tore Karlsson,	Box 613, "
" " Linköpings stads drätselkammare,	"
" " Göran Göransson, Nygård,	"
" " Gunnar Olsson,	Skäggetorp, "
" " Anna Nilsson,	" "
" " Anna-Lisa Profeld, Banérgatan 7,	"
" " Stiftelsenämnden i Linköping,	"
" " P.J.Daun,	Box 133, "
" " Henning Zetterdal,	" "
" " Karl Torvfelt,	" "
" " Ernst Karlsson,	Box 644, "

Linköping den 4 september 1947.

Ivar Stein.
Lantbruksingeniör.

STIFTSNÄMNDEN

I
LINKÖPING

9.


993.

Bil. 5.

Med anledning av till stiftsnämnden från statens lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping, överlämnad kungörelse om sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom vissa stadsägor i Linköpings stad, vilken förrättning uppgivits beröra bi-skopsjorden stadsägan nr 745 eller den så kallade Skäggetorpshum-
pen, förordnar stiftsnämnden härigenom godsägaren Magnus Olai, Blästad, eller den han i sitt ställe förordnar, att under förrättningen iakttaga och bevaka nämnda stadsägas rätt och bästa, vilket förordnande gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Sammanträde har utsatts att hållas onsdagen den 1 oktober 1947 klockan 10 hos Gunnar Olsson, Skäggetorp. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Skäggetorp klockan 8. Linköping i stiftsnämnden den 11 september 1947.

Ex officio:



Halvard Widegren

Bil. 6.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tors-
dagen den 26 februari 1948.

Sammanträde

vid fortsatt handläggning av syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
utförande av avloppsdiken för torrlägg-
ning av mark inom stadsägorna 743, 744
(Skäggetorp), 745 (Skäggetorpshum-
pen), 746, 747 (Stickhumpen), 748, 749
(Rosendal), 751 (Skrivarehumpen), 753,
1765 (Nygård) och 754 (Stora Ullevid)
i Linköpings stad hålles hos **Gunnar Ols-
son i Skäggetorp torsdagen den 18 mars
1948 kl. 9 fm.** Vid sammanträdet före-
kommer bl. a. val av styrelse för före-
taget.

Linköping den 24 februari 1948.

IVAR HELIN
Lantbruksingenjör

14:50

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom stadsägorna 743, 744 (Skäggetorp),
745 (Skäggetorpshumpen), 746, 747, (Stickhumpen), 748, 749
(Rosendal), 751 (Skrivarehumpen), 753, 1765 (Nygård) och
754 (Stora Ullevid) i Linköpings stad hålles hos Gunnar Olsson i
Skäggetorp torsdagen den 18 mars 1948 kl. 9 fm. Vid sammanträdet
förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 24 februari 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Antag

i Öst Lång kyrka

Söndagen den 29/2 1948

Pm Olsson

Bil. 8.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom stadsägorna 743, 744 (Skäggetorp), 745 (Skäggetorpshumpen), 746, 747 (Stickhumpen), 748, 749 (Rosendal), 751 (Skrivarehumpen), 753, 1765 (Nygård) och 754 (Stora Ullevid) i Linköpings stad hos Gunnar Olsson i Skäggetorp torsdagen den 18 mars 1948 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i S:t Lars,	"
Kallelse till John Danielsson, Gärstad, Kärna,	"
" " Gösta Tegler, Värö Södergård,	"
Meddelande till Gunnar Olsson, Skäggetorp,	"

Linköping den 24 februari 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Stadsäga 751 (Skrivare- humpen) litt D Ernst Karlsson.											
Åker	mylla/lera	15	7			1625	2500	875 ✓	61 ⁶¹	30 ²⁵	
"	"	16	7			"	"	" ✓	61 ⁶¹	30 ²⁵	
"	"	17	10			1750	"	750 ✓	75	-	
S u m m a			24 [✓]						197	60	
Stadsäga 749 (Rosendal) litt E Karl Torvfelt.											
Åker	mylla/lera	18	12			2125	2500	375 ✓	45	- [✓]	
"	"	19	4			1750	"	750 ✓	30	- [✓]	
S u m m a			16 [✓]						75	- [✓]	
Stadsäga 748 (Rosendal) litt F Karl Torvfelt.											
Åker	mylla/lera	26	9			2125	2500	375 ✓	33	80 [✓]	
S u m m a			9 [✓]						33	80 [✓]	
Stadsäga 746 (Stick- humpen) litt G P.J.Daun.											
Åker	mylla/lera	20	22			1750	2500	750 ✓	165	- [✓]	
Tomt		20a	13			"	"	" ✓	97	50 [✓]	
Åker	mylla/lera	21	84			2000	"	500 ✓	420	- [✓]	
S u m m a			119 [✓]						682	50 [✓]	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	<u>Stadsäga 747 (Stick-</u>										
2	humpen) litt H										
3	<u>Henning Zetterdal.</u>										
4	Åker mylla/lera	22	93				1500	2500	1000 ✓	930	- ✓
5	Tomt	23	17				1750	"	750 ✓	127	50 ✓
6	"	24	10				"	"	" ✓	75	- ✓
7	"	25	2				"	"	" ✓	15	- ✓
8	<u>S u m m a</u>		1	22 ✓						1147	50 ✓
9											
10	<u>Stadsäga 745 (Skäggetorps-</u>										
11	humpen) litt I										
12	<u>Stiftsnämnden.</u>										
13	Åker mylla/lera	27	2	36			1500	2500	1000 ✓	2360	- ✓
14	" "	28		21			2000	"	500 ✓	105	- ✓
15	<u>S u m m a</u>		2	57 ✓						2465	- ✓
16											
17	<u>Stadsägorna 743 + 744</u>										
18	(Skäggetorp) litt K										
19	<u>Anna Nilsson och</u>										
20	<u>Anna-Lisa Profeld.</u>										
21	Åker mylla/lera	29		41			2000	2500	500 ✓	205	- ✓
22	" "	30	2	06			1625	"	875 ✓	1802	50 ✓
23	" "	31		44			2000	"	500 ✓	220	- ✓
24	" "	32	3	79			1250	"	1250 ✓	4737	50 ✓
25	" "	33	1	64			"	"	" ✓	2050	- ✓
26	" "	34		95			1500	"	1000 ✓	950	- ✓
27	" "	35		82			"	"	" ✓	820	- ✓
28	" "	36		45			"	"	" ✓	450	- ✓
29	" "	37		44			1750	"	750 ✓	330	- ✓
30	" "	38		45			"	"	" ✓	337	50 ✓
31	" "	39		20			2000	"	500 ✓	100	- ✓
32	" "	40		3			2250	"	250 ✓	7	50 ✓
33	<u>S u m m a</u>		11	68 ✓						12010	- ✓

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>S a m m a n d r a g.</u>										
	Fastig- hetens hela åker- areal. Har					Nu- varande mark- värde. Kr.	Blivande mark- värde. Kr.			
<u>Linköpings stad.</u>										
Stadsäga 1765 (Nygård) litt A		48	✓			972:50	1200:-	227	50	✓
Linköpings stad.	18									
Stadsäga 753 (Nygård) litt B										
Linköpings stad		7	48	✓		10520:-	18700:-	8180	-	✓
Stadsäga 754 (Stora Ullevi)										
litt C	55	9	16	✓		15201:20	22900:-	✓	7698	80
Tore Karlsson.										
Stadsäga 751 (Skrivare- humpen) litt D	50	24	✓			402:40	600:-	✓	197	60
Ernst Karlsson.										
Stadsäga 749 (Rosendal)										
litt E		16	✓			325:-	400:-		75	-
Karl Torvfelt.	1									
Stadsäga 748 (Rosendal)										
litt F		9	✓			191:20	225:-		33	80
Karl Torvfelt.										
Stadsäga 746 (Stick- humpen) litt G	1	1	19	✓		2292:50	2975:-		682	50
P.J.Daun.										
Transport		18	80	✓		29904:80	47000:-		17095	20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		18	80 ✓			29904:80	47000:-		17095	20
2	Stadsäga 747 (stick-										
3	humpen) litt H	1	1	22 ✓			1902:50	3050:-		1147	50
4	Henning Zetterdal.										
5											
6	Stadsäga 745 (Skäggetorps-										
7	humpen) litt I	2,5	2	57 ✓			3960:-	6425:-		2465	- ✓
8	Stiftsnämnden.										
9											
10	Stadsägarna 743+744										
11	(Skäggetorp) litt K	65	11	68 ✓			17190:-	29200:-		12010	- ✓
12	Anna Nilsson och										
13	Anna-Lisa Profeld.										
14	S u m m a		34	27 ✓			52957:30	85675:-		32717	70 ✓
15											
16			Skäggetorp den 18 mars 1948.								
17			<i>Joel Klein</i>								
18			Lantbruksingeniör.								
19			Såsom gode män:								
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Skäggetorp den 18 mars 1948.

Joar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1								<u>Bil.B.</u>			
2			<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.</u>								
3	A-0+27	27	Grävning f.rörledn. m	27	0:50	13	50 ✓				
4			18" cementrör m.frakt "	27	10:20	275	40 ✓				
5			Rörens lägg.höljn. "	27	2:25	60	75 ✓				
6	A		Stödjemur enl.ritn. st	1		100	-				
7	0+27		Brunn, 90 cm. "	1		100	-	549	65 ✓		
8	0+27-B	97	Grävning f. rörledn. m	97	0:70	67	90 ✓				
9			18" cementrör m.frakt "	97	10:20	989	40 ✓				
10			Rörens lägg.höljn. "	97	2:25	218	25 ✓				
11	B		Brunn, 90 cm.enl.ritn.st	1		100	-	1375	55 ✓		
12	B-1+92	68	Grävning f. rörledn. m	68	1:-	68	- ✓				
13			Trumma vid B, se kost-								
14			nadsförslaget			450	-				
15			18" cementrör m.frakt m	68	10:20	693	60 ✓				
16			Rörens lägg.höljn. "	68	2:25	153	- ✓				
17	1+28,1+92		Brunnar, 90 cm.enl.ritnst	2	100:-	200	- ✓	1564	60 ✓		
18	1+92-	83	Grävning f. rörledn. m	83	1:20	99	60 ✓				
19	-2+75		18" cementrör m.frakt "	83	10:20	846	60 ✓				
20			Rörens lägg.höljn. "	83	2:25	186	75 ✓				
21	2+75		Brunn, 90 cm.enl.ritn.st	1		100	-	1232	95 ✓		
22	2+75-C	137	Grävning f. rörledn. m	137	1:40	191	80 ✓				
23			18" cementrör m.frakt "	137	10:20	1397	40 ✓				
24			Rörens lägg.höljn. "	137	2:25	308	25 ✓				
25	C		Brunn, 90 cm.enl.ritn. st	1		100	-	1997	45 ✓		
26	C-5+25	113	Grävning f. rörledn. m	113	2:-	226	- ✓				
27			15" cementrör m.frakt "	113	7:20	813	60 ✓				
28			Rörens lägg.höljn. "	113	2:-	226	- ✓				
29	5+25		Brunn, 90 cm.enl.ritn.st	1		100	-	1365	60 ✓		
30	5+25-	109	Grävning f. rörledn. m	109	2:60	283	40 ✓				
31	-6+34		15" cementrör m.frakt "	109	7:20	784	80 ✓				
32			Rörens lägg.höljn. "	109	1:75	190	75 ✓				
33	6+34		Brunn, 90 cm.enl.ritn.st	1		100	-	1358	95 ✓		
34		634	Transport					9444	75 ✓		
35											

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	634	Transport					9444	75	✓	
6+34-8	166	Grävning f.rörledn. m	166	2:30	381	80	✓			
		15" cementrör m.frakt "	166	7:20	1195	20	✓			
		Rörens lägg.n.höljn. "	166	1:75	290	50	✓			
8		Brunn, 90 cm.enl.ritn. st	1		100	-		1967	50	✓
8-9+50	150	Grävning f. rörledn. m	150	2:50	375	-	✓			
		15" cementrör m.frakt "	150	7:20	1080	-	✓			
		Rörens lägg.n.höljn. "	150	1:75	262	50	✓			
9+50		Brunn, 90 cm.enl.ritn. st	1		100	-		1817	50	✓
9+50-	166	Grävning f. rörledn. m	166	2:-	332	-	✓			
-11+16		15" cementrör m.frakt "	166	7:20	1195	20	✓			
		Rörens lägg.n.höljn. "	166	1:75	290	50	✓			
11+16		Brunn, 90 cm.enl.ritn. st	1		100	-		1917	70	✓
11+16-D	104	Grävning f. rörledn. m	104	2:-	208	-	✓			
		15" cementrör m.frakt "	104	7:20	748	80	✓			
		Rörens lägg.n.höljn. "	104	1:75	182	-	✓			
D		Brunn 1,- cm.m.galler enl. ritning(halva kostnaden)st	1	$\frac{200}{2}$	100	-	✓	1238	80	✓
		Tillägges för oförutsett m.m.								
	1220	S u m m a						16386	25	✓
								813	75	✓
								17200	-	✓
		Specialkostnadsförslag för trumma vid B.								
		Uppgrävning av gammal trumma				20 -				
		60 cm. cementrör m.frakt	12	25:50	306	-	✓			
		Rörensläggning m	12	5:-	60	-	✓			
		Återställande av vägbana				64 -		450	-	✓
		S u m m a						450	-	✓
		Bidiket, sträckan B-E.								
B-E	55	Grävning f. rörledn. m	55	1:-	55	-	✓			
		5" tegelrör m.frakt st	190	$\frac{396}{1000}$	75	25	✓			
		Rörens lägg.n.höljn. m	55	0:50	27	50	✓			
E		Brunn, 60 cm.enl.ritn. st	1		70	-		227	75	✓
	55	Transport						227	75	✓

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		55	Transport							227	75
2			Tillägges för oförutsett m.m.							22	25
3		55	S u m m a							250	-
4											
5			Bidiket, sträckan C-F.								
6	C-20+63	63	Grävning f. rörledn. m	63	0:80	50	40	✓			
7			9" cementrör m.frakt "	63	3:10	195	30	✓			
8			Rörens lägg.n.höljn. "	63	1:25	78	75	✓			
9	20+63		Brunn, 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-		404	45	✓
10	20+63-21	37	Grävning f. rörledn. m	37	0:80	29	60	✓			
11			9" cementrör m.frakt "	37	3:10	114	70	✓			
12			Rörens lägg.n.höljn. "	37	1:25	46	25	✓			
13	21		Brunn, 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-		270	55	✓
14	21-F	44	Grävning f. rörledn. m	44	1:-	44	-	✓			
15			5" tegelrör m.frakt st	160	396	63	40	✓			
16			Rörens lägg.n.höljn. m	44	0:50	22	-	✓			
17	F		Brunn, 60 cm.enl.ritn. st	1		70	-		199	40	✓
18			Tillägges för oförutsett m.m.							75	60
19		144	S u m m a							950	-
20											
21			S a m m a n d r a g.								
22		1220	Huvudavloppet A-B-C-D							17200	-
23		55	Bidiket B-E							250	-
24		144	" C-F							950	-
25		1419	S u m m a							18400	-
26											
27			Skäggetorp den 18 mars 1948.								
28			<i>Loar Stein</i>								
29			Lantbruksingeniör.								
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Bil.C.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Skäggetorps dikningsföretag år 1948, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom stadsägorna 743, 744 (Skäggetorp), 745 (Skäggetorpshumpen), 746, 747 (Stickhumpen), 748, 749 (Rosendal), 751 (Skrivarehumpen), 753, 1765 (Bygård) och 754 (Stora Ullevid) i Linköpings stad, Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart öster om Skäggetorp mellan allmänna vägen Linköping - Tift och järnvägen Linköping - Vadstena, genom utförande av följande avloppsdiken:

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D på hithörande plan- och profilritningar, | med en längd av | 1,220 m. |
| 2. Bidiket, sträckan B-E, | " " " " | 55 " |
| 3. " " C-F, | " " " " | 144 " |
| | Summa | 1,419 m. |

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Vid företagets nedre ändpunkt (A) angränsar vid järnvägstrummans nedströmsida ett äldre dikningsföretag, avseende torrläggning av mark inom Sätuna i Kaga socken, Tift och Glyttinge i Kärna socken samt Ullevid, Skäggetorp m.fl. i S:t Lars socken,

utfört enligt förslag upprättat vid den 23 april 1908 avslutad laga syneförrättning. Bottnen i detta företags dike ligger i jämnhöjd med järnvägstrummans botten.

Avlopp från Barhalls pumpstation.

Söder om allmänna vägen Linköping - Tift och Statens järnvägar ligger en Linköpings stad tillhörig pumpstation för kloakvatten från Barhäll. Bredd- och nödavlopp från pumpstationen utmynnar i öppet dike med avlopp till företagets övre ändpunkt (D). Enligt protokollet § 4 skall dikessträckan D - allmänna vägen utföras som täckt ledning av Linköpings stad och på dess bekostnad. Dikessträckans nederbördsområde omfattar en areal av 290 har, och maximivattenmängden har beräknats till 290 sekl.

Syнемännen bestämma, att ledningen skall utföras av 60 cm kulvertrör i lutning 7,5:1000 i enlighet med upprättad profilritning. Vid ledningens övre ändpunkt skall utföras en av järngaller avstängd slambassäng.

Underhållet av den täckta ledningen med tillhörande slambassäng skall åligga Linköpings stad.

Staden skall ansvara för den skada på dikningsföretagets ledningar genom igenslamning eller på annat sätt, som kan komma att uppstå genom insläppande i dessa ledningar av vatten från pumpstationen.

Laga hinder mot företagets utförande anse syнемännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror ome-

delbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Samtliga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar. Då det varit önskvärt att dimensionera huvudavloppet för avbördande av hela högvattenmängden, hava beräkningar här för verkställt. Enligt dessa beräkningar åtgår 90 cm rör på sträckan A - B - C, 75 cm rör på sträckan C - 6+34 och 60 cm rör på sträckan 6+34 - D, med en beräknad kostnad av 54,000 kr. Då denna kostnad synes vara alltför hög i förhållande till motsvarande bätnad, och då utförande av öppet dike ej torde vara önskvärt, har i stället föreslagits nedläggning av rör för avbördande av 1/5 av högvattenmängden, under det att återstående vattenmängd fortfarande skall avrinna genom det öppna diket på sträckan, vilket dike sålunda skall bibehållas öppet men med täckning av rören till 0,5 m. över deras överkant.

Företagets diken skola sålunda utföras enligt nedanstående dimensioneringstabell:

Dikes- sträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q. max sekl.	Q. max 5 sekl.	Botten- lutning.	Rördimension.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.</u>					
A - B	390	390	80	1:1000	18" cementrör.
B - 1+92	385	385	80	"	18" "
1+92 - 2+75	380	380	76	"	18" "
2+75 - C	370	370	76	"	18" "
C - 5+25	365	365	76	2,25:1000	15" "
5+25-6+34	360	360	72	"	15" "
6+34 - 8	340	340	68	3,3:1000	15" "
8 - 9+50	330	330	66	5:1000	15" "
9+50-11+16	310	310	62	7,5:1000	15" "
11+16 - D	290	290	58	"	15" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Bidiket, sträckan B-E.</u>					
B - E	1,5	2	---	1,5:1000	5" tegelrör.
<u>Bidiket, sträckan C-F.</u>					
C - 20+63	16	16	---	1:1000	9" cementrör.
20+63 - 21	13	13	---	"	9" "
21 - F	3	3	---	"	5" tegelrör.

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt A, brunn av 1 m. cementrör vid punkt D brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 0+27, B, 1+28, 1+92, 2+75, C, 5+25, 6+34, 8, 9+50, 11+16, brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 20+63 och 21 samt brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna E och F. Brunnen vid punkt D skall förses med en öppning på nedströmssidan, 60 cm i diameter, med järngaller, med öppningens underkant 0,5 m. över ledningens överkant.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som uteslutande utgöres av alstringsbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgivas för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs dikena.

Broar och trummor.

I företagets arbeten skall ingå utförande av enskild

vågtrumma vid punkt B av huvudavloppet, bestående av 2 st. bredvid varandra lagda 60 cm cementkulvertar, med inre underkanten 0,30 m. över den täckta ledningens överkant. Vardera kulvertledningen skall vara 6 m. lång.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Synemännen bestämma, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden enligt värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Linköpings stad.

Stadsäga 1765 (Nygård)	litt.A.	Linköpings stad, ej sökande
" 753 (")	" B.	Linköpings stad, ej sökande
" 754 (Stora Ullevid)	" C.	Tore Karlsson, ej sökande
" 751 (Skrivarehumpen)	" D.	Ernst Karlsson, ej sökande
" 749 (Rosendal)	" E.	Karl Torvfelt, ej sökande
" 748 (")	" F.	Karl Torvfelt, ej sökande
" 746 (Stickhumpen)	" G.	P.J.Daun, ej sökande
" 747 (")	" H.	Henning Zetterdal, ej sökande ..
" 745 (Skäggetorpshumpen)	" I.	Stiftsnämnden, ej sökande
" 743+744 (Skäggetorp)	" K.	Anna Nilsson och Anna Lisa Profeld, <u>sökande</u>

Summa

I utförande av den vid punkt D föreslagna brunnen skall Linköpings stad deltaga med halva kostnaden och dikningsföretaget med den återstående hälften.

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande. Sålunda skall även det öppna diket på sträckan A-B-C-D underhållas.

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
227:50	128:80	0,70
8,180:-	4,601:84	25,01
7,698:80	4,329:52	23,53
197:60	110:40	0,60
75:-	42:32	0,23
33:80	18:40	0,10
682:50	380:88	2,07
1,147:50	647:68	3,52
2,465:-	1,385:52	7,53
12,010:-	6,754:64	36,71
32,717:70	18,400:-	100,00

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Skäggetorps dikningsföretag år 1948. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län. ✓

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1953. ✓

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages
att cembrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,
att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
att på profilritningen inritad röd streckad linje avser den höjd, till vilken jordfyllning på rören skall verkställas och
att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i sten i järnvägstrumma vid punkt A, belägen på höjden + 5,00 m.
2. Överkanten av järndubb i sten 138 m. väster om punkt 8+80 av huvudavloppet, belägen på höjden + 9,66 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattendlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 49 kr. 8 öre. ✓
 Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Skäggetorps gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Skäggetorp den 18 mars 1948.

Leas Hillin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Skäggetorps dikningsföretag år 1948" i Linköpings stad, Öster-
götlands län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 6/8 1947-18/3 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 34,27 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	310			
2,2 % av 18,400 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	404	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			714	80
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			714	80

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
Transport:			714 80
III. Övriga tjänsteuppdrag.			
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.			
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.			
..... kr jämte % av kr.....			
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad			
2. Andra uppdrag.			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.			
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör			
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde			
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...			
.....			
Summa kronor:			714 80

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Skäggetorp den 18 mars 19 48.

Ett exemplar av densamma har den 18 mars 1948 överlämnats personligen till

arrendatorn Gunnar Olsson, Skäggetorp, Linköping. ~~vidligt mottagningsbevis kvitterats av~~

i egenskap av styrelseordförande. (titel, namn och adress)

Bestyrkes: Joas Selin
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till~~ kr.

Granskad den 7/6 19 48 av AS

Cook FÖREDRAGET
DEN 8 DEC. 1950

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning



Företag: "Släggsetorns dilmingsföretag år 1948"
(namn, socken och län)

i Linköpings stad, Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Gunnar Olsson, Släggsetorp, Linköping, Tel. Link. 202 42.
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 12 augusti 1950. ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7,440 ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1952 ✓

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 24 september 1948, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.


Linköping den 6 oktober 1950.

Joas Selin

Lantbruksingeniör.

105/50

J 1818/50



MS

Lantbrukaren Gunnar Olsson,

Skäggetorp,

Linköping.

Ang. Skäggetorps dikningsföretag år 1948 i Linköpings stad,
Östergötlands län.

Sedan till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkommit rapport, utvisande att arbetet är utfört vid rubricerade företag, får jag härigenom anmoda Eder att till Lantbruksstyrelsen insända styrkt uppgift rörande verkliga kostnaden för företaget.

Stockholm den 17 oktober 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Auderman.

Lantbruksingenjörens svar:

Enligt av mig granskade räkenskaper för företaget har dess verkliga kostnad uppgått till 20,229:30 kronor.

Den 31 juli 1948 har jag till Kungl. Styrelsen rapporterat de kostnader, som företaget då ansågs medföra, med ett bel pp av 22,325:88 kr. Skillnaden mellan de båda kostnadsuppgifterna berör på, att i den senare uppgiften medtagits dels ränta på lån, som sedan ej blev upptaget, meds 1,500 kr., dels oförutsedda utgifter med 500 kr.; som visat sig obehövliga.

Linköping den 21 november 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Barnhemsgatan 6

LINKÖPING

Tel. 242 34

Linköping den

DIARIE Nr 02717
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Den 28 juni 1948 har av Torrläggningsnämnden i Östergötlands län avgivits betänkande angående statsunderstöd till "Skäggetorps dikningsföretag år 1948" i Linköpings stad, Östergötlands län, varvid kostnaden beräknats till 19,325:88 kr.

Sedan företaget nu utlämnats på entreprenad, får jag meddela, att de verkliga kostnaderna för företaget kunna beräknas enligt nedanstående:

Entreprenadsumma	19,000:-	kr.
Låneräntor	1,500:-	"
Oförutsedda utgifter	500:-	"
Kontrollantarvode	200:-	"
Styrelsearvode	200:-	"
Summa arbets- och materialkostnader	21,400:-	kr.
Förrättningskostnader o.dyl.	925:88	"
Summa	22,325:88	kr.

Linköping den 31 juli 1948.

Ivar Stein
Lantbruksingeniör.