

FÖRETAG: Bröth.

E

3*1081

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18 juli 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 4.760


» en första rensning » - kr. 4.760

Lån till företagets utförande kr. 7.150

Skuldförbindelse överlämnad
till *rec. Friberg*
den 26/10 1951
godkänd den 7.11. 1951

382/51

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

18 juli 1951

till

Bröth dikningsföretag år 1948 i Hägerstad socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyratusensjuhundrasextio
(4.760) kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med sjutusenettthundrafemtio

(7.150)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressenter~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

~~att under våren närmast efter avsyningen utföra en första rensning av företaget ingående
avlopp före september månads utgång.~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat ~~kostnad för en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Bröth den 3 oktober 19 51.

Karl Andersson.

Lantbrukare.

Bröth, Hägerstad.

Att Karl Andersson, Bröth,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivar Selin,

Oscar Johansson

Adress Linköping.

Adress Bröth, Hägerstad.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 november 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögghund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

E _____ 3•1081

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkivBröth dikningsföretag år 1948

Hägerstad socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Bröth dikningsföretag år 1948" i Hägerstad socken av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Bröth, Hägerstad, den 21 januari 1948.

Karl Andersson

Th. Huvell

Genom beslut den 18 juli 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 11.921:93 kr., till företaget beviljat bidrag med 4.760.- kr. och lån med 7.150:- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

DIARIE NR 14041
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Bröth dikningsföretag år 1948" i Hägerstad socken av

(företagets namn samt socken och län)

Östergötlands län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Karl Andersson, Bröth, Hägerstad. Tel. Hägerstad 38 B.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ivar Helin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 7 januari 1946. Förrättningen avslutad den 21 januari 1948

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid

förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1953. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1953

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 12.018:50 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 11.921:93 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 2:25 kr/m³, 15" cementrör 8:70 kr/m, 12" cementrör 5:70 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	11.400.-		-----		521	93	11.921	93	-----	11.921	93

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring	Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag	
	åker tomt		annan mark		summa				kronor	öre				
	har	ar	har	ar	har	ar								
Hela företaget	9	40	-	62	10	02	12.018	50	3	11.921	93	1.190	1/2	5.960

Av bidraget belöper ~~5.960~~ 5.960 kr. på företagets utförande och ~~0~~ 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i						Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent		kronor	öre		

Hela företaget	12.018	50	100,00	11.921	93	1/2	5.960
----------------	--------	----	--------	--------	----	-----	-------

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.
Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.
Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.
Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.
Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.
Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.
Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.
Samtliga i företaget ingående 5 brukningsdelar med åkerarealer mellan 7 och 19 har, äro enligt nämndens mening att anse som ofullständiga jordbruk.
Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt därigenom, att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen på orten föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag med hälften av den totala kostnaden eller med i runt tal 5.960 kronor samt lån från Statens avdikningslånefond med 5.960 kronor.

- Vid detta betänkande fogas:
- Bilaga 1: Lagakraftbevis.
" 2: Föreningsskrivelse angående sökande av statsunderstöd.
" 3: Fastighetsförteckning.
" 4: Redovisning av förrättningskostnader.
- Linköping den 29-maj-1948.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Fredrik E. Andersson

Henrik Arbores

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 januari 1948 avslutad laga syneförrättning angående Bröth dikningsföretag år 1948, avseende torrläggning av mark inom Bröth och Boda i Hägerstads socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6 april 1948.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 3 kronor Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping

Förening.

Undertecknade, delägare i "Bröth dikningsföretag år 1948" i Hägerstad socken av Ostergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl.Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underteckna kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på till företaget beviljat statslån samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Bröth, Hägerstad, den 21 januari 1948.

H. J. Erlandsson m. h. p. p. ✓
Karl Andersson ✓

Leth Karlsson ✓
Oskar Svensson ✓
Oluf Karlsson ✓

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Oluf Petersen *Oskar J. Andersson*
Täby *Fruen med*

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Bröth dik-
ningsföretag år 1948" i Hägerstad socken av Östergötlands län,
tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Hägerstad socken.

Bröth	⁸ 1	, 1/6	mtl.	Johan Seth Karlsson.	✓	
"	¹¹ 1	, 5/12	"	Karl Andersson.	✓	
"	¹³ 1	, 5/24	"	Oskar Svensson.	✓	
"	¹⁴ 1	, 5/24	"	Karl Erlandsson.	✓	
Boda	¹² 2	, 7/64	"	Algot Karlsson.	✓	

Linköping den 2 april 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Bil.4.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Bröth dikningsföretag år 1948" i Hägerstad socken av Östergöt-

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

lands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
Jan.	7	Lösen av förordnande						6	05
1947									
Aug.	6	Annons i Östgöta Correspondenten				7	75		
1948									
Jan.	21	Till Statsverket enligt räkning 4:8/48						378	60
"	"	Godemansarvode						29	60
"	"	Hantlangningskostnad						78	40
April		Lagakraftbevis				3	50		
"		Vattendomstolsavgift						18	03
						11	25	510	68
								11	25

Ser. E XIII komb

1137

12012

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 MAJ 1948

E 3*1081

Kungl. Lantbrukshögskolans
Bibliotek nr 12012

18/7-51 Komb.

Bröth dikningsföretag år 1948,

Hägerstad socken


Östergötlands län.

Synehandlingar.

Bröth dikningsföretag år 1948,
avseende utförande av avloppsdiken
för torrläggning av mark inom Bröth
och Boda i Hägerstad socken av Ös-
tergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av
avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Bröth och Boda i Hägerstad socken av
Östergötlands län.

År 1947, den 3 september, kl. 3 em, inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos Karl Andersson i Bröth för att enligt
Länssstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen
Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Hägerstads
kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade
förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen David Petersson i Säby och Gotthard Petersson i
Fullmestad.

Sökande till förrättningen:

Karl Erlandsson,	5/24 mtl. Bröth	14	
		1	
Oskar Svensson,	5/24 " "	13	
		1	
Karl Andersson,	5/12 " "	11	
		1	
Johan Seth Karlsson,	1/6 " "	8	
		1	genom sonen Ossian Johans-
			son
		12	
Algot Karlsson,	7/64 mtl. Boda	2	

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länssstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synmännen.

§ 3.

Företaget ligger 4 km. sydväst om Hägerstads kyrka.
Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under inne-
varande år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profil-
ritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

2.

§ 4.

De närvarande påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande av följande diken:

1. Huvudavloppet, sträckan 0 - 6+84, helst som täckt ledning.
2. Bidiket, " 20 - 22+89, täckt ledning.
3. " " 5+20 i rågången mellan Bröth 1¹⁴ och 1¹¹
till punkt 12+28, öppet dike.

§ 5.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.
Ingen ersättning skall utgivas för mark till dikenas uppgrävning och för jordupplag.

§ 6.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Bröth den 3 september 1947.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

David Petersson *Gotthard Petersson*

Är 1948, den 21 januari, kl. 10 fm, inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Karl Andersson i Bröth för att fortsätta
förrättningsens handläggning, och hade meddelanden om sammanträdet enligt
i § 6 intagen bestämmelse utsänts till delägarna enligt bifogade för-
teckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen David Petersson i Säby och Gotthard Petersson i
Fullmestad.

Delägare:

Karl Andersson, Bröth.
 Karl Erlandsson, "
 Oskar Svensson, "
 Johan Seth Karlsson " , genom sonen Ossian Johansson.
 Algot Karlsson, Boda.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.C.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes lantbrukaren Karl Andersson, Bröth, Hägerstad, Tel.: Hägerstad 38 B, ordförande samt Karl Erlandsson och Ossian Johansson, båda i Bröth, med Oskar Svensson, Bröth, och Algot Karlsson, Boda, som ersättare.

§ 11.

Förrättningskostnaderna uppgå till följande belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:8/48		378:60	kr.	✓
Till förrättningsmannen:				
För annons	7:75	kr.		
" lagakraftbevis	3:50	"	11:25	" ✓
Till godemannen David Petersson, Säby	14:-	kr.		
" " Gotthard Petersson,				
Fullmestad	15:60	"	29:60	" ✓
Lösen av förrättningsmannens förordnande			6:05	"
För hantlangning under förrättningen:				
Till Karl Andersson, Bröth	39:20	kr.		
" Oskar Svensson, "	11:20	"		
" Karl Erlandsson, "	28:-	"	78:40	" ✓
Summa			503:90	kr. ✓

§ 12.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Bröth den 21 januari 1948.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Arvid Petersson Olof Fredriksson

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping.

Linköping den 20 december 1945.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik C. Andersson

Ink. till Landskansliet
Linköping

2 JAN. 1946

D. Nr. 50 Diku. ai

146

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Bröt och Boda i Hägerstad socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Karl Erlandsson,	Bröt,	<u>Hägerstad</u> .
Karl Andersson,	"	" Tel.: Hägerstad 38 B
Johan Seth Karlsson,	Knivinge,	<u>Vreta Kloster</u> .
arr. Ossian Johansson,	Bröt,	<u>Hägerstad</u> .
Oskar Svensson,	"	"
Algot Karlsson,	Boda,	"

Hänvändelse till Karl Andersson.

Bröt den 15 September 1945

Karl Erlandsson *Bröt Hägerstad*

Karl Andersson " "

Johan Seth Karlsson *Knivinge, Vreta Kloster.*

arr. Ossian Johansson *Bröt Hägerstad*

Oskar Svensson " "

Algot Karlsson *Boda Hägerstad*

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av oanstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 7 januari 1946.

På länsstyrelsens vägnar



E. Ståreck
E. Ståreck

Algot Reinhardt
Algot Reinhardt

Stämpel 4:- kronor.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tors-
dagen den 7 augusti 1947.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken
för torrläggning av mark hålles på ne-
danstående tider och ställen:

Onsdagen den 3 sept. 1947 kl. 11,30 fm.
hos **Harald Pettersson** i Aska. Företa-
get berör Aska n:o 1—4 i Hägerstads
socken. Synegång på marken verkstäl-
les samma dag med början kl. 9,30 fm.

Onsdagen den 3 sept. 1947 kl. 3 em.
hos **Karl Andersson** i Bröth. Företaget
berör Bröth n:o 1 och Boda n:o 2 i Hä-
gerstads socken. Synegång på marken
verkställles samma dag med början kl.
2 em.

Fredagen den 5 sept. 1947 kl. 1 em.
hos **Oskar Johansson** i Görshorva. Fö-
retaget avser torrläggning av Västra
Mader och berör Flathult n:o 1 i Asbo
socken, Enshult n:o 1, Långstorp n:o 1
och Mellansjö n:o 1 i Malexanders soc-
ken samt Görshorva n:o 1 i Västra
Hargs socken. Synegång på marken
verkställles samma dag med början vid
Danielshammar kl. 10,30 fm.

Linköping den 6 augusti 1947.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Bil. 3Kungörelse.

Sammanträde vis^d syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Bröth n:o 1 och Boda n:o 2 i Hågerstad socken hålles hos Karl
Andersson i Bröth onsdagen den 3 september 1947 kl. 3 em.
Synegång på marken verkställes samma dag med början kl. 2 em.

Linköping den 6 augusti 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Bevis om att kungörelse anslagits.

9.

Anslag om följande tillkännagivande har i laga ordning skett i.....

Hägerstas församling den *10 aug.* 19*17*.

*Kungörelse om sammanträde vid laga styre-
förrättning för tilldelning av mark inom
Bröth o. Bort i Hägerstas socken.*

Nils Winkler
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt.

Bil. 7/Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Bröth och Boda i Hägerstad socken hos Karl Andersson i Bröth onsdagen den 3 september 1947 kl. 3 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Hägerstad,		<u>Kättilstad.</u>
Kallelse till David Pettersson,	Säby,	<u>Hägerstad.</u>
" " Gotthard Pettersson,	Fullmestad,	"
Meddelande till Karl Erlandsson,	Bröth,	"
" " Oskar Svensson,	"	"
" " Karl Andersson,	"	"
" " Johan Set Karlsson,	Knivinge Östergård,	
		<u>Vreta Kloster.</u>
" " Algot Karlsson,	Boda,	<u>Hägerstad.</u>
" " Ossian Johansson,	Bröth,	"

Linköping den 6 augusti 1947.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Bröth n:o 1 och Boda n:o 2 i Hägerstad socken hos Karl Andersson & Bröth onsdagen den 21 januari 1948 kl.10 fm.

Kallelse till David Petersson,	Säby,	<u>Hägerstad.</u>
" " Gotthard Pettersson,	Fullmestad,	"
Meddelande till Karl Erlandsson,	Bröth,	"
" " Karl Andersson,	"	"
" " Johan Seth Karlsson,	Knivinge Östergård,	
		<u>Breta Kloster.</u>
" " Oskar Svensson,	Bröth,	<u>Hägerstad.</u>
" " Algot Karlsson,	Boda,	"
" " Ossian Johansson,	Bröth,	"

Linköping den 20 december 1947.

Arar Selin

Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
1										<u>Bil. A.</u>	
2											
3											
4	<u>Hägerstad socken.</u>										
5	<u>Bröth 1¹⁴,</u>										
6	5/24 mtl. litt A										
7	<u>Karl Erlandsson.</u>										
8	<u>A. Alstringsbåtnad.</u>										
9	Åker mylla/lera	1		6			1600	2000	400	24	- ✓
10	" dyjord/lera	2		17			1000	"	1000	170	- ✓
11	" "	3		29			320	1600	1280	371	20 ✓
12	" "	4		17			480	"	1120	190	40 ✓
13	" mylla/lera	5		6			1200	"	400	24	- ✓
14	" dyjord/lera	6		23			720	"	880	202	40 ✓
15	" "	7	1	39			480	"	1120	1556	80 ✓
16	Skogsmark	7a			44		125	500	375	165	- ✓
17	Åker dyjord/lera	8		14			200	800	600	84	- ✓
18	A-summa		2	51 ✓		44				2787	80 ✓
19	<u>B. Brukningsbåtnad.</u>										
20	Sträckan B-4+5 = 355 m. å 3:-									1065	- ✓
21	" 4+5-D = 115 m. å 4:-									460	- ✓
22	B-summa									1525	- ✓
23	<u>Totalsumma</u>									4312	80 ✓
24											
25	<u>Bröth 1¹¹,</u>										
26	5/12 mtl. litt B										
27	<u>Karl Andersson.</u>										
28	Åker dyjord/lera	9		26			280	800	520	135	20 ✓
29	" "	10		69			320	1600	1280	883	20 ✓
30	" "	11		35			400	"	1200	420	- ✓
31	Skogsmark	11a			18		125	500	375	467	50 ✓
32	Åker mylla/lera	12		28			320	1600	1280	358	40 ✓
33	transport		1	58 ✓		18 ✓				1864	30 ✓

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tömt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
	transport		1	58	✓	18	✓			1864	30
Åker	mylla/lera	13		28			700	2000	1300	364	-
"	dyjord/lera	14		20			320	1600	1280	256	-
"	mylla/lera	16		32			1400	2000	600	192	-
	A-summa		2	38		18	✓			2676	30
				45							
B. Brukningsbåtnad.											
	Sträckan D-6+44 = 124 m. å 4:-									496	-
	B-summa									496	-
	Totalsumma									3172	30
Bröth 1 ⁸ ,											
1/6 mtl. litt C											
Johan Seth Karlsson.											
A. Alstringsbåtnad.											
Åker	mylla/lera	17		43			1000	2000	1000	430	-
"	dyjord/lera	18		13			480	1600	1120	145	60
"	mylla/lera	19		12			400	2000	1600	192	-
"	dyjord/lera	20		32			320	1600	1280	409	60
"	"	21		9			160	800	640	57	60
	A-summa		1	09	✓					1234	80
B. Brukningsbåtnad.											
	Sträckan 6+44-N ^E = 40 m. å 4:-									160	-
	B-summa									160	-
	Totalsumma									1394	80
Bröth 1 ¹³ ,											
5/24 mtl. litt D											
Oskar Svensson.											
A. Alstringsbåtnad.											
Åker	dyjord/lera	22		45			320	800	480	216	-
"	"	23		17			480	1600	1120	190	40
"	mylla/lera	24		19			700	2000	1300	247	-
	transport			81	✓					653	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
transport				81	✓					653	40
Åker	mylla/lera	25		24			1000	2000	1000	240	-
"	dyjord/lera	26		13			320	1600	1280	166	40
"	mylla/lera	27		19			1000	2000	1000	190	-
"	dyjord/lera	28		49			480	1600	1120	548	80
A-summa			1	86	✓					1798	60
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan 21-22+28 = 128 m. å 4:-										512	-
B-summa										512	-
Totalsumma										2310	60
Boda 2 ¹² ,											
7/64 mtl. litt E											
Algot Karlsson.											
A. Alstringsbåtnad-											
Åker	mylla/lera	29		44			900	2000	1100	484	-
"	"	30		43			1200	"	800	344	-
A-summa				87	✓					828	-
S a m m a n d r a g.											
		Fastig- hetens hela åker- areal. Har.					A- båt- nad.	B- båt- nad.	Summa båt- nad.		
							Kr.	Kr.	Kr.		
Hägerstad socken.											
Bröth 1 ¹⁴ ,5/24 mtl.litt A		9	2	51	✓	44	2787:80	1525:-	4312 80		
Karl Erlandsson.											
Bröth 1 ¹¹ ,5/12 mtl.litt B		19	2	18 45	✓	18	2676:30	496:-	3172 30		
Karl Andersson.											
Bröth 1 ⁸ ,1/6 mtl.litt C		7	✓	1	09	✓	1234:80	160:-	1394 80		
Johan Seth Karlsson.											
transport			5 6	98 05	✓	62	6698:90	2181:-	8879 90		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1							Bil.B.			
2		Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E.								
3	A-B	150 Lera m ³	90	2:25	202	50	202	50	✓	
4	B-1+90	140 Grävning f. rörledn. m	140	1:60	224	-				
5		15" cementrör m.frakt "	140	8:70	1218	-				
6		Rörens lägg.höljn. "	140	1:75	245	-				
7	B	Trumöga enl.ritn. st	1		70	-				
8	1+50,1+90	✓ Brunnar 90 cm.enl.rtin "	2	100:-	200	-	1957	-	✓	
9	1+90-	126 Grävning f. rörledn. m	126	4:-	504	-				
10	-3+16	Genomgrävning av trum-								
11		ma vid 2+15-2+23			25	-				
12		15" cementrör m.frakt m	126	8:70	1096	20				
13		Rörens lägg.höljn. "	126	1:75	220	50				
14	3+16	✓ Brunn 90 cm.enl.ritn. st	1		100	-	1945	70	✓	
15	3+16-	89 Grävning f. rörledn.								
16	-4+5	sträckan 3+16-3+67 m	51	7:-	357	-				
17		" 3+67-4+5 "	38	6:-	228	-				
18		Genömgång av trumma vid								
19		3+68-3+72			50	-				
20		Berg 3+41-3+50 m	9	20:-	180	-				
21		12" cementrör m.frakt "	89	5:70	507	30				
22		Rörens lägg.höljn. "	89	1:50	133	50				
23	4+5	✓ Brunn 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-	1535	80	✓	
24	4+5-C	52 Grävning f. rörledn. m	52	3:-	156	-				
25		12" cementrör m.frakt "	52	5:70	296	40				
26		Rörens lägg.höljn. "	52	1:50	78	-				
27	C	✓ Brunn 75 cm. enl.ritn.st	1		80	-	610	40	✓	
28	C-D	63 Grävning f. rörledn. m	63	2:-	126	-				
29		12" cementrör m.frakt "	63	5:70	359	10				
30		Plank 2" x 5" "	63	1:80	113	40				
31		Rörens lägg.höljn. "	63	1:50	94	50				
32	D	Brunn 75 cm. med galler								
33		enligt ritning st	1		100	-	793	-	✓	
34		620 transport					7044	40	✓	
35										

[illegible]

21 januari 1948.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Bil.C.Synemännens utlåtande

angående

Bröth dikningsföretag år 1948, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Bröth och Boda i Hägerstad socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 4 km. sydväst om Hägerstads kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E på hithörande plan- och profilritningar,	med en längd av	784 m.
2. Bidiket, sträckan C-F,	" " " "	289 "
3. " " D-G,	" " " "	220 "
Summa		<u>1.293 m.</u>

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken sedare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjd-

läge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Dikessträckorna A-B och D-G, den förra med ett nederbördsområde av 60 har, skola utföras som öppna diken med bottenbredd 0,30 m. samt sidolutning 1:1,50 för sträckan A-B och 1:1 för sträckan D-G.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.	Uppdämning. m.
<u>Huvudavloppet, sträckan B-C-D-E.</u>					
B - 1+50	60	60	1,5:1000	15" cementrör.	✓ ----
1+50 - 1+90	55	55	"	15" "	✓ ----
1+90 - 3+16	52	52	"	15" "	✓ ----
3+16 - 4+5	52	52	"	12" "	✓ 0,13
4+5 - C	48	48	"	12" "	✓ 0,18
C - D	38	38	"	12" "	✓ 0,18
D - E	22	22	1:1000	12" "	✓ ----
<u>Bidiket, sträckan C-F.</u>					
C - 20+70	9	9	1,5:1000	7" tegelrör.	✓
20+70 - 21+80	7	7	1:1000	7" "	✓
21+80 - F	4	4	"	6" "	✓

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trumöga vid punkt B, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 1+50, 1+90 och 3+16, brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 4+5, C, D och E, de båda senare på uppströmssidan försedda med av järngaller avstängd öppning med 0,30 m. diameter för ytvattnets fria inrinnande, samt brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna 20+70, 21+80 och F.

På sträckan C - 6+30, där rörledningen går genom dy-

jord , skola rören, som skola vara falsrör, läggas på 2 st.
2" x 5" plank.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av
hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av
synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets
utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings-
som bruksbåtnad, enligt värderingslängden, bil.A.

Ersättningar.

Enligt protokollet § 5 skola inga ersättningar utgivas
för mark till diken och jordupplag. Sålunda skall ej heller
ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma
att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av
rör och andra materialier längs dikena.

Broar och trummor.

Enligt protokollet § 5 skola inga broar eller trummor
ingå i företagets arbeten utan endast genomgrävning och ned-
läggning av rör under trummorna.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets
kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., be-
räknats till 11,400:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden
har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	9,325:50 kr.
Bruksbåtnad	2,693:- "
Summa	<u>12,018:50 kr.</u>

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelas företaget i

olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Hägerstad socken.

Bröth	1 ¹⁴	, 5/24 mtl., litt.A.	Karl Erlandsson, <u>sökande</u>
"	1 ¹¹	, 5/12 " " B.	Karl Andersson, <u>sökande</u>
"	1 ⁸	, 1/6 " " C.	Johan Seth Karlsson, <u>sökande</u>
"	1 ¹³	, 5/24 " " D.	Oskar Svensson, <u>sökande</u>
Boda	2 ¹²	, 7/64 " " E.	Algot Karlsson, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande.

Slätter av i de öppna diken växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

Ägare av vid de öppna diken belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på markägarens bekostnad.

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
------------------------------	-----------------------------	---

4,312:80 ✓	4,090:32	35,88 ✓	l
3,172:30 ✓	3,009:60	26,40 ✓	l
1,394:80 ✓	1,322:40	11,60 ✓	l
2,310:60 ✓	2,192:22	19,23 ✓	l
828:- ✓	785:46	6,89 ✓	l
12,018:50 ✓	11,400:- ✓	100,00 ✓	

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Bröth dikningsföretag år 1948.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1953.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öppna diken, att dikesvallarna, som skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diket och ej läggas närmare detsamma kanter än 1 meter, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,
att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
att all ur diken uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,
att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör och
att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i sten 40 m. nordost om punkt B, belägen på höjden + 8,00 m.
2. Överkanten av järndubb i sten 12 m. sydost om punkt 4 av dikessträckan B-C, belägen på höjden + 7,64 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 18 kronor 3 öre. Nämda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre
exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio
dagar från nedanstående dag.

Bröth den 21 januari 1948.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Arvid Petersson Olof Fredrik Petersson

Insändes till Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 45/46 Litt. 4:8:48

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Bröth dikningsföretag år 1948" i Hägerstad socken av Östergötlands

län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 30/6 1947 - 21/1 1948

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 10,11 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	105	-		
2,4 % av 11,400 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	273	60		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			378	60
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			378	60

Bröth.

Ord:

bef. x

Lantbr., Karl Andersson, Bröth,
Hägersted

2 kmtr.

1 skuldfrsk.

1 arsyn. rapps.

2 rekr.

SLUT
DEN 23 NOV. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Antag kmtr.

Godk.

Uttet. bidr 4760:—

Uttet. lån 7150:—

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT 1951
DIARIE NR 1849
SÄK NR

över verkställd avsyning

Företag: "Bröth di kningsföretag år 1948"

(namn, socken och län)

i Hägerstad socken av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Karl Andersson, Bröth, Hägerstad Tel. Hägerstad 38 B
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

SLUT

Arbetsplanen fastställd den 18 juli 1951.

20 NOV. 1951

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 4,760 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7,150 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistenten A.G. Leijonhufvud

den 28 oktober 1949, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 13 oktober 1951.

Jonas Selin

Lantbruksingeniör.

J 1849/51.

SL/IB

Länsstyrelsen i Östergötlands län
Linköping.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 18 juli 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 7.150 kronor till utförande av BRÖTH DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948 i Hägerstads socken, Östergötlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Hägerstads socken</u>		
Bröth	1 ⁸	Johan Seth Karlsson
"	1 ¹¹	Karl Andersson
"	1 ¹³	Oskar Svensson
"	1 ¹⁴	Karl Erlandsson
Boda	2 ¹²	Algot Karlsson

Stockholm den 23 november 1951.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Martin Hägglund