

82
338/51. *knub*
FÖRETAG: Fräntorp.

E 2*1082

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 6.220

» en första rensning » 100 kr. 6.320

~~Lån till företagets utförande kr. 7.650~~ x)

50 KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951

till

Fräntorps dikningsföretag år 1948 i Hällestads socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med Sextusentrehundratjugo
(6.320) kronor, varav till företagets

utförande Sextusentvåhundratjugo (6.220) kronor och till

en första rensning av avloppen Etthundra (100) kronor,

~~och dels lån från statens avdikningslånefond med Sjutusensexhundrafemtio~~

~~(7.650)~~ x)

~~kronor~~ och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samliga intressenter~~ ~~håda intressenter~~ ~~ende~~

~~intressent.~~

18.124251
§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

x) Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 26.10.1951

att, under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagens fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Fräntorp den 20 september 19 51.

Emil Rudessan

Lantbrukare.

Fräntorp, Sönstorp.

Att Emil Andersson, Fräntorp,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Emil Andersson

Milla Andersson

Adress Linköping.

Adress Fräntorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 oktober 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *kombi*
1301
DIARIE Nr 14466
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN 1948

E _____ 2*1082

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

18
551 *Enoch*

Fräntorps

dikningsföretag år 1948,

Hällestad socken,


Östergötlands län.

Synehandlingar.

Fräntorps dikningsföretag år 1948,
avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Torekulla,
Vagelö och Fräntorp i Hällestad soc-
ken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Rämninge, Torekulla, Vagelö och Frän-
torp i Hällestad socken av Östergötlands
län.

År 1947, den 20 maj, kl. 2 em, inställde sig undertecknad
förrättningsman hos Emil Andersson i Fräntorp för att enligt Länssty-
relsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen
Östergötlands Dagblad, Norrköping, och anslagits i Hällestads kyrka,
varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteck-
ning. bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Viktor Jansson i Österby och David Adolfsson i
Gylltorp.

Sökande till förrättningen:

Emil Andersson,	1 mtl.	Fräntorp Västergård	2 ¹
Viktor Hagenberg,	1 "	Rämninge Övergård	1 ¹
	1/4 "	Torekulla	1 ²
K.G.Joelsson,	1/8 "	Vagelö Nedergård	2 ⁴

Övriga sakägare:

Adolf Johanssons sterbhus, 1/4 mtl. Torekulla 1³, genom delägaren i
sterbhuset Gunnar Johansson.

Hans Mörner, 1 mtl. Vagelö 1¹.

Inga andra fastigheter beröras av företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 1 km. öster om Sonstorps järnvägsstation.

2.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade år 1946 uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande av följande diken:

1. Huvudavloppet, sträckan 0 - 11+46.

2. Bidiket, sträckan 18 - 18+96.

3, " " 12 - 15+62.

4. " " 16 - 16+94.

Den nedanför punkt 4+20 av huvudavloppet belägna dikessträckan samt bidiket 18 - 18+96 skulle utföras som täckta ledningen.

§ 5.

Inga broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten. I stället skulle ersättning för genom företagets utförande uppkommande försvårad överkörning över diken utgivas

till ägaren av Fräntorp	¹ 2	med	150 kr. och
" " " Vagelö	⁴ 2	"	150 "

§ 6.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet på de närvarandes begäran utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 7.

Sedan protokollet upplästas och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Fräntorp den 20 maj 1947.

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

David Adolfsen

Viktor Jansson.

År 1948, den 19 februari, kl. 2 em. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Emil Andersson i Fräntorp för att fort-
sätta förrättningsens handläggning. Enligt bestämmelse i protokollet,
~~bil.~~ § 6 hade meddelanden om sammanträdet utsänts till delägarna en-
ligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Viktor Jansson i Österby och David Adolfsson i
Gylltorp.

Delägare:

Viktor Hagenberg, Torekulla.
Adolf Johanssons sterbhus, " genom delägaren i sterbhuset
Gunnar Johansson.
Hans G. Mörner, Vagelö.
K.G. Joelsson, "
Emil Andersson, Fräntorp.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med
tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Överenskoms, att ingen ersättning skall utgivas för mark till
diken och jordupplag.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil. C.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes lantbrukaren Emil Andersson,
Fräntorp, Sonstorp, tel.: Sonstorp 31, ordförande, samt lantbrukarna
Viktor Hagenberg, Rämninge, och K.G. Joelsson, Vagelö,
med jägmästaren Hans G. Mörner, Sonstorp, och Gunnar Johansson,
Rämninge, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:21/48 566:20 kr.

Transp. 566:20 kr. ✓

Transp. 566:20 kr. ✓

Till förrättningsmannen:

För Annons 4:62 kr.

" lagakraftbevis 3:50 " 8:12 " ✓

Till godemannen David Adolfsson, Gylltorp 15:30 kr.

" " Viktor Jansson, Österby, ... 14:75 " 30:05 " ✓

Lösen av förrättningsmannens förordnande 6:05 "

För hantlangning under förrättningen:

Till Emil Andersson, Fräntorp 43:23 kr.

" Viktor Hagenberg, Rämninge 31:26 "

" K.G.Joelsson, Vagelö 11:97 " 86:46 " ✓

Summa 696:88 kr. ✓

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdehs vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Fräntorp den 19 februari 1948.

Ivar Heier.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

David Adolfsson Viktor Jansson

T.N.

Besl. L. 5.
Ink. till Landskansliet
Linköping
2 NOV. 1945
D. Nr 102 Dikr. av.
— 75

Till
Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Resolution.

Översändes till torrlägningsnämnden för yttrande. Linköpings
slott i landskansliet den 2 november 1945.
På tjänstens vägnar

G.A. Wallén
G.A. Wallén

Udertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande
för Statens lantbruksingenjör Ivar Helin att enligt 10 kap. i
gällande vattenlag handlägga syneförrättning avseende sådan
torrläggning genom avdikning av mark, som omförmäles i 7 kap.
av samma lag genom upptagande av erforderliga avloppsdiken
genom och från vattenskadade marker till hemmanen Fräntorp,
Vagelö och Rämninge uti Hällestads socken, Östergötlands län.
Fräntorp, Sonstorp den 29. oktober 1945.

Emil Rudersjö *Viktor Kagenberg*
K. G. Johanson

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping.
Linköping den 20 december 1945.
För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik B. Andersson

ndskansliet
öping
31 DEC. 1945.
D. Nr

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av omstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 31 december 1945.

På länsstyrelsens vägnar

E. Stårok

(E. Stårok)

Algot Pehardt

(Algot Pehardt)

Stämpel 4:- kronor.



Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, mån-
dagen den 21 april 1947.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 19 maj 1947 kl. 10 f. m. på Grytgöls brukskontor. Företaget avser uppgrävning av Alesbäcken och berör Göl n:o 1 och Boka n:o 1 i Hällestads socken.

Måndagen den 19 maj 1947 kl. 3 e. m. hos Ingrid Joelsson i Hålsköp. Av företaget beröres Hålsköp n:o 1 i Hällestads socken.

Tisdagen den 20 maj 1947 kl. 8 f. m. på Borggårds brukskontor. Företaget avser sänkning av Sarvsjön och berör Borggård n:o 1, Kvarntorpet n:o 1, Stora Bocketorp n:o 1 och Lilla Bocketorp n:o 1 i Hällestads socken samt Håltorp n:o 1 i Tjällmo socken.

Tisdagen den 20 maj 1947 kl. 2 e. m. hos Emil Andersson i Fräntorp. Företaget berör Rämninge n:o 1, Torekulla n:o 1, Vagelö n:o 1 och 2 samt Fräntorp n:o 2 i Hällestads socken.

Onsdagen den 21 maj 1947 kl. 8,30 f. m. hos Gunnar Larsson i Granmyra. Företaget berör Granmyra n:o 1, Fivelsdal n:o 1 och Brink n:o 1 i Vånga socken.

Linköping den 18 april 1947.

Ivar Helin,
lantbruksingenjör.

Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Rämninge n:o 1, Torekulla n:o 1, Vagelö n:o 1 och 2
samt Fräntorp n:o 2 i Hällestad socken hålles hos Emil Andersson
i Fräntorp tisdagen den 20 maj 1947 kl. 2 em.

Linköping den 18 april 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

I laga ordning anslagen i Hällestads kyrka
söndagen d. 20 april 1947 betygar Hällestad d.
21/4 1947.

Eduard Stenwall

Kyrkoherde.



Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Rämninge, Torekulla, Vagelö och Fräntorp i Hällestad socken hos Emil Andersson i Fräntorp tisdagen den 20 maj 1947 kl.2 em.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,			<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Hällestad,			<u>Hällestad.</u>
Kallelse till David Adolfsson,		Gylltorp,	<u>Sonstorp.</u>
"	"	Viktor Jansson,	<u>Österby,</u>
Meddelande till Viktor Hagenberg,			<u>Rämninge,</u>
"	"	Gunnar Johansson,	"
"	"	Adolf Johansson,	"
"	"	H.G.Mörner,	Sonstorp,
"	"	K.G.Joelsson,	Vagelö,
"	"	Emil Andersson,	Fräntorp,

Linköping den 18 april 1947.

Joar Selin.
Lantbruksingeniör.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående de sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Fräntorps dikningsföretag år 1948" i Hällestad socken hos Emil Andersson i Fräntorp torsdagen den 19 februari 1948 kl.2 em.

Kallelse till David Adolfsson,	Gylltorp,	<u>Sonstorp.</u>
" " Viktor Jansson,	Österby,	<u>Hällestad.</u>
Meddelande till Viktor Hagenberg,	Rämninge,	<u>Sonstorp.</u>
" " Adolf Johanssons sterbhus,	Rämninge,	"
" " Hans Gabriel Mörner.	Sonstorp,	"
" " K.G.Joelsson,	Vagelö,	"
" " Emil Andersson,	Fräntorp,	"

Linköping den 27 januari 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1									<u>Bil. A.</u>		
2											
3											
4	<u>Hällestad socken.</u>										
5	<u>Torekulla 1²,</u>										
6	1/4 mtl. litt A										
7	<u>Viktor Hagenberg.</u>										
8	A. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
9	Åker mylla/lera	1	2				1700	2000	300	✓ 6	-
10	" "	2	21				1000	"	1000	✓ 210	-
11	" "	3	58				"	"	"	✓ 580	-
12	" "	4	11				1700	"	300	✓ 33	-
13	" "	5	14				1500	"	500	✓ 70	-
14	" "	6	3				900	"	1100	✓ 33	-
15	Äng torvjord	7	43				240	1600	1360	✓ 584	80
16	Åker "	8	24				"	"	"	✓ 326	40
17	" "	9	13				"	"	"	✓ 176	80
18	" "	10	26				"	"	"	✓ 353	60
19	" "	11	28				"	"	"	✓ 380	80
20	" "	12	23				160	"	1440	✓ 331	20
21	" "	13	20				240	"	1360	✓ 272	-
22	" mylla/lera	14	35				500	2000	1500	✓ 525	-
23	" "	15	90				1200	"	800	✓ 720	-
24	" "	16	5				1600	"	400	✓ 20	-
25	" "	17	7				1300	"	700	✓ 49	-
26	<u>A-summa</u>		3	80	✓	43	✓			4671	60
27	B. <u>Brukningebåtnad.</u>										
28	Sträckan 2+20-4+50 =	230 m.	å 3:-							690	-
29	" D-G =	96 m.	å 3:-							288	-
30	B-summa									978	-
31	<u>Totalsumma</u>									5649	60
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Torekulla 1³,</u>											
1/4 mtl. litt B											
<u>Adolf Johanssons sterbhus.</u>											
Åker	mylla/lera	18	2			1200	2000	800	✓ 16	-	
"	"	19	19			1100	"	900	✓ 171	-	
"	"	20	25			1300	"	700	✓ 175	-	
S u m m a			46		✓				✓ 362	-	
<u>Vagelö 1¹,</u>											
1/2 mtl. litt C											
<u>Hans Gabriel Mörner.</u>											
Åker	torvjord	21	12			320	1600	1280	✓ 153	60	
"	"	22	14			"	"	"	✓ 179	20	
"	mylla/lera	23	6			1500	2000	500	✓ 30	-	
"	torvjord	24	21			240	1600	1360	✓ 285	60	
"	"	25	15			"	"	"	✓ 204	-	
"	mylla/lera	26	22			1000	2000	1000	✓ 220	-	
S u m m a			90		✓				✓ 1072	40	
<u>Vagelö 2⁴,</u>											
1/8 mtl. litt D											
<u>K.G.Joelsson.</u>											
Åker	torvjord	27	47			240	1600	1360	✓ 639	20	
"	"	28	4			320	"	1280	✓ 51	20	
"	"	29	14			"	"	"	✓ 179	20	
"	"	30	40			240	"	1360	✓ 544	-	
"	mylla/lera	31	11			900	2000	1100	✓ 121	-	
"	torvjord	32	19			240	1600	1360	✓ 258	40	
"	"	33	12			320	"	1280	✓ 153	60	
"	"	34	9			"	"	"	✓ 115	20	
"	"	35	11			"	"	"	✓ 140	80	
"	mylla/lera	36	14			1500	2000	500	✓ 70	-	
Transport			1		81	✓			✓ 2272	60	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		1	81	✓					✓ 2272	60
2	Åker mylla/lera	37		10			1300	2000	700	✓ 70	-
3	" torvjord	38		10			320	1600	1280	✓ 128	-
4	" "	39		9			"	"	"	✓ 115	20
5	" "	40		10			"	"	"	✓ 128	-
6	Skogsmark	41				39	"	500	180	✓ 70	20
7	"	42				45	420	"	80	✓ 36	-
8	Åker torvjord	43		9			320	1600	1280	✓ 115	20
9	" mylla/lera	44		13			1500	2000	500	✓ 65	-
10	" "	45		4			"	"	"	✓ 20	-
11	" torvjord	46		9			400	1600	1200	✓ 108	-
12	" "	47		7			560	"	1040	✓ 72	80
13	" "	48		6			720	"	880	✓ 52	80
14	" "	49		24			240	"	1360	✓ 326	40
15	" mylla/lera	50		21			1000	2000	1000	✓ 210	-
16	" "	51		10			1400	"	600	✓ 60	-
17	" torvjord	52		12			240	1600	1360	✓ 163	20
18	" mylla/lera	53		4			700	2000	1300	✓ 52	-
19	" "	54		5			1500	"	500	✓ 25	-
20	" "	55		1			300	"	1700	✓ 17	-
21	S u m m a		3	45	✓	84				✓ 4107	40
22											
23	Fräntorp Västergård 2 ¹ ,										
24	1 mtl. litt E										
25	Emil Andersson.										
26	Åker torvjord	56		34			240	1600	1360	✓ 462	40
27	" "	57		7			160	"	1440	✓ 100	80
28	" "	58		17			"	"	"	✓ 244	80
29	" mylla/lera	59		9			400	2000	1600	✓ 144	-
30	" "	60		51			1100	"	900	✓ 459	-
31	" "	61		55			500	"	1500	✓ 825	-
32	" "	62		11			1100	"	900	✓ 99	-
33	Transport		1	84	✓					2335	✓

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>S a m m a n d r a g.</u>	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.					A-båt- nad.	B-båt- nad.		Summa båt- nad.	
2											
3											
4							Kr.	Kr.		Kr.	
5	<u>Hällestad socken.</u>										
6	Torekulla 1 ² ,										
7	1/4 mtl. litt A	23	3	80		43	4671:60	978:-		5649	60 ✓
8	Viktor Hagenberg.										
9											
10	Torekulla 1 ³ ,										
11	1/4 mtl. litt B	23		46			362:-			362	- ✓
12	Adolf Johanssons sterbhus.										
13											
14	Vagelö 1 ¹ ,										
15	1/2 mtl. litt C	22		90			1072:40			1072	40 ✓
16	Hans Gabriel Mörner.										
17											
18	Vagelö 2 ⁴ ,										
19	1/8 mtl. litt D	8	3	45		84	4107:40			4107	40 ✓
20	K.G.Jeclason.										
21											
22	Fräntorp Västergård 2 ¹										
23	1 mtl. litt E	38	4	74	4	63	7230:90			7230	90 ✓
24	Emil Andersson.										
25	<u>S u m m a</u>		13	35 ✓	5	90 ✓	17444:30	978:-		18422	30 ✓
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Fräntorp den 19 februari 1948.
Svar Selin.
Lantbruksingeniör.
Såsom gode män:
David Adolfsen *Viktor Jansson.*

16.
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1									Bil.B.	
2		Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E-F.								
3	A-B	74 Pinnmo	m ³	20	5:-	100	-			
4		Lera	"	70	2:25	157	50	257	50	
5	B-2+50	136 Sprängning f. rörledn.								
6		B-1+72	m	58	25:-	1450	-			
7		Grävning 1+72-+84	"	12	6:50	78	-			
8		Sprängning 1+84-2+14	"	30	25:-	750	-			
9		Grävning 2+14-+50	"	36	3:-	108	-			
10		18" cementrör m.frakt	"	136	10:50	1428	-			
11		Rörens lägg.n.fylln.	m	136	2:-	272	-			
12	B	Stödjemur enl. ritn.	st	1		50	-			
13	2+50	Brunn 1,- m.enl.typritn."		1		100	-	4236	-	
14	2+50-C	200 Grävning f. rörledn.								
15		2+50-3+20	m	70	3:50	245	-			
16		" 3+20-+60	"	40	7:50	300	-			
17		Sprängn. 3+60-+80	"	20	30:-	600	-			
18		Grävning 3+80-4	"	20	7:50	150	-			
19		" 4-C	"	50	3:50	175	-			
20		18" cementrör m.frakt	"	200	10:5	2100	-			
21		Rörens lägg.n.höljn.	"	200	2:-	400	-			
22	C	Intag med slambasäng	st	1		150	-	4120	-	
23	C-D	153 Lera		50	2:25	112	50			
24		Torvjord		350	1:50	525	-	637	50	
25	D-E	173 Lera		10	2:25	22	50			
26		Torvjord		360	1:50	540	-	562	50	
27	E-9+50	174 Lera		240	2:25	540	-			
28		Torvjord		360	1:50	540	-	1080	-	
29	9+50-F	196 Lera		420	2:25	945	-			
30		Torvjord		110	1:50	165	-	1110	-	12003 50
31		För arbetsledning, oförutsedda								
32		utgifter m.m. tillägges								896 50
33		1106 S u m m a								12900 -
34		Tillkommer för första rensning 760 m. á 0:25 kr. = c:a								200 -
35		S u m m a								13100 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
D-G	96	<u>Bidiket, sträckan D-G.</u>								
		Grävning f. rörledn.								
		D-18+16 m	16	0:80	12	80				
		" 18+16-G "	80	1:-	80	-				
		5" tegelrör m.frakt st	330	758:30 1000	250	25				
		Rörens lägg.n.höljn. m	96	0:50	48	-				
		Kringmurning enl.ritn.			25	-				
		Brunn 60 cm.enl.typritn.			70	-	486	05		
		Tillägges					13	95	500	-
		96	<u>S u m m a</u>							500
E-H	148	<u>Bidiket, sträckan E-H-I.</u>								
		Berg m ³	13	30:-	390	-				
		Pinnmo "	20	5:-	100	-				
		Lera "	340	2:25	765	-				
		Torvjord m.stubbar "	160	1:75	280	-	1535	-		
		H-I " " " "	500	1:75			875	-		
							2410	-		
		Tillägges					240	-	2650	-
		Ersättning för försvårad								
		överkörsel							150	-
12+35	362	<u>S u m m a</u>						2800	-	
		Tillkommer för första rensning 320 m. å 0:25 = C:a						80	-	
		<u>S u m m a</u>						2880	-	
H-K	94	<u>Bidiket, sträckan H-K.</u>								
		Berg m ³	2	30:-	60	-				
		Pinnmo "	60	5:-	300	-				
		Lera "	40	2:25	90	-				
		Torvjord "	150	1:50	225	-	675	-		
		Tillägges					75	-	750	-
		Ersättning för försvårad								
		överkörsel							150	-
		94	<u>S u m m a</u>						900	-
			Tillkommer för första rensning 94 m. å 0:25 = c:a						20	-
	<u>S u m m a</u>						920	-		

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>S a m m a n d r a g.</u>								
2	A-B-C-D-	1106	Huvudavlopp							12900	-
3	-E-F										
4	D-G	96	Bidike							500	-
5	E-H-I	362	"							2800	-
6	H-K	94	"							900	-
7		1658	<u>S u m m a</u>							17100	-
8			Tillkommer för första rensning							300	-
9			<u>T o t a l s u m m a</u>							17400	-
10											
11			Träntorp den 19 februari 1948.								
12			<i>Jonas Persson</i>								
13			Lantbruksingeniör.								
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Bil.C.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Fräntorps dikningsföretag år 1948, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Torekulla, Vagelö och Fräntorp i Hällestad socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsprotokoll till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1 km. öster om Sonstorps järnvägsstation och 5 km. sydost om Hällestads kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E-F på hithörande plan- och profilritningar,	med en längd av	1,106 m.
2. Bidiket, sträckan D-G,	" " " "	96 "
3. " " E-H-I,	" " " "	362 "
4. " " H-K,	" " " "	94 "
		<u>Summa 1,658 m.</u>

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge

Över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 87 har.

Dikessträckorna A-B, C-D-E-F, E-H-I och H-K skola utföras som öppna diken med bottenbredd 0,30 m.

Sidolutningen skall vara 1:1,50 på sträckorna A-B, C - 4+85, 5+60 - D, 7+66 - E - F, E - 13+36 och 16+15 - 16+56 samt 1:1 på sträckorna 4+85 - 5+60, D - 7+66, 13+36 - H - I, H - 16+15 och 16+56 - K.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Har.	max sekl.	I	Rördimension.	
<u>Dikessträckan B-C.</u>					
B - 2+50	87	87	1:1000	18" cementrör.	✓
2+50 - C	73	73	"	18" "	✓
<u>Dikessträckan D - G.</u>					
D - G	6	6	4,5:1000	5" tegelrör.	✓

Enligt upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B, dikesöga vid punkt D, intag med slambassäng vid punkt C, brunn av 1 m. cementrör vid punkt 2+50 och brunn av 60 cm cementrör vid punkt G.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadssuppskattningens resultat av värderingslängden, bil.A. Båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Enligt i protokollet intagen bestämmelse skall ingen

ersättning utgivas för mark till dikenas uppgrävning och för jordupplag.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skall ersättning för genom företagets utförande uppkommande försvårad överkörsel utgivas

till ägaren av Fräntorp	2 ¹	med	150 kr. och
" " " Vagelö	2 ⁴	"	<u>150 "</u>
		<u>Summa</u>	<u>300 kr.</u>

Broar och trummor.

Enligt i protokollet § 5 intagen bestämmelse skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till:

Arbets- och materialkostnad	17,100:-	kr.
Kostnad för en första rensning	<u>300:-</u>	"
	<u>Summa</u>	<u>17,400:- kr.</u>

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att indela företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Hällestad socken.

Torekulla	² 1 , 1/4 mtl. litt.A.	Viktor Hagenberg, <u>sökande</u>
"	³ 1 , 1/4 " "	B. Adolf Johanssons sterbhus, ej sökande
Vagelö	¹ 1 , 1/2 " "	C. Hans Mörner, ej sökande
"	⁴ 2 , 1/8 " "	D. K.G.Joelsson, <u>sökande</u>
Fräntorp Västergård,	¹ 2 , 1 " "	E. Emil Andersson, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande. All dämning i diken är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må. Slätter av i de öppna diken växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas av företagets styrelse.

Ägare av vid de öppna diken belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på diken slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Fräntorps dikningsföretag
år 1948.

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
5,649:60 ✓	5,334:84	30,66 ✓
362:- ✓	342:78	1,97 ✓
1,072:40 ✓	1,012:68	5,82 ✓
4,107:40 ✓	3,880:20	22,30 ✓ <i>lv</i>
7,230:90 ✓	6,829:50	39,25 ✓ <i>lv</i>
18,422:30 ✓	17,400:-	100,00

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1953.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetets utförande iakttages beträffande de öppna dikessträckorna, att dikesbankarna, som skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av dikena och minst 1 meter från dikeskanten, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till dikena, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages

att cementrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören,

som dessutom skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikesslänterna,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i sten 8 m. norr om punkt 1+96 av huvudavloppet, belägen på höjden + 7,79 m.
2. Kors i södra foten av stort flyttblock 66 m. nordväst om punkt D, belägen på höjden + 7,14 m.
3. Kors i låg, jordfast sten 36 m. sydsydost om punkt 10+60 av huvudavloppet, belägen på höjden + 8,44 m.
4. Kors i jordfast sten 7 m. söder om punkt 16+30 av bidiket H-K, belägen på höjden + 7,84 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 27 kr. 63 öre. Nämda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet.)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio

dagar från nedanstående dag.

Fräntorp den 19 februari 1948.

Jonas Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

David Adolffson Viktor Jansson.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

"Fräntorps dikningsföretag år 1948" i Hällestad socken av
Östergötlands län. (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 9/9 1946-19/2 1948

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 19,25 ha.				
190 kr för 20 ha och kr för varje ha däröver	190	-		
2,2 % av 17,100 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	376	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			566	20
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			566	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

E 2•1082

obs! Verklig kostnad: UtförtFräntorps dikningsföretag år 1948

Hällestad socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

DIARIE Nr 16396
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Fräntorps
dikningsföretag år 1948" i Hällestad socken av Östergötlands län,
anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens av-
dikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till före-
tagets utförande.

Fräntorp, Sonstorp, den 19 februari 1948.

Emil Rudesson.

Genom beslut den 18 juni 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 18.964:51 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.320:- kr. och lån med
2.650.- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

DIARIE Nr 16396
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Fräntorps dikningsföretag år 1948" i Hällestad socken av Öster-
(företagets namn samt socken och län)
götlands län.

Ordf. i styrelsen: ~~FÖRRETTNINGSMAN~~ } Lantbrukaren Emil Andersson, Fräntorp, Sonstorp. Tel. Sonstorp 31
~~FÖRRETTNINGSMAN~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Helin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 31 december 1945. Förrättningen avslutad 19 februari 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med förenklingssyn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
~~XXXX XXXXXX XXXX XXX~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1953. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 18,422:30 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 18,124:51 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Pinnmo 5 kr/m³, berg 30 kr/m³, lera 2:25 kr/m³, dyjord 1:50 kr/m³,
18" cementrör 10:50 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
✓ Hela företaget	16,800	-	390	-	724	51	17,824	51	300	18,124	51

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	13	35	5	90	19	25	18,422	30	1	18,124	51	940	1/3	6,040

Av bidraget belöper omkring 5,940 kr. på företagets utförande och omkring 100 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Hela företaget	11,338	30	61,55	10,970	99 2/3	7,310	

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Av företagets 5 brukningsdelar äro 4 med åkerarealer 22 - 38 har enligt nämndens mening att anse som fullständiga, 1 med åkerareal 8 har som ofullständigt jordbruk. Det ofullständiga jordbruket ingår i företaget med 4,29 har (hela företaget 19,25 har) och båtnad 4.107:40 kr. (hela företaget 18.422:30 kr.)

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än $1/3$ av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 6.040 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 7.310 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

- " 2: Föreningsskrivelse angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3: Fastighetsförteckning.
- " 4: Redovisning av förrättningskostnader m.m.

Linköping den 28 juni 1948.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Frederik E. Svedenby

Årvid Svedborg

Bet. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 19 februari 1948 avslutad laga syneförrättning angående Fräntorps dikningsföretag år 1948, avseende torrläggning av mark inom Torekulla, Vagelö och Fräntorp i Hällestads socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1948.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 3 kronor Lantbruksingenjören Ivar Helin

Förening.

Undertecknade, delägare i "Fräntorps dikningsföretag år 1948" i Hällestad socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag, undertecknade K.G. Joelsson och Emil Andersson dessutom lån från Statens avdikningslånefond, till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl. Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på till företaget beviljat statslån samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Fräntorp, Sonstorp, den 19 februari 1948.

Vikt. Hagenberg

A. Johansson stekh.
g-m. Gunnar Johansson

[Signature]

K. G. Joelsson ✓

Emil Andersson ✓

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

David Adolfsson

Gylltorp.

Viktor Jansson.

Österby

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Fräntorps
dikningsföretag år 1948" i Hällestad socken av Östergötlands län,
tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Hällestad socken.

Vagelö ⁴2, 1/8 mtl. K.G.Joelsson. ✓

Fräntorp Västergård ¹2, 1 mtl., Emil Andersson. ✓

Linköping den 8 maj 1948.

Joas Selin.

Lantbruksingeniör.

338
51

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1952
DIARIE NR 2137
SAK Nr

över verkställd besiktning av en första rensning

Företag: Fränstorps dikningsföretag år 1948 i Hällestad kommun,
(namn, socken och län)

(Hällestad socken) Östergötlands län

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Emil Andersson, Fränstorp, Sonstorp.
~~Förtroendemann~~
~~Ende intressenter~~ }

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1951

Ändring medgiven den

Renn godk

SLUT

DEC. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 6320:- varav 100:- till en första rensning kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr S-E Philipsson

den 24 november 1952, har befunnits att rensningen utförts enligt
bestämmelsen i det upprättade förslaget.

Linköping 1/12 1952

Loar Heim.

Lantbrukingenjör.

Godk rensn.

Arbet. bidr. 100:-

Fråntorp.

(bef)

Ordfr: Lantbr. Emil Andersson, X
Fråntorp, Sonstorp

2 Kmr.

1 orsyn. rap

1 refer. (ej bekräftad)

1 Länkarrogel

BESLUT

20 OKT. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Antag kmr.

Godk. utf.

Utbet. bidr 6 220:—

Länt midnages

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1951
DIARIE N: J 1677
SÄK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Fräntorps dikningsföretag år 1948"

(namn, socken och län)

i Hällestad socken av Östergötlands län. ✓

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Emil Andersson, Fräntorp, Sonstorp. Tel. Sonstorp 31.
Förtroendeman: }
Endastintressent: }

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1951.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6,220 + 100 = 6,320 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7,650 kronor

Avsägelse av lånet enligt skrivelse 20 september 1951.

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953 ✓

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1952 ✓

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 20 september 1951, har befunnits att företaget utförts i enlighet med

den fastställda arbetsplanen, varför detsamma föreslås till godkännande.

Linköping den 25 september 1951.

Joar Heijn

Lantbruksingeniör.

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1951
DIARIE Nr J 1677
SAK Nr J 1679

== SLUT
DEN 26 OKT. 1951
|
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes kontrakt i 2 ex. , avsägelse av statslån, avsningsrapport och rekvisition på statsbidrag till vart och ett av nedanstående torrlägningsföretag: i Östergötlands län:

"Fräntorps dikningsföretag år 1948" i Hällestad socken.

"Körninge - Skrukeby dikningsföretag år 1948" i Mogata socken.

"Grannmyra dikningsföretag år 1948" i Vånga socken.


Linköping den 25 september 1951.

Leas Selin

Lantbruksingeniör.

BESLUT
DEN 20 OKT. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Tillh.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betänkande angående statsunderstöd till "Fräntorps dikningsföretag år 1948" har i juni 1948 översänts till Kungl. Styrelsen. Företagets kostnad har härvid beräknats till för utförandet 17,824:51 kr.

" en första rensning 300:- "

Total kostnad 18,124:51 kr.

Sedan företaget nu utförts uppgå de verkliga kostnaderna till följande belopp:

Arbets- och materialkostnad	17,640:-	kr.
Ersättningar	300:-	"
Förrättningskostnader o.dyl.	<u>724:51</u>	"
Kostnad för utförandet	18,664:51	kr.
Kostnad för en första rensning	<u>300:-</u>	"
<u>Total kostnad</u>	<u>18,964:51</u>	<u>kr.</u>

Linköping den 12 augusti 1949.

Sven Selin
Lantbruksingeniör.

Lån avseende



Undertecknade, samtliga låntagare från Statens avdiknings-
lånefond till utförande av "Fräntorps dikningsföretag år 1948"
i Hällestad socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi
avsäga oss lånet ifråga.

Fräntorp, Sonstorp, den 20 september 1951.

✓ Emil Andersson. ✓ K. G. Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Isaac Hein.
Linköping.

Ulla Andersson
Sonstorp

ESLUT
DEN 26 OKT. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN