

FÖRETAG: Väsby.

E 2-1098

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 4.340

» en första rensning » kr. 4.340

Lån till företagets utförande kr. 8.430

66
Skuldförbindelse överlämnad
till *rev. Juleus*

den 26/10 1951
godkänd den 2. 11. 1951

340/51
KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951

till

Väsby dikningsföretag år 1948 i Konungsunds socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med Fyratusentrehundrafyrtio
(4.340) kronor, ~~varav till företagets~~

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med Åttatusenfyrhundratrettio
(8.430) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse. ~~förtroendemän samtliga intressenter båda intressenter under~~
~~intressenter~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat ~~kostnad för en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Väsby den 19 september 1951. 19

Karl E. Kihlberg.

Lantbrukare.

Väsby. Åsvittinge.

Att Karl E. Karlsson, Väsby.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Josef Selin

Erlend Andersson

Adress Linköping.

Adress

Brätinge

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 november 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögghund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomsstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Ser.

E XIII komb

1615

01191

FARE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 JUL. 1948

E _____ 2*1098

Väsby dikningsföretag år 1948

Konungsunds socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

DIARIE Nr 01191
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Väsby dikningsföretag år 1948" i Konungsund socken av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Väsby, Åsvittinge, den 7 april 1948.

Karl E. Karlsson

Genom beslut den 18 juni 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 13.039:80 kr., till företaget beviljat bidrag med 4.340:-- kr. och lån med
8.730:-- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

DIARIE Nr 01191
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL. 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Väsby dikningsföretag år 1948" i Konungunds socken

(företagets namn samt socken och län)

av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: { ~~Karlsson K.E.~~ } Lantbr. K.E. Karlsson, Väsby, Åsvittinge. Tel. Konungund 11.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ivar Helin

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 7 januari 1946 Förrättningen avslutad 7 april 1948

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~Konungund K.E. Karlsson~~ och omfattar 1 häfte 2 blad ritningar.
~~Konungund K.E. Karlsson~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1952 i kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1952

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 26.636:-- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 13.039:80 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

15" cementrör 7:75 kr/m, 12" cementrör 5 kr/m 9" cementrör 3:50 kr/m

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrätnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	12.400		----		639	80	13.039	80	---	13.039	80

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	20	-	2	46	22	46	26.636	-	1	13.039	80	580	1/3	4.340

Av bidraget belöper ~~underlag~~ 4.340 kr. på företagets utförande och ~~underlag~~ 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Hela företaget	25.854	-	97,06	12.656	43	2/3	8.430

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är synnerligen välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Av företagets 3 brukningsdelar är 1 med åkerareal 38 har enligt nämndens mening fullständigt och 2 med åkerarealer 11 och 19 har ofullständiga jordbruk. De ofullständiga jordbruken ingå i företaget med 5,13 har (hela företaget 22,46 har) och båtnad 6.802:40 kr. (hela företaget 26,636 kr.)

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än 1/3 av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 4.340 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 8.430 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

- " 2: Föreningsskrivelse angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3: Fastighetsförteckning.
- " 4: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 28 juni 1948.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Fredrik C. Andersson

Henrik Gröbom

Bil. 1

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 7 april 1948 avslutad laga syneför-
rättning angående Väsby dikningsföretag år 1948, avseende
torrläggning av mark inom Väsby och Råda i Konungsund
socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols
kansli den 15 juni 1948.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping

Förening

Undertecknade, samtliga delägare i "Väsby dikningsföretag år 1948" i Konungsund socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och, undertecknade K.E.Karlsson och John Aronsson dessutom lån från Statens avdikningslånefond, till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl.Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underskriva kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på beviljat statslån samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Väsby, Åsvittinge, den 7 april 1948.

Karl E. Karlsson ✓

John Aronsson ✓

Bengt Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Joar Hedin
Linne öring

Carl Nilsson
landtbr. Långtorp *E. Hedin*

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Väsby dikningsföretag år 1948" i Konungssund socken av Östergötlands län, tillstyrkes beviljande av lån från Statens avdikningslånefond.

Konungssunds socken.

Väsby Mellängård ² 2 , 1/4 mtl., John Aronsson. ✓

" ¹ 4 , 3/16 " K.E.Karlsson. ✓

Linköping den 21 juni 1948.

Joar Selin

Lantbruksingeniör.

Ser. E XIII komb
1615

DIARIE Nr 06603
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1948

E _____ 2*1098

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

18
851

Väsby dikningsföretag år 1948,

Konungsund socken,

Östergötlands län.

Synehandlingar.


Väsby dikningsföretag år 1948,

avseende utförande av avloppsdiken
för torrläggning av mark inom Väsby
och Råda i Konungsund socken av
Östergötlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Norrköping.

Ö V E R S I K T S K A R T A.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
utförande av avloppsdiken för torrlägg-
ning av mark inom Väsby i Konungsund
socken av Östergötlands län.

År 1947, den 28 augusti, kl. 10 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos John Aronsson i Väsby för att på grund av
Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.
Meddelanden om sammanträdet, hade utsänts till sakägarna enligt bi-
fogade förteckning, bil. 2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Claes-Otto Egnell i Ravnäs och Carl Nilsson i
Långtorp.

Sökande till förrättningen:

Karl E. Karlsson,	Väsby	¹ 4
John Aronsson	"	² 2

Övriga sakägare:

Bengt Andersson,	Råda Lillgård	¹ 2
------------------	---------------	----------------

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger omedelbart öster om allmänna vägen Konungsund -
- Åsvittinge och 1 km. sydost om Konungsunds kyrka. Den i företaget
ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts
och avvägs, De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Sökandena påyrkade torrläggning av deras i företaget in-
gående mark genom utförande av dikessträckorna 0 - 7+6 - 21+36
och 10 - 17+50, varav sträckan 0 - 0+35 skulle utföras som öppet
dike, övriga sträckor som täckta ledningar.

2.

§ 5.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.
Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

§ 6.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet på de närvarandes begäran utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Väsby den 28 augusti 1947.

Ivar Heier,

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Carl Nilsson

Ulf Andersson

År 1948, den 7 april, kl. 11 fm., inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos John Aronsson i Väsby för att fortsätta förrättnings handläggning. Enligt bestämmelse i § 6 hade sammanträdet utlysts endast genom personliga meddelanden till sakägarna. ent. bil. 3.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Claes-Otto Egnell i Ravnäs och Carl Nilsson i Långtorp.

Delägare:

Bengt Andersson,	Råda.
K.E.Karlsson,	Väsby.
John Aronsson,	"

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes lantbrukaren K.E.Karlsson,
 Tel.: Konungsund 11,
 Väsby, Åsvittinge, ordförande, och John Aronsson, Väsby,
 med Bengt Andersson, Råda som ersättare.

§ 11.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05	kr.
Till Statsverket enligt räkning: 4:44/48	486:80	"
Till förrättningsmannen:		
Förberedande undersökning 10 april 1945 ..	4:-	kr.
Lagakraftbevis	3:50	" 7:50 "
Till godemannen Claes-Otto Egnell, Ravnäs	22:50	kr.
" " Carl Nilsson, Långtorp	14:-	" 36:50 "
För hantlangning under förrättningen:		
Till John Aronsson, Väsby	33:-	kr.
" K.E.Karlsson, "	30:-	" 63:- "
Summa	599:85	kr.

§ 12.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom
 ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vat-
 tendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare
 fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Väsby den 7 april 1948.

John Aronsson
 Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Carl Nilsson *Carl Nilsson*

Bil. 1 4.
Ink. till Landskansliet
Linköping

2 JAN. 1946

D. Nr 8 *Diken. är*
-46

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Väsby i Konungsund socken. Av företaget väntas komma att beröras:

Karl E. Karlsson, Väsby, Asvittinge. Tel.: Konungsund 11.

John Aronsson, " "

Bengt Andersson, Säby, "

Hänvändelse till John Aronsson. Tel.: Konungsund 26.

Väsby den 10 april 1945.

Karl E. Karlsson

John Aronsson

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping.

Linköping den 20 december 1945.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik B. Andersson

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av omstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 7 januari 1946.

På länsstyrelsens vägnar



E. Ståreck



Algot Pehardt



Stämpel 4:- kronor.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Väsby i Konungsund socken hos John Aronsson i Väsby torsdagen den 28 augusti 1947 kl.10 fm.

Kallelse till Claes-Otto Egnell,	Rafnäs,	<u>Norrköping.</u>
" " Carl Nilsson,	Långtorp,	<u>Östra Stenby.</u>
Meddelande till K.E.Karlsson,	Väsby,	<u>Åsvittinge.</u>
" " John Aronsson,	"	"
" " Bengt Andersson,	Säby,	"

Linköping den 4 augusti 1947.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Bil. 3.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Väsby dikningsföretag år 1948" i Konungsund socken av Östergötlands län hos John Aronsson i Väsby onsdagen den 7 april 1948 kl. 11 fm.

Kallelse till Claes-Otto Egnell,	Rafnäs,	<u>Norrköping.</u>
" " Carl Nilsson,	Långtorp,	<u>Östra Stenby.</u>
Meddelande till K.E. Karlsson,	Väsby,	<u>Åsvittinge.</u>
" " John Aronsson,	"	"
" " Bengt Andersson,	Säby,	"

Linköping den 11 mars 1948.

Joar Pein.
Lantbruksingeniör.

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1									<u>Bil.A.</u>		
2											
3											
4	<u>Konungsunds socken</u>										
5	<u>Råda Lillgård 2¹,</u>										
6	3/8 mtl. litt A										
7	<u>Bengt Andersson.</u>										
8	B. <u>Brukningsbåtnad.</u>										
9	Sträckan B - C	= 150 m.	å	4:-						600	-
10	" C - 11+82	= 182 m.	å	1:-						182	-
11	<u>S u m m a</u>									782	-
12											
13	<u>Väsby 4¹,</u>										
14	3/16 mtl. litt B										
15	<u>K.E.Karlsson.</u>										
16	A. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
17	Åker mylla/lera	1		43			1680	2400	720	309	60
18	" "	2		15			"	"	"	108	-
19	" "	3		40			2040	"	360	144	-
20	" "	4	1	90			1680	"	720	1368	-
21	" "	5	2	45			1320	"	1080	2646	-
22	" "	6	2	42			1680	"	720	1742	40
23	" "	7		14			2160	"	240	33	60
24	" "	8		13			"	"	"	31	20
25	" "	9	1	24			1440	"	960	1190	40
26	" "	10		48			"	"	"	460	80
27	" "	11		38			1920	"	480	182	40
28	" "	12	1	16			1080	"	1320	1531	20
29	" "	13		32			"	"	"	422	40
30	" "	14	1	22			1320	"	1080	1317	60
31	" "	15		17			2160	"	240	40	80
32	Äng "	16			90		1400	2000	600	540	-
33	Transport		12	99	90					12068	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		12	99	✓	90	✓			12068	40
Äng mylla/lera	17				84	1100	2000	900	756	-
Åker "	18	2	14			1200	2400	1200	2568	-
" "	19		36			1680	"	720	259	20
" "	20		10			"	"	"	72	-
A-summa		15	59	✓	1 74	✓			15723	60
B. Brukningsbåtnad.										
Sträckan C - 7+6	= 520 m.	å	4:-						2080	-✓
" 7+6 - D	= 136 m.	å	1:-						136	-✓
" C - 11+82	= 182 m.	å	1:-						182	-✓
" 11+82 - E	= 428 m.	å	4:-						1712	-✓
B-summa									4110	-✓
Totalsumma									19833	60
Väsby Mellängård 2 ² ,										
1/4 mtl. litt C										
John Aronsson.										
A. Alstringsbåtnad.										
Åker mylla/lera	21	12				1440	2400	960	115	20
" "	22	18				"	"	"	172	80
" "	23	62				1200	"	1200	744	-
" "	24	36				"	"	"	432	-
" "	26	44				1200		1200	528	-
Tomt "	27	19				1440	"	960	182	40
Äng "	28				72	800	2000	1200	864	-
Åker "	29	65				1200	2400	1200	780	-
" "	30	17				1920	"	480	81	60
" "	31	16				1440	"	960	153	60
" "	32	14				"	"	"	134	40
" "	33	14				1560	"	840	117	60
" "	34	14				1440	"	960	134	40
" "	35	17				1920	"	480	81	60
Transport		3	48	✓	72	✓			4521	60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Transport			3	48	✓	72	✓			4521	60
Åker	mylla/lera	36		13			1680	2400	720	93	60
"	"	37		13			"	"	"	93	60
"	"	38		13			"	"	"	93	60
"	"	39		17			1300	"	600	102	-
"	"	40		10			1440	"	960	96	-
"	"	41		27			1200	"	1200	324	-
A-summa			4	41	✓	72				5324	40
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan E - F		=	140	m.	å	4:-				560	- ✓
" 7+6(20)-D=		=	136	m.	å	1:-				136	- ✓
B-summa										696	- ✓
Totalsumma										6020	40 ✓
S a m m a n d r a g.											
		Fastig- hetens hela åker- areal. Har.					A-båt- nad.		B-båt- nad.	Summa båtnad.	
							Kr.		Kr.	Kr.	
Konungsunds socken.											
Råda Lillgård 2 ¹ ,											
3/8 mtl. litt A		11							782:-	782	- ✓
Bengt Andersson.											
Väsby 4 ¹ ,											
3/16 mtl. litt B		38	15	59	✓	1 74	✓	15723:60	✓	4110:-	19833 60
K.E.Karlsson.											
Väsby Mellangård 2 ² ,											
1/4 mtl. litt C		19	4	41	✓	72	✓	5324:40	✓	696:-	6020 40
John Aronsson.											
S u m m a			20	-	✓	2 46	✓	21048:-		5588:-	26636 - ✓
Väs-											

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1								Bil.B.			
2			Huvudavloppet, sträckan A-B-C.								
3	A-B	115	Lera m ³	90	2:25			202	50	✓	
4	B-1+6	91	Grävning f. rörledn. m	71	1:25	88	75				
5			12" cementrör m.frakt m	71	5:-	355	-				
6			Rörens lägg.n.höljn. "	71	1:50	106	50				
7	B		Trumöga st	1		50	-				
8	1+6		Brunn, 90 cm.enl.ritn. "	1		100	-	700	25	✓	
9	1+6-C	80	Grävning f. rörledn. m	80	4:50	360	-				
10			15" cementrör m.frakt "	80	7:75	620	-				
11			Rörens lägg.n.höljn. "	80	1:75	140	-				
12	C		Brunn, 90 cm.enl.ritn. st	1		100	-	1220	-	✓	2122 75
13			För oförutsett m.m. tillägges								177 25
14		266	S u m m a								2300 -
15											
16			Huvudavloppet, sträckan C-D.								
17	C-3+40	154	Grävning f. rörledn. m								
18			sträckan C-3+00 m	114	1:25	142	50				
19			" 3-3+40 "	40	3:-	120	-				
20			12" cementrör m.frakt "	154	5:-	770	-				
21			Rörens lägg.n.höljn. "	154	1:50	231	-				
22	3+40		Brunn, 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-	1343	50	✓	
23	3+40-	265	Grävning f. rörledn. m	265	1:50	397	50				
24	-6+5		12" cementrör m.frakt "	265	5:-	1325	-				
25			Rörens lägg.n.höljn. "	265	1:50	397	50				
26	4+50, 6+5		Brunnar, 75 cm.enl.ritn. st	2	80:-	160	-	2280	-	✓	
27	6+5-7+6	101	Grävning f. rörledn. m								
28			sträckan 6+5-6+30 m	25	3:-	75	-				
29			" 6+30-7+6 "	76	2:-	152	-				
30			9" cementrör m.frakt "	101	3:50	353	50				
31			Rörens lägg.n.höljn. "	101	1:25	126	25				
32	7+6		Brunn, 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-	786	75	✓	
33		520	Transport					4410	25	✓	
34											
35											

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>S a m m a n d r a g.</u>								
2		266	Huvudavloppet, sträckan A-B-C							2300	- ✓
3		656	" " C-D							5500	- ✓
4		610	Bidiket, " C-E							4000	- ✓
5		<u>140</u>	" " D-F							<u>600</u>	- ✓
6		<u>1672</u>	<u>S u m m a</u>							<u>12400</u>	- ✓
7											
8			Väsby den 7 april 1948.								
9			Ivar Hedin.								
10			Lantbruksingenjör.								
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Väsby dikningsföretag år 1948, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Väsby och Råda i Konungsund socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsprotokoll till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart öster om allmänna vägen Konungsund - Åsvittinge och 1 km. sydost om Konungsunds kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D på hithörande plan- och profilritningar, | med en längd av | 922 m. |
| 2. Bidiket, sträckan C-E-F, | " " " " | 750 " |
| | Summa | <u>1,672 m.</u> |

Företaget, som är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36, ligger på Vikbolandet mellan Söderköpingsåns nederbördsområde n:o 68 i norr och Vindåns nederbördsområde n:o 69 i söder.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som före-

slagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan finnes utsatt med en blå linje, omfattar en areal av 50 har.

Dikessträckan A-B skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,50.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Har.	Q _{max} sekl.	I	Rördimension.
---------------	---------------------------	---------------------------	---	---------------

Huvudavloppet, sträckan B-C-D.

B - 1+6	50	50	7:1000	12" cementrör.
1+6 - C	45	45	2,5:1000	15" " 12" röcker
C - 3+40	25	25	1,5:1000	12" "
3+40 - 4+50	22	22	1:1000	12" "
4+50 - 6+5	16	16	"	12" "
6+5 - 7+6	12	12	"	9" "
7+6 - D	3	3	"	6" "

Bidiket, sträckan G-E-F.

G - 11+82	18	18	1:1000	12" cementrör.
11+82 - 14	14	14	1,2:1000	9" "
14 - 15+50	8	8	6:1000	6" tegelrör.
15+50 - E	7	7	10:1000	6" "
E - 17	6	6	9:1000	5" "
17 - F	5	5	18:1000	5" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 1+6 och C, brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 3+40, 4+50, 6+5, 7+6, 11+82 och F samt brunnar av 60 cm cementrör

vid punkterna D, 14 och E.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad enligt värderingslängden, bil.A.

Ersättningar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skola inga ersättningar utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs dikena.

Broar och trummor.

Enligt i protokollet § 5 intagen bestämmelse skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrätningskostnader o.dyl., beräknats till 12,400:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	21,048:-	kr.
Brukningsbåtnad	5,588:-	"
Summa	26,636:-	kr.

Kostnadernas fördelning.

Sedan företaget i och för kostnadsfördelningen indelats i olika avdelningar, nämligen dikessträckorna A-B-C, C-D, C-E och E-F, hava verkställda beräkningar visat, att kostnaden för

ingen av dessa avdelningar blir lägre, om avdelningen påföres sin egen torrlägningskostnad utan beröring med företaget i övrigt. Synemännen bestämma därför, att hela företaget skall utgöra en samfällighet, och att samtliga kostnader sålunda skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande.

Fastigheter och ägare.

Konungsund socken.

Råda Lillgård	¹ 2	3/8 mtl., litt.A.	Bengt Andersson, ej sökande
Väsby	¹ 4	3/16 " " B.	K.E.Karlsson, <u>sökande</u>
" Mellangård	² 2	1/4 " " C.	John Aronsson, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Väsby dikningsföretag år 1948. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd
för företaget.

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
------------------------------	-----------------------------	---

782:- ✓	364:56	2,94 ✓ —
19,833:60 ✓	9,233:04	74,46 ✓ L <i>läm</i> ✓
6,020:40 ✓	2,802:40	22,60 ✓ L <i>läm</i> ✓
26,636:- ✓	12,400:-	100,00 ✓

bestämna synemännen till den 1 september 1952.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande det öppna diket, att dikesvallarna uppläggas minst 1 meter från dikeskanten.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages att cementrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på botten, som dessutom skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna

med cementrör och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb 52 m. nordost om punkt B i sten, belägen på höjden + 5,00 m.
2. Överkanten av järndubb i grundsten i nordöstra hörnet av loge 100 m. väster om punkt D, belägen på höjden + 8,41 m.
3. Överkanten av järnrör i marken i rågångsdike 10 m. söder om punkt 11+82 av diket C-E, belägen på höjden + 7,00 m.
4. Vågrät järndubb i bergvägg 88 m. söder om punkt 14+50 av diket C-E, belägen på höjden + 9,06 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenslagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 39 kr. 95 öre. ✓
Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Väsby den 7 april 1948.

Ivar Pettersson

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Carl Nilsson

Carl Nilsson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Väsby dikningsföretag år 1948" i Konungssund socken av Östergöt-
(företagets benämning etc. samt socken och län)
lands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 17/7 1947-7/4 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruks-ändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 22,46 ha. 190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver 214 - 2,2 % av 12,400 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 272 80 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. 486 80 Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter 2. Annat företag. dagervoden à 60 kr dagervoden à 40 kr dagervoden à 20 kr Transport: 486 80				

J 1801/51.

SL/IB

Länsstyrelsen i Östergötlands län
Linköping.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 18 juni 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 8.430 kronor till utförande av VÄSBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948 i Konungsunds socken, Östergötlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Konungsunds socken</u>		
Väsby Mellängård	2 ²	John Aronsson
" "	4 ¹	K.E. Karlsson

Stockholm den 23 november 1951.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar




Martin Hägglund

RAPPORT

SLUT

25 NOV. 1951

över verkställd avsyning.



Företag: Lantbruksstyrelsen i koningsföretag år 1948 i Konungsund socken av Östergötlands län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. K. E. Karlsson, Väsby, Åsvittinge, Tel. Konungsund 11.
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1951.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4,340 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8,430 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1952.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1952.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av L. assistenten Bruno Wallgren
den 28 september 1948, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den
fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 8 oktober 1951.

L. van Heine

Lantbruksingeniör.