

FÖRETAG: Aska.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 19 maj 1951.

till företagets utförande kr. 6.630
» en första rensning » - kr. 6.630^x)

E 3*1101

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 maj 1951 till
Aska dikningsföretag år 1948 i Hägerstads socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextusensexhundratrettio
^x { 6.630 } kronor, varav till företagets
 utförande
 en första rensning av avloppen
 kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
 mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ~~förtroen-~~
~~deman~~ ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

^x) Statsbidraget har genom Lantbruksstyrelsens beslut den 1 februari 1952 minskats till 6.400 kronor.

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Aska Stenqvist den *17 juni* 19*51*

David Nilsson

Tommy Stenqvist

Hemmansägare

Hemmansägare

Aska, Träthilstad

Aska, Träthilstad

Att David Nilsson och Einar Stefansson, båda i Aska,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jonas Selin.

Einar Stefansson.

Adress Linköping.

Adress Aska Storgård.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 februari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII ^b
1138

DIARIE Nr 14089
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

E _____ 3*1101

Aska dikningsföretag år 1948
Hägerstad socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, styrelse för "Aska dikningsföretag år 1948"
i Hägerstad socken av Östergötlands län, anhålla om beviljande av
största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till före-
tagets utförande.

Aska Storgård, Kättilstad, den 21 januari 1948.

Skarab. Ekman

Einar Hefansson

ih. handl

Genom beslut den 19 maj 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 19 906:48 kr., till företaget beviljat bidrag med 6 630: - kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg att

Betygas i tjänsten

DIARIE Nr 14089
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

"Aska dikningsföretag år 1948" i Hägerstad socken av

(företagets namn samt socken och län)
Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: ~~Krono- och Aska~~ Krono- och Aska
~~Krono- och Aska~~ Krono- och Aska
{ Krono- och Aska Harald Petersson, Aska Storgård, Kättilstad.
(titel, namn och adress) Tel. Kättilstad 71.

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ivar Helin.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 26 juli 1946 Förrättningen avslutad 21 januari 1948

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.
~~i samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1953 I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 28.632:10 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 20.121:48 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 2:25 kr/m³, dyjord 1:50 kr/m³, 18" cementrör 12 kr/m,

15" cementrör 8:70 kr/m, 12" cementrör 5:70 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	18.410	40	754	60	806	48	19.971	48	150	20.121	48

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	24	22	-	-	24	22	28.632	10	1	20.121	48	830	1/3	6.700

Av bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alst-rings- som brukningsbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är synnerligen välbelägen i förhållan-de till vederbörande fastigheters åbyggnader.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Av företagets 3 bruksdelar är 1 om 17 har åker ofullständigt jordbruk med i företaget ingående åkerareal 1,46 har och båtнад 2.136:20 kr. De båda övriga fastigheterna, med åkerarealer 36 och 57 har, äro enligt nämndens mening att anse som fullständiga jordbruk.

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än $\frac{1}{3}$ av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 6.700 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

" 2: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 29 maj 1948.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län:


Fredrik B. Andersson

Henrik Strömberg

Bil. L.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 januari 1948 avslutad laga syneförrättning angående Aska dikningsföretag år 1948, avseende torrläggning av mark inom Aska i Hägerstads socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6 april 1948.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stämpel 3 kronor Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping

"Aska dikningsföretag år 1948" i Hägerstad socken av Östergöt-
lands län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

Ser. E XIII *b*
1138

DIARIE Nr 12013
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1948

E _____ 3*1101

Kung. Lantbruksstyrelsens
Entomotekniska byrås arkiv

Aska dikningsföretag år 1948,

1951 kurt Hägerstad socken
Östergötlands län.


Synehandlingar.

Aska dikningsföretag år 1948,

avseende utförande av avloppsdiken
för torrläggning av mark inom Aska
i Hägerstad socken av Östergöt-
lands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Aska i Hägerstad socken av Östergöt-
lands län.

År 1947, den 3 september, kl. 11,30 fm. inställde sig un-
dertecknad förrättningsman hos Harald Petersson i Aska för att en-
ligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.3 och 4, hade införts i tidningen
Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Hägerstads
kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade
förteckning, bil.5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen David Petersson i Säby och Gotthard Petersson i
Fullmestad.

Sökande till förrättningen:

Harald Pettersson, arrendator av kronoegendomarna 1/2 mtl. Aska
Mellangård 1¹ och 1 mtl. Aska Storgård 3¹, av Kungl.Domänstyrelsen
befullmäktigad att ansöka om förrättningen enligt skrivelse, bil.2.
samt för domänintendenten Henrik Flodkvist enligt fullmakt, bil.6.

Övriga sakägare:

Einar Stefansson,	1/2 mtl. Aska Skattegård	2 ¹
J.G.Johansson,	1 " " Lillgård	4 ¹
David Nilsson, arrendator av	" " "	4 ¹

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 2 km. västnordväst om Hägerstads kyrka.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevaran-
de år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritning-

2.

arna förevisades, varvid hävden genomicks och godkändes.

§ 4.

Sökanden påyrkade utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan 0 - 14+22 - 15+90.

Sträckan 12+16 - 15+90 skulle utföras som täckt ledning.

På sträckan 14+22 - 15+90 finnes f.n. nedlagt ett 7" tegelrör, vilket visat sig otillräckligt för vattenavrinningen, varför ytterligare ett rör skulle nedläggas på denna sträcka för att tillsammans med 7"-röret kunna avbörda hela vattenmängden.

Även genom höjdsträckningen mitt för kronogården skulle nedläggas rör, helst för avbördande av hela vattenmängden.

2. Bidiket, sträckan 20 - 20+82, täckt ledning.

§ 5.

I företagets arbeten skulle ingå erforderliga arbeten vid enskilda trummorna vid punkterna 6+20 och 6+60. Inga andra broar eller trummor skulle ingå i företaget.

§ 6.

Företagets huvudavlopp utmynnar vid punkt 0 i ett äldre dike, utfört efter laga syneförrättning år 1916. Ordförande i styrelsen för detta företag är Einar Stefansson, Aska Skattegård.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

A ska den 3 september 1947.

Joas Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Joas Pettersson Olof Pettersson

År 1948, den 21 januari, kl. 1 em. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Harald Petersson i Aska för att fortsätta förrättningsens handläggning, och hade meddelanden om sammanträdet enligt bestämmelse i § 7 utsänts till delägarna enligt bifogade förteckning, bil. 1

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen David Petersson i Säby och Gotthard Petersson i Fullmestad.

Delägare:

Domänintendenten Henrik Flodkvist för kronoegendomarna Aska 1¹ och 3¹.

Harald Petersson, arrendator av samma fastigheter.

Einar Stefansson, Aska.

David Nilsson, arrendator av Aska 4¹.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.D.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes kronoarrendatorn Harald Petersson, Aska Storgård, Kättilstad, tel.: Kättilstad 71, ordförande och Einar Stefansson, Aska Skattegård, med David Nilsson, Aska Lillgård, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:9/48	654:93 kr.
Till förrättningsmannen:	
För annons	7:75 kr.
" lagakraftbevis	3:50 " 11:25 "
Till godemannen David Petersson, Säby	14:- kr.
" " Gotthard Petersson, Full-	
mestad	15:60 " 29:60 "
Transp.	695:78 kr.

4.

	Transp.	695:78 kr.
Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05 "	✓
För hantlangning under förrättningen till Harald Petersson, Aska, ...	61:70 "	✓
	<u>Summa</u>	<u>763:53 kr.</u> ✓

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Aska den 21 januari 1948.

Leif Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Arvid Petersson Olof Carl Petersson

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolan- de Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 26 juli 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Hintze

(E. Hintze)

Stämpel fyra kronor.

Till/

Sven Wasteson

(Sven Wasteson)

Ink. till Landskansliet

Linköping

15 JULI 1946

D. Nr 86 Diku.är. / -46

Bil. 1

.5.

Länsstyrelsen i Östergötlands län.



Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående upptagande av avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen Aska Stor- och Mellangård i Hägerstads socken.

Domänstyrelsen har genom skrivelse den 10 maj 1946 bemyndigat undertecknad att ansöka om syneförrättning.

Förutom ovannämnda egendom anses två andra jordägare bliva berörda av företaget.

Aska, Hägerstad, postadress: Kättilstad den 17 maj 1946.

Sven Wasteson

kronoarrendator.

Tel.: Kättilstad 71.

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 8 juli 1946.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik B. Rudensky

Sven Wasteson

KUNGL.
DOMÄNSTYRELSEN

Telegramadress } DOMÄNSTYRELSEN
Telefonanrop } STOCKHOLM
POSTGIROKONTO 1092

I SVARSSKRIVELSE
TORDE ÅBEROPAS
NR J:2194
d. 10/5 1946.

Föredragande:
Gunnar Malmström.

Till Arrendatorn av kronoegendomen Aska Mellangård
och Storgård i Hägerstads socken av Östergötlands län,
Harald Pettersson, Kättilstad.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen.


Med anledning av Eder ansökning den 12 april 1946
får Kungl. domänstyrelsen härmed bemyndiga Eder att ansöka
om syneförrättning enligt vattenlagen för uppgörande av
förslag till torrläggning av en del av ovannämnda egendoms
åker. Styrelsen anhåller att utlåtandet vid förrättningen
mätte delgivas styrelsen i god tid innan tiden för anföran-
de av klander mot förrättningen utgår. Stockholm den 10 maj
1946.

Kungl. domänstyrelsen

För Generaldirektören:



Emil Holmström


Gunnar Malmström

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tors-
dagen den 7 augusti 1947.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken
för torrläggning av mark hålles på ne-
danstående tider och ställen:

Onsdagen den 3 sept. 1947 kl. 11,30 fm.
hos **Harald Pettersson** i Aska. Företa-
get berör Aska n:o 1—4 i Hägerstads
socken. Synegång på marken verkstäl-
les samma dag med början kl. 9,30 fm.

Onsdagen den 3 sept. 1947 kl. 3 em.
hos **Karl Andersson** i Bröth. Företaget
berör Bröth n:o 1 och Boda n:o 2 i Hä-
gerstads socken. Synegång på marken
verkställles samma dag med början kl.
2 em.

Fredagen den 5 sept. 1947 kl. 1 em.
hos **Oskar Johansson** i Görshorva. Fö-
retaget avser torrläggning av Västra
Mader och berör Flathult n:o 1 i Asbo
socken, Enshult n:o 1, Långstorp n:o 1
och Mellansjö n:o 1 i Malexanders soc-
ken samt Görshorva n:o 1 i Västra
Hargs socken. Synegång på marken
verkställles samma dag med början vid
Danielshammar kl. 10,30 fm.

Linköping den 6 augusti 1947.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Bil. 4/Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Aska n:o 1 - 4 i Hägerstad socken hålles hos Harald Pettersson
i Aska onsdagen den 3 september 1947 kl. 11,30 fm. Synegång på
marken verkställes samma dag med början kl. 9,30 fm.

Linköping den 6 augusti 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Bevis om att kungörelse anslagits.

Anslag om följande tillkännagivande har i laga ordning skett i

Bägerstad församling den *10 aug.* 19*47*

Kungörelse om sammanträde vid laga kyrko-
förrättning för förläggning av mark inom
socken i Bägerstad socken

Nils Winkert
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Aska i Hägerstad socken hos Harald Pettersson i Aska onsdagen den 3 september 1947 kl.11,30 fm.

Annons i Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Hägerstad,	<u>Kättilstad.</u>
Kallelse till David Petersson, Säby,	<u>Hägerstad.</u>
" " Gotthard Pettersson, Fullmestad,	"
Meddelande till Kungl.Domänstyrelsen,	<u>Stockholm.</u>
" " Harald Pettersson, Aska,	<u>Kättilstad.</u>
" " Einar Stefansson,	"
" " J.G.Johansson,	"


Linköping den 5 augusti 1947.

Loar Helin
Lantbruksingeniör.

Pril. C.F u l l m a k t

för arrendator Harald Pettersson, att vid sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Aska nr 1-4 i Hägerstad socken, onsdagen den 3 september 1947, min talan föra och kronans rätt bevaka

Norrköping den 26 augusti 1947.



Domänintendent.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Aska n:o 1 - 4 i Hägerstad socken hos Harald Petersson i Aska onsdagen den 21 januari 1948 kl. 1 em.

Kallelse till David Petersson,	Säby,	<u>Hägerstad.</u>
" " Gotthard Pettersson,	Fullmestad,	"
Meddelande till domänintendenten Henrik Flodkvist,		
	Västra Sankt Persgatan 33,	<u>Norrköping.</u>
" Harald Petersson,	Aska,	<u>Kättilstad.</u>
" Einar Stefansson,	"	"
" J.G. Johansson,	"	"

Linköping den 20 december 1947.

Joar Selin.
Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Hägerstad socken.</u> <u>Aska Mellängård 1¹,</u> 1/2 mtl. litt A <u>Staten, arr:</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>								<u>Bil.A.</u>		
Åker mylla/lera	1		26			1980	2200	220	57	20
" "	2		27			1320	"	880	237	60
" "	3		34			1980	"	220	74	80
" "	4		68			1320	"	880	598	40
S u m m a		1	55	✓					968	-
<u>Aska Storgård 3¹,</u> 1 mtl. litt B <u>Staten.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>										
Åker mylla/lera	5		3			1980	2200	220	6	60
" "	6		43			880	"	1320	567	60
" "	7	1	46			1320	"	880	1284	80
" "	8		8			2090	"	110	8	80
" "	9		39			1650	"	550	214	50
" "	10		13			1210	"	990	29	70
" "	11		10			"	"	"	99	-
" "	17		24			880	"	1320	316	80
" "	18		83			1100	"	1100	913	-
" "	19		11			880	"	1320	145	20
" "	20		29			1320	"	880	255	20
" "	21		15			1760	"	440	66	-
" "	22		4			1980	"	220	8	80
" "	23		17			2090	"	110	18	70
transport		4	35	✓					3934	70

33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	transport		19	52	✓					21567	30
2	B. Brukningsbåtnad.										
3	Sträckan B-4+50 =	127 m.	å	5:-	✓					635	-✓
4	" 4+50-5+60 =	110 m.	å	0:50	✓					55	-✓
5	" 5+60-6+20 =	60 m.	å	5:-	✓					300	-✓
6	" 7+8-C =	22 m.	å	4:-	✓					88	-✓
7	" 12+16-E =	206 m.	å	4:-	✓					824	-✓
8	" 20-20+82 =	82 m.	å	4:-	✓					328	-✓
9	B-summa v									2230	-✓
10	Totalsumma									23797	30
11											
12	Aska Skattegård 2 ¹ ,										
13	1/2 mtl. litt C										
14	Einar Stefansson.										
15	A. Alstringsbåtnad.										
16	Åker mylla/lera	53		92			440	2200	1760	1619	20
17	" "	54		10			880	"	1320	132	-✓
18	" "	55		1			1980	"	220	2	20
19	" "	56		11			1650	"	550	60	50
20	" "	57		14			880	"	1320	184	80
21	" "	58		3			"	"	"	39	60
22	" " "	67		7			2090	"	110	7	70
23	" "	68		8			1760	"	440	35	20
24	A-summa		1	46	✓					2081	20
25	B. Brukningsbåtnad.										
26	Sträckan 4+50-5+60 =	110 m.	å	0:50	✓					55	-✓
27	B-summa									55	-✓
28	Totalsumma									2136	20
29											
30											
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Aska Lillgård 4¹,</u> 1 mtl. litt D <u>J.G.Johansson. sterbhus.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u> Äng mylla/lera 59 43 1020 1200 180 77 40 " " 60 15 660 " 540 81 - Åker " 61 4 1430 2200 770 30 80 " " 62 34 1760 " 440 149 60 " " 63 17 1320 " 880 149 60 " " 64 7 880 " 1320 92 40 " dyjord/lera 65 99 375 1500 1125 1113 80 " " 66 8 1050 " 450 36 - <u>S u m m a</u> 1 69 58 1730 60										
<u>S a m m a n d r a g.</u> <u>Hägerstad socken.</u> Aska Mellangård 1 ¹ 1/2 mtl. litt A Staten Aska Storgård 3 ¹ 1 mtl. litt B Staten Aska Skattegård 2 ¹ 1/2 mtl. litt C Einar Stefansson. transport	Fastig- hetens hela åker- areäl. Har. 									

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	transport		22	53	✓		24616:50	2235:7		26901	50
2	Aska Lillgård 4 ^l ,										
3	1 mtl. litt D	33	1	69	✓	58	✓ 1730:60	✓		1730	60
4	J.G.Johansson sterbhus.										
5	S u m m a		24	22	✓	58	✓ 26347:10	✓ 2235:-		28632	10
6											
7	Aska den 21 januari 1948.										
8	Ivar Selin										
9	Lantbruksingeniör.										
10	Såsom gode män:										
11	Oscar Petersson Olof Andersson										
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
							Bil.B.			
1										
2		Huvudavloppet sträckan A-B-C-D-E-F.								
3		Sträckan A-B.								
4	A-B	Lera m ³	800	2:25	1800	-	1800	-	1800	-
5		Tillägges för oförutsett m.m.							177	30
6		Jordersättning enl.bil,C							372	70
7		S u m m a							2350	-
8		Kostnad för första rensning 323 m. å0:20							65	-
9	323	S u m m a							2415	-
10										
11		Sträckan B-C-D-E-F.								
12	B-6+26	Grävning f. rörledn.								
13		sträckan B-4+90 m	167	2:20	367	40	✓			
14		" 4+90-5+24 m	34	10:-	340	-	✓			
15		" 5+24-6+26 "	102	6:-	612	-	✓			
16		18" cementrör m.frakt "	303	12:-	3636	-	✓			
17		Rörens lägg.höljn. "	303	2:-	606	-	✓			
18	6+20-	Rivning av gammal trumma								
19	-6+24	fyllning f. väg			75	-				
20	B	Stödjemur enl.ritn.st	1		100	-	✓			
21	6+26	Brunn 90 cm. enl.ritn.st	1		100	-	✓	5836	40	✓
22	6+26-C	Grävning f. rörledn. m	104	5:-	520	-	✓			
23		Berg 6+80-6+88 "	8	25:-	200	-	✓			
24		18" cementrör m.frakt "	104	12:-	1248	-	✓			
25		Rörens lägg.höljn. "	104	2:-	208	-	✓			
26	6+57-	Rivning av gammalbro,								
27	-6+62	fyllning för väg			200	-	✓			
28	C	Intag enl. ritn. st	1		200	-	✓	2576	-	✓
29	C-D	Lera m ³	220	2:25	495	-	✓			
30		Dyford "	1200	1:50	1800	-	✓	2295	-	✓
31	D-E	Grävning f. rörledn. m	206	2:-	412	-	✓			
32		15" cementrör m.frakt "	206	8:70	1792	20	✓			
33		Rörens lägg.höljn. "	206	1:75	360	50	✓			
34	D	Stödjemur enl.ritn. st	1		100	-	✓			
35	E	Brunn 90 cm.enl.ritn.st	1		100	-	✓	2764	70	✓
	1099	Transport						13472	10	✓

[illegible]

Bil.D.

S y n e m ä n n e s u t l å t a n d e

angående

Aska dikningsföretag år 1948, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Aska i Hägerstad socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 2 km. västnordväst om Hägerstad kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E-F på hithörande plan- och profilritningar, | med en längd av | 1,590 m.✓ |
| 2. Bidiket, sträckan D-G, | " " " " | 82 "✓ |
| | <u>Summa</u> | <u>1,672 m.</u> |

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart

under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Vid punkt A utmynnar företags avlopp i ett äldre dike, utfört efter år 1916 verkställd laga syneförrättning.

Sträckorna A-B och C-D skola utföras som öppna diken med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,50.

För sträckan A-B, med ett nederbördsområde av 4 km² och en beräknad maximiavripping av 0,4 m³/sek samt minsta bottenlutning 0,5:1000, har beräknats ett maximivattendjup av 0,80 m. och ett medelvattendjup av 0,30 m.

För sträckan C-D utgör nederbördsområdet 1,5 km².

Sträckorna B-C, D-E-F och D-G skola utföras som täckta ledningar. På sträckan E-F finnes f.n. nedlagt en 7" rörledning, vilken skall bibehållas i sitt nuvarande skick.

De täckta ledningarna skola dimensioneras enligt nedanstående tabell.

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Har.	Q _{max} sekl.	I	Rördimension.
B - C	125	125	1:1000	18" cementrör. ✓
Beräknad uppdämning vid högvatten vid punkt C = 0,41 m. ✓				
D - E	80	80	2:1000	15" cementrör. ✓
E - F	80	80	5:1000	{ 12" " } 7" tegelrör. } ✓
D - G	5	5	1:1000	7" " ✓

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemurar vid punkterna B och D, intag med slambassäng vid punkt C, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 6+26 och E, brunn av 75 cm cementrör vid punkt F, på uppströmssidan försedd med en av järngaller avstängd öppning om 0,4 m. diameter, samt brunn av 60 cm cementrör vid punkt G.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av

hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad enligt värderingslängden, bil.A.

Ersättningar.

Ersättning skall av företaget utgivas för den mark, som åtgår till de öppna dikenas uppgrävning och för jordupplag med i jordersättningslängden, bil.C, angivna belopp.

Ersättningen har beräknats efter jordvärdet före företagets utförande för mark till dike och efter visst pris per m³ för dikesvallar. Vid framtida rensningar skall ingen ersättning utgivas för uppläggning av rensningsmassorna.

Inga andra ersättningar skola utgivas av företaget. Sålunda skall ej heller ersättning utgivas för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt uppläggning och transport av rör och andra materialier längs diken.

Broar och trummor.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt än att brobanan vid diken korsande vägar efter rörledningens nedläggning skola återställas i nu befintligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till:

För företagets första utförande	19,100:-	kr.,
" en första rensning	215:-	"
Summa	19,315:-	kr. ✓

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingshängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	26,347:10 kr. ✓
Brukningsbåtnad	2,285:- " ✓
Summa	28,632:10 kr. ✓

Kostnadernas fördelning.

På grund av fallförhållandena inom företaget har detsamma, i och för kostnadsfördelningen, indelats i två avdelningar, nämligen avdelning AB, omfattande dikessträckan A-B och ågofigurerna 1-11 och 17-24, med en beräknad kostnad av 2,415 kr., en uppskattad båtnad av 5,056:70 kr. och en relativ kostnad av 0,47758 samt avdelning BF, omfattande dikessträckorna B-C-D-E-F och D-G och ågofigurerna 25-68, med en beräknad kostnad av 16,900 kr., en uppskattad båtnad av 23,575:40 kr. och en relativ kostnad av 0,71685.

På grund av de båda avdelningarnas inbördes lägen bestämma synmännen, att nämnda relativa kostnader skola tillämpas vid kostnadsfördelningen.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Hägerstad socken.

Aska Mellängård	1 ¹	1, 1/2 mtl., litt.A.	Staten, <u>sökande</u>
Aska Storgård,	3 ¹	1 " " B.	Staten, <u>sökande</u>
Aska Skattegård,	2 ¹	1/2 " " C.	Einar Stefansson, ej sökande
Aska Lillgård,	4 ¹	1 " " D.	J.G.Johansson, ej sökande
			sterbhus.

Summa

Av- del- ning. nummer.	Ägofigurernas	Relativ kostnad.	Summa		Deltag- nings- skyldig- het i procent. %
			Båtnad.	Kostnad.	
			Kr.	Kr.	
AB 1-4	0,47758	968:- ✓	-----	462:30 ✓	2,39 ✓
{ AB 5-11, 17-24	"	4,088:70 ✓	1,952:70 ✓		
{ BF 25-52	0,71685	19,708:60 ✓	<u>14,128:11 ✓</u>	16,080:81 ✓	83,26 ✓
BF 53-58, 67, 68	"	2,136:20 ✓	-----	1,531:32 ✓	7,93 ✓
BF 59-66	"	1,730:60 ✓	-----	1,240:57 ✓	6,42 ✓
			28,632:10 ✓	19,315:- ✓	100,00 ✓

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i en förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande. Slätter av i de öppna diken växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år. All dämning i diken är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må. Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid de öppna diken belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas botten och slänter av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Aska dikningsföretag år 1948. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1953.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öppna diken, att dikesvallarna, som skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diket och ej läggas närmare detsamma kanter än 1 meter, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,2 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages

att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
tekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre
underkant,

att all ur diken uppschaktad jord skall återfyllas på rören,
som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras över-
kant, om så erfordras genom nedschaktning av dikekanterna,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna
med cementrör och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen
verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i sten 50 m. väster om punkt 0+50 av
dikessträckan A-B, belägen på höjden + 6,20 m.
2. Överkanten av järndubb i sten 15 m. sydost om punkt 6+24 av
dikessträckan B-C, belägen på höjden + 8,31 m.
3. Överkanten av järndubb i sten 90 m. söder om punkt D, belägen
på höjden + 7,33 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
lagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 42 kronor
95 öre. Nämda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit
lags kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för
framtiden förvaras på fastigheten Aska 1, 3.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre
exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio
dagar från nedanstående dag.

Aska den

21 januari 1948.

Ivar Stein.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

David Petersson Speshow Petersson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

"Aska dikningsföretag år 1948" i Hägerstad socken av Östergötlands län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 4/7 1947 - 21/1 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 24,80 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	230	-		
2,2 % av 19,315 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	424	93		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			654	93
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			654	93

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				654	93
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr.....					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden å kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden å kr för {extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde}					
..... dagarvoden å kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...					
.....					
Summa kronor:				654	93

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Aska den 21 januari 1948.

Ett exemplar av densamma har den 21 januari 1948 överlämnats personligen till enligt mottagningsbevis kvitterats av kronoarrendatorn Harald Petersson, Aska Storgård, Kåttilstad, i egenskap av styrelseordförande.

Bestyrkes: *Joan Helin*
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.
I kostn. ingen "förste amanuens" med 215 kr, vilket i arrendegift 5:16 kr.

Granskad den 12/5 1948 av *[Signature]*

225 N. 1st St.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

J 1080/51

remiss.

Lantbrukaren Einar Stefansson,

Aska Skattegård,

K ä t t i l s t a d.

Ang. Aska dikningsföretag år 1948 i Hägerstads socken,
Östergötlands län.

Sedan till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkommit rapport,
utvisande att arbetet är utfört vid rubricerade företag, får
jag härigenom anmoda Eder att till Lantbruksstyrelsen insän-
da styrkt uppgift rörande verkliga kostnaden för företaget.

Stockholm den 3 augusti 1951.

Enligt uppdrag




Axel Danielsson.

Lantbruksingenjörens yttrande: 125/51

Nedanstående uppgifter angående företagets kostnader äro av mig kontrollerade och befunda riktiga.

Linköping den 15 januari 1952.

Jan Hein.



*Kungl. Lantbruksstyrelsen
fordförlätningskysin.
Stockholm.*

Ang. Aska dikningsföretag år 1948 i Flägrstads socken
Östergötlands län.

Härmed får jag på Eder anmodan lämna uppgift på den verkliga kostnaden å ovan nämnda dikningsföretag.

*Denna sammanlagt sedan alla poster
sammanräknats kronor 19.210:82.*

beaktad 19.906:48

Aska, Fläthildstad den 8 aug. 1951

Ernar Stefansson

*Att ovanstående uppgifter överensstämmer
med verkligheten intygas:*

*Sture Nilsson
Aska, Fläthildstad*

*Ulrich Melander
Aska, Fläthildstad*

Helmi meddelar på Tel 9/2 52.

Kronoær. Harald Pettersen är död.

Stefansson och Nilsson samt
Göte Petersen, som till Harald,
är de enda delägarna.

Kostnadsuppsigten har
den 9/2 52 överränt till
Helmi på granskning.

Helmi kont. 267 32

hem 242 34

Aska

~~Ordf. Frithjofsson~~

Lands, Einar Stefansson

Aska Skattgjöld

Kattilstad.

2 Kontor.

1 ragg.

1 skov.

SLUT

LN 1 FEB 1952

LANTRUKSBYRÅEN

Antal kontor.

Grodd.

Bidraget minskas
från 6630 till 6400

Utbet. blir 6400 kr.